

### 1 総合評価の結果

<b>建物名称</b>	<b>藤沢商工会館ミナパーク</b>		
<b>BEE (建築物の環境効率)</b>	<b>1.4</b>	<b>BEEランク</b>	<b>B+</b>

### 2 重点項目への取組み度

重点項目	評価	劣る ←	→ よい
<b>地球温暖化への配慮 (ライフサイクルCO<sub>2</sub>)</b> 地球温暖化の主因である二酸化炭素の排出削減対策に関する項目 LCCO <sub>2</sub> (ライフサイクルCO <sub>2</sub> ): 建設してから解体するまでの建築物の一生(ライフサイクル)で使われる資材・エネルギーをCO <sub>2</sub> 排出 	<b>LCCO<sub>2</sub>排出率</b> <span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">81%</span>		
<b>ヒートアイランド現象の緩和</b> ヒートアイランド現象(=都市部の気温が周辺部よりも高くなる現象)を緩和する対策に関する項目	<b>スコア</b> <span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">2.5</span>		

### 3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア (5点満点 平均スコア=3点)

地球温暖化への配慮	レベル	評価のポイント
LR3/1 地球温暖化への配慮	3.7	標準計算によるLCCO <sub>2</sub> (ライフサイクルCO <sub>2</sub> )排出率を評価
建設	LR2/2.1 材料使用量の削減	3 構造躯体用部材の生産・加工段階における廃棄物削減の取組みを評価
	LR2/2.2 既存建築躯体等の継続使用	3 既存の建築躯体の継続利用有無および範囲による評価
	LR2/2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用	3 躯体材料へのリサイクル材利用を評価
運用	Q1/2.1.3 外皮性能	3 窓まわり、外壁、屋根や床(特にビロティ)における室内への熱の侵入に対する配慮の程度および庇やブラインド等の設置による日射遮蔽の程度を評価
	LR1/1 建物の熱負荷抑制	3 室内における「夏の暑さ」と「冬の寒さ」を防ぐための建物の基本性能として、断熱・気密性能を評価
	LR1/2 自然エネルギー利用	4 自然エネルギーの直接利用(採光利用、通風利用、地熱利用など)、変換利用(太陽光、太陽熱など)の導入の有無、導入の割合を評価
	LR1/3 設備システムの高効率化	4.6 空調・換気・照明・給湯・昇降機によるエネルギー消費量の削減対策を評価
LR1/4 効率的運用	3 エネルギーの管理と制御によるエネルギー消費量の削減対策を評価	
修繕更新解体	Q2/2.2.1 躯体材料の耐用年数	3 構造躯体などに使用する材料の交換等大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸張させるための対策の程度を評価
ヒートアイランド現象の緩和		
Q3/3.2 敷地内温熱環境の向上	3	熱的な悪影響を低減する対策(敷地内へ風を導く、緑地や水面を確保する、建築設備による排気や排熱の位置等に配慮するなどにより暑熱環境を緩和する対策)を評価
LR3/2.2 温熱環境悪化の改善	2	温熱環境の事前調査、敷地外への熱的な影響を低減する対策、温熱環境悪化改善の効果の確認に関する取組み度合いを評価
関連項目		
LR2/1.1 節水	4	節水への取組み度合いを評価
Q3/1 生物環境の保全と創出	2	生物環境の保全と創出に関する配慮(立地特性の把握と計画方針の設定、生物資源の保全、緑の量・質の確保、生物環境の管理と利用など)を評価

主な指標および効果		新エネルギーの導入状況			
LCCO <sub>2</sub> の削減率 (= 1 - 「LCCO <sub>2</sub> 排出率」)	19%	種類	有無	種類	有無
PAL値/省エネ対策等級(1~4) (工場用途は評価対象外)	272.5 / 300(事務所)				
		定格出力 (27kW)	27	温度差熱	-
				水力	-
		太陽熱	-	地熱	-
		風力	-		
ERR (設備システムの高効率化)	28%				

**設計上の配慮事項(自由記述)**  
 当建物は藤沢北口駅前地区整備計画の中で地区のランドマークとして位置付けられている。  
 また、周辺に「遊行寺」「藤沢宿」といった歴史的な景観も残されている地域であることから、モダンな中にも歴史を感じられるデザインを心がけた。  
 太陽光発電を自家電力に使用し災害時のための非常用発電装置を設ける、発電型GHPの採用など地球環境の負荷を軽減する対応を図っている。