# 事業モニタリング調査実施状況

# 1 森林整備による事業効果の検証

### (1) 関連事業

水源の森林づくり事業、間伐材の搬出促進、地域水源林整備事業

# (2) 所管

自然環境保全センター

# (3)調査のねらい

人工林における森林整備後の広葉樹の混交状況と下層植生の生育状況を継続的にモニタリングすることにより、森林整備による中期的な質的効果を検証する。

# (4)調査項目

- ① 林分構造(平成 29 年度~)
- ② 下層植生:植被率の変化(平成19年度~)
- ③ 光環境:開空度の変化率

# (5)調査方法等

- ・人工林の森林整備実施箇所 21 地点において針広混交林の誘導状況を把握 するために、植栽木に加えて樹高 1.5m以上の広葉樹の樹種、直径、樹高 を 5 年毎に調査
- ・1.5m以下の下層植生についても植被率や出現種の被度を記録
- ・補足調査として、センサーカメラによるシカの生息状況及び保護柵内外の 変化についても調査。

# (6) これまでの検証結果等

- ・H29 に林分構造を調査した7地点では、スギ、ヒノキの植栽木の密度は384~892 本/ha、高木性広葉樹の密度は4~1280 本/ha と地点により大きくばらついた。広葉樹はシロダモやアラカシが多かった。
- ・2 時点で下層植生を比較すると、シカの多寡にかかわらず植被率は増加したが、初回の整備から時間が経過するとほぼ一定になった。(定常状態)

# |2 土壌保全対策による事業効果の検証①

#### (1) 関連事業

丹沢大山の保全再生(土壌保全対策事業)

### (2) 所管

自然環境保全センター

## (3)調査のねらい

- ・土壌流出防止対策を講じた箇所等において土砂の流出量や植生の回復状況、リターの体積量等を継続的にモニタリングすることにより、土壌流出対策の中期的な質的効果を検証する。
- ・様々な土壌保全対策工の効果を検証し、対策工の改良や施行地の立地や

設置目的に応じた適切な対策工の選定に資する。

### (4)調查項目

平成 17~18 年度に土壌流出防止対策を実施した箇所に、土砂侵食量測定施設(侵食土砂の捕捉施設)を 31 カ所設置し、以下の項目を調査。

- ① 土壤侵食量
- ② 林床植生
- ③ 林床合計被覆率:植生及びリターの合計被覆率
- ④ リター堆積量:乾重量ベースの現存量

# (5)調査方法等

- 毎年度継続して調査
- ・効果を検証するため、無施工の対照区を設置

# (6) これまでの検証結果等

- ・対策工施工箇所では対照区の無施工地に比べ、 施工1年目から全般的 に土壌侵食量が軽減。
- ・林床合計被覆率は施工後に増加して3~4年で95~100%となり、それ以降維持された。
- ・蓄積データの解析結果から、林床合計被覆率と土壌侵食量が対応関係にあることがわかり、林床合計被覆率から雨量 1mmあたりの土壌侵食量を推定することが可能となった。
- ・短~中期の検証により各対策工の効果と特色が明らかになり、現場条件や 土壌侵食や植生回復など優先する整備目的により、工種の使い分けが可能 となった。

# 3 土壌保全対策による事業効果の検証②

# (1) 関連事業

土壌保全対策の推進(中高標高域の自然林の土壌保全対策の実施)

## (2) 所管

自然環境保全センター

### (3)調査のねらい

水源保全上重要な丹沢大山において、土壌侵食が深刻化している地域に おいて施工された土壌保全事業の効果を、植生調査等を行うことで検証する。

### (4)調査項目

6地区(堂平地区、蛭ヶ岳地区、地蔵平地区、石棚山地区、熊笹ノ峰地区、表 尾根地区)52地点で、以下の項目を調査。

- ① 植生調査
- ② 光環境調査
- ③ 林床合計被覆率
- ④ 定点写真撮影
- ⑤ 金網筋工の侵食堆積深等測定

⑥ 構造階段の植生調査等

# (5)調査方法等

毎年度継続して調査

# (6) これまでの検証結果等

- ・植生保護柵内外で比較すると、多くの地点、柵内の確認種数、林床植被率、 植生高が高い傾向が見られた。
- ・林床合計被覆率は多くの地点で100%を示したが、柵外では、70%~80%程度 の地点も見られた。
- ・金網筋工に吸出し防止剤を施工したほうが、堆積深高く、侵食深も抑えられる傾向がみられる。
- ・構造階段の植生調査では、調査枠と比較し、構造階段の隙間から確認された種数は少ない傾向が見られたが、環境省 RL 及び神奈川県 RDB で絶滅危惧 II 類に分類される種が確認される等、構造階段にも植生保護柵のような効果がある可能性が示唆された。
- ・植生保護柵と金網筋工について、対策が実施された年代順に結果を整理し、 経年変化を比較した結果、早い段階で対策を実施したほうが、確認種数は 増える傾向が見られ、早期の対策実施が効果的である可能性が示唆された。

# 4 ブナ林等の再生の事業効果の検証

### (1) 関連事業

中高標高域ニホンジカ管理捕獲等事業、高標高域自然林土壌保全対策事業

#### (2) 所管

自然環境保全センター

### (3)調査のねらい

- ・衰退要因とされるオゾン等の大気・気象、ブナハバチの発生状況、ブナ林 衰退の進行状況等の広域モニタリングを継続。データを集積してブナ林の 健全性を評価し、リスクマップを作成することで事業計画の見直しを行う。
- ・対策を講じた箇所において、ギャップの閉鎖に必要な更新木の増加・成 長や下層植生の回復状況を把握する。
- ・併せて、植生回復と土壌環境の改善によるブナハバチ繭密度の減少、オ ゾンの流入量の減少等、期待される事象変化を検証する。

# (4)調査項目とその内容

<衰退要因及び衰退状況モニタリング>

- ①大気・気象観測:高標高4地点でのオゾン濃度、雨量、風向風速、気温、地温、日照等の常時観測
- ②ブナハバチ:成虫捕獲による発生調査、繭密度調査ブナ食害による健全度調査

# <事業効果モニタリング>

- ①天然更新:ギャップの大きさの異なる7地点で高木性樹種の稚幼樹の樹種名、樹高、密度
- ②人工造林(植栽):7地点のうちの3地点で生残と樹高

- ③林床植生:全体の植被率、出現種ごとの被度、群度、植生とリターを 合わせた被覆率
- ④光環境:開空度

# (5) これまでの検証結果等

<衰退要因及び衰退状況モニタリング>

- ・ギャップの大きさと天然更新のしやすさについて、開空度から関係を導き出 すことができた。
- ・天然更新等の試験結果や、大気汚染(オゾン)、水ストレス、ブナハバチの個別影響や複合作用を裏付ける知見が集積し、衰退機構の解明が進められ、それを踏まえた再生技術開発を行った。
- ・各種モニタリングデータの解析によりブナ林の衰退リスク評価を行い、事業 を支援するリスクマップを作成した。

# <事業効果モニタリング>

- ・天然更新では、ギャップの大きさにより更新樹種が異なり、大ギャップでは ニシキウツギやマユミなどの小高木種が優占して、小ギャップではイヌシデ やカエデ類の高木種が優占しており、いずれも植生保護柵内で樹高成長して いた。
- ・植栽試験では、ほとんどの樹種の生存率は5年経過次で70%を超えており、 樹高成長は緩やかであった。
- ※ これらの検証結果を踏まえた再生の方針は、「丹沢ブナ林再生指針」 (H29.6)に掲載

# 5 中高標高域におけるシカ管理の事業効果と植生の回復状況の検証

#### (1) 関連事業

丹沢大山の保全再生(中標高高域におけるシカ管理の推進)

#### (2) 所管

自然環境保全センター

# (3)調査のねらい

シカの生息密度調査、生息数推定、植生の回復状況等のモニタリングを行い、シカ個体数の低減状況と下層植生の回復状況を検証する。

# (4)調査項目、方法

シカ管理捕獲(県猟友会・レンジャー)の効果検証を行うために、糞塊法、区画 法等の委託調査(野生動物コンサル)を実施し、このデータに基づき階層ベイズ 法によるシカの個体数の推計とその動向の把握を行う。また、これによる下 層植生の回復状況調査を行う。

以下は、調査内容。

- ① 糞塊法(糞塊数のルート調査)
- ② 区画法(区域を設定した目視調査)
- ③ ベイズ推計(上記①、②等のデータによる個体群の数推移シュミレーション)
- ④ 植生定点調査(被度、種数等を設置した植生保護柵内外で比較)

### (5) これまでの検証結果等

① 糞塊法:計画対象区域のシカ生息状況を広域に比較するのに適しており、

- 2番事業のシカ捕獲地で、シカ減少傾向が確認されている。
- ② 区画法:主なシカ生息地での目視調査であり、2番事業のシカ捕獲地で、シカ減少傾向が確認されている。
- ③ ベイズ推計:2番事業のシカ捕獲対象地としている丹沢の中高標高域では、継続したシカ個体群の減少傾向が確認されている
- ④ 植生定点調査: H28 年度までの過去5年間の比較では、55 地点の4割で 植被率が増加した。一方、56 地点の柵内外の比較では、 7割の地点で植被率は柵内で10%以上高かった。

# 6 渓畔林整備による事業効果の検証

# (1) 関連事業

溪畔林整備事業

### (2) 所管

自然環境保全センター

# (3)調査のねらい

- ・ 渓畔林整備後の下層植生の生育状況等を継続的にモニタリングすること により、渓畔林整備事業による初・中期の整備効果を検証する。
- ・事業の検証結果に基づき初期の整備技術を確立させ、私有林での渓畔林整備に資する。

### (4)調査項目

- ①林分構造:樹高 1.5m 以上の樹種、胸高直径、密度、樹高(階層)、渓流域のかく乱の状況
- ②林床植生:全体植被率、出現種毎の被度・群度
- ③更新木:天然更新木の樹種・樹高、植裁木
- ④光環境:開空度の変化率

### (5)調査方法等

渓畔林整備を行う森林毎に調査区を設定し、事前調査及び施工後、3~5年 毎に調査を実施。

# (6) これまでの検証結果等

- ・定性間伐と植生保護柵を組み合わせて実施することで、林床植生の回復 効果が高まる傾向が確認された。
- ・平成19年度以降、2期10年間、渓畔林のモデル林を整備し効果を検証してきた結果、渓畔林の初期の整備手法が確立し、「渓畔林の手引き」としてとりまとめた。

# 7 河川・水路の自然浄化対策による事業効果の検証

### (1) 関連事業

河川・水路の自然浄化対策事業

### (2) 所管

水源環境保全課

# (3)調査のねらい

整備を実施した河川・水路において水質や動植物の状況を定期的にモニタリングすることにより、河川・水路整備による中期的な質的効果を検証する。

### (4)調査項目

①水質: pH, BOD, SS, DO 等

②動植物:各種類の動植物の生息状況

# (5)調査方法等

- ・整備を実施した河川・水路において、継続して調査(整備後2年間は必須)
- ・水質については整備箇所の上下流で調査

# (6) これまでの検証結果等

- ①水質については主に生物化学的酸素必要量(BOD)で効果検証を行っており、整備後もA類型相当の値を保っている。
- ②動植物については、調査を実施している一部の施工地で整備前と比較して 種類の増加、生息数の増加がみられている。

# 8 地下水保全対策による事業効果の検証

## (1) 関連事業

地下水保全対策事業

### (2) 所管

水源環境保全課

#### (3)調査のねらい

<地下水汚染対策のモニタリング>

秦野市において、浄化装置を設置して地下水に含まれている有機塩素系 化学物質の浄化を行っているため、その中期的な質的効果を検証する。

<地下水モニタリング(事業)>

地下水質、地下水位のモニタリングを行い、地下水を水道水源として利用 している地域の地下水の状況を監視することで、良質で安定的な地下水の 確保に資する。

# (4)調查項目、方法

<地下水汚染対策のモニタリング>

調査項目:有機塩素系化学物質

調査方法等:毎年度継続して調査

<地下水モニタリング(事業)>

調査項目:地下水位、地下水質調査方法:毎年度継続して調査

# (5) これまでの検証結果等

<地下水汚染対策のモニタリング>

浄化装置の設置後、有機塩素系化学物質であるテトラクロロエチレンの

濃 度は減少している。

<地下水モニタリング(事業)>

- ・地下水位は、地下水利用に問題のない水位レベルを維持している。
- ・地下水質のモニタリングを行っているうち3市において、汚染が見つかっている。