
神奈川県

二級河川 引地川（ひきじがわ）

河川改修事業

位置図




神明橋上流付近

河川のはん濫を防ぎ、自然環境などに配慮した取組み

厚木土木事務所東部センター

神奈川県
厚木土木事務所 東部センター 河川砂防課
綾瀬市寺尾本町 1-11-3 〒252-1133
TEL 0467(79)2800（代表）

令和８年７月

事業の目的

引地川は、大和市上草柳（かみそうやぎ）の泉の森付近にその源を発し、藤沢市の鵠沼（くげぬま）海岸から相模湾に注ぐ、延長約 17km の二級河川です。

このうち、当センターでは大和市内において、大和市との管理境の「新道下（しんみちした）大橋」から、藤沢市境の「大山橋」までの延長約 3.1km の区間の管理をしています。

当センター管理区間では、近年、激甚化、頻発化する洪水などの自然災害から県民の生命、財産を守るため、引地川が時間雨量概ね 60mm の降雨に対応できるよう護岸の整備を重点的、集中的に取り組んでいます。また、人や自然にやさしい水辺の整備にも取り組み、安全で安心できる水辺空間の創出を図っています。

令和４年度までに、「大山橋」から「福田８号橋」までの延長約 1.8km の区間の護岸整備が完了しました。

現在は、千本桜が並ぶ「福田８号橋」から「新道下大橋」までの区間の護岸整備を進めています。



改修前の状況(福田６号橋下流)




改修前の状況(新道下大橋下流)

事業の概要

〇河 川 名；二級河川 引地川（ひきじがわ）
〇計画降雨；時間雨量概ね 60mm
〇護岸整備済区間；延長約 1.8km
（管理延長の約 58%）福田 13 号橋～福田８号橋
〇護岸整備中区間；延長約 1.3km
（管理延長の約 42%）福田８号橋～新道下大橋
・河道幅員；約 13.5m～15m
・事業期間；平成 27 年度～

計画標準横断図




千本桜区間の出水時の状況(八幡橋付近)





平面図



測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 3JHf 74
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。