
神奈川県

位置図



さかいがわ
二級河川 境川

河川改修事業


境橋上流付近

河川のはん濫を防ぎ、自然環境などに配慮した取組み

厚木土木事務所東部センター

神奈川県
厚木土木事務所 東部センター 河川砂防課
綾瀬市寺尾本町 1-11-3 〒252-1133
TEL 0467(79)2800（代表）

令和８年７月

事業の目的

境川は、相模原市緑区の城山湖付近にその源を発し、東京都と神奈川県の都県境を南下して、相模湾に注ぐ、延長約 52km の二級河川です。

このうち、当センターでは、東京都との管理境の「鶴瀬橋」付近から藤沢市境の「上高倉堰」の上流までの延長約 9.6km の区間の管理をしています。

当センター管理区間では、近年、激甚化、頻発化する洪水などの自然災害から県民の生命、財産を守るため、境川では時間雨量概ね 60mm の降雨に対応できるよう護岸の整備を重点的、集中的に取り組んでいます。また、人や自然にやさしい水辺の整備にも取り組み、安全で安心できる水辺空間の創出を図っています。

令和２年度までに「緑橋」付近から「入村橋」までの区間において、平成 20 年８月末豪雨で溢水した箇所など、一部の護岸整備が完了しました。

現在は、「新道大橋」から「入村橋」までの区間の護岸整備を進めています。



改修前の状況（鹿島橋付近）




相模鉄道交差部付近

事業の概要

○河 川 名；二級河川 境川（さかいがわ）
○計画降雨；時間雨量概ね 60mm
○護岸整備済区間；延長約 0.6km
（管理延長の約 6%）緑橋付近～入村橋
○護岸整備中区間；延長約 1.9ｋｍ
（管理延長の約 20%）水質管理センター付近～入村橋
- 河道幅員；約 20m
- 事業期間；平成 22 年度～


計画標準横断図(境橋付近)



出水時の状況(境橋上流)



平面図



測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 3JHf 74
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。