

神奈川県森林土木事業設計要領（治山・林道編）
第3編 積算編 新旧対照表

新

旧



神奈川県
環境農政局緑政部森林再生課



神奈川県
環境農政局緑政部森林再生課

神奈川県森林土木事業設計要領(林道編)
第3編 積算編

神奈川県森林土木事業設計要領(林道編)
第3編 積算編

令和5年7月

令和4年4月

神奈川県森林土木事業設計要領（治山・林道編） 第3編 積算編 新旧対照表

新			旧																									
Φ18mm	Φ18mm用	Φ24mm用																										
<p>2. 落石防護柵</p> <p>3. 落石防止網（覆式）</p> <p>4. 道路付属施設設置工</p> <p>5. 洞門工(プレキャスト製シェッド) (平成24年7月1日版 土木工事標準積算基準書VI-2-③)</p> <p>第8節～第9節 (略)</p> <p>第10節 その他</p> <p>1. 維持管理工</p> <p style="padding-left: 20px;">(1)～(4) (略)</p> <p style="padding-left: 20px;">(5) 橋梁等の塗装工</p> <p style="padding-left: 40px;">橋梁等の塗装工で使用する剥離剤については、<u>森林土木事業設計要領（治山・林道編）第1編2ヶ安全費によるものとする。</u></p> <p>2. (略)</p> <p>3. 仮設工</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) (略)</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) <u>(削除)</u></p> <p style="margin-top: 20px;">(3) (略)</p>	<p style="text-align: center;">—————</p> <p>1. 落石防護柵</p> <p>2. 落石防止網（覆式）</p> <p>3. 道路付属施設設置工</p> <p>4. 洞門工(プレキャスト製シェッド) (平成24年7月1日版 土木工事標準積算基準書VI-2-③)</p> <p>第8節～第9節 (略)</p> <p>第10節 その他</p> <p>1. 維持管理工</p> <p style="padding-left: 20px;">(1)～(4) (略)</p> <p style="padding-left: 20px;">(5) 橋梁等の塗装工</p> <p style="padding-left: 40px;">橋梁等の塗装工で使用する剥離剤について、<u>厚生労働省からの通知(基安化発 1019 第1号)に記載されたものを当初設計で使用する場合、安全対策に必要な経費について、見積りを行い、安全費に積上げで計上するものとする。</u></p> <p>2. (略)</p> <p>3. 仮設工</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) (略)</p> <p style="padding-left: 20px;">(2)</p> <p style="padding-left: 40px;">ア. 適用範囲</p> <p style="padding-left: 60px;">平常水のある沢等を横断する場合、工事実施に先立って常水を下流に導くための仮設の導水施設に適用する。但し、流量を十分考慮すること。</p> <p style="padding-left: 40px;">イ. ポリパイプ使用廻排水</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">(10m当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ポリパイプ</td> <td>300mm</td> <td>m</td> <td>10.00</td> <td>(損率) 0.20 0.30</td> </tr> <tr> <td>木 材</td> <td>末口径9cm L=1.0m</td> <td>m³</td> <td>0.041</td> <td>(損率) 0.25 0.40</td> </tr> <tr> <td>雑 材 料</td> <td></td> <td>%</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>山林砂防工 普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>1.08</td> <td>布設 0.60人、取り除き 0.48人</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">備考 1. 損率の上段は、3ヶ月未満の場合、下段は6ヶ月未満の場合である。 2. 木材の数量は、$0.09 \times 1.0 \times 2 \times 2.5 = 0.041 \text{ m}^3$とする。(2×2.5=5本) 3. 雑材料は、鉄線等で労務費の1.0%を計上する。</p> <p style="margin-top: 20px;">(3) (略)</p>			名 称	規 格	単 位	数 量		ポリパイプ	300mm	m	10.00	(損率) 0.20 0.30	木 材	末口径9cm L=1.0m	m ³	0.041	(損率) 0.25 0.40	雑 材 料		%	1.00		山林砂防工 普通作業員		人	1.08	布設 0.60人、取り除き 0.48人
名 称	規 格	単 位	数 量																									
ポリパイプ	300mm	m	10.00	(損率) 0.20 0.30																								
木 材	末口径9cm L=1.0m	m ³	0.041	(損率) 0.25 0.40																								
雑 材 料		%	1.00																									
山林砂防工 普通作業員		人	1.08	布設 0.60人、取り除き 0.48人																								