

■ 大規模な補強を必要とする校舎棟ごとの耐震診断結果等一覧

令和7年4月1日 現在

| 学校名   | 校舎棟名  | 建築年度 | 構造   | 階数   | 延床面積     | Is値(耐震補強工事前の値)<br>※( )内はスリット工事後の値 | 備 考                                                                      |
|-------|-------|------|------|------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 鶴見    | 本館    | 1959 | RC   | 3    | 3,259.97 | 0.37 (0.49)                       | 平成21年度に行ったスリット工事により耐震性能が改善し、「小規模な補強を必要とする棟」となりましたが、平成29年度に耐震補強工事を完了しました。 |
|       | 家庭科館  | 1968 | RC   | 4    | 1,334.67 | 0.33 (0.37)                       | 平成21年度に行ったスリット工事により耐震性能が改善し、「小規模な補強を必要とする棟」となりましたが、令和元年度に耐震補強工事を完了しました。  |
| 横浜翠嵐  | 本館    | 1961 | RC   | 3    | 2,859.36 | 0.64                              | 平成23年度に耐震補強工事を完了しました。                                                    |
| 横浜緑ヶ丘 | 西館    | 1969 | RC   | 4    | 2,803.52 | 0.33 (0.43)                       | 平成21年度に行ったスリット工事により耐震性能が改善し、「小規模な補強を必要とする棟」となりましたが、平成27年度に耐震補強工事を完了しました。 |
|       | 北館1   | 1958 | RC   | 3    | 3,295.96 | 0.33                              | 平成25年度に南館として建替えました。北館1は令和元年度、除却を行いました。                                   |
|       | 北館2   | 1958 | RC   | 3    |          | 0.30                              | 平成25年度に南館として建替えました。北館2は令和元年度、除却を行いました。                                   |
|       | 図書館   | 1963 | RC/S | 2    | 609.98   | 0.32                              | 平成20年度に耐震補強工事を完了しました。                                                    |
| 横浜立野  | A1棟   | 1963 | RC   | 4    | 3,747.41 | 0.28                              | 平成25年度に建替え工事を完了しました。                                                     |
|       | A2棟   | 1963 | RC   | 4    |          | 0.30                              | 平成25年度に建替え工事を完了しました。                                                     |
| 光陵    | 本館    | 1970 | RC   | 3    | 3,628.76 | 0.28 (0.45)                       | 平成21年度に行ったスリット工事により耐震性能が改善し、「小規模な補強を必要とする棟」となりましたが、令和元年度に耐震補強工事を完了しました。  |
|       | 特別教棟  | 1972 | RC   | 3    | 5,252.57 | 0.33 (0.40)                       | 平成21年度に行ったスリット工事により耐震性能が改善し、「小規模な補強を必要とする棟」となりましたが、令和3年度に耐震補強工事を完了しました。  |
|       | 渡り廊下棟 | 1971 | RC   | 3    | 217.63   | 0.30 (0.50)                       | 平成21年度に行ったスリット工事により耐震性能が改善し、「小規模な補強を必要とする棟」となりましたが、令和元年度に耐震補強工事を完了しました。  |
| 商工    | 本館    | 1973 | RC   | 5/B1 | 7,262.17 | 0.30                              | 平成28年度に校舎棟として建替えました。                                                     |
|       | 一般教室棟 | 1973 | RC   | 5    |          | 0.42                              | 平成28年度に校舎棟として建替えました。                                                     |
|       | 特別教室棟 | 1973 | RC   | 4    | 2,034.02 | 0.37                              | 平成28年度に校舎棟として建替えました。                                                     |
|       | 実習棟   | 1973 | RC   | 6    | 8,328.28 | 0.26 (0.32)                       | 平成28年度に校舎棟として建替えました。                                                     |

■ 大規模な補強を必要とする校舎棟ごとの耐震診断結果等一覧

令和7年4月1日 現在

| 学校名     | 校舎棟名        | 建築年度 | 構造 | 階数 | 延床面積     | Is値(耐震補強工事前の値)<br>※( )内はスリット工事後の値 | 備 考                                                                                 |
|---------|-------------|------|----|----|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 希望ヶ丘    | 特別教棟1(C棟東側) | 1970 | RC | 4  | 2,005.96 | 0.24 (0.33)                       | 平成25年度に耐震補強工事を完了しました。                                                               |
|         | 特別教棟2(C棟西側) | 1973 | RC | 4  | 2,214.56 | 0.53                              | 平成24年度に耐震補強工事を完了しました。                                                               |
| 二俣川看護福祉 | 校舎棟1        | 1965 | RC | 4  | 2,050.28 | 0.30 (0.41)                       | 平成21年度に行ったスリット工事により耐震性能が改善し、「小規模な補強を必要とする棟」となりましたが、令和元年度に耐震補強工事を完了しました。             |
|         | 特別教棟        | 1965 | RC | 4  | 1,258.26 | 0.27 (0.38)                       | 平成29年度に耐震補強工事を完了しました。                                                               |
| 旭       | A棟          | 1974 | RC | 5  | 3,965.00 | 0.39                              | 耐震性能等を精査した結果、「小規模な補強を必要とする棟」となり、平成26年度に耐震補強工事を完了しました。                               |
|         | B棟          | 1974 | RC | 5  | 2,898.40 | 0.31                              | 平成24年度に耐震補強工事を完了しました。                                                               |
| 磯子工業    | A棟          | 1965 | RC | 4  | 3,072.03 | 0.26                              | 平成21年度に耐震補強工事を完了しました。                                                               |
| 港北      | 本館1         | 1969 | RC | 4  | 6,730.72 | 0.26 (0.44)                       | 平成21年度に行ったスリット工事により耐震性能が改善し、「小規模な補強を必要とする棟」となりましたが、本館2の工事と併せて、平成26年度に耐震補強工事を完了しました。 |
|         | 本館2         | 1969 | RC | 4  |          | 0.23                              | 平成26年度に建替え工事を完了しました。                                                                |
|         | 特別教棟2       | 1971 | RC | 4  | 3,382.82 | 0.24 (0.39)                       | 平成21年度に行ったスリット工事により耐震性能が改善し、「小規模な補強を必要とする棟」となりましたが、平成27年度に耐震補強工事を完了しました。            |
| 霧が丘     | 中央棟         | 1975 | RC | 3  | 2,071.78 | 0.33 (0.65)                       | 平成21年度に耐震補強工事を完了しました。                                                               |
| 白山      | 北棟          | 1976 | RC | 5  | 3,944.51 | 0.32 (0.52)                       | 平成21年度に行ったスリット工事により耐震性能が改善し、「小規模な補強を必要とする棟」となりましたが、令和元年度に耐震補強工事を完了しました。             |
| 川和      | 本館(第1棟)     | 1963 | RC | 3  | 2,126.49 | 0.32 (0.48)                       | 平成21年度に行ったスリット工事により耐震性能が改善し、「小規模な補強を必要とする棟」となりましたが、平成30年度に耐震補強工事を完了しました。            |
|         | 校舎(第2棟)     | 1962 | RC | 4  | 3,798.59 | 0.49                              | 耐震性能等を精査した結果、「小規模な補強を必要とする棟」となりましたが、令和2年度に耐震補強工事を完了しました。                            |
| 舞岡      | 昇降口棟        | 1976 | RC | 2  | 1,297.00 | 0.36                              | 平成24年度に耐震補強工事を完了しました。                                                               |

■ 大規模な補強を必要とする校舎棟ごとの耐震診断結果等一覧

令和7年4月1日 現在

| 学校名   | 校舎棟名    | 建築年度 | 構造   | 階数 | 延床面積     | Is値(耐震補強工事前の値)<br>※( )内はスリット工事後の値 | 備 考                                                                      |
|-------|---------|------|------|----|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 柏陽    | 教室棟     | 1969 | RC   | 5  | 5,026.67 | 0.28 (0.46)                       | 平成21年度に行ったスリット工事により耐震性能が改善し、「小規模な補強を必要とする棟」となりましたが、平成30年度に耐震補強工事を完了しました。 |
| 金井    | 北棟      | 1977 | RC   | 5  | 2,948.28 | 0.39                              | 耐震性能等を精査した結果、「小規模な補強を必要とする棟」となりましたが、令和4年度に耐震補強工事を完了しました。                 |
| 松陽    | 北館      | 1972 | RC   | 5  | 3,682.22 | 0.35 (0.45)                       | 平成21年度に行ったスリット工事により耐震性能が改善し、「小規模な補強を必要とする棟」となりましたが、平成24年度に耐震補強工事を完了しました。 |
|       | 中館      | 1973 | RC   | 4  | 2,395.16 | 0.32                              | 平成23年度に耐震補強工事を完了しました。                                                    |
| 横浜修悠館 | A棟      | 1981 | RC   | 5  | 3,423.85 | 0.38                              | 平成20年度に耐震補強工事を完了しました。                                                    |
| 瀬谷    | C館      | 1975 | RC   | 3  | 1,377.21 | 0.39                              | 平成24年度に耐震補強工事を完了しました。                                                    |
|       | 本館      | 1974 | RC   | 5  | 5,910.00 | 0.31 (0.45)                       | 平成21年度に行ったスリット工事により耐震性能が改善し、「小規模な補強を必要とする棟」となりましたが、令和元年度に耐震補強工事を完了しました。  |
| 川崎工科  | A棟(管理棟) | 1970 | RC   | 4  | 4,060.48 | 0.25                              | 平成20年度に耐震補強工事を完了しました。                                                    |
|       | B棟(教室棟) | 1970 | RC   | 4  | 5,565.76 | 0.26                              | 平成22年度に耐震補強工事を完了しました。                                                    |
|       | C棟      | 1969 | RC   | 4  | 5,900.63 | 0.33                              | 平成23年度に耐震補強工事を完了しました。                                                    |
| 新城    | 管理棟     | 1964 | RC   | 4  | 3,311.28 | 0.21                              | 平成27年度に建替え工事を完了しました。                                                     |
| 多摩    | 1棟      | 1957 | RC   | 2  | 1,410.29 | 0.46                              | 平成28年度に西棟・中央棟として建替えました。                                                  |
|       | 2棟      | 1956 | RC   | 2  | 1,390.00 | 0.38                              | 平成28年度に西棟・中央棟として建替えました。                                                  |
|       | 4棟      | 1960 | RC   | 2  | 1,490.26 | 0.35                              | 平成25年度に東棟として建替えました。                                                      |
|       | 図書館棟    | 1962 | RC/S | 2  | 719.98   | 0.23                              | 平成28年度に西棟・中央棟として建替えました。                                                  |

■ 大規模な補強を必要とする校舎棟ごとの耐震診断結果等一覧

令和7年4月1日 現在

| 学校名   | 校舎棟名   | 建築年度 | 構造 | 階数 | 延床面積     | Is値(耐震補強工事前の値)<br>※( )内はスリット工事後の値 | 備 考                   |
|-------|--------|------|----|----|----------|-----------------------------------|-----------------------|
| 向の岡工業 | 教室棟    | 1962 | RC | 4  | 3,985.04 | 0.34                              | 平成25年度に建替え工事を完了しました。  |
|       | 実習棟    | 1963 | RC | 4  | 6,009.61 | 0.29 (0.34)                       | 平成25年度に建替え工事を完了しました。  |
|       | 管理棟1－1 | 1964 | RC | 3  | 2,393.00 | 0.29                              | 平成25年度に建替え工事を完了しました。  |
|       | 管理棟1－2 | 1964 | RC | 3  |          | 0.49                              | 平成25年度に建替え工事を完了しました。  |
| 生田    | A棟     | 1969 | RC | 5  | 7,385.89 | 0.27                              | 平成30年度に耐震補強工事を完了しました。 |
|       | B棟     | 1970 | RC | 5  | 2,354.94 | 0.28                              | 平成21年度に耐震補強工事を完了しました。 |
| 百合丘   | B棟     | 1975 | RC | 5  | 7,587.84 | 0.30                              | 平成24年度に耐震補強工事を完了しました。 |
| 横須賀大津 | B棟     | 1968 | RC | 4  | 3,949.40 | 0.29                              | 平成23年度に耐震補強工事を完了しました。 |
|       | 増築棟    | 1975 | RC | 5  | 726.87   | 0.38 (0.47)                       | 平成24年度に耐震補強工事を完了しました。 |
| 横須賀工業 | 実習棟    | 1968 | RC | 4  | 4,631.45 | 0.26                              | 平成23年度に耐震補強工事を完了しました。 |
|       | 本館     | 1968 | RC | 3  | 1,592.50 | 0.27                              | 平成22年度に耐震補強工事を完了しました。 |
|       | 教室棟    | 1968 | RC | 4  | 3,266.40 | 0.28                              | 平成21年度に耐震補強工事を完了しました。 |
| 海洋科学  | 北棟     | 1963 | RC | 3  | 2,499.39 | 0.36                              | 平成20年度に耐震補強工事を完了しました。 |
|       | 南棟     | 1962 | RC | 3  | 2,631.68 | 0.31                              | 平成21年度に耐震補強工事を完了しました。 |
|       | 東棟     | 1974 | RC | 4  | 1,112.00 | 0.46                              | 平成21年度に耐震補強工事を完了しました。 |

■ 大規模な補強を必要とする校舎棟ごとの耐震診断結果等一覧

令和7年4月1日 現在

| 学校名   | 校舎棟名     | 建築年度 | 構造 | 階数 | 延床面積     | Is値(耐震補強工事前の値)<br>※( )内はスリット工事後の値 | 備 考                                                                      |
|-------|----------|------|----|----|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 追浜    | 第1棟西     | 1964 | RC | 3  | 2,597.44 | 0.17                              | 平成27年度に建替え工事を完了しました。                                                     |
|       | 第1棟東     | 1964 | RC | 3  |          | 0.36                              | 平成27年度に建替え工事を完了しました。                                                     |
|       | 第4棟東     | 1976 | RC | 4  | 1,196.00 | 0.42 (0.61)                       | 平成21年度に行ったスリット工事により耐震性能が改善し、「小規模な補強を必要とする棟」となりましたが、平成29年度に耐震補強工事を完了しました。 |
| 津久井浜  | 中央棟      | 1977 | RC | 5  | 3,796.17 | 0.31 (0.45)                       | 平成21年度に行ったスリット工事により耐震性能が改善し、「小規模な補強を必要とする棟」となりましたが、令和3年度に耐震補強工事を完了しました。  |
| 鎌倉    | C棟1      | 1961 | RC | 3  | 1,523.79 | 0.29                              | 平成24年度に建て替え工事を完了しました。                                                    |
|       | C棟2      | 1961 | RC | 3  |          | 0.29                              | 平成24年度に建て替え工事を完了しました。                                                    |
| 藤沢西   | 東棟       | 1975 | RC | 5  | 7,334.81 | 0.25                              | 平成25年度に東棟の一部について特別教室棟として建替えました。残りの部分については、平成28年度に普通教室棟として建替えました。         |
|       | 西棟       | 1975 | RC | 5  | 3,948.00 | 0.30                              | 平成30年度に耐震補強工事を完了しました。                                                    |
| 旧藤沢   | 第二校舎2    | 1960 | RC | 3  | 3,230.85 | 0.36                              | 平成21年度末で非活用校舎となりました。                                                     |
| 西湘    | A棟       | 1960 | RC | 3  | 2,719.37 | 0.25                              | 平成22年度に耐震補強工事を完了しました。                                                    |
|       | B棟       | 1957 | RC | 3  | 2,631.81 | 0.32                              | 平成21年度に耐震補強工事を完了しました。                                                    |
|       | E棟       | 1970 | RC | 3  | 1,119.18 | 0.14                              | 平成21年度に耐震補強工事を完了しました。                                                    |
| 茅ヶ崎北陵 | 北館(特別教棟) | 1964 | RC | 3  | 1,462.09 | 0.26                              | 移転にむけて調整中です。<br>(現在、臨時校舎で授業が行われています。)                                    |
|       | 本館       | 1965 | RC | 3  | 1,995.51 | 0.33                              | 移転にむけて調整中です。<br>(現在、臨時校舎で授業が行われています。)                                    |
|       | 中館A      | 1964 | RC | 3  | 2,883.79 | 0.42                              | 移転にむけて調整中です。<br>(現在、臨時校舎で授業が行われています。)                                    |
|       | 中館B      | 1964 | RC | 3  |          | 0.21                              | 移転にむけて調整中です。<br>(現在、臨時校舎で授業が行われています。)                                    |

■ 大規模な補強を必要とする校舎棟ごとの耐震診断結果等一覧

令和7年4月1日 現在

| 学校名  | 校舎棟名       | 建築年度 | 構造 | 階数 | 延床面積     | Is値(耐震補強工事前の値)<br>※( )内はスリット工事後の値 | 備 考                                                                       |
|------|------------|------|----|----|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 藤沢清流 | 北棟         | 1980 | RC | 2  | 2,009.53 | 0.48                              | 平成21年度に耐震補強工事を完了しました。                                                     |
| 逗子   | C棟         | 1968 | RC | 4  | 2,293.88 | 0.33                              | 平成23年度に耐震補強工事を完了しました。                                                     |
| 相原   | 本館         | 1965 | RC | 4  | 3,643.20 | 0.26                              | 平成31年4月1日に移転しました。                                                         |
|      | 特別教棟1      | 1966 | RC | 4  | 4,030.88 | 0.29 (0.40)                       | 平成21年度に行ったスリット工事により耐震性能が改善し、「小規模な補強を必要とする棟」ととなりましたが、平成31年4月1日に移転しました。     |
|      | 特別教棟2      | 1971 | RC | 4  |          | 0.28                              | 平成31年4月1日に移転しました。                                                         |
|      | 昇降口棟       | 1966 | RC | 3  | 384.00   | 0.38 (0.45)                       | 平成21年度に行ったスリット工事により耐震性能が改善し、「小規模な補強を必要とする棟」ととなりましたが、平成31年4月1日に移転しました。     |
| 上溝   | 本館         | 1960 | RC | 3  | 3,561.28 | 0.18                              | 平成26年度に建替え工事を完了しました。                                                      |
|      | 東館         | 1960 | RC | 3  |          | 0.27                              | 平成26年度に建替え工事を完了しました。                                                      |
| 相模原  | 校舎(C棟(増設)) | 1970 | RC | 4  | 1,230.42 | 0.27 (0.38)                       | 平成21年度に行ったスリット工事により耐震性能が改善し、「小規模な補強を必要とする棟」ととなりましたが、平成30年度に耐震補強工事を完了しました。 |
|      | 昇降口棟       | 1963 | RC | 2  | 149.35   | 0.28                              | 平成23年度に耐震補強工事を完了しました。                                                     |
| 大和   | C棟         | 1963 | RC | 3  | 702.29   | 0.33                              | 平成23年度に耐震補強工事を完了しました。                                                     |
|      | D棟         | 1972 | RC | 4  | 1,461.41 | 0.35                              | 平成22年度に耐震補強工事を完了しました。                                                     |
| 座間   | 東棟         | 1974 | RC | 5  | 5,762.68 | 0.28                              | 平成26年度に建替え工事を完了しました。                                                      |
|      | 北棟         | 1974 | RC | 5  | 3,532.30 | 0.37                              | 平成29年度に建替え工事を完了しました。                                                      |
|      | 南棟         | 1974 | RC | 5  | 1,342.16 | 0.26                              | 平成29年度に建替え工事を完了しました。                                                      |
| 吉田島  | 特別教棟       | 1972 | RC | 4  | 1,490.65 | 0.46                              | 平成21年度に耐震補強工事を完了しました。                                                     |



■ 大規模な補強を必要とする校舎棟ごとの耐震診断結果等一覧

令和7年4月1日 現在

| 学校名 | 校舎棟名    | 建築年度 | 構造 | 階数 | 延床面積     | Is値(耐震補強工事前の値)<br>※( )内はスリット工事後の値 | 備 考                                                                      |
|-----|---------|------|----|----|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 上鶴間 | 北棟      | 1978 | RC | 6  | 4,323.70 | 0.58                              | 耐震性能等を精査した結果、「小規模な補強を必要とする棟」となりましたが、令和4年度に耐震補強工事を完了しました。                 |
| 津久井 | 本館(1号館) | 1969 | RC | 4  | 4,085.68 | 0.28                              | 平成24年度に耐震補強工事を完了しました。                                                    |
|     | 2号館     | 1963 | RC | 3  | 2,947.35 | 0.30 (0.47)                       | 平成21年度に行ったスリット工事により耐震性能が改善し、「小規模な補強を必要とする棟」となりましたが、平成26年度に耐震補強工事を完了しました。 |
|     | 3号館     | 1970 | RC | 4  | 1,591.43 | 0.25 (0.43)                       | 平成21年度に行ったスリット工事により耐震性能が改善し、「小規模な補強を必要とする棟」となりましたが、平成26年度に耐震補強工事を完了しました。 |
| 46校 | 97棟     |      |    |    |          |                                   |                                                                          |

※ 構造欄のRCは鉄筋コンクリート造、RC／Sは一部鉄筋コンクリート造一部鉄骨造

■ 非活用校を転用したところ、大規模な補強を必要とすることが判明した校舎棟

| 学校名  | 校舎棟名 | 建築年度 | 構造 | 階数 | 延床面積     | Is値(耐震補強工事前の値)<br>※( )内はスリット工事後の値 | 備考                   |
|------|------|------|----|----|----------|-----------------------------------|----------------------|
| 横浜明朋 | 東棟   | 1974 | RC | 5  | 3,006.00 | 0.20                              | 平成30年度に建替え工事を完了しました。 |