資料１

臨時会報告事項１

令和７年度　酒匂川流域下水道建設事業決算見込について

酒匂川流域下水道事業連絡協議会

令和7年度 酒匂川流域下水道　建設事業決算見込について

(1) 事 業 費 内 訳

（単位：千円）

内　訳	2月現計予算(A)					決算(B)					不用額(C)＝(A)－(B)					令和6年度からの繰越予算に係る不用額	備考
	財源内訳				建設改良費	財源内訳				建設改良費	財源内訳				建設改良費		
	国　費	県負担	市町負担	繰越金		国　費	県負担	市町負担	繰越金		国　費	県負担	市町負担	繰越金			
公共事業	1,912,862	644,846	644,847	-	3,202,555	1,906,489	641,659	641,660	-	3,189,808	6,373	3,187	3,187	-	12,747	3,213	
単独事業	-	63,400	63,350	50	126,800	-	62,924	62,874	50	125,848	-	476	476	0	952	-	
備品購入費	-	-	4,696	285	4,981	-	355	3,887	285	4,527	-	△ 355	809	0	454	-	
建設給与費・事務費	-	235,781	-	-	235,781	-	287,904	-	-	287,904	-	△ 52,123	-	-	△ 52,123	-	
合　計	**1,912,862**	**944,027**	**712,893**	**335**	**3,570,117**	**1,906,489**	**992,842**	**708,421**	**335**	**3,608,087**	**6,373**	**△ 48,815**	**4,472**	**0**	**△ 37,970**	**3,213**	

※　決算(B)における金額は、令和９年度当初予算で精算すべき不用額を算出するための確定額で、消費税資本的収支調整額等を含む。

(2) 市町負担内訳

（単位:千円）

市町名	2月現計予算(A)					決算(B)					不用額(C)＝(A)－(B)					令和6年度からの繰越予算に係る不用額	備考
	公共事業	単独事業	備品購入費	建設給与費・事務費	計	公共事業	単独事業	備品購入費	建設給与費・事務費	計	公共事業	単独事業	備品購入費	建設給与費・事務費	計		
小田原市	221,387	25,306	3,125	-	249,818	219,518	25,174	2,587	-	247,279	1,869	132	538	-	2,539	471	
秦野市	3,398	388	46	-	3,832	3,369	386	38	-	3,793	29	2	8	-	39	7	
南足柄市	58,469	6,684	477	-	65,630	57,976	6,649	394	-	65,019	493	35	83	-	611	124	
二宮町	15,742	1,799	202	-	17,743	15,608	1,790	168	-	17,566	134	9	34	-	177	33	
中井町	11,625	1,330	116	-	13,071	11,528	1,323	96	-	12,947	97	7	20	-	124	25	不用額は、令和9年度当初予算で精算予定
大井町	12,684	1,449	202	-	14,335	12,577	1,441	167	-	14,185	107	8	35	-	150	27	
松田町	7,474	855	105	-	8,434	7,411	850	87	-	8,348	63	5	18	-	86	16	
山北町	13,966	1,598	170	-	15,734	13,848	1,589	140	-	15,577	118	9	30	-	157	30	
開成町	26,310	3,007	253	-	29,570	26,087	2,992	210	-	29,289	223	15	43	-	281	56	
箱根町	273,792	20,934	-	-	294,726	273,738	20,680	-	-	294,418	54	254	-	-	308	14	
小計 (A)	644,847	63,350	4,696	-	712,893	641,660	62,874	3,887	-	708,421	3,187	476	809	-	4,472	803	
県負担 (B)	644,846	63,400	-	235,781	944,027	641,659	62,924	355	287,904	992,842	3,187	476	△ 355	△ 52,123	△ 48,815	804	
(A) ＋ (B)	1,289,693	126,750	4,696	235,781	1,656,920	1,283,319	125,798	4,242	287,904	1,701,263	6,374	952	454	△ 52,123	△ 44,343	1,607	
国費	1,912,862	-	-	-	1,912,862	1,906,489	-	-	-	1,906,489	6,373	-	-	-	6,373	1,606	
繰越金	-	50	285	-	335	-	50	285	-	335	-	0	0	-	0	0	
合計	**3,202,555**	**126,800**	**4,981**	**235,781**	**3,570,117**	**3,189,808**	**125,848**	**4,527**	**287,904**	**3,608,087**	**12,747**	**952**	**454**	**△ 52,123**	**△ 37,970**	**3,213**	

上記のうち、箱根小田原幹線の建設に係る費用及びその負担内訳は以下のとおりです。

（単位:千円）

市町名	2月現計(A)					決算(B)					不用額(C)＝(A)－(B)					令和6年度からの繰越予算に係る不用額	備考
	公共事業	単独事業	備品購入費	建設給与費・事務費	計	公共事業	単独事業	備品購入費	建設給与費・事務費	計	公共事業	単独事業	備品購入費	建設給与費・事務費	計		
箱根町	267,375	20,200	-	-	287,575	267,375	19,950	-	-	287,325	0	250	-	-	250	0	
県負担	268,125	20,250	-	-	288,375	268,125	20,000	-	-	288,125	0	250	-	-	250	0	不用額は、令和9年度当初予算で精算予定
国費	536,250	-	-	-	536,250	536,250	-	-	-	536,250	0	-	-	-	0	0	
繰越金	750	50	-	-	800	750	50	-	-	800	0	0	-	-	0	0	
合計	**1,072,500**	**40,500**	**-**	**-**	**1,113,000**	**1,072,500**	**40,000**	**-**	**-**	**1,112,500**	**0**	**500**	**-**	**-**	**500**	**0**	

(3)事業内容　　上段:2月現計 / 下段:決算額

(単位:千円)

区分	施設名	金額	内容			図面番号
			過年度発注	令和7年度新規発注(新設)	令和7年度新規発注(改築)	
1 公共事業	(1) 幹線・ポンプ場		1. (R6-7) 箱根小田原幹線 2-2工区 発注者支援業務 2. (R4-7) 箱根小田原幹線 3工区 管渠築造工事	3. (R7) 箱根小田原幹線5・6・7工区解析業務 ~~4. (R7-9) 箱根小田原幹線 2-2工区 管渠築造工事~~ ~~5. (R7-8) 箱根小田原幹線 4工区 二次覆工築造工事~~ ~~6. (R7) 箱根小田原幹線 2-2工区 発進立坑借地料~~ ~~7. (R7-8) 箱根小田原幹線1-0工区 着水井ゲート設置工事~~	8. (R7) 幹線管渠 点検調査業務委託(TV) 38. (R7) 大規模下水道管路特別重点調査	①
	(2) 左岸処理場	**3,202,555** **3,189,808**	9. (R6-7) 旧1号焼却炉撤去工事監理業務(建築) 10. (R6-7) 旧1号焼却炉撤去工事(土木建築) 11. (R6-8) 水処理第2系列3,4池機械設備改築工事 12. (R6-7) 管理棟空調設備他改修工事 旧名電気室他空調設備改修工事 ※公共・高率 13. (R5-7) 受変電設備改築工事 14. (R6-8) 汚泥処理棟制御電源他改築工事 15. (R6-8) 管理棟制御電源改築工事 16. (R6-8) 機械濃縮棟制御電源改築工事 17. (R6-8) 水処理第2系列3,4池電気設備改築工事 18. (R6-9) 新1号焼却炉改築事業(機械工事)	19. (R7) 経営戦略変更業務委託 ~~20. (R7) 汚泥脱水設備工事設計業務委託~~	~~21. (R7-9) 新1号焼却炉建設工事(土木・建築)発注者支援業務~~ ~~22. (R7-9) 新1号焼却炉建設工事(土木・建築)~~ 23. (R7) 左岸汚泥処理棟耐震詳細設計 ~~24. (R7-8) 送泥管築造工事 発注者支援業務~~ ~~25. (R7-8) 送泥管築造工事~~ ~~26. (R7-8) 送泥管築造工事~~ 27. (R7) 下水汚泥 成分分析業務委託 28. (R7) 水処理第3系列反応タンク機械設備改築工事設計業務委託 29. (R7) 汚泥濃縮設備改築工事設計業務委託 30. (R7-9) 3号汚泥焼却設備改築工事 ~~31. (R7-8) 電気室空調設備他改築工事 ※公共・高率~~ ~~32. (R7-8) 電気室空調設備他改築工事 ※公共・低率~~ 33. (R7) 下水道機械及び電気設備機器価格実態調査業務委託 34. (R7) 受変電設備改築工事(負担金) ~~35. (R7-9) 新1号焼却炉改築事業(電気工事)~~ 39. (R7) 独立管廊(2)耐震診断業務 40. (R7) 独立管廊(5)耐震診断業務	②
	(3) 右岸処理場				36. (R7) 汚水ポンプ設備改築工事設計業務委託 ~~37. (R7-9) 塩素混和池設備改築工事~~ 41. (R7) 独立管廊(2)耐震診断業務 42. (R7) 独立管廊(3)耐震診断業務 43. (R7) 独立管廊(4)耐震診断業務	③
	計	**3,202,555** **3,189,808**				

取消し線 ー：事業間調整により当該年度の発注見送り

(3)事業内容

（単位:千円）

区分	施設名	金額	内容			図面番号
			過年度発注	令和7年度新規発注(新設)	令和7年度新規発注(改築)	
2 単独事業	(1) 幹線・ポンプ場			1. (R7) 〔箱根小田原幹線〕下水道台帳整備業務委託 ~~2. (R7) 〔箱根小田原幹線〕国道及び県道占用手数料等~~ ~~3. (R7) 〔箱根小田原幹線〕補償工事~~	4. (R7) 川匂ポンプ場遠方監視設備修理工事	①
	(2) 左岸処理場	**126,800** **125,848**		5. (R7) 左岸着水井検討業務 6. (R7) 建設資材等価格調査委託 7. (R7) 汚泥集約関係補償工事等 ~~8. (R7) 新1号焼却炉建設工事(建築)建築確認申請~~ ~~9. (R7) 汚泥集約関係移設補償費~~ 10. (R7) 酒匂川流域下水道 左岸処理場騒音測定業務委託 11. (R7) 酒匂川流域下水道 左岸処理場防音壁設置工事		②
	(3) 右岸処理場					
	計	**126,800** **125,848**				
3 備品購入費	(1) 左岸処理場				1. (R7) シアン蒸留装置 2. (R7) BOD測定装置	
	(2) 右岸処理場	**4,981** **4,527**			3. (R7) 拡散式硫化水素測定器 4. (R7) 携帯用汚泥濃度計 5. (R7) ケルダール窒素分解装置 6. (R7) 蒸留水製造装置 7. (R7) 高圧蒸気滅菌器	
	(3) 流域下水道整備事務所				8. (R7) シュレッダー機	
	計	**4,981** **4,527**				
4 建設給与費・事務費	(1) 処理場全体	**235,781** **287,904**		1. (R7) 建設給与費・事務費		
	計	**235,781** **287,904**				
総事業費		**3,570,117** **3,608,087**				

取消し線 ー：事業間調整により当該年度の発注見送り

1 公共事業

(1)幹線・ポンプ場

過年度発注

1 箱根小田原幹線 2-2工区 発注者支援業務
箱根小田原幹線 2-2工区の管渠築造工事の工事監理委託を行う

2 箱根小田原幹線 3工区 管渠築造工事
箱根小田原幹線 3工区の管渠築造を行う

新規発注(新設)

3 箱根小田原幹線5・6・7工区解析業務
箱根小田原幹線 5,6,7工区の地盤解析(FEM)を行う

~~4 箱根小田原幹線 2-2工区 管渠築造工事~~
~~箱根小田原幹線 2-2工区 管渠築造を行う~~

~~5 箱根小田原幹線 4工区 二次覆工築造工事~~
~~箱根小田原幹線 4工区の二次覆工築造を行う~~

~~6 箱根小田原幹線 2-2工区 発進立坑借地料~~
~~箱根小田原幹線 2-2工区の発進立坑に必要な賃借料~~

~~7 箱根小田原幹線1-0工区 着水井ゲート設置工事~~
~~箱根小田原幹線 1-0工区に着水井ゲートを新設する~~

新規発注(改築)

8 幹線管渠 点検調査業務委託(TV)
テレビカメラによる幹線管渠の点検調査を行う

38 大規模下水道管路特別重点調査
幹線管渠の全国特別重点調査を行う

(2)左岸処理場

過年度発注

9 旧1号焼却炉撤去工事監理業務(建築)
新1号焼却炉建設に向けて旧1号焼却炉の土木建築の撤去工事の工事監理委託を行う

10 旧1号焼却炉撤去工事(土木建築)
新1号焼却炉建設に向けて旧1号焼却炉の土木建築の撤去を行う

11 水処理第2系列3,4池機械設備改築工事
水処理第2系列3,4池における機械設備の改築工事を行う

12 管理棟空調設備他改修工事 旧名電気室他空調設備改修工事 ※公共・高率
電気室他の空調、管理棟給排水設備の改築工事を行う

13 受変電設備改築工事
故障時代替品の無い受変電設備の改築更新工事を行う

14 汚泥処理棟制御電源他改築工事
汚泥処理棟における電気設備の改築工事を行う

15 管理棟制御電源改築工事
管理棟における電気設備の改築工事を行う

16 機械濃縮棟制御電源改築工事
機械濃縮棟における電気設備の改築工事を行う

17 水処理第2系列3,4池電気設備改築工事
水処理第2系列3,4池における電気設備の改築工事を行う

18 新1号焼却炉改築事業(機械工事)
新1号焼却炉の機械設備工事を行う

新規発注(新設)

19 経営戦略変更業務委託
経営戦略の見直しに向けた検討を行う

~~20 汚泥脱水設備工事設計業務委託~~
~~汚泥集約に伴う脱水設備設置工事の設計を行う~~

新規発注(改築)

~~21 新1号焼却炉建設工事(土木・建築)発注者支援業務~~
~~新1号焼却炉の土木建築工事の工事監理委託を行う~~

~~22 新1号焼却炉建設工事(土木・建築)~~
~~新1号焼却炉の土木建築工事を行う~~

23 左岸汚泥処理棟耐震詳細設計
左岸汚泥処理棟の耐震詳細設計(土建)を行う

~~24 送泥管築造工事 発注者支援業務~~
~~送泥管築造工事の工事監理委託を行う~~

~~25 送泥管築造工事~~
~~送泥管の築造工事に係る連絡幹線の敷設を行う~~

~~26 送泥管築造工事~~
~~送泥管の築造工事に係る開削等を行う~~

27 下水汚泥 成分分析業務委託
下水汚泥の肥料化に向けた成分分析を行う

28 水処理第3系列反応タンク機械設備改築工事設計業務委託
水処理第3系列反応タンクの機械設備改築工事を行うための設計を行う

29 汚泥濃縮設備改築工事設計業務委託
重力濃縮設備の改築工事を行うための設計を行う

30 3号汚泥焼却設備改築工事
3号炉の機械及び電気設備の長寿命化対策工事を行う

~~31 電気室空調設備他改築工事 ※公共・高率~~
~~プロワ棟、汚泥処理棟にある老朽化した空調設備の改築工事を行う~~

~~32 電気室空調設備他改築工事 ※公共・低率~~
~~管理棟にある老朽化した給排水設備の改築工事を行う~~

33 下水道機械及び電気設備機器価格実態調査業務委託
下水道施設の機器単価に関する市場調査を行う

34 受変電設備改築工事(負担金)
受変電設備改築に伴う負担金

~~35 新1号焼却炉改築事業(電気工事)~~
~~新1号焼却炉の電気設備工事を行う~~

39 独立管廊(2)耐震診断業務
大規模地震時においても処理場の機能を継続するために必要な独立管廊(2)の耐震詳細設計を行う

40 独立管廊(5)耐震診断業務
大規模地震時においても処理場の機能を継続するために必要な独立管廊(5)の耐震詳細設計を行う

(3)右岸処理場

新規発注(改築)

36 汚水ポンプ設備改築工事設計業務委託
No.1, 2汚水ポンプの改築設計及びNo.3,4汚水ポンプの可変速化に関する設計を行う

~~37 塩素混和池設備改築工事~~
~~塩素混和池設備の改築工事を行う~~

41 独立管廊(2)耐震診断業務
大規模地震時においても処理場の機能を継続するために必要な独立管廊(2)の耐震詳細設計を行う

42 独立管廊(3)耐震診断業務
大規模地震時においても処理場の機能を継続するために必要な独立管廊(3)の耐震詳細設計を行う

43 独立管廊(4)耐震診断業務
大規模地震時においても処理場の機能を継続するために必要な独立管廊(4)の耐震詳細設計を行う

取消し線 ー：事業間調整により当該年度の発注見送り

2 単独事業

(1)幹線・ポンプ場

新規発注(新設)

1〔箱根小田原幹線〕下水道台帳整備業務委託
箱根小田原幹線の完成区画における台帳整備を行う

~~2〔箱根小田原幹線〕国道及び県道占用手数料等~~
~~国道1号線調書システムの登録手数料、県道の占用手数料~~

~~3〔箱根小田原幹線〕補償工事~~
~~箱根小田原幹線管渠築造工事に伴う植木移植等の補償工事を行う~~

新規発注(改築)

4 川匂ポンプ場遠方監視設備修理工事
川匂ポンプ場の遠方監視設備の修理工事を行う

(2)左岸処理場

新規発注(新設)

5 左岸着水井検討業務
左岸着水井流入ゲートの新設検討業務を行う

6 建設資材等価格調査委託
下水道資材等の市場価格調査を行う

7 汚泥集約関係補償工事等
送泥管築造工事に伴う補償工事等を行う

~~8 新1号焼却炉建設工事(建築)建築確認申請~~
~~新1号焼却炉建設工事の建築確認申請に必要な手数料~~

~~9 汚泥集約関係移設補償費~~
~~送泥管築造工事に伴う移設補償費~~

10 酒匂川流域下水道　左岸処理場騒音測定業務委託
防音壁設置後の効果検証のための騒音測定を行う


11 酒匂川流域下水道　左岸処理場防音壁設置工事
焼却炉の騒音対策のための防音壁設置工事を行う

取消し線 ー：事業間調整により当該年度の発注見送り

①令和7年度 酒匂川流域下水道事業 計画平面図

管渠進捗率			
施設名	全体計画 (m)	令和4年度まで 完成延長 (m)	進捗率 (%)
左岸幹線	15,660	15,660	100
右岸幹線	14,110	14,110	100
狩川幹線	3,200	3,200	100
中井二宮小田原幹線	9,910	9,910	100
連絡1号幹線	1,200	1,200	100
連絡2号幹線	1,350	1,350	100
右岸放流渠	830	830	100
箱根小田原幹線	9,290	4,086	44

凡例
- 令和6年度以前 施工済箇所
- 令和7年度 施工予定箇所
- 令和8年度以降 施工予定箇所
- ○ 公共事業
- ◆ 単独事業



8.○幹線管渠　点検調査業務委託(TV)

38.○大規模下水道管路特別重点調査

別紙(箱根小田原幹線計画平面図)

①別紙

箱根小田原幹線計画平面図

凡例

- 令和６年度以前 施工済箇所
- 令和７年度 施工予定箇所
- 令和８年度以降 施工予定箇所


1.◆国道及び県道占用手数料等

1.〇箱根小田原幹線 2-2工区 発注者支援業務

2.〇箱根小田原幹線 3工区 管渠築造工事

3.箱根小田原幹線5・6・7工区解析業務

②令和7年度 酒匂川流域下水道 左岸処理場 計画平面図



39.〇独立管廊（2）耐震診断業務

12.〇管理棟空調設備他改修工事　※公共・高率

11.〇水処理第2系列3,4池機械設備改築工事

17.〇水処理第2系列3,4池電気設備改築工事

29.〇汚泥濃縮設備改築工事設計業務委託

16.〇機械濃縮棟制御電源改築工事

28.〇水処理第3系列反応タンク機械設備改築工事設計業務委託

30.〇3号汚泥焼却設備改築工事

15.〇管理棟制御電源改築工事

19.〇経営戦略変更業務委託

27.〇下水汚泥　成分分析業務委託

33.〇下水道機械及び電気設備機器価格実態調査業務委託

34.〇受変電設備改築工事（負担金）

13.〇受変電設備改築工事

23.〇左岸汚泥処理棟耐震詳細設計

14.〇汚泥処理棟制御電源他改築工事

9.〇旧1号焼却炉撤去工事監理業務(建築)

10.〇旧1号焼却炉撤去工事(土木建築)

18.〇新1号焼却炉改築事業(機械工事)

5.◆左岸着水井検討業務

6.◆建設資材等価格調査委託

7.◆汚泥集約関係補償工事等

10.◆酒匂川流域下水道　左岸処理場騒音測定業務委託

11.◆酒匂川流域下水道　左岸処理場防音壁設置工事

40.〇独立管廊（5）耐震診断業務

③令和7年度 酒匂川流域下水道 右岸処理場 計画平面図

