令和7年度

土木工事資材等単価表

令和7年7月（改定）

神奈川県県土整備局

問合せ先
都市部技術管理課積算システムグループ
電話045-210-1111　内線6115

1. はじめに

この「土木工事資材等単価表」（以下、「単価表」という。）は、神奈川県県土整備局が発注する土木工事の積算に用いる資材単価等の一覧表です。

2. 単価表について

本単価表は、次の単価によって構成されています。

（1）「月刊建設物価」、「web建設物価」、「季刊土木コスト情報」（（一財）建設物価調査会刊行）及び「月刊積算資料」、「積算資料（別冊もしくは電子版）」、「季刊土木施工単価」（（一財）経済調査会刊行）（以下、「物価資料」という。）から設定した単価
週休2日補正単価（土木工事標準単価）及び週休2日補正単価（土木工事市場単価）については、「デジタル土木コスト情報」及び「土木施工単価（web版）」に補正係数をかけて設定した単価（算出方法等は注意事項4を参照して下さい）

（2）県の指定単価

物価資料から設定した単価は、(一財)建設物価調査会及び(一財)経済調査会が著作権を保有しているため、単価は掲載していません（「グレー網掛」表示）。物価資料を参照してください。また、単価が「－」と表示されている資材は、価格調査時点の取引事例が少なく単価の設定が行えなかった資材です。

なお、本単価表に掲載されている資材単価は、個別に指定があるものを除き、現着単価になります。

3. 物価資料から設定した単価について

（1）設定又は改定する月の単価は、その前月号又は前季号の単価を採用しています。

（採用例）

４月設定	→	「物価資料」	①　３月号	②　冬号	③　冬号
７月改定	→	「物価資料」	①　６月号	②　春号	③　春号
１０月改定	→	「物価資料」	①　９月号	②　夏号	③　夏号
１月改定	→	「物価資料」	①１２月号	②　秋号	③　秋号

①　「月刊建設物価（ｗｅｂ含む）」及び「月刊積算資料（別冊もしくは電子版含む）」
②　「土木コスト情報」及び「土木施工単価」
③　「デジタル土木コスト情報」及び「土木施工単価（web版）」

（2）それぞれの物価資料における適用都市の優先順位は、【各地区 → 横浜 → 神奈川 → 東京 → 関東 → 全国】です。

（3）両方の物価資料に単価の掲載があるものは、平均値を採用しています。また、一方の物価資料のみ単価の掲載があるものは、その単価を採用しています。

（4）設定単価の端数処理は原則、次のとおり行っています。

1）両方の物価資料の掲載単価を平均した場合における設定単価は、物価資料の有効桁数により端数処理しており、有効桁数未満かつ1円未満は切捨てています。

2）両方の物価資料において掲載単価の有効桁数が異なる場合は、有効桁数が多い方を設定単価の有効桁数として採用しています。ただし、両方の物価資料における掲載単価の有効桁数がいずれも3桁未満であったときは、設定単価の有効桁数を3桁としています。

（例1）A材料における単価の設定
建設物価掲載単価　92.0円（有効2桁）
積算資料掲載単価　90.5円（有効3桁）
A材料設定単価　（92＋90.5）／2＝91.25≒91円（有効3桁未満かつ1円未満切捨て）

（例2）B材料における単価の設定
建設物価掲載単価　9,100円（有効2桁）
積算資料掲載単価　9,000円（有効1桁）
B材料設定単価　（9,100＋9,000）／2＝9,050円（有効3桁）

3）一方の物価資料のみ単価の掲載がある場合における設定単価は、有効桁数による端数処理は行わずに1円未満を切捨てています。

4）物価資料の掲載単価から単位換算又は補正を行う場合若しくは複数の掲載単価を組み合わせる場合における設定単価は、1)から3)によらず次のとおり行っています。

① 物価資料の掲載単価から単位換算又は補正を行った後の単価若しくは複数の掲載単価を組み合わせた単価（以下、「補正後単価」という。）は、小数第2位（小数第3位以下切捨て）まで算出しています。

② 両方の物価資料に単価の掲載があるものは、両方の補正後単価（又は一方の補正後単価及び一方の掲載単価）の平均値を採用しています。この場合の設定単価は物価資料の有効桁数により端数処理しており、有効桁数未満かつ1円未満は切捨てています。

③ 両方の物価資料の各掲載単価において有効桁数が異なる場合は、物価資料の各掲載単価のうち最も多い有効桁数を設定単価の有効桁数として採用しています。ただし、物価資料の各掲載単価のうち最も多い有効桁数が3桁未満であったときは、設定単価の有効桁数を3桁としています。

（例3）C材料における単価の設定（単価換算を行う場合）
建設物価掲載単価　1,050円（有効3桁）
補正後単価　1,050÷3.66＝286.88円（小数第3位以下切捨て）
積算資料掲載単価　1,040円（有効3桁）
補正後単価　1,040÷3.66＝284.15円（小数第3位以下切捨て）
C材料設定単価　（286.88＋284.15）／2＝285円（有効3桁未満かつ1円未満切捨て）

（例4）D賃料における単価の設定（長期割引補正を行う場合）
建設物価掲載単価　70,500円（有効3桁）
補正後単価　70,500×0.65＝45,825円
積算資料掲載単価　72,500円（有効3桁）
補正後単価　72,500×0.65＝47,125円
D賃料設定単価　（45,825＋47,125）／2＝46,400円（有効3桁未満切捨て）

（例5）E材料における単価の設定（複数の単価を組み合わせる場合）
建設物価掲載単価　7,800円（本体、付属品を含む単価、有効2桁）
積算資料掲載単価　6,800円（本体、有効2桁）
1,350円（付属品、有効3桁）
積算資料補正後単価　6,800＋1,350＝8,150円
E材料設定単価　（7,800＋8,150）／2＝7,970円（有効3桁未満切捨て）

④ 一方の物価資料のみ単価の掲載があるものは、その補正後単価を採用しています。このときの設定単価は、有効桁数による端数処理は行わずに1円未満を切捨てています。

（6） ロットに応じた単価が設定されている場合には、原則としてロットが最大の単価を採用しています。

（7） 以上によらない特殊な方法により単価設定を行っている場合には、別紙「注意事項」に詳細を掲載しています。

4. 取扱い

（1）この土木工事資材等単価表の一部又は全部を、電子媒体又は印刷物により、第三者に販売、貸与、及び譲渡等することを禁じます。

（2）当単価表は技術管理課ホームページ（下記アドレス）に掲載しています。

（3）単価等に訂正又は改定があった場合は技術管理課ホームページに掲載します。

技術管理課ホームページ：http://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2t/cnt/f4317/p12744.html

5. 地区割について

地区名	対象市町村
横浜	横浜市全域
川崎A	川崎市の川崎区、幸区
川崎B	川崎市の中原区、高津区、宮前区、多摩区及び麻生区
横須賀	横須賀市、三浦市、葉山町
逗子	逗子市
平塚	平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町
藤沢	鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町
小田原	小田原市
箱根	箱根町、真鶴町、湯河原町
相模原	相模原市の緑区の橋本地区及び大沢地区並びに中央区並びに南区※1、 大和市、座間市
厚木	厚木市、海老名市、綾瀬市、愛川町、清川村
松田	南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町
津久井	相模原市の緑区の城山地区、津久井地区、相模湖地区及び藤野地区※2

※1　平成18年3月20日に行われた市町合併以前の相模原市の地域をいう。

※2　平成18年3月20日に行われた市町合併以前の津久井町及び相模湖町並びに平成19年3月11日に行われた市町合併以前の城山町及び藤野町の地域をいう。

6. 本単価表の見方

●資材名称
資材品目による分類

●単価コード
県土整備局で使用している積算システムにおける単価コード

●地区名
単価採用地区の分類
・横須賀、藤沢、小田原など

●出典
単価の出典元
・指定：県による指定単価
・掲載：物価資料から設定した単価
・「ー」：物価資料に補正係数をかけて設定した単価

●物価資料掲載欄
・建設物価、積算資料の掲載ページ及び採用都市名
・建設物価のP欄に「分類コード(10桁)」と記載されている場合は、Web建設物価によります。
・積算資料のP欄に「別冊〇〇」と記載されている場合は、積算資料電子版もしくは積算資料別冊によります。
・表紙記載の最新改定月のページが表示されています。
例えば、10月改定版であれば、物価資料（9月号）のページが表示されます。7月改訂版のページを知りたい場合は、7月改定版の資材等単価表をご覧ください。

●注意喚起欄
・適用にあたっての注意事項がある場合に記載しています。
・巻末の「注意事項」ページを確認してください。
（注は1～3まで）

【例】注1→注意事項1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円） 4月	7月	10月	1月	建設物価(web)および土木コスト情報 都市	P	積算資料および土木施工単価 都市	P	端数処理有効桁数	備考	注意有
鋼材	Z001030001	鋼矢板	SY295	t	神奈川県共通	掲載					全国	4	全国		3		注1
鋼材	Z001030002	鋼矢板	SY295 VL、VIL型	t	神奈川県共通	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
鋼材	Z001030003	鋼矢板	SYW295	t	神奈川県共通	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
鋼材	Z001030004	鋼矢板	SYW295 VL、VIL型	t	神奈川県共通	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
鋼材	Z001030006	鋼矢板	SYW295 ハット型(10H、25H)	t	神奈川県共通	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	横浜	掲載					横浜	126	横浜	176	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	川崎A	掲載					川崎	126	川崎	176	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	川崎B	掲載					川崎	126	川崎	176	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	横須賀	掲載					横須賀	126	横須賀	176	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	逗子	掲載					横須賀	126	横須賀	176	ー		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	平塚	掲載					横須賀	126	横須賀	176	3		注1
石材	Z002104001	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 荒目	m3	松田	掲載					横須賀	126	横須賀	176	3		注1
石材	Z002104001	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 荒目	m3	津久井	指定	4,000	4,000									注1
石材	Z002104002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目	m3	横浜	掲載					横浜	126	横浜	176	3		注1
石材	Z002104002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目	m3	川崎A	掲載					川崎	126	川崎	176	3		注1
石材	Z002104002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目	m3	川崎B	掲載					川崎	126	川崎	176	3		注1
石材	Z002104002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目	m3	横須賀	掲載					横須賀	126	横須賀	176	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100001	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度AS混合物(13)	t	横須賀	掲載					横須賀	210	横須賀	305	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100001	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度AS混合物(13)	t	逗子	指定	12,100	12,100									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100001	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度AS混合物(13)	t	平塚	掲載					平塚	1103045020	平塚	305	3		注1

●単価（円）
・グレー網掛け部は、物価資料から設定した単価のため、物価資料を参照してください。
・ー（ハイフン）は、単価未設定。

●端数処理有効桁数
★両物価資料掲載単価を平均処理する場合の採用有効桁数です。
★有効桁数未満切捨て後に、小数点以下の数値が生じる場合は、更に円止め切捨てしています。
【例1】「3」が記載されていた場合
（1,230＋1,260）／2＝1,245→1,240円
（35.5＋35.0）／2＝35.25→35.2→35円
・一方の物価資料のみから設定した単価は「ー」と記載しています。この場合、有効桁数による端数処理は行わず、円止め切捨てのみ行っています。
・表紙記載の最新改定月の端数処理有効桁数が表示されています。
例えば、10月改定版であれば、物価資料（9月号）から設定した有効桁数が表示されます。7月改定版の有効桁数を知りたい場合は、7月改定版の資材等単価表をご覧ください。

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
労務費	R0101	特殊作業員		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0102	普通作業員		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0103	軽作業員		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0104	造園工		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0105	法面工		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0106	とび工		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0107	石工		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0108	ﾌﾞﾛｯｸ工		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0109	助手		人	神奈川県共通	指定										=普通作業員	
労務費	R0110	鉄筋工		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0111	鉄骨工		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0112	塗装工		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0113	溶接工		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0114	運転手（特殊）		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0115	運転手（一般）		人	神奈川県共通	指定	公共工事設計労務単価表及び 設計業務委託等技術者単価表 参照										
労務費	R0116	潜かん工		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0117	潜かん世話役		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0118	さく岩工		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0119	ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0120	ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0121	ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0122	橋りょう特殊工		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0123	橋りょう塗装工		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0124	橋りょう世話役		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0125	土木一般世話役		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0126	高級船員		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0127	普通船員		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0128	潜水士		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0129	潜水連絡員		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0130	潜水送気員		人	神奈川県共通	指定											

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
労務費	R0131	山林砂防工		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0132	軌道工		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0133	型わく工		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0134	大工		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0135	左官		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0136	配管工		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0137	はつり工		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0138	防水工		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0139	板金工		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0140	ﾀｲﾙ工		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0153	製作工（橋梁）（週休2日補正の対象外）		人工	神奈川県共通	指定											
労務費	R0164	機械工		人	神奈川県共通	指定										=溶接工	
労務費	R0201	電工		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0202	電気通信技術者		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0203	電気通信技術員		人	神奈川県共通	指定	公共工事設計労務単価表及び 設計業務委託等技術者単価表 参照										
労務費	R0301	設備機械工		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0302	機械設備製作工		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0303	機械設備据付工		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0401	理事・技師長		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0402	主任技師		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0403	技師（A）		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0404	技師（B）		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0405	技師（C）		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0406	技術員		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0407	主任技術者		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0409	製図工（図工）		人	神奈川県共通	指定										=測量助手	
労務費	R0501	地質調査技師		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0502	主任地質調査員		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0503	地質調査員		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0602	測量主任技師		人	神奈川県共通	指定											

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
労務費	R0603	測量技師		人	神奈川県共通	指定	公共工事設計労務単価表及び 設計業務委託等技術者単価表 参照										
労務費	R0604	測量技師補		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0605	測量助手		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0607	操縦士		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0608	整備士		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0609	撮影士		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0610	撮影助手		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0612	測量補助員		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0613	測量船操縦士		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0803	交通誘導警備員A		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R0804	交通誘導警備員B		人	神奈川県共通	指定											
労務費	R9001	船団長		人	神奈川県共通	指定										=高級船員	
労務費	R9002	潜水世話役		人	神奈川県共通	指定										=潜水士	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
鋼材	Z001030001	鋼矢板	SY295	t	神奈川県共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域ｴｷｽﾄﾗ含まず	注1
鋼材	Z001030002	鋼矢板	SY295 VL、VIL型	t	神奈川県共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域ｴｷｽﾄﾗ含まず	注1
鋼材	Z001030003	鋼矢板	SYW295	t	神奈川県共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域ｴｷｽﾄﾗ含まず	注1
鋼材	Z001030004	鋼矢板	SYW295 VL、VIL型	t	神奈川県共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域ｴｷｽﾄﾗ含まず	注1
鋼材	Z001030006	鋼矢板	SYW295 ﾊｯﾄ型(10H、25H、45H)	t	神奈川県共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域ｴｷｽﾄﾗ含まず	注1
鋼材	Z001030008	鋼矢板	SYW295 ハット型（50H）	t	神奈川県共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域ｴｷｽﾄﾗ含まず	注1
鋼材	Z001102003	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D41	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102008	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295 D10	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102009	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295 D13	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102019	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D13	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102020	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D16～25	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102021	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D29～32	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102022	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SR235 径9	t	神奈川県共通	掲載					横浜	0501022209	東京	25	3		注1
鋼材	Z001102023	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SR235 径13	t	神奈川県共通	掲載					横浜	0501022213	東京	25	3		注1
鋼材	Z001102024	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SR235 径16～25	t	神奈川県共通	掲載					横浜	0501022216	東京	25	3		注1
鋼材	Z001102025	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D35	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102026	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D38	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102028	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295 D16	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102029	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D25㎜	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102030	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D29㎜	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102031	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D32㎜	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102032	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D35㎜	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102033	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D38㎜	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102034	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D41㎜	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102035	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD490 D35㎜	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102036	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD490 D38㎜	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102037	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD490 D41㎜	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105001	ねじ節鉄筋	SD345 D13	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105002	ねじ節鉄筋	SD345 D16	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105003	ねじ節鉄筋	SD345 D19	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
鋼材	Z001105004	ねじ節鉄筋	SD345 D22	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105005	ねじ節鉄筋	SD345 D25	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105006	ねじ節鉄筋	SD345 D29	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105007	ねじ節鉄筋	SD345 D32	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105008	ねじ節鉄筋	SD345 D35	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105009	ねじ節鉄筋	SD345 D38	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105010	ねじ節鉄筋	SD345 D41	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105011	ねじ節鉄筋	SD345 D51	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105012	ねじ節鉄筋	SD390 D25	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105013	ねじ節鉄筋	SD390 D29	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105014	ねじ節鉄筋	SD390 D32	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105015	ねじ節鉄筋	SD390 D35	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105016	ねじ節鉄筋	SD390 D38	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105017	ねじ節鉄筋	SD390 D41	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105018	ねじ節鉄筋	SD490 D35	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105019	ねじ節鉄筋	SD490 D38	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105020	ねじ節鉄筋	SD490 D41	t	神奈川県共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001120001	H形鋼(広幅) SS400	100×100	t	神奈川県共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120002	H形鋼(広幅) SS400	125×125	t	神奈川県共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120003	H形鋼(広幅) SS400	150×150	t	神奈川県共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120004	H形鋼(広幅) SS400	175×175	t	神奈川県共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120005	H形鋼(広幅) SS400	200×200	t	神奈川県共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120006	H形鋼(広幅) SS400	250×250	t	神奈川県共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120007	H形鋼(広幅) SS400	300×300	t	神奈川県共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120008	H形鋼(広幅) SS400	350×350	t	神奈川県共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120009	H形鋼(広幅) SS400	400×400	t	神奈川県共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120010	H形鋼(中幅) SS400	148×100	t	神奈川県共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120011	H形鋼(中幅) SS400	194×150	t	神奈川県共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120012	H形鋼(中幅) SS400	244×175	t	神奈川県共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120013	H形鋼(中幅) SS400	294×200	t	神奈川県共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
鋼材	Z001120014	H形鋼(中幅) SS400	340×250	t	神奈川県共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120015	H形鋼(中幅) SS400	390×300	t	神奈川県共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120016	H形鋼(中幅) SS400	440×300	t	神奈川県共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120017	H形鋼(中幅) SS400	488×300	t	神奈川県共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120018	H形鋼(中幅) SS400	588×300	t	神奈川県共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120019	H形鋼(細幅) SS400	100×50	t	神奈川県共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120020	H形鋼(細幅) SS400	150×75	t	神奈川県共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120021	H形鋼(細幅) SS400	175×90	t	神奈川県共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120022	H形鋼(細幅) SS400	200×100	t	神奈川県共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120023	H形鋼(細幅) SS400	250×125	t	神奈川県共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120024	H形鋼(細幅) SS400	300×150	t	神奈川県共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120025	H形鋼(細幅) SS400	350×175	t	神奈川県共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120026	H形鋼(細幅) SS400	400×200	t	神奈川県共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120027	H形鋼(細幅) SS400	450×200	t	神奈川県共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120028	H形鋼(細幅) SS400	500×200	t	神奈川県共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120029	H形鋼(細幅) SS400	600×200	t	神奈川県共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001130003	等辺山形鋼(中形) SS400	4×50×50	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130004	等辺山形鋼(中形) SS400	6×50×50	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130005	等辺山形鋼(中形) SS400	6×65×65	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130006	等辺山形鋼(中形) SS400	8×65×65	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130007	等辺山形鋼(中形) SS400	6×75×75	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130008	等辺山形鋼(中形) SS400	9×75×75	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130009	等辺山形鋼(中形) SS400	12×75×75	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130010	等辺山形鋼(中形) SS400	7×90×90	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130011	等辺山形鋼(中形) SS400	10×90×90	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130012	等辺山形鋼(中形) SS400	13×90×90	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130013	等辺山形鋼(中形) SS400	7×100×100	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130014	等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×100	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130015	等辺山形鋼(中形) SS400	13×100×100	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130016	等辺山形鋼(大形) SS400	9×130×130	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
鋼材	Z001130017	等辺山形鋼(大形) SS400	12×130×130	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130018	等辺山形鋼(大形) SS400	15×130×130	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130019	等辺山形鋼(大形) SS400	12×150×150	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130020	等辺山形鋼(大形) SS400	15×150×150	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001140001	不等辺山形鋼(中形) SS400	7×100×75	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
鋼材	Z001140002	不等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×75	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
鋼材	Z001140003	不等辺山形鋼(中形) SS400	7×125×75	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
鋼材	Z001140004	不等辺山形鋼(中形) SS400	10×125×75	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
鋼材	Z001140005	不等辺山形鋼(大形) SS400	9×150×90	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
鋼材	Z001140006	不等辺山形鋼(大形) SS400	12×150×90	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
鋼材	Z001150001	溝形鋼(中形) SS400	5×75×40	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001150002	溝形鋼(中形) SS400	5×100×50	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001150003	溝形鋼(大形) SS400	6×125×65	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001150004	溝形鋼(大形) SS400	6.5×150×75	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001150005	溝形鋼(大形) SS400	9×150×75	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001150006	溝形鋼(大形) SS400	7×180×75	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001150007	溝形鋼(大形) SS400	7.5×200×80	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001150008	溝形鋼(大形) SS400	8×200×90	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001150009	溝形鋼(大形) SS400	9×250×90	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001150010	溝形鋼(大形) SS400	9×300×90	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001150011	溝形鋼(大形) SS400	10×300×90	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001150012	溝形鋼(大形) SS400	12×300×90	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001150013	溝形鋼(大形) SS400	13×380×100	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001160001	I形鋼(大形) SS400	7×200×100	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001160002	I形鋼(大形) SS400	7.5×250×125	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001160003	I形鋼(大形) SS400	10×250×125	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001160004	I形鋼(大形) SS400	10×300×150	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001160005	I形鋼(大形) SS400	12×350×150	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001200001	鋼板(中板)	無規格 t=3.2	t	神奈川県共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
鋼材	Z001200002	鋼板(中板)	無規格 t=4.5	t	神奈川県共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
鋼材	Z001200003	鋼板(厚板)	無規格 t=6	t	神奈川県共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
鋼材	Z110090600	等辺山形鋼(大形) SS400	19×150×150	t	神奈川県共通	掲載							東京	33	－		注1
鋼材	Z110090700	等辺山形鋼(大形) SS400	15×200×200	t	神奈川県共通	掲載							東京	33	－		注1
鋼材	Z110090800	等辺山形鋼(大形) SS400	20×200×200	t	神奈川県共通	掲載							東京	33	－		注1
鋼材	Z110170800	溝形鋼(大形) SS400	11×250×90	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z110190100	I形鋼(大形) SS400	5．5×150×75	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z110190500	I形鋼(大形) SS400	8×300×150	t	神奈川県共通	掲載					横浜	0605044618	横浜	35	3		注1
鋼材	Z110190700	I形鋼(大形) SS400	11．5×300×150	t	神奈川県共通	掲載					横浜	0605044645	横浜	35	3		注1
鋼材	Z110190800	I形鋼(大形) SS400	9×350×150	t	神奈川県共通	掲載					横浜	0605044650	横浜	35	3		注1
鋼材	Z110191000	I形鋼(大形) SS400	10×400×150	t	神奈川県共通	掲載					横浜	0605044655	横浜	35	3		注1
鋼材	Z110191100	I形鋼(大形) SS400	12．5×400×150	t	神奈川県共通	掲載					横浜	0605044660	横浜	35	3		注1
鋼材	Z110191200	I形鋼(大形) SS400	11×450×175	t	神奈川県共通	掲載					横浜	0605044665	横浜	35	3		注1
鋼材	Z110191300	I形鋼(大形) SS400	13×450×175	t	神奈川県共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z110290200	H形鋼(細幅) SS400	125×60	t	神奈川県共通	掲載							横浜	31	－		注1
鋼材	Z110360200	鋼板（厚板）	無規格　t＝8	t	神奈川県共通	掲載							横浜	41	－		注1
鋼材	Z110360300	鋼板（厚板）	無規格　t＝9～12	t	神奈川県共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
鋼材	Z110360400	鋼板（厚板）	無規格　t＝16～25	t	神奈川県共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
鋼材	Z120000800	鋼矢板	SY295，直線形（FL）	t	神奈川県共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域ｴｷｽﾄﾗ含まず	注1
鋼材	Z120000900	鋼矢板	SY295，直線形（FXL）	t	神奈川県共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域ｴｷｽﾄﾗ含まず	注1
鋼材	Z120001800	鋼矢板	SYW295　直線形（FL）	t	神奈川県共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域ｴｷｽﾄﾗ含まず	注1
鋼材	Z120001900	鋼矢板	SYW295　直線形（FXL）	t	神奈川県共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域ｴｷｽﾄﾗ含まず	注1
鋼材	Z120005000	地域ｴｷｽﾄﾗ（鋼矢板）	関東　陸上渡し12m以下	t	神奈川県共通	掲載					関東	4	関東	9	3		
鋼材	Z120005100	地域ｴｷｽﾄﾗ（鋼矢板）	関東　陸上渡し12m超え18m以下	t	神奈川県共通	掲載					関東	4	関東	9	3		
鋼材	Z120010100	軽量鋼矢板	SS400	t	神奈川県共通	掲載					全国	50	全国	39	3		注1
鋼材	Z120100100	鋼管杭	SKK400	t	神奈川県共通	掲載					全国	5	全国	10	3	地域ｴｷｽﾄﾗ含まず	注1
鋼材	Z120100200	地域ｴｷｽﾄﾗ（鋼管杭・鋼管矢板）	関東　陸上渡し12m以下	t	神奈川県共通	掲載					関東	6	関東	10	3		
鋼材	Z120100300	地域ｴｷｽﾄﾗ（鋼管杭・鋼管矢板）	関東　陸上渡し12m超え18m以下	t	神奈川県共通	掲載					関東	6	関東	10	3		
鋼材	Z001063006	厚みｴｷｽﾄﾗ	t＝4.5	t	神奈川県共通	掲載					全国	9			－		
鋼材	Z001064001	幅厚みｴｷｽﾄﾗ	厚4.5＜t≦6mm,幅1000≦W≦2000mm	t	神奈川県共通	掲載					全国	9	全国	14	3		

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
金物	Z001312001	なまし鉄線	#8 径4.0	kg	神奈川県共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
金物	Z001312005	なまし鉄線	#21 径0.8	kg	神奈川県共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
金物	Z001330001	鉄丸くぎ	N38 #14×38	kg	神奈川県共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
金物	Z001330007	鉄丸くぎ	N75 #10×75	kg	神奈川県共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
金物	Z001330008	鉄丸くぎ	N100 #8×100	kg	神奈川県共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
金物	Z001452002	鉄筋金網(SD295)	D6×150×150	m2	神奈川県共通	掲載							関東	56	－		
金物	Z001454001	ひし形金網(亜鉛引き)	径2.0 網目52(50)	m2	神奈川県共通	掲載					関東	76	関東	57	3		
金物	Z110470100	亜鉛メッキ鉄線	＃12　径2．6	kg	神奈川県共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
金物	Z110470200	亜鉛メッキ鉄線	＃18　径1．2	kg	神奈川県共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
金物	Z110500100	溶接金網	2．6mm×50mm	m2	神奈川県共通	掲載					関東	74	関東	56	3		
金物	Z110540100	鉄筋金網（SD295）	D13×200×200	t	神奈川県共通	掲載					関東	75	関東	56	3		
セメント	Z002002006	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	神奈川県共通	掲載					横浜	80	横浜	81	3	取引数量160～320袋	
セメント	Z002002007	ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	神奈川県共通	掲載					横浜	80	横浜	81	3	取引数量160～320袋	
セメント	Z002002008	ｾﾒﾝﾄ(高炉B)	25kg袋入	t	神奈川県共通	掲載					横浜	80	横浜	81	3	取引数量160～320袋	
セメント	Z110550200	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)小口	25Kg袋入	t	神奈川県共通	掲載					横浜	80	横浜	81	3	取引数量40～80袋	
セメント	Z110560200	ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)小口	25Kg袋入	t	神奈川県共通	掲載							横浜	81	－	取引数量40～80袋	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	横浜	掲載					横浜	0303017004	横浜	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	川崎A	掲載					川崎A	0303017004	川崎東部	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	川崎B	掲載					川崎B	0303017004	川崎西部	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	横須賀	掲載					横須賀	0303017004	横須賀	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	逗子	掲載							逗子	152	-		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	平塚	掲載					平塚	0303017004	平塚	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303017004	藤沢	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	小田原	掲載					小田原	0303017004	小田原	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	箱根	掲載					箱根	0303017004	箱根	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017004	相模原	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	厚木	掲載					厚木	0303017004	厚木	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	松田	掲載					南足柄	0303017004	南足柄	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017004	相模原（津久井）	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	横浜	掲載					横浜	0303017022	横浜	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	川崎A	掲載					川崎A	0303017022	川崎東部	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	川崎B	掲載					川崎B	0303017022	川崎西部	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	横須賀	掲載					横須賀	0303017022	横須賀	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	逗子	掲載							逗子	152	-		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	平塚	掲載					平塚	0303017022	平塚	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303017022	藤沢	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	小田原	掲載					小田原	0303017022	小田原	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	箱根	掲載					箱根	0303017022	箱根	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017022	相模原	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	厚木	掲載					厚木	0303017022	厚木	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	松田	掲載					南足柄	0303017022	南足柄	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017022	相模原（津久井）	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	横浜	掲載					横浜	0303017032	横浜	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	川崎A	掲載					川崎A	0303017032	川崎東部	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	川崎B	掲載					川崎B	0303017032	川崎西部	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	横須賀	掲載					横須賀	0303017032	横須賀	152	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	逗子	掲載							逗子	152	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	平塚	掲載					平塚	0303017032	平塚	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303017032	藤沢	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	小田原	掲載					小田原	0303017032	小田原	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	箱根	掲載					箱根	0303017032	箱根	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017032	相模原	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	厚木	掲載					厚木	0303017032	厚木	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	松田	掲載					南足柄	0303017032	南足柄	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017032	相模原（津久井）	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	横浜	掲載					横浜	0303017038	横浜	152	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	川崎A	掲載					川崎A	0303017038	川崎東部	152	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	川崎B	掲載					川崎B	0303017038	川崎西部	152	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	横須賀	掲載					横須賀	0303017038	横須賀	152	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	逗子	掲載							逗子	152	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	平塚	掲載					平塚	0303017038	平塚	152	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303017038	藤沢	152	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	小田原	掲載					小田原	0303017038	小田原	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	箱根	掲載					箱根	0303017038	箱根	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017038	相模原	152	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	厚木	掲載					厚木	0303017038	厚木	152	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	松田	掲載					南足柄	0303017038	南足柄	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017038	相模原（津久井）	152	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010009	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	横浜	掲載					横浜	0303017408	横浜	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010009	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	川崎A	掲載					川崎A	0303017408	川崎東部	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010009	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	川崎B	掲載					川崎B	0303017408	川崎西部	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010009	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	横須賀	掲載					横須賀	0303017408	横須賀	152	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010009	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	逗子	掲載							逗子	152	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010009	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	平塚	掲載					平塚	0303017408	平塚	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010009	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303017408	藤沢	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010009	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	小田原	掲載					小田原	0303017408	小田原	152	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010009	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	箱根	掲載					箱根	0303017408	箱根	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010009	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017408	相模原	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010009	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	厚木	掲載					厚木	0303017408	厚木	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010009	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	松田	掲載					南足柄	0303017408	南足柄	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010009	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017408	相模原（津久井）	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010010	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	横浜	掲載					横浜	0303017426	横浜	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010010	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	川崎A	掲載					川崎A	0303017426	川崎東部	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010010	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	川崎B	掲載					川崎B	0303017426	川崎西部	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010010	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	横須賀	掲載					横須賀	0303017426	横須賀	152	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010010	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	逗子	掲載							逗子	152	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010010	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	平塚	掲載					平塚	0303017426	平塚	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010010	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303017426	藤沢	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010010	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	小田原	掲載					小田原	0303017426	小田原	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010010	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	箱根	掲載					箱根	0303017426	箱根	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010010	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017426	相模原	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010010	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	厚木	掲載					厚木	0303017426	厚木	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010010	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	松田	掲載					南足柄	0303017426	南足柄	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010010	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017426	相模原（津久井）	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010011	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	横浜	掲載					横浜	0303017434	横浜	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010011	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	川崎A	掲載					川崎A	0303017434	川崎東部	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010011	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	川崎B	掲載					川崎B	0303017434	川崎西部	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010011	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	横須賀	掲載					横須賀	0303017434	横須賀	152	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010011	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	逗子	掲載							逗子	152	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010011	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	平塚	掲載					平塚	0303017434	平塚	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010011	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303017434	藤沢	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010011	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	小田原	掲載					小田原	0303017434	小田原	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010011	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	箱根	掲載					箱根	0303017434	箱根	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010011	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017434	相模原	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010011	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	厚木	掲載					厚木	0303017434	厚木	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010011	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	松田	掲載					南足柄	0303017434	南足柄	152	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010011	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017434	相模原（津久井）	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010012	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	横浜	掲載					横浜	0303017442	横浜	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010012	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	川崎A	掲載					川崎A	0303017442	川崎東部	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010012	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	川崎B	掲載					川崎B	0303017442	川崎西部	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010012	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	横須賀	掲載					横須賀	0303017442	横須賀	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010012	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	逗子	掲載							逗子	152	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010012	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	平塚	掲載					平塚	0303017442	平塚	152	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010012	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303017442	藤沢	152	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010012	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	小田原	掲載					小田原	0303017442	小田原	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010012	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	箱根	掲載					箱根	0303017442	箱根	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010012	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017442	相模原	152	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010012	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	厚木	掲載					厚木	0303017442	厚木	152	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010012	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	松田	掲載					南足柄	0303017442	南足柄	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010012	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017442	相模原（津久井）	152	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010017	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	横浜	掲載					横浜	0303017806	横浜	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010017	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	川崎A	掲載					川崎A	0303017806	川崎東部	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010017	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	川崎B	掲載					川崎B	0303017806	川崎西部	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010017	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	横須賀	掲載					横須賀	0303017806	横須賀	152	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010017	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	逗子	掲載							逗子	152	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010017	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	平塚	掲載					平塚	0303017806	平塚	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010017	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303017806	藤沢	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010017	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	小田原	掲載					小田原	0303017806	小田原	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010017	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	箱根	掲載					箱根	0303017806	箱根	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010017	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017806	相模原	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010017	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	厚木	掲載					厚木	0303017806	厚木	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010017	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	松田	掲載					南足柄	0303017806	南足柄	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010017	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017806	相模原（津久井）	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010018	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	横浜	掲載					横浜	0303017822	横浜	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010018	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	川崎A	掲載					川崎A	0303017822	川崎東部	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010018	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	川崎B	掲載					川崎B	0303017822	川崎西部	152	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010018	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	横須賀	掲載					横須賀	0303017822	横須賀	152	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010018	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	逗子	掲載							逗子	152	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010018	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	平塚	掲載					平塚	0303017822	平塚	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010018	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303017822	藤沢	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010018	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	小田原	掲載					小田原	0303017822	小田原	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010018	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	箱根	掲載					箱根	0303017822	箱根	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010018	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017822	相模原	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010018	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	厚木	掲載					厚木	0303017822	厚木	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010018	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	松田	掲載					南足柄	0303017822	南足柄	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010018	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017822	相模原（津久井）	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010028	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20)	m3	横浜	掲載					横浜	92	横浜	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010028	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20)	m3	川崎A	掲載					川崎A	92	川崎東部	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010028	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20)	m3	川崎B	掲載					川崎B	92	川崎西部	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010028	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20)	m3	横須賀	掲載					横須賀	92	横須賀	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010028	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20)	m3	逗子	掲載							逗子	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010028	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20)	m3	平塚	掲載					平塚	92	平塚	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010028	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20)	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303013022	藤沢	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010028	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20)	m3	小田原	掲載					小田原	92	小田原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010028	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20)	m3	箱根	掲載					箱根	92	箱根	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010028	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20)	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010028	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20)	m3	厚木	掲載					厚木	92	厚木	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010028	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20)	m3	松田	掲載					南足柄	92	南足柄	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010028	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20)	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原（津久井）	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010029	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)	m3	横浜	掲載					横浜	92	横浜	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010029	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)	m3	川崎A	掲載					川崎A	92	川崎東部	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010029	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)	m3	川崎B	掲載					川崎B	92	川崎西部	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010029	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)	m3	横須賀	掲載					横須賀	92	横須賀	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010029	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)	m3	逗子	掲載							逗子	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010029	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)	m3	平塚	掲載					平塚	92	平塚	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010029	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303013024	藤沢	102	4		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010029	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)	m3	小田原	掲載					小田原	92	小田原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010029	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)	m3	箱根	掲載					箱根	92	箱根	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010029	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010029	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)	m3	厚木	掲載					厚木	92	厚木	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010029	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)	m3	松田	掲載					南足柄	92	南足柄	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010029	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原（津久井）	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010034	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20)	m3	横浜	掲載							横浜	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010034	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20)	m3	川崎A	掲載							川崎東部	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010034	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20)	m3	横須賀	掲載					横須賀	92	横須賀	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010034	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20)	m3	逗子	掲載							逗子	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010034	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20)	m3	平塚	掲載					平塚	92	平塚	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010034	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20)	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303014022	藤沢	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010034	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20)	m3	小田原	掲載					小田原	92	小田原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010034	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20)	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010034	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20)	m3	厚木	掲載					厚木	92	厚木	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010034	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20)	m3	松田	掲載					南足柄	92	南足柄	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010034	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20)	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原（津久井）	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	横浜	掲載					横浜	0303057004	横浜	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	川崎A	掲載					川崎A	0303057004	川崎東部	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	川崎B	掲載					川崎B	0303057004	川崎西部	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	横須賀	掲載					横須賀	0303057004	横須賀	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	逗子	掲載							逗子	152	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	平塚	掲載					平塚	0303057004	平塚	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303057004	藤沢	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	小田原	掲載					小田原	0303057004	小田原	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	箱根	掲載					箱根	0303057004	箱根	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303057004	相模原	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	厚木	掲載					厚木	0303057004	厚木	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	松田	掲載					南足柄	0303057004	南足柄	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303057004	相模原（津久井）	152	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	横浜	掲載					横浜	0303057408	横浜	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	川崎A	掲載					川崎A	0303057408	川崎東部	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	川崎B	掲載					川崎B	0303057408	川崎西部	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	横須賀	掲載					横須賀	0303057408	横須賀	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	逗子	掲載							逗子	152	-		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	平塚	掲載					平塚	0303057408	平塚	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303057408	藤沢	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	小田原	掲載					小田原	0303057408	小田原	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	箱根	掲載					箱根	0303057408	箱根	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303057408	相模原	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	厚木	掲載					厚木	0303057408	厚木	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	松田	掲載					南足柄	0303057408	南足柄	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303057408	相模原（津久井）	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	横浜	掲載					横浜	0303057426	横浜	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	川崎A	掲載					川崎A	0303057426	川崎東部	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	川崎B	掲載					川崎B	0303057426	川崎西部	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	横須賀	掲載					横須賀	0303057426	横須賀	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	逗子	掲載							逗子	152	-		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	平塚	掲載					平塚	0303057426	平塚	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303057426	藤沢	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	小田原	掲載					小田原	0303057426	小田原	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	箱根	掲載					箱根	0303057426	箱根	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303057426	相模原	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	厚木	掲載					厚木	0303057426	厚木	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	松田	掲載					南足柄	0303057426	南足柄	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303057426	相模原（津久井）	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	横浜	掲載					横浜	0303057806	横浜	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	川崎A	掲載					川崎A	0303057806	川崎東部	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	川崎B	掲載					川崎B	0303057806	川崎西部	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	横須賀	掲載					横須賀	0303057806	横須賀	152	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	逗子	掲載							逗子	152	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	平塚	掲載					平塚	0303057806	平塚	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303057806	藤沢	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	小田原	掲載					小田原	0303057806	小田原	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	箱根	掲載					箱根	0303057806	箱根	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303057806	相模原	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	厚木	掲載					厚木	0303057806	厚木	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	松田	掲載					南足柄	0303057806	南足柄	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303057806	相模原（津久井）	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012005	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	横浜	掲載					横浜	0303057822	横浜	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012005	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	川崎A	掲載					川崎A	0303057822	川崎東部	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012005	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	川崎B	掲載					川崎B	0303057822	川崎西部	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012005	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	横須賀	掲載					横須賀	0303057822	横須賀	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012005	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	逗子	掲載							逗子	152	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012005	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	平塚	掲載					平塚	0303057822	平塚	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012005	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303057822	藤沢	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012005	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	小田原	掲載					小田原	0303057822	小田原	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012005	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	箱根	掲載					箱根	0303057822	箱根	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012005	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303057822	相模原	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012005	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	厚木	掲載					厚木	0303057822	厚木	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012005	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	松田	掲載					南足柄	0303057822	南足柄	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012005	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303057822	相模原（津久井）	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-25(20)C=350 高炉	m3	横浜	掲載					横浜	0303058232	横浜	152	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-25(20)C=350 高炉	m3	川崎A	掲載					川崎A	0303058232	川崎東部	152	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-25(20)C=350 高炉	m3	川崎B	掲載					川崎B	0303058232	川崎西部	152	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-25(20)C=350 高炉	m3	横須賀	掲載					横須賀	0303058232	横須賀	152	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-25(20)C=350 高炉	m3	逗子	掲載							逗子	152	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-25(20)C=350 高炉	m3	平塚	掲載					平塚	0303058232	平塚	152	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-25(20)C=350 高炉	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303058232	藤沢	152	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-25(20)C=350 高炉	m3	小田原	掲載					小田原	0303058232	小田原	152	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-25(20)C=350 高炉	m3	箱根	掲載					箱根	0303058232	箱根	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-25(20)C=350 高炉	m3	相模原	掲載					相模原A	0303058232	相模原	152	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-25(20)C=350 高炉	m3	厚木	掲載					厚木	0303058232	厚木	152	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-25(20)C=350 高炉	m3	松田	掲載					南足柄	0303058232	南足柄	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-25(20)C=350 高炉	m3	津久井	掲載					相模原B	0303058232	相模原（津久井）	152	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	横浜	掲載											注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	川崎A	掲載											注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	川崎B	掲載											注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	横須賀	掲載					横須賀	0303047408	横須賀	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	逗子	掲載							逗子	152	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	平塚	掲載					平塚	0303047408	平塚	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303047408	藤沢	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	小田原	掲載					小田原	0303047408	小田原	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	箱根	掲載							箱根	152	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303047408	相模原	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	厚木	掲載					厚木	0303047408	厚木	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	松田	掲載					南足柄	0303047408	南足柄	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303047408	相模原（津久井）	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	横浜	掲載											注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	川崎A	掲載											注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	川崎B	掲載											注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	横須賀	掲載					横須賀	0303047806	横須賀	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	逗子	掲載							逗子	152	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	平塚	掲載					平塚	0303047806	平塚	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303047806	藤沢	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	小田原	掲載					小田原	0303047806	小田原	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	箱根	掲載							箱根	152	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303047806	相模原	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	厚木	掲載					厚木	0303047806	厚木	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	松田	掲載					南足柄	0303047806	南足柄	152	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303047806	相模原（津久井）	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20) 早強	m3	横浜	掲載											注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20) 早強	m3	川崎A	掲載											注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20) 早強	m3	川崎B	掲載											注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20) 早強	m3	横須賀	掲載					横須賀	93	横須賀	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20) 早強	m3	逗子	掲載							逗子	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20) 早強	m3	平塚	掲載					平塚	93	平塚	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20) 早強	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303043022	藤沢	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20) 早強	m3	小田原	掲載					小田原	93	小田原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20) 早強	m3	箱根	掲載					箱根	93	箱根	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20) 早強	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20) 早強	m3	厚木	掲載					厚木	93	厚木	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20) 早強	m3	松田	掲載					南足柄	93	南足柄	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20) 早強	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原（津久井）	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20) 早強	m3	横浜	掲載											注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20) 早強	m3	川崎A	掲載											注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20) 早強	m3	横須賀	掲載					横須賀	93	横須賀	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20) 早強	m3	逗子	掲載							逗子	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20) 早強	m3	平塚	掲載					平塚	93	平塚	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20) 早強	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303044022	藤沢	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20) 早強	m3	小田原	掲載					小田原	93	小田原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20) 早強	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20) 早強	m3	厚木	掲載					厚木	93	厚木	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20) 早強	m3	松田	掲載					南足柄	93	南足柄	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20) 早強	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原（津久井）	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104050371	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－2．5－20	m3	横浜	指定	－	－									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104050371	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－2．5－20	m3	川崎A	指定	－	－									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104050371	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－2．5－20	m3	川崎B	指定	－	－									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104050371	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－2．5－20	m3	横須賀	指定	－	－									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104050371	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－2．5－20	m3	逗子	指定	22,950	22,950									注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104050371	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－2．5－20	m3	平塚	指定	22,400	22,400									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104050371	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－2．5－20	m3	藤沢	指定	22,400	22,400									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104050371	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－2．5－20	m3	小田原	指定	－	－									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104050371	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－2．5－20	m3	箱根	指定	－	－									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104050371	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－2．5－20	m3	相模原	指定	22,400	22,400									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104050371	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－2．5－20	m3	厚木	指定	22,550	22,550									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104050371	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－2．5－20	m3	松田	指定	22,550	22,550									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104050371	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－2．5－20	m3	津久井	指定	25,150	25,150									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104050379	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－6．5－20	m3	横浜	指定	－	－									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104050379	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－6．5－20	m3	川崎A	指定	－	－									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104050379	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－6．5－20	m3	川崎B	指定	－	－									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104050379	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－6．5－20	m3	横須賀	指定	24,700	24,700									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104050379	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－6．5－20	m3	逗子	指定	22,950	22,950									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104050379	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－6．5－20	m3	平塚	指定	22,400	22,400									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104050379	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－6．5－20	m3	藤沢	指定	22,400	22,400									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104050379	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－6．5－20	m3	小田原	指定	－	－									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104050379	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－6．5－20	m3	箱根	指定	－	－									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104050379	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－6．5－20	m3	相模原	指定	22,400	22,400									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104050379	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－6．5－20	m3	厚木	指定	22,550	22,550									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104050379	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－6．5－20	m3	松田	指定	22,550	22,550									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104050379	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－6．5－20	m3	津久井	指定	25,150	25,150									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104060340	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－2．5－20 高炉	m3	横浜	指定	－	－									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104060340	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－2．5－20 高炉	m3	川崎A	指定	－	－									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104060340	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－2．5－20 高炉	m3	川崎B	指定	－	－									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104060340	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－2．5－20 高炉	m3	横須賀	指定	－	－									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104060340	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－2．5－20 高炉	m3	逗子	指定	22,950	22,950									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104060340	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－2．5－20 高炉	m3	平塚	指定	22,400	22,400									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104060340	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－2．5－20 高炉	m3	藤沢	指定	22,400	22,400									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104060340	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－2．5－20 高炉	m3	小田原	指定	－	－									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104060340	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－2．5－20 高炉	m3	箱根	指定	－	－									注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104060340	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－2．5－20　高炉	m3	相模原	指定	22,400	22,400									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104060340	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－2．5－20　高炉	m3	厚木	指定	22,550	22,550									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104060340	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－2．5－20　高炉	m3	松田	指定	22,550	22,550									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104060340	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－2．5－20　高炉	m3	津久井	指定	25,150	25,150									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104060360	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ　4．5－6．5－20高炉	m3	横浜	指定	－	－									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104060360	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ　4．5－6．5－20高炉	m3	川崎A	指定	－	－									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104060360	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ　4．5－6．5－20高炉	m3	川崎B	指定	－	－									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104060360	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ　4．5－6．5－20高炉	m3	横須賀	指定	24,700	24,700									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104060360	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ　4．5－6．5－20高炉	m3	逗子	指定	22,950	22,950									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104060360	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ　4．5－6．5－20高炉	m3	平塚	指定	22,400	22,400									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104060360	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ　4．5－6．5－20高炉	m3	藤沢	指定	22,400	22,400									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104060360	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ　4．5－6．5－20高炉	m3	小田原	指定	－	－									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104060360	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ　4．5－6．5－20高炉	m3	箱根	指定	－	－									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104060360	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ　4．5－6．5－20高炉	m3	相模原	指定	22,400	22,400									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104060360	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ　4．5－6．5－20高炉	m3	厚木	指定	22,550	22,550									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104060360	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ　4．5－6．5－20高炉	m3	松田	指定	22,550	22,550									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104060360	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ　4．5－6．5－20高炉	m3	津久井	指定	25,150	25,150									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z112060100	小型車割増		m3	横浜	指定	3,000	3,000								4t車	注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z112060100	小型車割増		m3	川崎A	指定	3,000	3,000								4t車	注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z112060100	小型車割増		m3	川崎B	指定	3,000	3,000								4t車	注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z112060100	小型車割増		m3	横須賀	指定	3,000	3,000								4t車	注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z112060100	小型車割増		m3	逗子	指定	4,000	4,000								4t車	注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z112060100	小型車割増		m3	平塚	指定	4,000	4,000								4t車	注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z112060100	小型車割増		m3	藤沢	指定	4,000	4,000								4t車	注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z112060100	小型車割増		m3	小田原	掲載					小田原	93			－	4t車	注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z112060100	小型車割増		m3	箱根	掲載					箱根	93	箱根	103	3	4t車	注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z112060100	小型車割増		m3	相模原	指定	4,000	4,000								4t車	注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z112060100	小型車割増		m3	厚木	指定	4,000	4,000								4t車	注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z112060100	小型車割増		m3	松田	掲載					南足柄	93			－	4t車	注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z112060100	小型車割増		m3	津久井	指定	4,000	4,000								4t車	注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z112070100	山岳割増	規格欄は空欄	m3	平塚	指定	3,000	3,000									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z112070100	山岳割増	規格欄は空欄	m3	厚木	指定	3,000	3,000									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z112070100	山岳割増	規格欄は空欄	m3	松田	指定	2,000	2,000									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z112070100	山岳割増	規格欄は空欄	m3	津久井	指定	1,500	1,500									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z112070200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ三浦半島割増(三浦市)		m3	横須賀	指定	1,000	1,000								三浦市内に適用	注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	横浜	掲載					横浜	92	横浜	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	川崎A	掲載					川崎A	92	川崎東部	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	川崎B	掲載					川崎B	92	川崎西部	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	横須賀	掲載					横須賀	92	横須賀	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	逗子	掲載							逗子	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	平塚	掲載					平塚	92	平塚	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303011822	藤沢	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	小田原	掲載					小田原	92	小田原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	箱根	掲載					箱根	92	箱根	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	厚木	掲載					厚木	92	厚木	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	松田	掲載					南足柄	92	南足柄	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原(津久井)	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	横浜	掲載					横浜	92	横浜	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	川崎A	掲載					川崎A	92	川崎東部	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	川崎B	掲載					川崎B	92	川崎西部	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	横須賀	掲載					横須賀	92	横須賀	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	逗子	掲載							逗子	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	平塚	掲載					平塚	92	平塚	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303012122	藤沢	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	小田原	掲載					小田原	92	小田原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	箱根	掲載					箱根	92	箱根	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	厚木	掲載					厚木	92	厚木	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	松田	掲載					南足柄	92	南足柄	102	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原（津久井）	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	横浜	掲載					横浜	92	横浜	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	川崎A	掲載					川崎A	92	川崎東部	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	川崎B	掲載					川崎B	92	川崎西部	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	横須賀	掲載					横須賀	92	横須賀	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	逗子	掲載							逗子	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	平塚	掲載					平塚	92	平塚	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303012422	藤沢	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	小田原	掲載					小田原	92	小田原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	箱根	掲載					箱根	92	箱根	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	厚木	掲載					厚木	92	厚木	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	松田	掲載					南足柄	92	南足柄	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原（津久井）	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－12－25(20)W/C指定無し	m3	横浜	掲載					横浜	92	横浜	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－12－25(20)W/C指定無し	m3	川崎A	掲載					川崎A	92	川崎東部	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－12－25(20)W/C指定無し	m3	川崎B	掲載					川崎B	92	川崎西部	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－12－25(20)W/C指定無し	m3	横須賀	掲載					横須賀	92	横須賀	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－12－25(20)W/C指定無し	m3	逗子	掲載							逗子	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－12－25(20)W/C指定無し	m3	平塚	掲載					平塚	92	平塚	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－12－25(20)W/C指定無し	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303011824	藤沢	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－12－25(20)W/C指定無し	m3	小田原	掲載					小田原	92	小田原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－12－25(20)W/C指定無し	m3	箱根	掲載					箱根	92	箱根	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－12－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－12－25(20)W/C指定無し	m3	厚木	掲載					厚木	92	厚木	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－12－25(20)W/C指定無し	m3	松田	掲載					南足柄	92	南足柄	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－12－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原（津久井）	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－12－25(20)W/C指定無し	m3	横浜	掲載					横浜	92	横浜	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－12－25(20)W/C指定無し	m3	川崎A	掲載					川崎A	92	川崎東部	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－12－25(20)W/C指定無し	m3	川崎B	掲載					川崎B	92	川崎西部	102	4		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－12－25(20)W/C指定無し	m3	横須賀	掲載					横須賀	92	横須賀	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－12－25(20)W/C指定無し	m3	逗子	掲載							逗子	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－12－25(20)W/C指定無し	m3	平塚	掲載					平塚	92	平塚	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－12－25(20)W/C指定無し	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303012124	藤沢	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－12－25(20)W/C指定無し	m3	小田原	掲載					小田原	92	小田原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－12－25(20)W/C指定無し	m3	箱根	掲載					箱根	92	箱根	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－12－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－12－25(20)W/C指定無し	m3	厚木	掲載					厚木	92	厚木	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－12－25(20)W/C指定無し	m3	松田	掲載					南足柄	92	南足柄	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－12－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原（津久井）	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－12－25(20)W/C指定無し	m3	横浜	掲載					横浜	92	横浜	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－12－25(20)W/C指定無し	m3	川崎A	掲載					川崎A	92	川崎東部	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－12－25(20)W/C指定無し	m3	川崎B	掲載					川崎B	92	川崎西部	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－12－25(20)W/C指定無し	m3	横須賀	掲載					横須賀	92	横須賀	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－12－25(20)W/C指定無し	m3	逗子	掲載							逗子	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－12－25(20)W/C指定無し	m3	平塚	掲載					平塚	92	平塚	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－12－25(20)W/C指定無し	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303012424	藤沢	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－12－25(20)W/C指定無し	m3	小田原	掲載					小田原	92	小田原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－12－25(20)W/C指定無し	m3	箱根	掲載					箱根	92	箱根	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－12－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－12－25(20)W/C指定無し	m3	厚木	掲載					厚木	92	厚木	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－12－25(20)W/C指定無し	m3	松田	掲載					南足柄	92	南足柄	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－12－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原（津久井）	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－15－25(20)W/C指定無し	m3	横浜	掲載					横浜	92	横浜	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－15－25(20)W/C指定無し	m3	川崎A	掲載					川崎A	92	川崎東部	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－15－25(20)W/C指定無し	m3	川崎B	掲載					川崎B	92	川崎西部	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－15－25(20)W/C指定無し	m3	横須賀	掲載					横須賀	92	横須賀	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－15－25(20)W/C指定無し	m3	逗子	掲載							逗子	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－15－25(20)W/C指定無し	m3	平塚	掲載					平塚	92	平塚	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－15－25(20)W/C指定無し	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303011825	藤沢	102	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－15－25(20)W/C指定無し	m3	小田原	掲載					小田原	92	小田原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－15－25(20)W/C指定無し	m3	箱根	掲載					箱根	92	箱根	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－15－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－15－25(20)W/C指定無し	m3	厚木	掲載					厚木	92	厚木	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－15－25(20)W/C指定無し	m3	松田	掲載					南足柄	92	南足柄	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－15－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原（津久井）	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－15－25(20)W/C指定無し	m3	横浜	掲載					横浜	92	横浜	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－15－25(20)W/C指定無し	m3	川崎A	掲載					川崎A	92	川崎東部	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－15－25(20)W/C指定無し	m3	川崎B	掲載					川崎B	92	川崎西部	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－15－25(20)W/C指定無し	m3	横須賀	掲載					横須賀	92	横須賀	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－15－25(20)W/C指定無し	m3	逗子	掲載							逗子	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－15－25(20)W/C指定無し	m3	平塚	掲載					平塚	92	平塚	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－15－25(20)W/C指定無し	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303012125	藤沢	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－15－25(20)W/C指定無し	m3	小田原	掲載					小田原	92	小田原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－15－25(20)W/C指定無し	m3	箱根	掲載					箱根	92	箱根	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－15－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－15－25(20)W/C指定無し	m3	厚木	掲載					厚木	92	厚木	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－15－25(20)W/C指定無し	m3	松田	掲載					南足柄	92	南足柄	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－15－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原（津久井）	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－15－25(20)W/C指定無し	m3	横浜	掲載					横浜	92	横浜	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－15－25(20)W/C指定無し	m3	川崎A	掲載					川崎A	92	川崎東部	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－15－25(20)W/C指定無し	m3	川崎B	掲載					川崎B	92	川崎西部	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－15－25(20)W/C指定無し	m3	横須賀	掲載					横須賀	92	横須賀	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－15－25(20)W/C指定無し	m3	逗子	掲載							逗子	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－15－25(20)W/C指定無し	m3	平塚	掲載					平塚	92	平塚	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－15－25(20)W/C指定無し	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303012425	藤沢	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－15－25(20)W/C指定無し	m3	小田原	掲載					小田原	92	小田原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－15－25(20)W/C指定無し	m3	箱根	掲載					箱根	92	箱根	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－15－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－15－25(20)W/C指定無し	m3	厚木	掲載					厚木	92	厚木	102	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－15－25(20)W/C指定無し	m3	松田	掲載					南足柄	92	南足柄	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－15－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原(津久井)	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－18－25(20)W/C指定無し	m3	横浜	掲載					横浜	92	横浜	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－18－25(20)W/C指定無し	m3	川崎A	掲載					川崎A	92	川崎東部	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－18－25(20)W/C指定無し	m3	川崎B	掲載					川崎B	92	川崎西部	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－18－25(20)W/C指定無し	m3	横須賀	掲載					横須賀	92	横須賀	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－18－25(20)W/C指定無し	m3	逗子	掲載							逗子	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－18－25(20)W/C指定無し	m3	平塚	掲載					平塚	92	平塚	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－18－25(20)W/C指定無し	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303011826	藤沢	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－18－25(20)W/C指定無し	m3	小田原	掲載					小田原	92	小田原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－18－25(20)W/C指定無し	m3	箱根	掲載					箱根	92	箱根	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－18－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－18－25(20)W/C指定無し	m3	厚木	掲載					厚木	92	厚木	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－18－25(20)W/C指定無し	m3	松田	掲載					南足柄	92	南足柄	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－18－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原(津久井)	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－18－25(20)W/C指定無し	m3	横浜	掲載					横浜	92	横浜	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－18－25(20)W/C指定無し	m3	川崎A	掲載					川崎A	92	川崎東部	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－18－25(20)W/C指定無し	m3	川崎B	掲載					川崎B	92	川崎西部	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－18－25(20)W/C指定無し	m3	横須賀	掲載					横須賀	92	横須賀	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－18－25(20)W/C指定無し	m3	逗子	掲載							逗子	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－18－25(20)W/C指定無し	m3	平塚	掲載					平塚	92	平塚	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－18－25(20)W/C指定無し	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303012126	藤沢	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－18－25(20)W/C指定無し	m3	小田原	掲載					小田原	92	小田原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－18－25(20)W/C指定無し	m3	箱根	掲載					箱根	92	箱根	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－18－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－18－25(20)W/C指定無し	m3	厚木	掲載					厚木	92	厚木	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－18－25(20)W/C指定無し	m3	松田	掲載					南足柄	92	南足柄	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－18－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原(津久井)	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－18－25(20)W/C指定無し	m3	横浜	掲載					横浜	92	横浜	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－18－25(20)W/C指定無し	m3	川崎A	掲載					川崎A	92	川崎東部	102	4		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－18－25(20)W/C指定無し	m3	川崎B	掲載					川崎B	92	川崎西部	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－18－25(20)W/C指定無し	m3	横須賀	掲載					横須賀	92	横須賀	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－18－25(20)W/C指定無し	m3	逗子	掲載							逗子	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－18－25(20)W/C指定無し	m3	平塚	掲載					平塚	92	平塚	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－18－25(20)W/C指定無し	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303012426	藤沢	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－18－25(20)W/C指定無し	m3	小田原	掲載					小田原	92	小田原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－18－25(20)W/C指定無し	m3	箱根	掲載					箱根	92	箱根	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－18－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－18－25(20)W/C指定無し	m3	厚木	掲載					厚木	92	厚木	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－18－25(20)W/C指定無し	m3	松田	掲載					南足柄	92	南足柄	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－18－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原（津久井）	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280100	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－15－25(20)　W/C指定有り	m3	横浜	掲載					横浜	0303017830			－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280100	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－15－25(20)　W/C指定有り	m3	川崎A	掲載					川崎A	0303017830			－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280100	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－15－25(20)　W/C指定有り	m3	川崎B	掲載					川崎B	0303017830			－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280100	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－15－25(20)　W/C指定有り	m3	横須賀	掲載					横須賀	0303017830			－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280100	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－15－25(20)　W/C指定有り	m3	逗子	指定	21,300	21,300									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280100	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－15－25(20)　W/C指定有り	m3	平塚	掲載					平塚	0303017830			－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280100	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－15－25(20)　W/C指定有り	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303017830			－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280100	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－15－25(20)　W/C指定有り	m3	小田原	掲載					小田原	0303017830			－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280100	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－15－25(20)　W/C指定有り	m3	箱根	掲載					箱根	0303017830			－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280100	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－15－25(20)　W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017830			－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280100	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－15－25(20)　W/C指定有り	m3	厚木	掲載					厚木	0303017830			－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280100	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－15－25(20)　W/C指定有り	m3	松田	掲載					南足柄	0303017830			－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280100	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－15－25(20)　W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017830			－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－18－25(20)　W/C指定有り	m3	横浜	掲載					横浜	0303017838			－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－18－25(20)　W/C指定有り	m3	川崎A	掲載					川崎A	0303017838			－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－18－25(20)　W/C指定有り	m3	川崎B	掲載					川崎B	0303017838			－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－18－25(20)　W/C指定有り	m3	横須賀	掲載					横須賀	0303017838			－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－18－25(20)　W/C指定有り	m3	逗子	指定	22,700	22,700									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－18－25(20)　W/C指定有り	m3	平塚	掲載					平塚	0303017838			－		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－18－25(20)　W/C指定有り	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303017838			－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－18－25(20)　W/C指定有り	m3	小田原	掲載					小田原	0303017838			－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－18－25(20)　W/C指定有り	m3	箱根	掲載					箱根	0303017838			－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－18－25(20)　W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017838			－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－18－25(20)　W/C指定有り	m3	厚木	掲載					厚木	0303017838			－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－18－25(20)　W/C指定有り	m3	松田	掲載					南足柄	0303017838			－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－18－25(20)　W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017838			－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－8－25(20)　早強W/C指定有り	m3	横浜	掲載											注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－8－25(20)　早強W/C指定有り	m3	川崎A	掲載											注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－8－25(20)　早強W/C指定有り	m3	川崎B	掲載											注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－8－25(20)　早強W/C指定有り	m3	横須賀	掲載					横須賀	0303047004	横須賀	152	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－8－25(20)　早強W/C指定有り	m3	逗子	掲載							逗子	152	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－8－25(20)　早強W/C指定有り	m3	平塚	掲載					平塚	0303047004	平塚	152	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－8－25(20)　早強W/C指定有り	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303047004	藤沢	152	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－8－25(20)　早強W/C指定有り	m3	小田原	掲載					小田原	0303047004	小田原	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－8－25(20)　早強W/C指定有り	m3	箱根	掲載							箱根	152	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－8－25(20)　早強W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303047004	相模原	152	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－8－25(20)　早強W/C指定有り	m3	厚木	掲載					厚木	0303047004	厚木	152	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－8－25(20)　早強W/C指定有り	m3	松田	掲載					南足柄	0303047004	南足柄	152	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－8－25(20)　早強W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303047004	相模原（津久井）	152	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	横浜	掲載											注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	川崎A	掲載											注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	川崎B	掲載											注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	横須賀	掲載					横須賀	93	横須賀	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	逗子	掲載							逗子	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	平塚	掲載					平塚	93	平塚	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303042122	藤沢	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	小田原	掲載					小田原	93	小田原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	箱根	掲載					箱根	93	箱根	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	厚木	掲載					厚木	93	厚木	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	松田	掲載					南足柄	93	南足柄	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原（津久井）	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	横浜	掲載											注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	川崎A	掲載											注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	川崎B	掲載											注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	横須賀	掲載					横須賀	93	横須賀	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	逗子	掲載							逗子	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	平塚	掲載					平塚	93	平塚	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303042422	藤沢	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	小田原	掲載					小田原	93	小田原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	箱根	掲載					箱根	93	箱根	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	厚木	掲載					厚木	93	厚木	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	松田	掲載					南足柄	93	南足柄	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原（津久井）	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120291200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	横浜	掲載											注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120291200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	川崎A	掲載											注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120291200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	川崎B	掲載											注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120291200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	横須賀	掲載					横須賀	93	横須賀	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120291200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	逗子	掲載							逗子	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120291200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	平塚	掲載					平塚	93	平塚	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120291200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303041822	藤沢	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120291200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	小田原	掲載					小田原	93	小田原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120291200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	箱根	掲載					箱根	93	箱根	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120291200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120291200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	厚木	掲載					厚木	93	厚木	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120291200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	松田	掲載					南足柄	93	南足柄	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120291200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原（津久井）	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	横浜	掲載					横浜	93	横浜	102	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	川崎A	掲載					川崎A	93	川崎東部	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	川崎B	掲載					川崎B	93	川崎西部	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	横須賀	掲載					横須賀	93	横須賀	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	逗子	掲載							逗子	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	平塚	掲載					平塚	93	平塚	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303051822	藤沢	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	小田原	掲載					小田原	93	小田原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	箱根	掲載					箱根	93	箱根	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	厚木	掲載					厚木	93	厚木	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	松田	掲載					南足柄	93	南足柄	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原(津久井)	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	横浜	掲載					横浜	93	横浜	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	川崎A	掲載					川崎A	93	川崎東部	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	川崎B	掲載					川崎B	93	川崎西部	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	横須賀	掲載					横須賀	93	横須賀	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	逗子	掲載							逗子	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	平塚	掲載					平塚	93	平塚	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303052122	藤沢	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	小田原	掲載					小田原	93	小田原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	箱根	掲載					箱根	93	箱根	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	厚木	掲載					厚木	93	厚木	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	松田	掲載					南足柄	93	南足柄	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原(津久井)	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	横浜	掲載					横浜	93	横浜	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	川崎A	掲載					川崎A	93	川崎東部	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	川崎B	掲載					川崎B	93	川崎西部	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	横須賀	掲載					横須賀	93	横須賀	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	逗子	掲載							逗子	102	－		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	平塚	掲載					平塚	93	平塚	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303052422	藤沢	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	小田原	掲載					小田原	93	小田原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	箱根	掲載					箱根	93	箱根	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	厚木	掲載					厚木	93	厚木	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	松田	掲載					南足柄	93	南足柄	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原（津久井）	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30－8－25(20)　高炉	m3	横浜	掲載					横浜	93	横浜	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30－8－25(20)　高炉	m3	川崎A	掲載					川崎A	93	川崎東部	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30－8－25(20)　高炉	m3	川崎B	掲載					川崎B	93	川崎西部	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30－8－25(20)　高炉	m3	横須賀	掲載					横須賀	93	横須賀	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30－8－25(20)　高炉	m3	逗子	掲載							逗子	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30－8－25(20)　高炉	m3	平塚	掲載					平塚	93	平塚	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30－8－25(20)　高炉	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303053022	藤沢	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30－8－25(20)　高炉	m3	小田原	掲載					小田原	93	小田原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30－8－25(20)　高炉	m3	箱根	掲載					箱根	93	箱根	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30－8－25(20)　高炉	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30－8－25(20)　高炉	m3	厚木	掲載					厚木	93	厚木	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30－8－25(20)　高炉	m3	松田	掲載					南足柄	93	南足柄	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30－8－25(20)　高炉	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原（津久井）	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300600	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40－8－25(20)　高炉	m3	横浜	掲載							横浜	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300600	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40－8－25(20)　高炉	m3	川崎A	掲載							川崎東部	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300600	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40－8－25(20)　高炉	m3	横須賀	掲載					横須賀	93	横須賀	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300600	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40－8－25(20)　高炉	m3	逗子	掲載							逗子	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300600	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40－8－25(20)　高炉	m3	平塚	掲載					平塚	93	平塚	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300600	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40－8－25(20)　高炉	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303054022	藤沢	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300600	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40－8－25(20)　高炉	m3	小田原	掲載					小田原	93	小田原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300600	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40－8－25(20)　高炉	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300600	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40－8－25(20)　高炉	m3	厚木	掲載					厚木	93	厚木	102	4		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300600	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40－8－25(20) 高炉	m3	松田	掲載					南足柄	93	南足柄	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300600	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40－8－25(20) 高炉	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原（津久井）	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－12－25(20) 高炉W/C指定有り	m3	横浜	指定	21,700	24,700									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－12－25(20) 高炉W/C指定有り	m3	川崎A	指定	21,700	24,700									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－12－25(20) 高炉W/C指定有り	m3	川崎B	指定	21,550	21,550									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－12－25(20) 高炉W/C指定有り	m3	横須賀	指定	22,100	22,100									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－12－25(20) 高炉W/C指定有り	m3	逗子	指定	20,900	20,900									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－12－25(20) 高炉W/C指定有り	m3	平塚	指定	20,900	20,900									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－12－25(20) 高炉W/C指定有り	m3	藤沢	指定	20,900	20,900									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－12－25(20) 高炉W/C指定有り	m3	小田原	指定	17,650	17,650									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－12－25(20) 高炉W/C指定有り	m3	箱根	指定	22,450	22,450									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－12－25(20) 高炉W/C指定有り	m3	相模原	指定	20,900	20,900									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－12－25(20) 高炉W/C指定有り	m3	厚木	指定	20,900	20,900									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－12－25(20) 高炉W/C指定有り	m3	松田	指定	17,650	17,650									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－12－25(20) 高炉W/C指定有り	m3	津久井	指定	22,500	22,500									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－12－25(20)W/C指定無し	m3	横浜	掲載					横浜	93	横浜	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－12－25(20)W/C指定無し	m3	川崎A	掲載					川崎A	93	川崎東部	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－12－25(20)W/C指定無し	m3	川崎B	掲載					川崎B	93	川崎西部	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－12－25(20)W/C指定無し	m3	横須賀	掲載					横須賀	93	横須賀	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－12－25(20)W/C指定無し	m3	逗子	掲載							逗子	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－12－25(20)W/C指定無し	m3	平塚	掲載					平塚	93	平塚	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－12－25(20)W/C指定無し	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303052124	藤沢	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－12－25(20)W/C指定無し	m3	小田原	掲載					小田原	93	小田原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－12－25(20)W/C指定無し	m3	箱根	掲載					箱根	93	箱根	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－12－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－12－25(20)W/C指定無し	m3	厚木	掲載					厚木	93	厚木	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－12－25(20)W/C指定無し	m3	松田	掲載					南足柄	93	南足柄	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－12－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原（津久井）	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－12－25(20)W/C指定無し	m3	横浜	掲載					横浜	93	横浜	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－12－25(20)W/C指定無し	m3	川崎A	掲載					川崎A	93	川崎東部	102	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－12－25(20)W/C指定無し	m3	川崎B	掲載					川崎B	93	川崎西部	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－12－25(20)W/C指定無し	m3	横須賀	掲載					横須賀	93	横須賀	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－12－25(20)W/C指定無し	m3	逗子	掲載							逗子	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－12－25(20)W/C指定無し	m3	平塚	掲載					平塚	93	平塚	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－12－25(20)W/C指定無し	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303052424	藤沢	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－12－25(20)W/C指定無し	m3	小田原	掲載					小田原	93	小田原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－12－25(20)W/C指定無し	m3	箱根	掲載					箱根	93	箱根	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－12－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－12－25(20)W/C指定無し	m3	厚木	掲載					厚木	93	厚木	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－12－25(20)W/C指定無し	m3	松田	掲載					南足柄	93	南足柄	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－12－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原（津久井）	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30－12－25(20)　高炉	m3	横浜	掲載					横浜	93	横浜	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30－12－25(20)　高炉	m3	川崎A	掲載					川崎A	93	川崎東部	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30－12－25(20)　高炉	m3	川崎B	掲載					川崎B	93	川崎西部	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30－12－25(20)　高炉	m3	横須賀	掲載					横須賀	93	横須賀	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30－12－25(20)　高炉	m3	逗子	掲載							逗子	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30－12－25(20)　高炉	m3	平塚	掲載					平塚	93	平塚	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30－12－25(20)　高炉	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303053024	藤沢	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30－12－25(20)　高炉	m3	小田原	掲載					小田原	93	小田原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30－12－25(20)　高炉	m3	箱根	掲載					箱根	93	箱根	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30－12－25(20)　高炉	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30－12－25(20)　高炉	m3	厚木	掲載					厚木	93	厚木	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30－12－25(20)　高炉	m3	松田	掲載					南足柄	93	南足柄	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30－12－25(20)　高炉	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原（津久井）	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－15－25(20)　高炉W/C指定有り	m3	横浜	指定	21,700	24,700									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－15－25(20)　高炉W/C指定有り	m3	川崎A	指定	21,700	24,700									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－15－25(20)　高炉W/C指定有り	m3	川崎B	指定	21,550	21,550									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－15－25(20)　高炉W/C指定有り	m3	横須賀	指定	22,100	22,100									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－15－25(20)　高炉W/C指定有り	m3	逗子	指定	20,900	20,900									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－15－25(20)　高炉W/C指定有り	m3	平塚	指定	20,900	20,900									注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－15－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	藤沢	指定	20,900	20,900									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－15－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	小田原	指定	17,650	17,650									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－15－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	箱根	指定	22,450	22,450									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－15－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	相模原	指定	20,900	20,900									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－15－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	厚木	指定	20,900	20,900									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－15－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	松田	指定	17,650	17,650									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－15－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	津久井	指定	22,500	22,500									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21－15－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	横浜	指定	22,400	25,400									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21－15－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	川崎A	指定	22,400	25,400									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21－15－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	川崎B	指定	22,050	22,050									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21－15－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	横須賀	指定	22,550	22,550									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21－15－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	逗子	指定	20,900	20,900									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21－15－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	平塚	指定	21,300	21,300									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21－15－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	藤沢	指定	21,300	21,300									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21－15－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	小田原	指定	17,900	17,900									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21－15－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	箱根	指定	22,800	22,800									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21－15－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	相模原	指定	21,300	21,300									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21－15－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	厚木	指定	21,300	21,300									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21－15－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	松田	指定	17,900	17,900									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21－15－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	津久井	指定	22,950	22,950									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24－15－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	横浜	指定	22,400	25,400									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24－15－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	川崎A	指定	22,400	25,400									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24－15－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	川崎B	指定	22,050	22,050									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24－15－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	横須賀	指定	22,550	22,550									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24－15－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	逗子	指定	20,900	20,900									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24－15－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	平塚	指定	21,300	21,300									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24－15－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	藤沢	指定	21,300	21,300									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24－15－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	小田原	指定	18,200	18,200									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24－15－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	箱根	指定	22,800	22,800									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24－15－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	相模原	指定	21,300	21,300									注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24－15－25(20)　高炉W/C指定有り	m3	厚木	指定	21,300	21,300									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24－15－25(20)　高炉W/C指定有り	m3	松田	指定	18,200	18,200									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24－15－25(20)　高炉W/C指定有り	m3	津久井	指定	22,950	22,950									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－12－25(20)W/C指定無し	m3	横浜	掲載					横浜	93	横浜	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－12－25(20)W/C指定無し	m3	川崎A	掲載					川崎A	93	川崎東部	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－12－25(20)W/C指定無し	m3	川崎B	掲載					川崎B	93	川崎西部	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－12－25(20)W/C指定無し	m3	横須賀	掲載					横須賀	93	横須賀	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－12－25(20)W/C指定無し	m3	逗子	掲載							逗子	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－12－25(20)W/C指定無し	m3	平塚	掲載					平塚	93	平塚	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－12－25(20)W/C指定無し	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303051824	藤沢	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－12－25(20)W/C指定無し	m3	小田原	掲載					小田原	93	小田原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－12－25(20)W/C指定無し	m3	箱根	掲載					箱根	93	箱根	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－12－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－12－25(20)W/C指定無し	m3	厚木	掲載					厚木	93	厚木	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－12－25(20)W/C指定無し	m3	松田	掲載					南足柄	93	南足柄	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－12－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原（津久井）	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－15－25(20)W/C指定無し	m3	横浜	掲載					横浜	93	横浜	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－15－25(20)W/C指定無し	m3	川崎A	掲載					川崎A	93	川崎東部	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－15－25(20)W/C指定無し	m3	川崎B	掲載					川崎B	93	川崎西部	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－15－25(20)W/C指定無し	m3	横須賀	掲載					横須賀	93	横須賀	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－15－25(20)W/C指定無し	m3	逗子	掲載							逗子	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－15－25(20)W/C指定無し	m3	平塚	掲載					平塚	93	平塚	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－15－25(20)W/C指定無し	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303051825	藤沢	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－15－25(20)W/C指定無し	m3	小田原	掲載					小田原	93	小田原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－15－25(20)W/C指定無し	m3	箱根	掲載					箱根	93	箱根	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－15－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－15－25(20)W/C指定無し	m3	厚木	掲載					厚木	93	厚木	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－15－25(20)W/C指定無し	m3	松田	掲載					南足柄	93	南足柄	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－15－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原（津久井）	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－15－25(20)W/C指定無し	m3	横浜	掲載					横浜	93	横浜	102	4		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－15－25(20)W/C指定無し	m3	川崎A	掲載					川崎A	93	川崎東部	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－15－25(20)W/C指定無し	m3	川崎B	掲載					川崎B	93	川崎西部	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－15－25(20)W/C指定無し	m3	横須賀	掲載					横須賀	93	横須賀	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－15－25(20)W/C指定無し	m3	逗子	掲載							逗子	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－15－25(20)W/C指定無し	m3	平塚	掲載					平塚	93	平塚	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－15－25(20)W/C指定無し	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303052125	藤沢	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－15－25(20)W/C指定無し	m3	小田原	掲載					小田原	93	小田原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－15－25(20)W/C指定無し	m3	箱根	掲載					箱根	93	箱根	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－15－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－15－25(20)W/C指定無し	m3	厚木	掲載					厚木	93	厚木	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－15－25(20)W/C指定無し	m3	松田	掲載					南足柄	93	南足柄	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－15－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原（津久井）	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－15－25(20)W/C指定無し	m3	横浜	掲載					横浜	93	横浜	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－15－25(20)W/C指定無し	m3	川崎A	掲載					川崎A	93	川崎東部	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－15－25(20)W/C指定無し	m3	川崎B	掲載					川崎B	93	川崎西部	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－15－25(20)W/C指定無し	m3	横須賀	掲載					横須賀	93	横須賀	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－15－25(20)W/C指定無し	m3	逗子	掲載							逗子	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－15－25(20)W/C指定無し	m3	平塚	掲載					平塚	93	平塚	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－15－25(20)W/C指定無し	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303052425	藤沢	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－15－25(20)W/C指定無し	m3	小田原	掲載					小田原	93	小田原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－15－25(20)W/C指定無し	m3	箱根	掲載					箱根	93	箱根	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－15－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－15－25(20)W/C指定無し	m3	厚木	掲載					厚木	93	厚木	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－15－25(20)W/C指定無し	m3	松田	掲載					南足柄	93	南足柄	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－15－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原（津久井）	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－18－25(20)　高炉W/C指定有り	m3	横浜	指定	23,300	26,300									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－18－25(20)　高炉W/C指定有り	m3	川崎A	指定	23,300	26,300									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－18－25(20)　高炉W/C指定有り	m3	川崎B	指定	22,950	22,950									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－18－25(20)　高炉W/C指定有り	m3	横須賀	指定	22,500	22,500									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－18－25(20)　高炉W/C指定有り	m3	逗子	指定	21,250	21,250									注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－18－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	平塚	指定	21,250	21,250									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－18－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	藤沢	指定	21,250	21,250									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－18－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	小田原	指定	17,650	17,650									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－18－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	箱根	指定	22,700	22,700									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－18－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	相模原	指定	21,250	21,250									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－18－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	厚木	指定	21,250	21,250									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－18－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	松田	指定	17,650	17,650									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－18－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	津久井	指定	22,900	22,900									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21－18－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	横浜	指定	24,050	27,050									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21－18－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	川崎A	指定	24,050	27,050									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21－18－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	川崎B	指定	24,300	24,300									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21－18－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	横須賀	指定	24,150	24,150									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21－18－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	逗子	指定	22,400	22,400									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21－18－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	平塚	指定	22,700	22,700									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21－18－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	藤沢	指定	22,700	22,700									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21－18－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	小田原	指定	18,100	18,100									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21－18－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	箱根	指定	23,100	23,100									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21－18－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	相模原	指定	22,700	22,700									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21－18－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	厚木	指定	22,700	22,700									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21－18－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	松田	指定	18,100	18,100									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21－18－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	津久井	指定	24,300	24,300									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24－18－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	横浜	指定	24,050	27,050									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24－18－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	川崎A	指定	24,050	27,050									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24－18－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	川崎B	指定	24,300	24,300									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24－18－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	横須賀	指定	24,150	24,150									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24－18－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	逗子	指定	22,400	22,400									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24－18－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	平塚	指定	22,700	22,700									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24－18－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	藤沢	指定	22,700	22,700									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24－18－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	小田原	指定	18,550	18,550									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24－18－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	箱根	指定	23,100	23,100									注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24－18－25(20)　高炉W/C指定有り	m3	相模原	指定	22,700	22,700									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24－18－25(20)　高炉W/C指定有り	m3	厚木	指定	22,700	22,700									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24－18－25(20)　高炉W/C指定有り	m3	松田	指定	18,550	18,550									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24－18－25(20)　高炉W/C指定有り	m3	津久井	指定	24,300	24,300									注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－18－25(20)W/C指定無し	m3	横浜	掲載					横浜	93	横浜	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－18－25(20)W/C指定無し	m3	川崎A	掲載					川崎A	93	川崎東部	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－18－25(20)W/C指定無し	m3	川崎B	掲載					川崎B	93	川崎西部	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－18－25(20)W/C指定無し	m3	横須賀	掲載					横須賀	93	横須賀	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－18－25(20)W/C指定無し	m3	逗子	掲載							逗子	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－18－25(20)W/C指定無し	m3	平塚	掲載					平塚	93	平塚	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－18－25(20)W/C指定無し	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303051826	藤沢	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－18－25(20)W/C指定無し	m3	小田原	掲載					小田原	93	小田原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－18－25(20)W/C指定無し	m3	箱根	掲載					箱根	93	箱根	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－18－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－18－25(20)W/C指定無し	m3	厚木	掲載					厚木	93	厚木	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－18－25(20)W/C指定無し	m3	松田	掲載					南足柄	93	南足柄	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－18－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原（津久井）	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－18－25(20)W/C指定無し	m3	横浜	掲載					横浜	93	横浜	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－18－25(20)W/C指定無し	m3	川崎A	掲載					川崎A	93	川崎東部	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－18－25(20)W/C指定無し	m3	川崎B	掲載					川崎B	93	川崎西部	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－18－25(20)W/C指定無し	m3	横須賀	掲載					横須賀	93	横須賀	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－18－25(20)W/C指定無し	m3	逗子	掲載							逗子	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－18－25(20)W/C指定無し	m3	平塚	掲載					平塚	93	平塚	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－18－25(20)W/C指定無し	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303052126	藤沢	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－18－25(20)W/C指定無し	m3	小田原	掲載					小田原	93	小田原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－18－25(20)W/C指定無し	m3	箱根	掲載					箱根	93	箱根	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－18－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－18－25(20)W/C指定無し	m3	厚木	掲載					厚木	93	厚木	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－18－25(20)W/C指定無し	m3	松田	掲載					南足柄	93	南足柄	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－18－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原（津久井）	102	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－18－25(20)W/C指定無し	m3	横浜	掲載					横浜	93	横浜	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－18－25(20)W/C指定無し	m3	川崎A	掲載					川崎A	93	川崎東部	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－18－25(20)W/C指定無し	m3	川崎B	掲載					川崎B	93	川崎西部	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－18－25(20)W/C指定無し	m3	横須賀	掲載					横須賀	93	横須賀	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－18－25(20)W/C指定無し	m3	逗子	掲載							逗子	102	－		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－18－25(20)W/C指定無し	m3	平塚	掲載					平塚	93	平塚	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－18－25(20)W/C指定無し	m3	藤沢	掲載					藤沢	0303052426	藤沢	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－18－25(20)W/C指定無し	m3	小田原	掲載					小田原	93	小田原	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－18－25(20)W/C指定無し	m3	箱根	掲載					箱根	93	箱根	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－18－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－18－25(20)W/C指定無し	m3	厚木	掲載					厚木	93	厚木	102	4		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－18－25(20)W/C指定無し	m3	松田	掲載					南足柄	93	南足柄	102	3		注1
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－18－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原（津久井）	102	4		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
石材	Z002104001	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 荒目	m3	横浜	掲載					横浜	130	横浜	184	3		注1
石材	Z002104001	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 荒目	m3	川崎A	掲載					川崎	130	川崎	184	3		注1
石材	Z002104001	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 荒目	m3	川崎B	掲載					川崎	130	川崎	184	3		注1
石材	Z002104001	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 荒目	m3	横須賀	掲載					横須賀	130	横須賀	184	3		注1
石材	Z002104001	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 荒目	m3	逗子	指定	6,470	6,470									注1
石材	Z002104001	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 荒目	m3	平塚	指定	－	－									
石材	Z002104001	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 荒目	m3	藤沢	指定	－	－									
石材	Z002104001	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 荒目	m3	小田原	掲載					小田原	130	小田原	185	3		注1
石材	Z002104001	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 荒目	m3	箱根	指定	5,970	5,970									注1
石材	Z002104001	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 荒目	m3	相模原	指定	－	－									
石材	Z002104001	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 荒目	m3	厚木	指定	－	－									
石材	Z002104001	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 荒目	m3	松田	掲載					南足柄	0307020010	南足柄	185	3		注1
石材	Z002104001	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 荒目	m3	津久井	指定	5,620	5,620									注1
石材	Z002104002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目	m3	横浜	掲載					横浜	130	横浜	184	3		注1
石材	Z002104002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目	m3	川崎A	掲載					川崎	130	川崎	184	3		注1
石材	Z002104002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目	m3	川崎B	掲載					川崎	130	川崎	184	3		注1
石材	Z002104002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目	m3	横須賀	掲載					横須賀	130	横須賀	184	3		注1
石材	Z002104002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目	m3	逗子	指定	6,100	6,100									注1
石材	Z002104002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目	m3	平塚	掲載					平塚	0307020020	平塚	185	3		注1
石材	Z002104002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目	m3	藤沢	掲載					藤沢	0307020020	藤沢	184	3		注1
石材	Z002104002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目	m3	小田原	掲載					小田原	130	小田原	185	3		注1
石材	Z002104002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目	m3	箱根	指定	6,580	6,580									注1
石材	Z002104002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
石材	Z002104002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目	m3	厚木	掲載					厚木	130	厚木	184	3		注1
石材	Z002104002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目	m3	松田	掲載					南足柄	0307020020	南足柄	185	3		注1
石材	Z002104002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目	m3	津久井	指定	6,340	6,340									注1
石材	Z002106002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材	砕石20-5mm	m3	横浜	掲載					横浜	130	横浜	184	3		注1
石材	Z002106002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材	砕石20-5mm	m3	川崎A	掲載					川崎	130	川崎	184	3		注1
石材	Z002106002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材	砕石20-5mm	m3	川崎B	掲載					川崎	130	川崎	184	3		注1
石材	Z002106002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材	砕石20-5mm	m3	横須賀	掲載					横須賀	130	横須賀	184	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
石材	Z002106002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材	砕石20-5mm	m3	逗子	指定	6,080	6,080									注1
石材	Z002106002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材	砕石20-5mm	m3	平塚	掲載					平塚	0307030010	平塚	185	3		注1
石材	Z002106002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材	砕石20-5mm	m3	藤沢	掲載					藤沢	0307030010	藤沢	184	3		注1
石材	Z002106002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材	砕石20-5mm	m3	小田原	指定	-	-									注1
石材	Z002106002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材	砕石20-5mm	m3	箱根	指定	6,170	6,170									注1
石材	Z002106002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材	砕石20-5mm	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
石材	Z002106002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材	砕石20-5mm	m3	厚木	掲載					厚木	130	厚木	184	3		注1
石材	Z002106002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材	砕石20-5mm	m3	松田	指定	-	-									注1
石材	Z002106002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材	砕石20-5mm	m3	津久井	指定	5,800	5,800									注1
石材	Z002120002	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-30	m3	横浜	掲載					横浜	130	横浜	184	3		注1
石材	Z002120002	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-30	m3	川崎A	掲載					川崎	130	川崎	184	3		注1
石材	Z002120002	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-30	m3	川崎B	掲載					川崎	130	川崎	184	3		注1
石材	Z002120002	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-30	m3	横須賀	掲載					横須賀	130	横須賀	184	3		注1
石材	Z002120002	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-30	m3	逗子	指定	5,800	5,800									注1
石材	Z002120002	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-30	m3	平塚	掲載					平塚	1101011020	平塚	185	3		注1
石材	Z002120002	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-30	m3	藤沢	掲載					藤沢	1101011020	藤沢	184	3		注1
石材	Z002120002	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-30	m3	小田原	掲載					小田原	130	小田原	185	3		注1
石材	Z002120002	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-30	m3	箱根	指定	4,730	4,730									注1
石材	Z002120002	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-30	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
石材	Z002120002	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-30	m3	厚木	掲載					厚木	130	厚木	184	3		注1
石材	Z002120002	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-30	m3	松田	掲載					南足柄	1101011020	南足柄	185	3		注1
石材	Z002120002	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-30	m3	津久井	指定	4,690	4,690									注1
石材	Z002120003	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	横浜	掲載					横浜	130	横浜	184	3		注1
石材	Z002120003	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	川崎A	掲載					川崎	130	川崎	184	3		注1
石材	Z002120003	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	川崎B	掲載					川崎	130	川崎	184	3		注1
石材	Z002120003	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	横須賀	掲載					横須賀	130	横須賀	184	3		注1
石材	Z002120003	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	逗子	指定	5,700	5,700									注1
石材	Z002120003	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	平塚	掲載					平塚	1101011010	平塚	185	3		注1
石材	Z002120003	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	藤沢	掲載					藤沢	1101011010	藤沢	184	3		注1
石材	Z002120003	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	小田原	掲載					小田原	130	小田原	185	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
石材	Z002120003	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	箱根	指定	4,620	4,620									注1
石材	Z002120003	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
石材	Z002120003	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	厚木	掲載					厚木	130	厚木	184	3		注1
石材	Z002120003	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	松田	掲載					南足柄	1101011010	南足柄	185	3		注1
石材	Z002120003	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	津久井	指定	4,580	4,580									注1
石材	Z002122003	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	横浜	掲載					横浜	130	横浜	184	3	率先利用認定資材	注1
石材	Z002122003	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	川崎A	掲載					川崎	130	川崎	184	3	率先利用認定資材	注1
石材	Z002122003	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	川崎B	掲載					川崎	130	川崎	184	3	率先利用認定資材	注1
石材	Z002122003	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	横須賀	掲載					横須賀	130	横須賀	184	3	率先利用認定資材	注1
石材	Z002122003	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	逗子	指定	1,400	1,400								率先利用認定資材	注1
石材	Z002122003	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	平塚	掲載					平塚	1101051010	平塚	185	3	率先利用認定資材	注1
石材	Z002122003	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	藤沢	掲載					藤沢	1101051010	藤沢	184	3	率先利用認定資材	注1
石材	Z002122003	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	小田原	掲載					小田原	130	小田原	185	3	率先利用認定資材	注1
石材	Z002122003	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	箱根	指定	1,800	1,800								率先利用認定資材	注1
石材	Z002122003	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3	率先利用認定資材	注1
石材	Z002122003	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	厚木	掲載					厚木	130	厚木	184	3	率先利用認定資材	注1
石材	Z002122003	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	松田	掲載					南足柄	1101051010	南足柄	185	3	率先利用認定資材	注1
石材	Z002122003	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	津久井	指定	1,600	1,600								率先利用認定資材	注1
石材	Z002124002	粒度調整砕石	M-30	m3	横浜	掲載					横浜	130	横浜	184	3		注1
石材	Z002124002	粒度調整砕石	M-30	m3	川崎A	掲載					川崎	130	川崎	184	3		注1
石材	Z002124002	粒度調整砕石	M-30	m3	川崎B	掲載					川崎	130	川崎	184	3		注1
石材	Z002124002	粒度調整砕石	M-30	m3	横須賀	掲載					横須賀	130	横須賀	184	3		注1
石材	Z002124002	粒度調整砕石	M-30	m3	逗子	指定	5,850	5,850									注1
石材	Z002124002	粒度調整砕石	M-30	m3	平塚	掲載					平塚	1101012020	平塚	185	3		注1
石材	Z002124002	粒度調整砕石	M-30	m3	藤沢	掲載					藤沢	1101012020	藤沢	184	3		注1
石材	Z002124002	粒度調整砕石	M-30	m3	小田原	掲載					小田原	130	小田原	185	3		注1
石材	Z002124002	粒度調整砕石	M-30	m3	箱根	指定	5,380	5,380									注1
石材	Z002124002	粒度調整砕石	M-30	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
石材	Z002124002	粒度調整砕石	M-30	m3	厚木	掲載					厚木	130	厚木	184	3		注1
石材	Z002124002	粒度調整砕石	M-30	m3	松田	掲載					南足柄	1101012020	南足柄	185	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
石材	Z002124002	粒度調整砕石	M-30	m3	津久井	指定	4,790	4,790									注1
石材	Z002124003	粒度調整砕石	M-40	m3	横浜	掲載					横浜	130	横浜	184	3		注1
石材	Z002124003	粒度調整砕石	M-40	m3	川崎A	掲載					川崎	130	川崎	184	3		注1
石材	Z002124003	粒度調整砕石	M-40	m3	川崎B	掲載					川崎	130	川崎	184	3		注1
石材	Z002124003	粒度調整砕石	M-40	m3	横須賀	掲載					横須賀	130	横須賀	184	3		注1
石材	Z002124003	粒度調整砕石	M-40	m3	逗子	指定	5,750	5,750									注1
石材	Z002124003	粒度調整砕石	M-40	m3	平塚	掲載					平塚	1101012010	平塚	185	3		注1
石材	Z002124003	粒度調整砕石	M-40	m3	藤沢	掲載					藤沢	1101012010	藤沢	184	3		注1
石材	Z002124003	粒度調整砕石	M-40	m3	小田原	掲載					小田原	130	小田原	185	3		注1
石材	Z002124003	粒度調整砕石	M-40	m3	箱根	指定	5,270	5,270									注1
石材	Z002124003	粒度調整砕石	M-40	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
石材	Z002124003	粒度調整砕石	M-40	m3	厚木	掲載					厚木	130	厚木	184	3		注1
石材	Z002124003	粒度調整砕石	M-40	m3	松田	掲載					南足柄	1101012010	南足柄	185	3		注1
石材	Z002124003	粒度調整砕石	M-40	m3	津久井	指定	4,690	4,690									注1
石材	Z002125002	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	横浜	指定	-	-									注1
石材	Z002125002	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	川崎A	指定	-	-									注1
石材	Z002125002	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	川崎B	指定	-	-									注1
石材	Z002125002	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	横須賀	指定	-	-									注1
石材	Z002125002	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	逗子	指定	-	-									注1
石材	Z002125002	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	平塚	指定	1,800	1,800								率先利用認定資材	注1
石材	Z002125002	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	藤沢	指定	1,800	1,800								率先利用認定資材	注1
石材	Z002125002	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	小田原	指定	1,900	1,900								率先利用認定資材	注1
石材	Z002125002	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	箱根	指定	2,300	2,300								率先利用認定資材	注1
石材	Z002125002	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	相模原	指定	2,400	2,400								率先利用認定資材	注1
石材	Z002125002	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	厚木	指定	2,400	2,400								率先利用認定資材	注1
石材	Z002125002	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	松田	指定	1,900	1,900								率先利用認定資材	注1
石材	Z002125002	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	津久井	指定	2,700	2,700								率先利用認定資材	注1
石材	Z002125003	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	横浜	掲載					横浜	130	横浜	184	3	率先利用認定資材	注1
石材	Z002125003	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	川崎A	掲載					川崎	130	川崎	184	3	率先利用認定資材	注1
石材	Z002125003	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	川崎B	掲載					川崎	130	川崎	184	3	率先利用認定資材	注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
石材	Z002125003	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	横須賀	指定	2,400	2,400								率先利用認定資材	注1
石材	Z002125003	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	逗子	指定	2,400	2,400								率先利用認定資材	注1
石材	Z002125003	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	平塚	掲載					平塚	1101052010	平塚	185	3	率先利用認定資材	注1
石材	Z002125003	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	藤沢	掲載					藤沢	1101052010	藤沢	184	3	率先利用認定資材	注1
石材	Z002125003	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	小田原	掲載					小田原	130	小田原	185	3	率先利用認定資材	注1
石材	Z002125003	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	箱根	指定	2,300	2,300								率先利用認定資材	注1
石材	Z002125003	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3	率先利用認定資材	注1
石材	Z002125003	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	厚木	掲載					厚木	130	厚木	184	3	率先利用認定資材	注1
石材	Z002125003	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	松田	掲載					南足柄	1101052010	南足柄	185	3	率先利用認定資材	注1
石材	Z002125003	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	津久井	指定	2,200	2,200								率先利用認定資材	注1
石材	Z002128002	単粒度砕石	5号20-13mm	m3	横浜	掲載					横浜	130	横浜	184	3		注1
石材	Z002128002	単粒度砕石	5号20-13mm	m3	川崎A	掲載					川崎	130	川崎	184	3		注1
石材	Z002128002	単粒度砕石	5号20-13mm	m3	川崎B	掲載					川崎	130	川崎	184	3		注1
石材	Z002128002	単粒度砕石	5号20-13mm	m3	平塚	掲載					平塚	1101013020	平塚	185	3		注1
石材	Z002128002	単粒度砕石	5号20-13mm	m3	藤沢	掲載					藤沢	1101013020	藤沢	184	3		注1
石材	Z002128002	単粒度砕石	5号20-13mm	m3	小田原	掲載					小田原	130	小田原	185	3		注1
石材	Z002128002	単粒度砕石	5号20-13mm	m3	箱根	指定	5,880	5,880									注1
石材	Z002128002	単粒度砕石	5号20-13mm	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
石材	Z002128002	単粒度砕石	5号20-13mm	m3	厚木	掲載					厚木	130	厚木	184	3		注1
石材	Z002128002	単粒度砕石	5号20-13mm	m3	松田	掲載					南足柄	1101013020	南足柄	185	3		注1
石材	Z002128002	単粒度砕石	5号20-13mm	m3	津久井	指定	5,710	5,710									注1
石材	Z002128003	単粒度砕石	6号13-5mm	m3	横浜	掲載					横浜	130	横浜	184	3		注1
石材	Z002128003	単粒度砕石	6号13-5mm	m3	川崎A	掲載					川崎	130	川崎	184	3		注1
石材	Z002128003	単粒度砕石	6号13-5mm	m3	川崎B	掲載					川崎	130	川崎	184	3		注1
石材	Z002128003	単粒度砕石	6号13-5mm	m3	平塚	掲載					平塚	1101013030	平塚	185	3		注1
石材	Z002128003	単粒度砕石	6号13-5mm	m3	藤沢	掲載					藤沢	1101013030	藤沢	184	3		注1
石材	Z002128003	単粒度砕石	6号13-5mm	m3	小田原	掲載					小田原	130	小田原	185	3		注1
石材	Z002128003	単粒度砕石	6号13-5mm	m3	箱根	指定	5,980	5,980									注1
石材	Z002128003	単粒度砕石	6号13-5mm	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
石材	Z002128003	単粒度砕石	6号13-5mm	m3	厚木	掲載					厚木	130	厚木	184	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
石材	Z002128003	単粒度砕石	6号13-5mm	m3	松田	掲載					南足柄	1101013030	南足柄	185	3		注1
石材	Z002128003	単粒度砕石	6号13-5mm	m3	津久井	指定	5,810	5,810									注1
石材	Z002128004	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3	横浜	掲載					横浜	130	横浜	184	3		注1
石材	Z002128004	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3	川崎A	掲載					川崎	130	川崎	184	3		注1
石材	Z002128004	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3	川崎B	掲載					川崎	130	川崎	184	3		注1
石材	Z002128004	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3	平塚	掲載					平塚	1101013040	平塚	185	3		注1
石材	Z002128004	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3	藤沢	掲載					藤沢	1101013040	藤沢	184	3		注1
石材	Z002128004	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3	小田原	掲載					小田原	130	小田原	185	3		注1
石材	Z002128004	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3	箱根	指定	5,980	5,980									注1
石材	Z002128004	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
石材	Z002128004	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3	厚木	掲載					厚木	130	厚木	184	3		注1
石材	Z002128004	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3	松田	掲載					南足柄	1101013040	南足柄	185	3		注1
石材	Z002128004	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3	津久井	指定	5,810	5,810									注1
石材	Z002140001	割栗石	50-150mm	m3	横浜	掲載					横浜	130	横浜	184	3		注1
石材	Z002140001	割栗石	50-150mm	m3	川崎A	掲載					川崎	130	川崎	184	3		注1
石材	Z002140001	割栗石	50-150mm	m3	川崎B	掲載					川崎	130	川崎	184	3		注1
石材	Z002140001	割栗石	50-150mm	m3	横須賀	掲載					横須賀	130	横須賀	184	3		注1
石材	Z002140001	割栗石	50-150mm	m3	逗子	指定	6,460	6,460									注1
石材	Z002140001	割栗石	50-150mm	m3	平塚	掲載					平塚	0107020515	平塚	185	3		注1
石材	Z002140001	割栗石	50-150mm	m3	藤沢	掲載					藤沢	0107020515	藤沢	184	3		注1
石材	Z002140001	割栗石	50-150mm	m3	小田原	掲載					小田原	130	小田原	185	3		注1
石材	Z002140001	割栗石	50-150mm	m3	箱根	指定	4,890	4,890									注1
石材	Z002140001	割栗石	50-150mm	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
石材	Z002140001	割栗石	50-150mm	m3	厚木	掲載					厚木	130	厚木	184	3		注1
石材	Z002140001	割栗石	50-150mm	m3	松田	掲載					南足柄	0107020515	南足柄	185	3		注1
石材	Z002140001	割栗石	50-150mm	m3	津久井	指定	4,960	4,960									注1
石材	Z002140002	割栗石	150-200mm	m3	横浜	掲載					横浜	130			-		注1
石材	Z002140002	割栗石	150-200mm	m3	川崎A	掲載					川崎	130			-		注1
石材	Z002140002	割栗石	150-200mm	m3	川崎B	掲載					川崎	130			-		注1
石材	Z002140002	割栗石	150-200mm	m3	横須賀	掲載					横須賀	130			-		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
石材	Z002140002	割栗石	150-200mm	m3	逗子	指定	6,770	6,770									注1
石材	Z002140002	割栗石	150-200mm	m3	平塚	掲載					平塚	0107021520			－		注1
石材	Z002140002	割栗石	150-200mm	m3	藤沢	掲載					藤沢	0107021520			－		注1
石材	Z002140002	割栗石	150-200mm	m3	小田原	掲載					小田原	130	小田原	185	3		注1
石材	Z002140002	割栗石	150-200mm	m3	箱根	指定	5,190	5,190									注1
石材	Z002140002	割栗石	150-200mm	m3	相模原	掲載					相模原	130			－		注1
石材	Z002140002	割栗石	150-200mm	m3	厚木	掲載					厚木	130			－		注1
石材	Z002140002	割栗石	150-200mm	m3	松田	掲載					南足柄	0107021520	南足柄	185	3		注1
石材	Z002140002	割栗石	150-200mm	m3	津久井	指定	5,280	5,280									注1
石材	Z002150001	砂	ｸｯｼｮﾝ用	m3	横浜	掲載					横浜	130	横浜	184	3		注1
石材	Z002150001	砂	ｸｯｼｮﾝ用	m3	川崎A	掲載					川崎	130	川崎	184	3		注1
石材	Z002150001	砂	ｸｯｼｮﾝ用	m3	川崎B	掲載					川崎	130	川崎	184	3		注1
石材	Z002150001	砂	ｸｯｼｮﾝ用	m3	横須賀	掲載					横須賀	130	横須賀	184	3		注1
石材	Z002150002	砂	埋め戻し用	m3	横浜	掲載					横浜	130	横浜	184	3		注1
石材	Z002150002	砂	埋め戻し用	m3	川崎A	掲載					川崎	130	川崎	184	3		注1
石材	Z002150002	砂	埋め戻し用	m3	川崎B	掲載					川崎	130	川崎	184	3		注1
石材	Z002150002	砂	埋め戻し用	m3	横須賀	掲載					横須賀	130	横須賀	184	3		注1
石材	Z110790100	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40)		m3	横浜	掲載					横浜	137	横浜	199	3		注1
石材	Z110790100	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40)		m3	川崎A	指定	2,520	2,520									注1
石材	Z110790100	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40)		m3	川崎B	指定	2,520	2,520									注1
石材	Z110790100	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40)		m3	横須賀	掲載					横須賀	137			－		注1
石材	Z110790100	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40)		m3	逗子	指定	2,520	2,520									注1
石材	Z110790100	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40)		m3	平塚	指定	2,540	2,540									注1
石材	Z110790100	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40)		m3	藤沢	指定	2,540	2,540									注1
石材	Z110790100	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40)		m3	小田原	指定	3,170	3,170									注1
石材	Z110790100	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40)		m3	箱根	指定	3,700	3,700									注1
石材	Z110790100	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40)		m3	相模原	指定	2,970	2,970									注1
石材	Z110790100	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40)		m3	厚木	指定	2,960	2,960									注1
石材	Z110790100	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40)		m3	松田	指定	3,380	3,380									注1
石材	Z110790100	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40)		m3	津久井	指定	3,700	3,700									注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
石材	Z110930100	粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25)		m3	横浜	掲載					横浜	137	横浜	199	3		注1
石材	Z110930100	粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25)		m3	川崎A	指定	3,250	3,250									注1
石材	Z110930100	粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25)		m3	川崎B	指定	3,250	3,250									注1
石材	Z110930100	粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25)		m3	横須賀	掲載					横須賀	137			－		注1
石材	Z110930100	粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25)		m3	逗子	指定	3,250	3,250									注1
石材	Z110930100	粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25)		m3	平塚	指定	3,280	3,280									注1
石材	Z110930100	粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25)		m3	藤沢	指定	3,280	3,280									注1
石材	Z110930100	粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25)		m3	小田原	指定	3,910	3,910									注1
石材	Z110930100	粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25)		m3	箱根	指定	4,430	4,430									注1
石材	Z110930100	粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25)		m3	相模原	指定	3,710	3,710									注1
石材	Z110930100	粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25)		m3	厚木	指定	3,700	3,700									注1
石材	Z110930100	粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25)		m3	松田	指定	4,120	4,120									注1
石材	Z110930100	粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25)		m3	津久井	指定	4,430	4,430									注1
石材	Z110960100	再生砂	RC－10	m3	横浜	掲載					横浜	130	横浜	184	3		注1
石材	Z110960100	再生砂	RC－10	m3	川崎A	掲載					川崎	130	川崎	184	3		注1
石材	Z110960100	再生砂	RC－10	m3	川崎B	掲載					川崎	130	川崎	184	3		注1
石材	Z110960100	再生砂	RC－10	m3	横須賀	指定	2,400	2,400									注1
石材	Z110960100	再生砂	RC－10	m3	逗子	指定	2,400	2,400									注1
石材	Z110960100	再生砂	RC－10	m3	平塚	掲載					平塚	1101060010	平塚	185	3		注1
石材	Z110960100	再生砂	RC－10	m3	藤沢	掲載					藤沢	1101060010	藤沢	184	3		注1
石材	Z110960100	再生砂	RC－10	m3	小田原	掲載					小田原	130	小田原	185	3		注1
石材	Z110960100	再生砂	RC－10	m3	箱根	指定	1,900	1,900									注1
石材	Z110960100	再生砂	RC－10	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
石材	Z110960100	再生砂	RC－10	m3	厚木	掲載					厚木	130	厚木	184	3		注1
石材	Z110960100	再生砂	RC－10	m3	松田	掲載					南足柄	1101060010	南足柄	185	3		注1
石材	Z110960100	再生砂	RC－10	m3	津久井	指定	1,700	1,700									注1
石材	Z111030100	水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-25)		m3	横浜	掲載					横浜	137	横浜	199	3		注1
石材	Z111030100	水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-25)		m3	川崎A	指定	4,200	4,200									注1
石材	Z111030100	水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-25)		m3	川崎B	指定	4,200	4,200									注1
石材	Z111030100	水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-25)		m3	横須賀	掲載					横須賀	137			－		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
石材	Z111030100	水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-25)		m3	逗子	指定	4,200	4,200									注1
石材	Z111030100	水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-25)		m3	平塚	指定	4,220	4,220									注1
石材	Z111030100	水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-25)		m3	藤沢	指定	4,220	4,220									注1
石材	Z111030100	水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-25)		m3	小田原	指定	4,850	4,850									注1
石材	Z111030100	水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-25)		m3	箱根	指定	5,350	5,350									注1
石材	Z111030100	水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-25)		m3	相模原	指定	4,650	4,650									注1
石材	Z111030100	水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-25)		m3	厚木	指定	4,640	4,640									注1
石材	Z111030100	水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-25)		m3	松田	指定	5,060	5,060									注1
石材	Z111030100	水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-25)		m3	津久井	指定	5,350	5,350									注1
石材	Z111030200	雑割石	控え35cm	m2	横浜	指定	-	-								13個/m2	
石材	Z111030200	雑割石	控え35cm	m2	川崎A	指定	-	-								13個/m2	
石材	Z111030200	雑割石	控え35cm	m2	川崎B	指定	-	-								13個/m2	
石材	Z111030200	雑割石	控え35cm	m2	横須賀	指定	-	-								13個/m2	
石材	Z111030200	雑割石	控え35cm	m2	逗子	指定	-	-								13個/m2	
石材	Z111030200	雑割石	控え35cm	m2	平塚	指定	-	-								13個/m2	
石材	Z111030200	雑割石	控え35cm	m2	藤沢	指定	-	-								13個/m2	
石材	Z111030200	雑割石	控え35cm	m2	小田原	指定	-	-								13個/m2	
石材	Z111030200	雑割石	控え35cm	m2	箱根	指定	-	-								13個/m2	
石材	Z111030200	雑割石	控え35cm	m2	相模原	指定	-	-								13個/m2	
石材	Z111030200	雑割石	控え35cm	m2	厚木	指定	-	-								13個/m2	
石材	Z111030200	雑割石	控え35cm	m2	松田	指定	-	-								13個/m2	
石材	Z111030200	雑割石	控え35cm	m2	津久井	指定	-	-								13個/m2	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
木材	Z006114009	正割材	杉 4m×6cm×6cm 特1等	m3	神奈川県共通	掲載							横浜	243	－		
木材	Z111201000	くい丸太（松）	4.0m×9cm、皮付、先端加工含む	本	神奈川県共通	掲載					横浜	0205012026	横浜	別冊63	3		
木材	Z111202100	くい丸太（松）	1.5m×12cm、皮付、先端加工含む	本	神奈川県共通	掲載					横浜	0205011060	横浜	別冊63	3		
木材	Z111202200	くい丸太（松）	2.0m×12cm、皮付、先端加工含む	本	神奈川県共通	掲載					横浜	0205012008	横浜	別冊63	3		
木材	Z111202300	くい丸太（松）	4.0m×12cm、皮付、先端加工含む	本	神奈川県共通	掲載					横浜	0205012028	横浜	別冊63	3		
木材	Z111202400	くい丸太（松）	6.0m×12cm、皮付、先端加工含む	本	神奈川県共通	掲載					横浜	0205012078			－		
木材	Z111202500	矢板（松）	2.0×3.0～4.5×12cm以上	m3	神奈川県共通	掲載					横浜	154	横浜	235	3		
土のう	Z006082001	土のう	62×48cm	枚	神奈川県共通	掲載					全国	183	全国	277	3	ポリエチレン製	
土のう	Z111900300	土のう	70×48cm	枚	神奈川県共通	掲載							全国	277	－	ポリエチレン製	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
塗料	Z006150009	下塗さび止め塗料	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め JIS K 5674	kg	神奈川県共通	掲載					全国	197	全国	251	3		
塗料	Z006159001	ﾌｪﾉｰﾙ樹脂MIO塗料	下塗り	kg	神奈川県共通	掲載					全国	197	全国	252	3		注1
塗料	Z006160003	塩化ｺﾞﾑ系塗料	上塗り用 赤系	kg	神奈川県共通	掲載					全国	198	全国	252	3		
塗料	Z006160005	塩化ｺﾞﾑ系塗料	上塗り用 青･緑系	kg	神奈川県共通	掲載					全国	198	全国	252	3		
塗料	Z006160012	塩化ｺﾞﾑ系塗料	中塗り用 淡彩	kg	神奈川県共通	掲載					全国	198	全国	252	3		
塗料	Z006160013	塩化ｺﾞﾑ系塗料	上塗り用 淡彩	kg	神奈川県共通	掲載					全国	198	全国	252	3		
塗料	Z006160015	塩化ｺﾞﾑ系塗料	上塗り用 白	kg	神奈川県共通	掲載					全国	198	全国	252	3		
塗料	Z006161002	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 上塗り用 赤系	kg	神奈川県共通	掲載					全国	197	全国	252	3		
塗料	Z006161004	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 上塗り用 青･緑系	kg	神奈川県共通	掲載					全国	197	全国	252	3		
塗料	Z006161011	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 中塗り用 淡彩	kg	神奈川県共通	掲載					全国	197	全国	252	3		
塗料	Z006161012	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 上塗り用 淡彩	kg	神奈川県共通	掲載					全国	197	全国	252	3		
塗料	Z006161014	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 上塗り用 白	kg	神奈川県共通	掲載					全国	197	全国	252	3		
塗料	Z006163001	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	kg	神奈川県共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
塗料	Z006163002	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 淡彩色	kg	神奈川県共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
塗料	Z006163003	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 赤系	kg	神奈川県共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
塗料	Z006163004	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 赤系	kg	神奈川県共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
塗料	Z006163005	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 青･緑系	kg	神奈川県共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
塗料	Z006163006	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 青･緑系	kg	神奈川県共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
塗料	Z006163007	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系	kg	神奈川県共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
塗料	Z006163008	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系	kg	神奈川県共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
塗料	Z006163009	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩A	kg	神奈川県共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
塗料	Z006163010	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩A	kg	神奈川県共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
塗料	Z006163011	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩B	kg	神奈川県共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
塗料	Z006163012	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩B	kg	神奈川県共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
塗料	Z006163013	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 白	kg	神奈川県共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
塗料	Z006163014	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 白	kg	神奈川県共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
塗料	Z006170001	塗料用ｼﾝﾅｰ		L	神奈川県共通	掲載					全国	199	全国	256	3		
塗料	Z006170012	塩化ｺﾞﾑ系塗料用ｼﾝﾅｰ		L	神奈川県共通	掲載					全国	199	全国	256	3		
塗料	Z006170014	塗料用ｼﾝﾅｰ	ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 中塗り用	L	神奈川県共通	掲載					全国	199	全国	256	3		
塗料	Z006170015	塗料用ｼﾝﾅｰ	ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 上塗り用	L	神奈川県共通	掲載					全国	199	全国	256	3		

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
塗料	Z111600200	一般用さび止ﾍﾟｲﾝﾄ	2種（合成樹脂系） JIS K5621	kg	神奈川県共通	掲載					全国	197	全国	251	3		
塗料	Z111710100	ｱﾙﾐﾆｳﾑﾍﾟｲﾝﾄ	（シルバー）JIS K5492	L	神奈川県共通	掲載					全国	197	全国	252	3		
塗料	Z111810100	ﾎﾞｲﾙ油	（A）JIS K5421	L	神奈川県共通	掲載					全国	199	全国	256	3		
塗料	Z006170016	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	中塗り用	L	神奈川県共通	掲載					全国	199	全国	256	3		
塗料	Z006170017	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	上塗り用	L	神奈川県共通	掲載					全国	199	全国	256	3		

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
区画線	Z004350001	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	kg	神奈川県共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
区画線	Z004350003	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種2号 ﾋﾞｰｽﾞ20～23 白	kg	神奈川県共通	掲載							全国	257	－		注1
区画線	Z004350005	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型	溶剤型　2種B　白	L	神奈川県共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
区画線	Z004350007	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	溶剤型　1種B　白	L	神奈川県共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
区画線	Z004350009	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号　ビーズ15～18　黄　鉛・フリー	kg	神奈川県共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
区画線	Z004350010	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	水性型　1種A　白	L	神奈川県共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
区画線	Z004350012	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	水性型　1種A　黄色（鉛・クロムフリー）	L	神奈川県共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
区画線	Z004350013	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	溶剤型　1種B　黄色（鉛・クロムフリー）	L	神奈川県共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
区画線	Z004350014	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型	水性型　2種A　白	L	神奈川県共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
区画線	Z004350016	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型	水性型　2種A　黄色（鉛・クロムフリー）	L	神奈川県共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
区画線	Z004350017	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型	溶剤型　2種B　黄色（鉛・クロムフリー）	L	神奈川県共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
区画線	Z004352001	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.106～0.850mm	kg	神奈川県共通	掲載					全国	200	全国	257	3		
区画線	Z004354001	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	神奈川県共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
区画線	Z004354002	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用　コンクリート舗装用	kg	神奈川県共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
区画線	Z112750100	自転車ﾏｰｸ(材工共)[単独]	供用部（昼）	箇所	神奈川県共通	指定	6,270	6,270									
区画線	Z112750200	自転車ﾏｰｸ(材工共)[単独]	供用部（夜間）	箇所	神奈川県共通	指定	9,040	9,040									
区画線	Z112750300	自転車ﾏｰｸ(材工共)[単独]	未供用部（昼）	箇所	神奈川県共通	指定	6,270	6,270									
区画線	Z112750400	自転車ﾏｰｸ(材工共)[単独]	供用部・排水性舗装（昼）	箇所	神奈川県共通	指定	6,980	6,980									
区画線	Z112750500	自転車ﾏｰｸ(材工共)[単独]	供用部・排水性舗装（夜間）	箇所	神奈川県共通	指定	9,910	9,910									
区画線	Z112750600	自転車ﾏｰｸ(材工共)[単独]	未供用部・排水性舗装（昼）	箇所	神奈川県共通	指定	6,980	6,980									
区画線	Z112750700	自転車ﾏｰｸ(材工共)[同時]	供用部（昼）	箇所	神奈川県共通	指定	5,840	5,840									
区画線	Z112750800	自転車ﾏｰｸ(材工共)[同時]	供用部（夜間）	箇所	神奈川県共通	指定	8,170	8,170									
区画線	Z112750900	自転車ﾏｰｸ(材工共)[同時]	供用部・排水性舗装（昼）	箇所	神奈川県共通	指定	6,480	6,480									
区画線	Z112751000	自転車ﾏｰｸ(材工共)[同時]	供用部・排水性舗装（夜間）	箇所	神奈川県共通	指定	8,930	8,930									
区画線	Z112751100	自転車ﾏｰｸ(材工共)[同時]	未供用部（昼）	箇所	神奈川県共通	指定	5,840	5,840									
区画線	Z112751200	自転車ﾏｰｸ(材工共)[同時]	未供用部・排水性舗装（昼）	箇所	神奈川県共通	指定	6,480	6,480									
区画線	Z112750105	自転車ﾏｰｸ(材工共)[単独]週休2	供用部（昼） 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	6,270								週休2日<現場閉所>	
区画線	Z112750205	自転車ﾏｰｸ(材工共)[単独]週休2	供用部（夜間） 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	9,040								週休2日<現場閉所>	
区画線	Z112750305	自転車ﾏｰｸ(材工共)[単独]週休2	未供用部（昼） 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	6,270								週休2日<現場閉所>	
区画線	Z112750405	自転車ﾏｰｸ(材工共)[単独]週休2	供用部・排水性舗装（昼） 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	6,980								週休2日<現場閉所>	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
区画線	Z112750505	自転車ﾏｰｸ(材工共)[単独]週休2	供用部・排水性舗装（夜間） 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	9,910								週休2日<現場閉所>	
区画線	Z112750605	自転車ﾏｰｸ(材工共)[単独]週休2	未供用部・排水性舗装（昼） 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	6,980								週休2日<現場閉所>	
区画線	Z112750705	自転車ﾏｰｸ(材工共)[同時]週休2	供用部（昼） 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	5,840								週休2日<現場閉所>	
区画線	Z112750805	自転車ﾏｰｸ(材工共)[同時]週休2	供用部（夜間） 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	8,170								週休2日<現場閉所>	
区画線	Z112750905	自転車ﾏｰｸ(材工共)[同時]週休2	供用部・排水性舗装（昼） 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	6,480								週休2日<現場閉所>	
区画線	Z112751005	自転車ﾏｰｸ(材工共)[同時]週休2	供用部・排水性舗装（夜間） 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	8,930								週休2日<現場閉所>	
区画線	Z112751105	自転車ﾏｰｸ(材工共)[同時]週休2	未供用部（昼） 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	5,840								週休2日<現場閉所>	
区画線	Z112751205	自転車ﾏｰｸ(材工共)[同時]週休2	未供用部・排水性舗装（昼） 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	6,480								週休2日<現場閉所>	
区画線	Z112750106	自転車ﾏｰｸ(材工共)[単独]週休2	供用部（昼） 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								週休2日<交替制>	注1
区画線	Z112750206	自転車ﾏｰｸ(材工共)[単独]週休2	供用部（夜間） 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								週休2日<交替制>	注1
区画線	Z112750306	自転車ﾏｰｸ(材工共)[単独]週休2	未供用部（昼） 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								週休2日<交替制>	注1
区画線	Z112750406	自転車ﾏｰｸ(材工共)[単独]週休2	供用部・排水性舗装（昼） 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								週休2日<交替制>	注1
区画線	Z112750506	自転車ﾏｰｸ(材工共)[単独]週休2	供用部・排水性舗装（夜間） 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								週休2日<交替制>	注1
区画線	Z112750606	自転車ﾏｰｸ(材工共)[単独]週休2	未供用部・排水性舗装（昼） 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								週休2日<交替制>	注1
区画線	Z112750706	自転車ﾏｰｸ(材工共)[同時]週休2	供用部（昼） 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								週休2日<交替制>	注1
区画線	Z112750806	自転車ﾏｰｸ(材工共)[同時]週休2	供用部（夜間） 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								週休2日<交替制>	注1
区画線	Z112750906	自転車ﾏｰｸ(材工共)[同時]週休2	供用部・排水性舗装（昼） 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								週休2日<交替制>	注1
区画線	Z112751006	自転車ﾏｰｸ(材工共)[同時]週休2	供用部・排水性舗装（夜間） 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								週休2日<交替制>	注1
区画線	Z112751106	自転車ﾏｰｸ(材工共)[同時]週休2	未供用部（昼） 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								週休2日<交替制>	注1
区画線	Z112751206	自転車ﾏｰｸ(材工共)[同時]週休2	未供用部・排水性舗装（昼） 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								週休2日<交替制>	注1
区画線	Z112760100	路面標示（矢羽根）	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔100m 昼 密粒	箇所	神奈川県共通	指定	19,700	19,700								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112760200	路面標示（矢羽根）	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔100m 昼 排水性	箇所	神奈川県共通	指定	19,700	19,700								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112760300	路面標示（矢羽根）	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔100m 夜 密粒	箇所	神奈川県共通	指定	24,400	24,400								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112760400	路面標示（矢羽根）	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔100m 夜 排水性	箇所	神奈川県共通	指定	24,400	24,400								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112760500	路面標示（矢羽根）	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔20m 昼 密粒	箇所	神奈川県共通	指定	15,500	15,500								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112760600	路面標示（矢羽根）	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔20m 昼 排水性	箇所	神奈川県共通	指定	15,500	15,500								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112760700	路面標示（矢羽根）	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔20m 夜 密粒	箇所	神奈川県共通	指定	18,600	18,600								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112760800	路面標示（矢羽根）	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔20m 夜 排水性	箇所	神奈川県共通	指定	18,600	18,600								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112760900	路面標示（矢羽根）	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔10m 昼 密粒	箇所	神奈川県共通	指定	13,400	13,400								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112761000	路面標示（矢羽根）	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔10m 昼 排水性	箇所	神奈川県共通	指定	13,400	13,400								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
区画線	Z112761100	路面標示（矢羽根）	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔10m　夜　密粒	箇所	神奈川県共通	指定	15,800	15,800								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112761200	路面標示（矢羽根）	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔10m　夜　排水性	箇所	神奈川県共通	指定	15,800	15,800								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112761300	路面標示（矢羽根）	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔5m以下　昼　密粒	箇所	神奈川県共通	指定	12,100	12,100								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112761400	路面標示（矢羽根）	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔5m以下　昼　排水性	箇所	神奈川県共通	指定	12,100	12,100								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112761500	路面標示（矢羽根）	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔5m以下　夜　密粒	箇所	神奈川県共通	指定	14,000	14,000								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112761600	路面標示（矢羽根）	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔5m以下　夜　排水性	箇所	神奈川県共通	指定	14,000	14,000								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112761700	路面標示（矢羽根）	薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔100m　昼　密粒	箇所	神奈川県共通	指定	51,900	51,900								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112761800	路面標示（矢羽根）	薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔100m　昼　排水性	箇所	神奈川県共通	指定	51,900	51,900								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112761900	路面標示（矢羽根）	薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔100m　夜　密粒	箇所	神奈川県共通	指定	67,700	67,700								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112762000	路面標示（矢羽根）	薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔100m　夜　排水性	箇所	神奈川県共通	指定	67,700	67,700								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112762100	路面標示（矢羽根）	薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔20m　昼　密粒	箇所	神奈川県共通	指定	31,000	31,000								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112762200	路面標示（矢羽根）	薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔20m　昼　排水性	箇所	神奈川県共通	指定	31,000	31,000								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112762300	路面標示（矢羽根）	薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔20m　夜　密粒	箇所	神奈川県共通	指定	38,800	38,800								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112762400	路面標示（矢羽根）	薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔20m　夜　排水性	箇所	神奈川県共通	指定	38,800	38,800								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112762500	路面標示（矢羽根）	薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔10m　昼　密粒	箇所	神奈川県共通	指定	25,800	25,800								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112762600	路面標示（矢羽根）	薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔10m　昼　排水性	箇所	神奈川県共通	指定	25,800	25,800								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112762700	路面標示（矢羽根）	薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔10m　夜　密粒	箇所	神奈川県共通	指定	31,700	31,700								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112762800	路面標示（矢羽根）	薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔10m　夜　排水性	箇所	神奈川県共通	指定	31,700	31,700								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112762900	路面標示（矢羽根）	薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔5m以下　昼　密粒	箇所	神奈川県共通	指定	22,600	22,600								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112763000	路面標示（矢羽根）	薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔5m以下　昼排水性	箇所	神奈川県共通	指定	22,600	22,600								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112763100	路面標示（矢羽根）	薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔5m以下　夜　密粒	箇所	神奈川県共通	指定	27,300	27,300								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112763200	路面標示（矢羽根）	薄層ｶﾗｰ舗装　樹脂系すべり止め 設置間隔5m以下　夜排水性	箇所	神奈川県共通	指定	27,300	27,300								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112760105	路面標示（矢羽根）　週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔100m　昼　密粒 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	19,700								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112760205	路面標示（矢羽根）　週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔100m　昼　排水性 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	19,700								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112760305	路面標示（矢羽根）　週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔100m　夜　密粒 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	24,400								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112760405	路面標示（矢羽根）　週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔100m　夜　排水性 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	24,400								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112760505	路面標示（矢羽根）　週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔20m　昼　密粒 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	15,500								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112760605	路面標示（矢羽根）　週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔20m　昼　排水性 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	15,500								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112760705	路面標示（矢羽根）　週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔20m　夜　密粒 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	18,600								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112760805	路面標示（矢羽根）　週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔20m　夜　排水性 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	18,600								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
区画線	Z112760905	路面標示（矢羽根） 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔10m 昼 密粒 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	13,400								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112761005	路面標示（矢羽根） 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔10m 昼 排水性 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	13,400								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112761105	路面標示（矢羽根） 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔10m 夜 密粒 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	15,800								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112761205	路面標示（矢羽根） 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔10m 夜 排水性 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	15,800								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112761305	路面標示（矢羽根） 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔5m以下 昼 密粒 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	12,100								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112761405	路面標示（矢羽根） 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔5m以下 昼 排水性 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	12,100								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112761505	路面標示（矢羽根） 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔5m以下 夜 密粒 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	14,000								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112761605	路面標示（矢羽根） 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔5m以下 夜 排水性 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	14,000								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112761705	路面標示（矢羽根） 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め 設置間隔100m 昼 密粒 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	51,900								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112761805	路面標示（矢羽根） 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め 設置間隔100m 昼 排水性 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	51,900								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112761905	路面標示（矢羽根） 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め 設置間隔100m 夜 密粒 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	67,700								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112762005	路面標示（矢羽根） 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め 設置間隔100m 夜 排水性 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	67,700								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112762105	路面標示（矢羽根） 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め 設置間隔20m 昼 密粒 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	31,000								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112762205	路面標示（矢羽根） 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め 設置間隔20m 昼 排水性 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	31,000								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112762305	路面標示（矢羽根） 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め 設置間隔20m 夜 密粒 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	38,800								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112762405	路面標示（矢羽根） 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め 設置間隔20m 夜 排水性 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	38,800								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112762505	路面標示（矢羽根） 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め 設置間隔10m 昼 密粒 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	25,800								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112762605	路面標示（矢羽根） 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め 設置間隔10m 昼 排水性 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	25,800								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112762705	路面標示（矢羽根） 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め 設置間隔10m 夜 密粒 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	31,700								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112762805	路面標示（矢羽根） 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め 設置間隔10m 夜 排水性 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	31,700								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112762905	路面標示（矢羽根） 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め 設置間隔5m以下 昼 密粒 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	22,600								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112763005	路面標示（矢羽根） 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め 設置間隔5m以下 昼排水性 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	22,600								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112763105	路面標示（矢羽根） 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め 設置間隔5m以下 夜 密粒 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	27,300								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112763205	路面標示（矢羽根） 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め 設置間隔5m以下 夜排水性 現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	27,300								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112760106	路面標示（矢羽根） 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔100m 昼 密粒 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	注1
区画線	Z112760206	路面標示（矢羽根） 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔100m 昼 排水性 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	注1
区画線	Z112760306	路面標示（矢羽根） 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔100m 夜 密粒 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	注1
区画線	Z112760406	路面標示（矢羽根） 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔100m 夜 排水性 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	注1
区画線	Z112760506	路面標示（矢羽根） 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔20m 昼 密粒 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	注1
区画線	Z112760606	路面標示（矢羽根） 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔20m 昼 排水性 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
区画線	Z112760706	路面標示（矢羽根） 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔20m 夜 密粒 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	注1
区画線	Z112760806	路面標示（矢羽根） 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔20m 夜 排水性 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	注1
区画線	Z112760906	路面標示（矢羽根） 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔10m 昼 密粒 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	注1
区画線	Z112761006	路面標示（矢羽根） 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔10m 昼 排水性 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	注1
区画線	Z112761106	路面標示（矢羽根） 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔10m 夜 密粒 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	注1
区画線	Z112761206	路面標示（矢羽根） 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔10m 夜 排水性 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	注1
区画線	Z112761306	路面標示（矢羽根） 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔5m以下 昼 密粒 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	注1
区画線	Z112761406	路面標示（矢羽根） 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔5m以下 昼 排水性 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	注1
区画線	Z112761506	路面標示（矢羽根） 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔5m以下 夜 密粒 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	注1
区画線	Z112761606	路面標示（矢羽根） 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 設置間隔5m以下 夜 排水性 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	注1
区画線	Z112761706	路面標示（矢羽根） 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め 設置間隔100m 昼 密粒 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	注1
区画線	Z112761806	路面標示（矢羽根） 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め 設置間隔100m 昼 排水性 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	注1
区画線	Z112761906	路面標示（矢羽根） 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め 設置間隔100m 夜 密粒 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	注1
区画線	Z112762006	路面標示（矢羽根） 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め 設置間隔100m 夜 排水性 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	注1
区画線	Z112762106	路面標示（矢羽根） 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め 設置間隔20m 昼 密粒 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	注1
区画線	Z112762206	路面標示（矢羽根） 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め 設置間隔20m 昼 排水性 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	注1
区画線	Z112762306	路面標示（矢羽根） 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め 設置間隔20m 夜 密粒 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	注1
区画線	Z112762406	路面標示（矢羽根） 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め 設置間隔20m 夜 排水性 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	注1
区画線	Z112762506	路面標示（矢羽根） 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め 設置間隔10m 昼 密粒 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	注1
区画線	Z112762606	路面標示（矢羽根） 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め 設置間隔10m 昼 排水性 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	注1
区画線	Z112762706	路面標示（矢羽根） 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め 設置間隔10m 夜 密粒 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	注1
区画線	Z112762806	路面標示（矢羽根） 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め 設置間隔10m 夜 排水性 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	注1
区画線	Z112762906	路面標示（矢羽根） 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め 設置間隔5m以下 昼 密粒 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	注1
区画線	Z112763006	路面標示（矢羽根） 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め 設置間隔5m以下 昼排水性 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	注1
区画線	Z112763106	路面標示（矢羽根） 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め 設置間隔5m以下 夜 密粒 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	注1
区画線	Z112763206	路面標示（矢羽根） 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め 設置間隔5m以下 夜排水性 交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,750×1500 青（標準色） すべり抵抗値(BPN):65以上	注1
区画線	Z112770100	路面標示（自転車・矢印）	溶融噴射式カラー舗装 昼間施工	箇所	神奈川県共通	指定	24,000	24,000								材工共,(自転車)750×1150（矢印)750×900 白（標準色),すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112770200	路面標示（自転車・矢印）	溶融噴射式カラー舗装 夜間施工	箇所	神奈川県共通	指定	29,600	29,600								材工共,(自転車)750×1150（矢印)750×900 白（標準色),すべり抵抗値(BPN):65以上	
区画線	Z112771100	路面標示（矢羽根）	貼付式路面標示材 昼間施工	箇所	神奈川県共通	指定	11,000	11,000								材工共,(矢羽根)300×600	
区画線	Z112771200	路面標示（矢羽根）	貼付式路面標示材 夜間施工	箇所	神奈川県共通	指定	14,400	14,400								材工共,(矢羽根)300×600	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
区画線	Z112771300	路面標示（文字）	貼付式路面標示材(左側通行) 昼間施工	箇所	神奈川県共通	指定	23,700	23,700								材工共,(左側通行)400×300	
区画線	Z112771400	路面標示（文字）	貼付式路面標示材(左側通行) 夜間施工	箇所	神奈川県共通	指定	30,900	30,900								材工共,(左側通行)400×300	
区画線	Z112771500	路面標示（自転車）	貼付式路面標示材 昼間施工	箇所	神奈川県共通	指定	9,820	9,820								材工共,(自転車)300×300	
区画線	Z112771600	路面標示（自転車）	貼付式路面標示材 夜間施工	箇所	神奈川県共通	指定	12,700	12,700								材工共,(自転車)300×300	
区画線	Z112770105	路面標示（自転車・矢印） 週休2	溶融噴射式カラー舗装 昼間施工　現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	24,000								材工共,(自転車)750×1150 (矢印)750×900 白（標準色),すべり抵抗値(BPN)：65以上	
区画線	Z112770205	路面標示（自転車・矢印） 週休2	溶融噴射式カラー舗装 夜間施工　現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	29,600								材工共,(自転車)750×1150 (矢印)750×900 白（標準色),すべり抵抗値(BPN)：65以上	
区画線	Z112771105	路面標示（矢羽根） 週休2	貼付式 昼間施工　現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	11,000								材工共,(矢羽根)300×600	
区画線	Z112771205	路面標示（矢羽根） 週休2	貼付式 夜間施工　現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	14,400								材工共,(矢羽根)300×600	
区画線	Z112771305	路面標示（文字） 週休2	貼付式 昼間施工　現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	23,700								材工共,(左側通行)400×300	
区画線	Z112771405	路面標示（文字） 週休2	貼付式 夜間施工　現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	30,900								材工共,(左側通行)400×300	
区画線	Z112771505	路面標示（自転車） 週休2	貼付式 昼間施工　現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	9,820								材工共,(自転車)300×300	
区画線	Z112771605	路面標示（自転車） 週休2	貼付式 夜間施工　現場	箇所	神奈川県共通	指定	－	12,700								材工共,(自転車)300×300	
区画線	Z112770106	路面標示（自転車・矢印） 週休2	溶融噴射式カラー舗装 昼間施工　交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,(自転車)750×1150 (矢印)750×900 白（標準色),すべり抵抗値(BPN)：65以上	注1
区画線	Z112770206	路面標示（自転車・矢印） 週休2	溶融噴射式カラー舗装 夜間施工　交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,(自転車)750×1150 (矢印)750×900 白（標準色),すべり抵抗値(BPN)：65以上	注1
区画線	Z112771106	路面標示（矢羽根） 週休2	貼付式 昼間施工　交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,(矢羽根)300×600	注1
区画線	Z112771206	路面標示（矢羽根） 週休2	貼付式 夜間施工　交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,(矢羽根)300×600	注1
区画線	Z112771306	路面標示（文字） 週休2	貼付式 昼間施工　交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,(左側通行)400×300	注1
区画線	Z112771406	路面標示（文字） 週休2	貼付式 夜間施工　交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,(左側通行)400×300	注1
区画線	Z112771506	路面標示（自転車） 週休2	貼付式 昼間施工　交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,(自転車)300×300	注1
区画線	Z112771606	路面標示（自転車） 週休2	貼付式 夜間施工　交替	箇所	神奈川県共通	指定	－	－								材工共,(自転車)300×300	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100001	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度アスコン（13）	t	横浜	掲載					横浜	211	横浜	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100001	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度アスコン（13）	t	川崎A	掲載					川崎	212	川崎	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100001	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度アスコン（13）	t	川崎B	掲載					川崎	212	川崎	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100001	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度アスコン（13）	t	横須賀	掲載					横須賀	212	横須賀	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100001	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度アスコン（13）	t	逗子	指定	15,800	15,800									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100001	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度アスコン（13）	t	平塚	掲載					平塚	1103045020	平塚	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100001	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度アスコン（13）	t	藤沢	掲載					藤沢	1103045020	藤沢	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100001	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度アスコン（13）	t	小田原	掲載					小田原	212	小田原	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100001	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度アスコン（13）	t	箱根	指定	16,500	16,500									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100001	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度アスコン（13）	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100001	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度アスコン（13）	t	厚木	掲載					厚木	1103045020	厚木	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100001	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度アスコン（13）	t	松田	掲載					南足柄	1103045020	南足柄	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100001	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度アスコン（13）	t	津久井	指定	15,300	15,300									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度アスコン（20）	t	横浜	掲載					横浜	211	横浜	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度アスコン（20）	t	川崎A	掲載					川崎	212	川崎	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度アスコン（20）	t	川崎B	掲載					川崎	212	川崎	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度アスコン（20）	t	横須賀	掲載					横須賀	212	横須賀	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度アスコン（20）	t	逗子	指定	15,700	15,700									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度アスコン（20）	t	平塚	掲載					平塚	1103041010	平塚	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度アスコン（20）	t	藤沢	掲載					藤沢	1103041010	藤沢	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度アスコン（20）	t	小田原	掲載					小田原	212	小田原	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度アスコン（20）	t	箱根	指定	16,400	16,400									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度アスコン（20）	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度アスコン（20）	t	厚木	掲載					厚木	1103041010	厚木	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度アスコン（20）	t	松田	掲載					南足柄	1103041010	南足柄	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度アスコン（20）	t	津久井	指定	15,200	15,200									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度アスコン（20）	t	横浜	掲載					横浜	211	横浜	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度アスコン（20）	t	川崎A	掲載					川崎	212	川崎	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度アスコン（20）	t	川崎B	掲載					川崎	212	川崎	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度アスコン（20）	t	横須賀	掲載					横須賀	212	横須賀	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度アスコン（20）	t	逗子	指定	15,900	15,900									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度アスコン（20）	t	平塚	掲載					平塚	1103042010	平塚	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度アスコン（20）	t	藤沢	掲載					藤沢	1103042010	藤沢	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度アスコン（20）	t	小田原	掲載					小田原	212	小田原	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度アスコン（20）	t	箱根	指定	16,600	16,600									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度アスコン（20）	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度アスコン（20）	t	厚木	掲載					厚木	1103042010	厚木	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度アスコン（20）	t	松田	掲載					南足柄	1103042010	南足柄	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度アスコン（20）	t	津久井	指定	15,400	15,400									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100004	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度アスコン（13）	t	横浜	掲載					横浜	211	横浜	319	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100004	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度アスコン（13）	t	川崎A	掲載					川崎	212	川崎	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100004	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度アスコン（13）	t	川崎B	掲載					川崎	212	川崎	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100004	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度アスコン（13）	t	横須賀	掲載					横須賀	212	横須賀	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100004	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度アスコン（13）	t	逗子	指定	15,900	15,900									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100004	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度アスコン（13）	t	平塚	掲載					平塚	1103042020	平塚	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100004	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度アスコン（13）	t	藤沢	掲載					藤沢	1103042020	藤沢	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100004	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度アスコン（13）	t	小田原	掲載					小田原	212	小田原	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100004	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度アスコン（13）	t	箱根	指定	16,600	16,600									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100004	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度アスコン（13）	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100004	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度アスコン（13）	t	厚木	掲載					厚木	1103042020	厚木	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100004	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度アスコン（13）	t	松田	掲載					南足柄	1103042020	南足柄	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100004	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度アスコン（13）	t	津久井	指定	15,400	15,400									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100005	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度アスコン（13）	t	横浜	掲載					横浜	211	横浜	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100005	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度アスコン（13）	t	川崎A	掲載					川崎	212	川崎	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100005	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度アスコン（13）	t	川崎B	掲載					川崎	212	川崎	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100005	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度アスコン（13）	t	横須賀	掲載					横須賀	212	横須賀	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100005	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度アスコン（13）	t	逗子	指定	16,100	16,100									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100005	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度アスコン（13）	t	平塚	掲載					平塚	1103043010	平塚	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100005	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度アスコン（13）	t	藤沢	掲載					藤沢	1103043010	藤沢	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100005	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度アスコン（13）	t	小田原	掲載					小田原	212	小田原	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100005	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度アスコン（13）	t	箱根	指定	16,800	16,800									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100005	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度アスコン（13）	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100005	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度アスコン（13）	t	厚木	掲載					厚木	1103043010	厚木	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100005	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度アスコン（13）	t	松田	掲載					南足柄	1103043010	南足柄	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100005	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度アスコン（13）	t	津久井	指定	15,800	15,800									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100009	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ギャップアスコン（20）	t	横浜	掲載					横浜	1103042050			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100009	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ギャップアスコン（20）	t	川崎A	掲載					川崎	1103042050			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100009	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ギャップアスコン（20）	t	川崎B	掲載					川崎	1103042050			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100009	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ギャップアスコン（20）	t	横須賀	掲載					横須賀	1103042050			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100009	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ギャップアスコン（20）	t	逗子	指定	16,100	16,100									注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100009	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ギャップアスコン（20）	t	平塚	掲載					平塚	1103042050			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100009	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ギャップアスコン（20）	t	藤沢	掲載					藤沢	1103042050			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100009	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ギャップアスコン（20）	t	小田原	掲載					小田原	1103042050			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100009	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ギャップアスコン（20）	t	箱根	指定	16,600	16,600									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100009	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ギャップアスコン（20）	t	相模原	掲載					相模原	1103042050			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100009	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ギャップアスコン（20）	t	厚木	掲載					厚木	1103042050			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100009	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ギャップアスコン（20）	t	松田	掲載					南足柄	1103042050			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100009	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ギャップアスコン（20）	t	津久井	指定	15,600	15,600									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100010	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ギャップアスコン（13）	t	横浜	掲載					横浜	1103042060			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100010	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ギャップアスコン（13）	t	川崎A	掲載					川崎	1103042060			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100010	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ギャップアスコン（13）	t	川崎B	掲載					川崎	1103042060			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100010	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ギャップアスコン（13）	t	横須賀	掲載					横須賀	1103042060			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100010	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ギャップアスコン（13）	t	逗子	指定	16,200	16,200									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100010	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ギャップアスコン（13）	t	平塚	掲載					平塚	1103042060			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100010	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ギャップアスコン（13）	t	藤沢	掲載					藤沢	1103042060			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100010	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ギャップアスコン（13）	t	小田原	掲載					小田原	1103042060			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100010	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ギャップアスコン（13）	t	箱根	指定	16,700	16,700									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100010	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ギャップアスコン（13）	t	相模原	掲載					相模原	1103042060			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100010	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ギャップアスコン（13）	t	厚木	掲載					厚木	1103042060			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100010	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ギャップアスコン（13）	t	松田	掲載					南足柄	1103042060			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100010	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ギャップアスコン（13）	t	津久井	指定	15,600	15,600									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	横浜	掲載					横浜	211	横浜	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	川崎A	掲載					川崎	212	川崎	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	川崎B	掲載					川崎	212	川崎	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	横須賀	掲載					横須賀	212	横須賀	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	逗子	指定	14,100	14,100								率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	平塚	掲載					平塚	1103161010	平塚	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	藤沢	掲載					藤沢	1103161010	藤沢	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	小田原	掲載					小田原	212	小田原	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	箱根	指定	14,900	14,900								率先利用認定資材	注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	厚木	掲載					厚木	1103161010	厚木	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	松田	掲載					南足柄	1103161010	南足柄	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	津久井	指定	13,200	13,200								率先利用認定資材	注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101003	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度アスコン（20）	t	横浜	掲載					横浜	211	横浜	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101003	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度アスコン（20）	t	川崎A	掲載					川崎	212	川崎	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101003	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度アスコン（20）	t	川崎B	掲載					川崎	212	川崎	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101003	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度アスコン（20）	t	横須賀	掲載					横須賀	212	横須賀	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101003	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度アスコン（20）	t	逗子	指定	14,300	14,300								率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101003	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度アスコン（20）	t	平塚	掲載					平塚	1103162030	平塚	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101003	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度アスコン（20）	t	藤沢	掲載					藤沢	1103162030	藤沢	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101003	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度アスコン（20）	t	小田原	掲載					小田原	212	小田原	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101003	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度アスコン（20）	t	箱根	指定	15,100	15,100								率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101003	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度アスコン（20）	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101003	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度アスコン（20）	t	厚木	掲載					厚木	1103162030	厚木	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101003	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度アスコン（20）	t	松田	掲載					南足柄	1103162030	南足柄	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101003	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度アスコン（20）	t	津久井	指定	13,500	13,500								率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101004	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度アスコン（13）	t	横浜	掲載					横浜	211	横浜	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101004	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度アスコン（13）	t	川崎A	掲載					川崎	212	川崎	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101004	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度アスコン（13）	t	川崎B	掲載					川崎	212	川崎	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101004	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度アスコン（13）	t	横須賀	掲載					横須賀	212	横須賀	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101004	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度アスコン（13）	t	逗子	指定	14,300	14,300								率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101004	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度アスコン（13）	t	平塚	掲載					平塚	1103162010	平塚	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101004	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度アスコン（13）	t	藤沢	掲載					藤沢	1103162010	藤沢	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101004	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度アスコン（13）	t	小田原	掲載					小田原	212	小田原	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101004	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度アスコン（13）	t	箱根	指定	15,100	15,100								率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101004	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度アスコン（13）	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101004	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度アスコン（13）	t	厚木	掲載					厚木	1103162010	厚木	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101004	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度アスコン（13）	t	松田	掲載					南足柄	1103162010	南足柄	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101004	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度アスコン（13）	t	津久井	指定	13,500	13,500								率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101005	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度アスコン（13）	t	横浜	掲載					横浜	211	横浜	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101005	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度アスコン（13）	t	川崎A	掲載					川崎	212	川崎	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101005	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度アスコン（13）	t	川崎B	掲載					川崎	212	川崎	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101005	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度アスコン（13）	t	横須賀	掲載					横須賀	212	横須賀	319	3	率先利用認定資材	注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101005	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度アスコン（13）	t	逗子	指定	14,500	14,500								率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101005	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度アスコン（13）	t	平塚	掲載					平塚	1103163010	平塚	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101005	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度アスコン（13）	t	藤沢	掲載					藤沢	1103163010	藤沢	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101005	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度アスコン（13）	t	小田原	掲載					小田原	212	小田原	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101005	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度アスコン（13）	t	箱根	指定	15,400	15,400								率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101005	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度アスコン（13）	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101005	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度アスコン（13）	t	厚木	掲載					厚木	1103163010	厚木	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101005	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度アスコン（13）	t	松田	掲載					南足柄	1103163010	南足柄	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101005	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度アスコン（13）	t	津久井	指定	13,900	13,900								率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103004	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 I型(20)	t	横浜	掲載					横浜	1103044040			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103004	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 I型(20)	t	川崎A	掲載					川崎	1103044040			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103004	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 I型(20)	t	川崎B	掲載					川崎	1103044040			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103004	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 I型(20)	t	横須賀	掲載					横須賀	1103044040			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103004	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 I型(20)	t	逗子	指定	18,000	18,000									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103004	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 I型(20)	t	平塚	掲載					平塚	1103044040			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103004	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 I型(20)	t	藤沢	掲載					藤沢	1103044040			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103004	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 I型(20)	t	小田原	掲載					小田原	1103044040			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103004	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 I型(20)	t	箱根	指定	18,400	18,400									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103004	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 I型(20)	t	相模原	掲載					相模原	1103044040			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103004	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 I型(20)	t	厚木	掲載					厚木	1103044040			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103004	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 I型(20)	t	松田	掲載					南足柄	1103044040			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103004	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 I型(20)	t	津久井	指定	17,500	17,500									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103005	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	横浜	掲載					横浜	211	横浜	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103005	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	川崎A	掲載					川崎	212	川崎	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103005	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	川崎B	掲載					川崎	212	川崎	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103005	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	横須賀	掲載					横須賀	212	横須賀	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103005	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	逗子	指定	18,000	18,000									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103005	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	平塚	掲載					平塚	1103044070	平塚	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103005	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	藤沢	掲載					藤沢	1103044070	藤沢	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103005	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	小田原	掲載					小田原	212	小田原	319	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103005	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	箱根	指定	18,400	18,400									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103005	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103005	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	厚木	掲載					厚木	1103044070	厚木	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103005	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	松田	掲載					南足柄	1103044070	南足柄	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103005	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	津久井	指定	17,500	17,500									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103006	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 粗粒 I型(20)	t	横浜	掲載					横浜	1103044030			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103006	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 粗粒 I型(20)	t	川崎A	掲載					川崎	1103044030			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103006	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 粗粒 I型(20)	t	川崎B	掲載					川崎	1103044030			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103006	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 粗粒 I型(20)	t	横須賀	掲載					横須賀	1103044030			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103006	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 粗粒 I型(20)	t	逗子	指定	18,000	18,000									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103006	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 粗粒 I型(20)	t	平塚	掲載					平塚	1103044030			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103006	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 粗粒 I型(20)	t	藤沢	掲載					藤沢	1103044030			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103006	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 粗粒 I型(20)	t	小田原	掲載					小田原	1103044030			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103006	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 粗粒 I型(20)	t	箱根	指定	18,300	18,300									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103006	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 粗粒 I型(20)	t	相模原	掲載					相模原	1103044030			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103006	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 粗粒 I型(20)	t	厚木	掲載					厚木	1103044030			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103006	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 粗粒 I型(20)	t	松田	掲載					南足柄	1103044030			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103006	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 粗粒 I型(20)	t	津久井	指定	17,500	17,500									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103008	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	横浜	指定	16,500	16,500									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103008	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	川崎A	指定	16,500	16,500									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103008	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	川崎B	指定	16,500	16,500									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103008	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	横須賀	指定	17,800	17,800									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103008	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	逗子	指定	18,000	18,000									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103008	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	平塚	指定	16,600	16,600									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103008	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	藤沢	指定	16,600	16,600									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103008	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	小田原	指定	17,600	17,600									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103008	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	箱根	指定	18,300	18,300									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103008	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	相模原	指定	17,000	17,000									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103008	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	厚木	指定	16,900	16,900									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103008	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	松田	指定	18,000	18,000									注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103008	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	津久井	指定	17,500	17,500									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103009	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13)	t	横浜	掲載					横浜	1103044050			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103009	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13)	t	川崎A	掲載					川崎	1103044050			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103009	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13)	t	川崎B	掲載					川崎	1103044050			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103009	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13)	t	横須賀	掲載					横須賀	1103044050			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103009	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13)	t	逗子	指定	18,200	18,200									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103009	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13)	t	平塚	掲載					平塚	1103044050			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103009	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13)	t	藤沢	掲載					藤沢	1103044050			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103009	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13)	t	小田原	掲載					小田原	1103044050			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103009	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13)	t	箱根	指定	18,600	18,600									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103009	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13)	t	相模原	掲載					相模原	1103044050			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103009	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13)	t	厚木	掲載					厚木	1103044050			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103009	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13)	t	松田	掲載					南足柄	1103044050			－		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103009	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13)	t	津久井	指定	17,600	17,600									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004106003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(30)	t	横浜	掲載					横浜	211	横浜	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004106003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(30)	t	川崎A	掲載					川崎	212	川崎	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004106003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(30)	t	川崎B	掲載					川崎	212	川崎	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004106003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(30)	t	横須賀	掲載					横須賀	212	横須賀	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004106003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(30)	t	逗子	指定	15,300	15,300									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004106003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(30)	t	平塚	掲載					平塚	1103050010	平塚	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004106003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(30)	t	藤沢	掲載					藤沢	1103050010	藤沢	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004106003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(30)	t	小田原	掲載					小田原	212	小田原	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004106003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(30)	t	箱根	指定	16,100	16,100									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004106003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(30)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004106003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(30)	t	厚木	掲載					厚木	1103050010	厚木	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004106003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(30)	t	松田	掲載					南足柄	1103050010	南足柄	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004106003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(30)	t	津久井	指定	14,900	14,900									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004107001	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	t	横浜	掲載					横浜	211	横浜	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004107001	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	t	川崎A	掲載					川崎	212	川崎	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004107001	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	t	川崎B	掲載					川崎	212	川崎	319	3	率先利用認定資材	注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004107001	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	t	横須賀	掲載					横須賀	212	横須賀	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004107001	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	t	逗子	指定	－	－									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004107001	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	t	平塚	掲載					平塚	1103170010	平塚	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004107001	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	t	藤沢	掲載					藤沢	1103170010	藤沢	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004107001	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	t	小田原	掲載					小田原	212	小田原	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004107001	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	t	箱根	指定	－	－									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004107001	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004107001	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	t	厚木	掲載					厚木	1103170010	厚木	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004107001	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	t	松田	掲載					南足柄	1103170010	南足柄	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004107001	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	t	津久井	指定	－	－									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004107002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	横浜	掲載					横浜	211	横浜	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004107002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	川崎A	掲載					川崎	212	川崎	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004107002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	川崎B	掲載					川崎	212	川崎	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004107002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	横須賀	掲載					横須賀	212	横須賀	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004107002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	逗子	指定	13,900	13,900								率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004107002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	平塚	掲載					平塚	1103170010	平塚	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004107002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	藤沢	掲載					藤沢	1103170010	藤沢	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004107002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	小田原	掲載					小田原	212	小田原	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004107002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	箱根	指定	14,600	14,600								率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004107002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004107002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	厚木	掲載					厚木	1103170010	厚木	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004107002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	松田	掲載					南足柄	1103170010	南足柄	319	3	率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004107002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	津久井	指定	13,000	13,000								率先利用認定資材	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004120002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	横浜	掲載					横浜	211	横浜	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004120002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	川崎A	掲載					川崎	212	川崎	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004120002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	川崎B	掲載					川崎	212	川崎	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004120002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	横須賀	掲載					横須賀	212	横須賀	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004120002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	逗子	指定	19,200	19,200									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004120002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	平塚	掲載					平塚	1103045620	平塚	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004120002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	藤沢	掲載					藤沢	1103045620	藤沢	319	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004120002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	小田原	掲載					小田原	212	小田原	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004120002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	箱根	指定	20,100	20,100									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004120002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004120002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	厚木	掲載					厚木	1103045620	厚木	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004120002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	松田	掲載					南足柄	1103045620	南足柄	319	3		注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004120002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	津久井	指定	18,800	18,800									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124190010	中温化ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	加算額	t	神奈川県共通	指定	500	500									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z112080100	小型車割増（As）		t	横浜	掲載					横浜	211	横浜	319	3	新材、再生材共	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z112080100	小型車割増（As）		t	川崎A	掲載					川崎	212	川崎	319	3	新材、再生材共	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z112080100	小型車割増（As）		t	川崎B	掲載					川崎	212	川崎	319	3	新材、再生材共	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z112080100	小型車割増（As）		t	横須賀	掲載					横須賀	212	横須賀	319	3	新材、再生材共	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z112080100	小型車割増（As）		t	逗子	指定	2,600	2,600								新材、再生材共	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z112080100	小型車割増（As）		t	平塚	掲載							平塚	319	－	新材、再生材共	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z112080100	小型車割増（As）		t	藤沢	掲載							藤沢	319	－	新材、再生材共	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z112080100	小型車割増（As）		t	小田原	掲載					小田原	212	小田原	319	3	新材、再生材共	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z112080100	小型車割増（As）		t	箱根	指定	2,600	2,600								新材、再生材共	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z112080100	小型車割増（As）		t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3	新材、再生材共	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z112080100	小型車割増（As）		t	厚木	掲載							厚木	319	－	新材、再生材共	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z112080100	小型車割増（As）		t	松田	掲載							南足柄	319	－	新材、再生材共	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z112080100	小型車割増（As）		t	津久井	指定	2,600	2,600								新材、再生材共	注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124020200	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度　改質Ⅰ型	t	横浜	指定	16,400	16,400									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124020200	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度　改質Ⅰ型	t	川崎A	指定	16,400	16,400									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124020200	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度　改質Ⅰ型	t	川崎B	指定	16,400	16,400									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124020200	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度　改質Ⅰ型	t	横須賀	指定	17,600	17,600									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124020200	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度　改質Ⅰ型	t	逗子	指定	17,700	17,700									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124020200	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度　改質Ⅰ型	t	平塚	指定	16,500	16,500									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124020200	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度　改質Ⅰ型	t	藤沢	指定	16,500	16,500									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124020200	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度　改質Ⅰ型	t	小田原	指定	18,000	18,000									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124020200	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度　改質Ⅰ型	t	箱根	指定	18,400	18,400									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124020200	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度　改質Ⅰ型	t	相模原	指定	16,900	16,900									注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124020200	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度　改質Ⅰ型	t	厚木	指定	16,800	16,800									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124020200	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度　改質Ⅰ型	t	松田	指定	18,000	18,000									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124020200	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度　改質Ⅰ型	t	津久井	指定	17,300	17,300									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124210100	半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材		t	横浜	指定	14,500	14,500									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124210100	半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材		t	川崎A	指定	14,500	14,500									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124210100	半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材		t	川崎B	指定	14,500	14,500									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124210100	半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材		t	横須賀	指定	15,700	15,700									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124210100	半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材		t	逗子	指定	15,900	15,900									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124210100	半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材		t	平塚	指定	14,500	14,500									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124210100	半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材		t	藤沢	指定	14,500	14,500									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124210100	半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材		t	小田原	指定	16,300	16,300									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124210100	半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材		t	箱根	指定	16,600	16,600									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124210100	半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材		t	相模原	指定	15,000	15,000									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124210100	半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材		t	厚木	指定	15,000	15,000									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124210100	半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材		t	松田	指定	16,300	16,300									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124210100	半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材		t	津久井	指定	15,500	15,500									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124260100	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	超速硬型	L	横浜	指定	230	230									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124260100	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	超速硬型	L	川崎A	指定	230	230									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124260100	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	超速硬型	L	川崎B	指定	230	230									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124260100	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	超速硬型	L	横須賀	指定	230	230									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124260100	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	超速硬型	L	逗子	指定	230	230									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124260100	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	超速硬型	L	平塚	指定	230	230									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124260100	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	超速硬型	L	藤沢	指定	230	230									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124260100	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	超速硬型	L	小田原	指定	230	230									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124260100	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	超速硬型	L	箱根	指定	230	230									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124260100	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	超速硬型	L	相模原	指定	230	230									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124260100	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	超速硬型	L	厚木	指定	230	230									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124260100	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	超速硬型	L	松田	指定	230	230									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124260100	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	超速硬型	L	津久井	指定	230	230									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124260200	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	普通型	L	横浜	指定	146	146									注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124260200	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	普通型	L	川崎A	指定	146	146									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124260200	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	普通型	L	川崎B	指定	146	146									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124260200	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	普通型	L	横須賀	指定	146	146									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124260200	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	普通型	L	逗子	指定	146	146									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124260200	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	普通型	L	平塚	指定	146	146									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124260200	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	普通型	L	藤沢	指定	146	146									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124260200	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	普通型	L	小田原	指定	146	146									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124260200	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	普通型	L	箱根	指定	146	146									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124260200	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	普通型	L	相模原	指定	146	146									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124260200	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	普通型	L	厚木	指定	146	146									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124260200	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	普通型	L	松田	指定	146	146									注1
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124260200	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	普通型	L	津久井	指定	146	146									注1
遮青材,目地材	Z004130002	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	神奈川県共通	掲載					横浜	219	関東	331	3	1.掲載価格(円/t)÷1000(kg)×〔比重:1.01〕(l/kg)	
遮青材,目地材	Z004130003	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	神奈川県共通	掲載					横浜	219	関東	331	3	1.掲載価格(円/t)÷1000(kg)×〔比重:1.01〕(l/kg)	
遮青材,目地材	Z004130004	ｺﾞﾑ入りｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PKR	L	神奈川県共通	掲載					関東	220	関東	331	3	1.掲載価格(円/t)÷1000(kg)×〔比重:1.01〕(l/kg)	
遮青材,目地材	Z004150001	遮青質目地板	厚10mm	m2	神奈川県共通	掲載					関東	225	全国	534	3		
遮青材,目地材	Z004152001	遮青繊維質目地板	厚10mm	m2	神奈川県共通	掲載					関東	225	全国	534	3		
遮青材,目地材	Z004154004	ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚10mm	m2	神奈川県共通	掲載					関東	225	全国	534	3		
遮青材,目地材	Z004156005	樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	m2	神奈川県共通	掲載					関東	225	全国	534	3		
道路標識類	Z004202002	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管	F型 逆L型 T型 亜鉛ﾒｯｷ	t	神奈川県共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
道路標識類	Z004202003	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管	ﾄﾗｽ型 亜鉛ﾒｯｷ	t	神奈川県共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
道路標識類	Z004202005	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管	F型　逆L型　T型　静電粉体塗装	t	神奈川県共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
道路標識類	Z004202006	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管	F型　逆L型　T型　ポリウレタン樹脂塗装	t	神奈川県共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
道路標識類	Z004202007	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管	F型　逆L型　T型　ステンフレーク塗装	t	神奈川県共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
道路標識類	Z004202008	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管	F型　逆L型　T型　フッ素樹脂塗装	t	神奈川県共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
道路標識類	Z004202010	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管	トラス型　静電粉体塗装	t	神奈川県共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
道路標識類	Z004202011	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管	トラス型　ポリウレタン樹脂塗装	t	神奈川県共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
道路標識類	Z004202012	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管	トラス型　ステンフレーク塗装	t	神奈川県共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
道路標識類	Z004202013	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管	トラス型　フッ素樹脂塗装	t	神奈川県共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
道路標識類	Z120720100	注意ｼｰﾄ	高輝度反射　400×120	枚	神奈川県共通	指定	3,570	3,570									

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
道路標識類	Z120740100	道路反射鏡取付金具	2面取付用	組	神奈川県共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
道路標識類	Z120770100	道路反射鏡	ステンレス　1面　φ600	面	神奈川県共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
道路標識類	Z120770200	道路反射鏡	ステンレス　1面　φ800	面	神奈川県共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
道路標識類	Z120770300	道路反射鏡	ステンレス　1面　φ1000	面	神奈川県共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
道路標識類	Z120770400	道路反射鏡	ステンレス　1面　角600×800	面	神奈川県共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
道路標識類	Z120780100	支柱	φ76．3×3．2×3．6m	組	神奈川県共通	掲載					全国	233	全国	357	3	静電粉体塗装	
道路標識類	Z120780200	支柱	φ76．3×3．2×4．0m	組	神奈川県共通	掲載					全国	233	全国	357	3	静電粉体塗装	
道路標識類	Z120780300	支柱	φ89．1×3．2×4．4m	組	神奈川県共通	掲載					全国	233	全国	357	3	静電粉体塗装	
道路標識類	Z120780400	支柱	φ101．6×4．2×4．8m	組	神奈川県共通	掲載					全国	233	全国	357	3	静電粉体塗装	
道路標識類	Z120780500	支柱加工費	φ76．3	組	神奈川県共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
道路標識類	Z120780700	支柱加工費	φ89．1	組	神奈川県共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
道路標識類	Z120790100	注意板	全面反射　600×180×1．0	組	神奈川県共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
道路標識類	Z120708100	落下防止金具	SS400-HDZ55 ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ	個	神奈川県共通	指定	12,200	12,200									
道路標識類	Z120708200	ｽﾚﾝｽﾜｲﾔｰ	φ4.0（7×19　SS/0）	m	神奈川県共通	指定	1,000	1,000									
道路標識類	Z120708300	ｼﾝﾌﾞﾙﾛｯｸ	SL4－F　ｽﾃﾝﾚｽ仕様	組	神奈川県共通	指定	4,610	4,610									
道路標識類	Z120708400	ｼﾝﾌﾞﾙ	A-12 ｽﾃﾙｽ	個	神奈川県共通	指定	1,130	1,130									
道路標識類	Z120708500	絶縁ﾃｰﾌﾟ	W=100㎜　10m巻/本	本	神奈川県共通	指定	35,200	35,200									
道路標識類	Z120709100	標識板落下防止対策工	ﾜｲﾔｰ設置数2組/基　昼間施工	基	神奈川県共通	指定	41,800	41,800									
道路標識類	Z120709200	標識板落下防止対策工	ﾜｲﾔｰ設置数4組/基　昼間施工	基	神奈川県共通	指定	41,800	41,800									
道路標識類	Z120709300	標識板落下防止対策工	ﾜｲﾔｰ設置数2組/基　夜間施工	基	神奈川県共通	指定	56,600	56,600									
道路標識類	Z120709400	標識板落下防止対策工	ﾜｲﾔｰ設置数4組/基　夜間施工	基	神奈川県共通	指定	56,600	56,600									
道路標識類	Z120709105	標識板落下防止対策工　週休2	ﾜｲﾔｰ設置数2組/基　昼間施工　現場	基	神奈川県共通	指定	42,636	42,636									
道路標識類	Z120709205	標識板落下防止対策工　週休2	ﾜｲﾔｰ設置数4組/基　昼間施工　現場	基	神奈川県共通	指定	42,636	42,636									
道路標識類	Z120709305	標識板落下防止対策工　週休2	ﾜｲﾔｰ設置数2組/基　夜間施工　現場	基	神奈川県共通	指定	57,732	57,732									
道路標識類	Z120709405	標識板落下防止対策工　週休2	ﾜｲﾔｰ設置数4組/基　夜間施工　現場	基	神奈川県共通	指定	57,732	57,732									
道路標識類	Z120709106	標識板落下防止対策工　週休2	ﾜｲﾔｰ設置数2組/基　昼間施工　交替	基	神奈川県共通	指定	43,472	42,636									
道路標識類	Z120709206	標識板落下防止対策工　週休2	ﾜｲﾔｰ設置数4組/基　昼間施工　交替	基	神奈川県共通	指定	43,472	42,636									
道路標識類	Z120709306	標識板落下防止対策工　週休2	ﾜｲﾔｰ設置数2組/基　夜間施工　交替	基	神奈川県共通	指定	58,864	57,732									
道路標識類	Z120709406	標識板落下防止対策工　週休2	ﾜｲﾔｰ設置数4組/基　夜間施工　交替	基	神奈川県共通	指定	58,864	57,732									

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
道路用材	Z121140100	支柱加算費	φ139．8mm　120mm増ごと	本	神奈川県共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
道路用材	Z121140200	支柱加算費	φ114．3mm　120mm増ごと	本	神奈川県共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
道路用材	Z121150100	ﾋﾞｰﾑ曲加工費	板厚4．0mm	枚	神奈川県共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
道路用材	Z121150200	ﾋﾞｰﾑ曲加工費	板厚3．2mm	枚	神奈川県共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
道路用材	Z121150300	ﾋﾞｰﾑ曲加工費	板厚2．3mm	枚	神奈川県共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
道路用材	Z121160100	支柱曲加工費	φ139．8mm	本	神奈川県共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
道路用材	Z121160200	支柱曲加工費	φ114．3mm	本	神奈川県共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
道路用材	Z122570100	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M20×170（A）	個	神奈川県共通	掲載					全国	236	全国	344	3		
道路用材	Z122570300	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M20×145（B，C）	個	神奈川県共通	掲載					全国	236	全国	344	3		
道路用材	Z122570500	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M16×35（A，B，C）	個	神奈川県共通	掲載					全国	236	全国	344	3		
道路用材	Z122580100	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	4．5×70×300（A，B，C）	個	神奈川県共通	掲載					全国	236	全国	344	3		
道路用材	Z122590100	直ﾋﾞｰﾑ	4．0×350×4330（A）	枚	神奈川県共通	掲載					全国	236	全国	343	3		
道路用材	Z122590200	直ﾋﾞｰﾑ	3．2×350×4330（B）	枚	神奈川県共通	掲載					全国	236	全国	343	3		
道路用材	Z122590300	直ﾋﾞｰﾑ	2．3×350×4330（C）	枚	神奈川県共通	掲載					全国	236	全国	343	3		
道路用材	Z122600100	袖ﾋﾞｰﾑ(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	3．2×356×660（A）	枚	神奈川県共通	掲載					全国	236	全国	343	3		
道路用材	Z122600200	袖ﾋﾞｰﾑ(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	2．3×356×660（B，C）	枚	神奈川県共通	掲載					全国	236	全国	343	3		
道路用材	Z122610100	ﾗﾊﾞｰｽﾘｰﾌﾞ(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	4つ穴　白色	枚	神奈川県共通	掲載							全国	342	－		
道路用材	Z122610200	ﾗﾊﾞｰｽﾘｰﾌﾞ(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	2つ穴　白色	枚	神奈川県共通	掲載							全国	342	－		
道路用材	Z122620100	直支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	4．5×139．8×2350（A）	本	神奈川県共通	掲載					全国	236	全国	343	3	A-4E	
道路用材	Z122620200	直支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	4．5×114．3×2200（B）	本	神奈川県共通	掲載					全国	236	全国	343	3	B-4E	
道路用材	Z122620300	直支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	4．5×114．3×2100（C）	本	神奈川県共通	掲載					全国	236	全国	343	3	C-4E	
道路用材	Z122620500	直支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	4．5×139．8×1100（A）	本	神奈川県共通	掲載					全国	236	全国	343	3	A-2B	
道路用材	Z122620600	直支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	4．5×114．3×1100（B，C）	本	神奈川県共通	掲載					全国	236	全国	343	3	B･C-2B	
道路用材	Z122630100	曲支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	4．5×139．8×2350（A）	本	神奈川県共通	掲載					全国	236	全国	344	3	A-4ES	
道路用材	Z122630200	曲支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	4．5×114．3×2200（B）	本	神奈川県共通	掲載					全国	236	全国	344	3	B-4ES	
道路用材	Z122630300	曲支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	4．5×114．3×2100（C）	本	神奈川県共通	掲載					全国	236	全国	344	3	C-4ES	
道路用材	Z122630400	曲支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	4．5×139．8×1100（A）	本	神奈川県共通	掲載					全国	236	全国	344	3	A-2BS	
道路用材	Z122630500	曲支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	4．5×114．3×1100（B，C）	本	神奈川県共通	掲載					全国	236	全国	344	3	B･C-2BS	
道路用材	Z001350069	ワイヤロープ	3撚×7本線G／O φ18 5条	m	神奈川県共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
道路用材	Z004280001	鋼管杭	φ165．2×5．0×2600	本	神奈川県共通	掲載					全国	243	全国	342	3		

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
道路用材	Z004281001	端末金具用固定ボルト	M16×65	本	神奈川県共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
道路用材	Z004282001	端末金具（鋼管基礎用）	16×250×250	個	神奈川県共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
道路用材	Z004283001	中間支柱	φ89．1×4．2×1430	本	神奈川県共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
道路用材	Z004284001	端末支柱（鋼管基礎用）	φ89．1×4．2×1430	本	神奈川県共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
道路用材	Z004285001	中間支柱用間隔材	40×90	個	神奈川県共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
道路用材	Z004286001	端末支柱用間隔材	φ60．5×3．2×110	個	神奈川県共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
道路用材	Z004287001	ストラップ	φ101．6×1．5×15	個	神奈川県共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
道路用材	Z004288001	キャップ	φ97．0×3．0×90	個	神奈川県共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
道路用材	Z004289001	スリーブ	φ114．3×4．5×395	本	神奈川県共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
道路用材	Z004289002	スリーブ	φ114．3×4．5×700	本	神奈川県共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
道路用材	Z004290001	スリーブカバー	φ150．0×3．0×100	個	神奈川県共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
道路用材	Z004292001	ターンバックル	M25・W1×350	本	神奈川県共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
道路用材	Z004293001	索端金具（R・L）	M25・W1×500	本	神奈川県共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
道路用材	Z004294001	ジョーボルト	M25・W1×191	本	神奈川県共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
道路用材	Z004295001	橋梁部基礎支柱	φ89．1×4．2×1030	本	神奈川県共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
道路用材	Z004296001	アンカーボルト	D25×100（1N、1W）4本	組	神奈川県共通	掲載					全国	243			－		
道路用材	Z160000100	ラバースリーブ加算費	2つ穴　白色	m	神奈川県共通	指定	890	890								材工共	
道路用材	Z160000200	ラバースリーブ加算費	4つ穴　白色	m	神奈川県共通	指定	1,140	1,140								材工共	
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002304006	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	250A 350×155×600	個	神奈川県共通	掲載							横浜	363	－		
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002304001	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	250B 450×155×600	個	神奈川県共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002304002	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	300　500×155×600	個	神奈川県共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002304003	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	350　550×155×600	個	神奈川県共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002306001	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	240 240×240×600	個	神奈川県共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002306003	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	300B 300×300×600	個	神奈川県共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002306004	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	300C 300×360×600	個	神奈川県共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002306005	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	360A 360×300×600	個	神奈川県共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002306006	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	360B 360×360×600	個	神奈川県共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002306007	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	450 450×450×600	個	神奈川県共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002306008	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	600 600×600×600	個	神奈川県共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320001	U形用蓋(1種)	240 33×4.5×60	枚	神奈川県共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	20～21kg/個	注1
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320002	U形用蓋(1種)	300 40×6×60	枚	神奈川県共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	32～33 kg/個	注1
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320003	U形用蓋(1種)	360 46×6.5×60	枚	神奈川県共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	41kg/個	注1
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320004	U形用蓋(1種)	450 56×7×60	枚	神奈川県共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	54kg/個	注1
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320005	U形用蓋(1種)	600 74×7.5×60	枚	神奈川県共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	77kg/個	注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320006	U形用蓋(2種)	240 33×10×60	枚	神奈川県共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	44～45kg/個	注1
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320007	U形用蓋(2種)	300 40×10×60	枚	神奈川県共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	54～55kg/個	注1
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320008	U形用蓋(2種)	360 46×10×60	枚	神奈川県共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	63～64kg/個	注1
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320009	U形用蓋(2種)	450 56×12×60	枚	神奈川県共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	92～93kg/個	注1
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320010	U形用蓋(2種)	600 74×15×60	枚	神奈川県共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	153～156kg/個	注1
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002352001	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 150/170×200×600(A)	個	神奈川県共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	44～45kg/個	注1
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002352002	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/205×250×600(B)	個	神奈川県共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	66～68kg/個	注1
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002352003	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/210×300×600(C)	個	神奈川県共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	81～83kg/個	注1
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002354001	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	120×120×600(A)	個	神奈川県共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	20～21kg/個	注1
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002354002	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×120×600(B)	個	神奈川県共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	25～26kg/個	注1
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002354003	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×150×600(C)	個	神奈川県共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	31～32kg/個	注1
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002360001	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品	m2	神奈川県共通	掲載					横浜	273	横浜	399	3		
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002360002	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm 標準品	m2	神奈川県共通	掲載					横浜	273	横浜	399	3		
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002504001	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(直壁)	900A 90×90×30	個	神奈川県共通	掲載					横浜	322			－		
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002504002	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(直壁)	900B 90×90×60	個	神奈川県共通	掲載					横浜	322			－		
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002504005	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(斜壁)	600A 60×90×30	個	神奈川県共通	掲載					横浜	322			－		
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002504006	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(斜壁)	600C 60×90×60	個	神奈川県共通	掲載					横浜	322			－		
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120810100	点字ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×60	枚	神奈川県共通	掲載					東京	779	東京	400	3		
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120840100	植樹桝ﾌﾞﾛｯｸ	150×180×900mm	個	神奈川県共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	57kg/個	注1
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120840200	植樹桝ﾌﾞﾛｯｸ	150×180×600mm	個	神奈川県共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	38kg/個	注1
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120840300	植樹桝ﾌﾞﾛｯｸ	150×180×450mm	個	神奈川県共通	掲載										29kg/個	注1
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120840400	植樹桝ﾌﾞﾛｯｸ	150×180×300mm（ｺｰﾅｰ）	個	神奈川県共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	21kg/個	注1
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120860110	両面歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	(A)150－190×200×600	個	神奈川県共通	指定	1,770	1,770									注1
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120860210	両面歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	(B)180－230×250×600	個	神奈川県共通	指定	2,360	2,360									注1
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120860310	両面歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	(C)180－240×300×600	個	神奈川県共通	指定	2,920	2,920									注1
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120930100	側溝甲蓋（補修用）	2種　430×100×600 （58Kg／個）	個	神奈川県共通	掲載					横浜	256	横浜	377	3		
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120930200	側溝甲蓋（補修用）	3種300用 430×120×600 （70Kg／個）	個	神奈川県共通	掲載					横浜	256	横浜	377	3		
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120930300	側溝甲蓋（補修用）	3種400用 550×120×600 （90Kg／個）	個	神奈川県共通	指定	8,910	8,910									
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120930400	側溝甲蓋（補修用）	3種400用 530×120×600 （86Kg／個）	個	神奈川県共通	指定	8,560	8,560									
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120930500	側溝甲蓋（新設用）	1種300用 430×100×500 （54Kg／個）	個	神奈川県共通	指定	5,420	5,420									

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120930600	側溝甲蓋（新設用）	2種300用　430×110×500　（58Kg／個）	個	神奈川県共通	指定	5,770	5,770									
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120930700	側溝甲蓋（新設用）	2種400用　530×120×500　（78Kg／個）	個	神奈川県共通	指定	7,730	7,730									
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120940100	プレキャスト側溝（標準）300×300	L＝2000mm，勾配6%，グレーチング無し	個	神奈川県共通	指定	39,300	39,300									
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120940200	プレキャスト側溝（標準）400×400	L＝2000mm，勾配6%，グレーチング無し	個	神奈川県共通	指定	56,000	56,000									
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120940300	プレキャスト側溝（標準）500×500	L＝2000mm，勾配6%，グレーチング無し	個	神奈川県共通	指定	92,700	92,700									
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120940400	プレキャスト側溝（標準）300×300	L＝2000mm，勾配6%，グレーチング付き	個	神奈川県共通	指定	78,800	78,800									
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120940500	プレキャスト側溝（標準）400×400	L＝2000mm，勾配6%，グレーチング付き	個	神奈川県共通	指定	101,000	101,000									
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120940600	プレキャスト側溝（標準）500×500	L＝2000mm，勾配6%，グレーチング付き	個	神奈川県共通	指定	127,000	127,000									
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120940700	プレキャスト側溝（標準）300×300	L＝2000mm，勾配2%，グレーチング無し	個	神奈川県共通	指定	39,300	39,300									
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120940800	プレキャスト側溝（標準）400×400	L＝2000mm，勾配2%，グレーチング無し	個	神奈川県共通	指定	56,000	56,000									
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120941000	プレキャスト側溝（標準）300×300	L＝2500mm（2本組），勾配6～2%，すり付け	個	神奈川県共通	指定	76,500	76,500									注1
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120950100	プレキャスト側溝（排水性）300×300	L＝2000mm，勾配6%，グレーチング無し	個	神奈川県共通	指定	39,300	39,300									
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120950200	プレキャスト側溝（排水性）400×400	L＝2000mm，勾配6%，グレーチング無し	個	神奈川県共通	指定	56,000	56,000									
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120950300	プレキャスト側溝（排水性）500×500	L＝2000mm，勾配6%，グレーチング無し	個	神奈川県共通	指定	92,700	92,700									
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120950400	プレキャスト側溝（排水性）300×300	L＝2000mm，勾配6%，グレーチング付き	個	神奈川県共通	指定	78,800	78,800									
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120950500	プレキャスト側溝（排水性）400×400	L＝2000mm，勾配6%，グレーチング付き	個	神奈川県共通	指定	101,000	101,000									
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120950600	プレキャスト側溝（排水性）500×500	L＝2000mm，勾配6%，グレーチング付き	個	神奈川県共通	指定	127,000	127,000									
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120950700	プレキャスト側溝（排水性）300×300	L＝2000mm，勾配2%，グレーチング無し	個	神奈川県共通	指定	39,300	39,300									

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120950800	プレキャスト側溝（排水性）400×400	L＝2000mm，勾配2%，グレーチング無し	個	神奈川県共通	指定	56,000	56,000									
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120951000	プレキャスト側溝（排水性）300×300	L＝2500mm（2本組），勾配6～2%，すり付け	個	神奈川県共通	指定	76,500	76,500									注1
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z121050110	セイフティブロック	直ブロック	個	神奈川県共通	指定	3,440	3,440									
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z121050210	セイフティブロック	Rブロック	個	神奈川県共通	指定	3,740	3,740									
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75110020	鉄筋コンクリートU形	180　18×18×60	個	神奈川県共通	掲載					横浜	253			－		
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75140020	U形用蓋（1種）	180　25×4×60	個	神奈川県共通	掲載					横浜	253			－		
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75140090	U形用蓋（2種）	180　25×9×60	個	神奈川県共通	掲載					横浜	253			－		
境界標杭	Z002370001	ｺﾝｸﾘｰﾄ境界杭	120×120×1000mm	本	神奈川県共通	掲載					横浜	269	横浜	361	3	頭部:赤ペイント塗、道界等文字含む	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z004300006	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾300用(横・側)	組	神奈川県共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z004300007	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾350用(横・側)	組	神奈川県共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z004300008	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾400用(横・側)	組	神奈川県共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z004300009	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾450用(横・側)	組	神奈川県共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z004300010	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾500用(側)	組	神奈川県共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z004302005	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋110°	T14.6 300×400用	組	神奈川県共通	掲載					全国	276	全国	394	3	110°開閉、滑止	注1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z004302006	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋110°	T14.6 400×400用	組	神奈川県共通	掲載					全国	276	全国	394	3	110°開閉、滑止	注1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z004302007	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋110°	T14.6 500×500用	組	神奈川県共通	掲載					全国	276	全国	394	3	110°開閉、滑止	注1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121610100	グレーチング（受枠付ます蓋T－25）	（300×400）300×500×55	組	神奈川県共通	掲載					全国	276	全国	394	3	110°開閉、滑止	注1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121610200	グレーチング（受枠付ます蓋T－25）	（300×500）300×600×65	組	神奈川県共通	掲載					全国	1115017362	全国	394	3	110°開閉、滑止	注1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121610300	グレーチング（受枠付ます蓋T－25）	（300×600）300×700×75	組	神奈川県共通	掲載					全国	1115017370	全国	394	3	110°開閉、滑止	注1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121610400	グレーチング（受枠付ます蓋T－25）	（400×400）400×500×55	組	神奈川県共通	掲載					全国	276	全国	394	3	110°開閉、滑止	注1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121610500	グレーチング（受枠付ます蓋T－25）	（400×500）400×600×65	組	神奈川県共通	掲載					全国	276	全国	394	3	110°開閉、滑止	注1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121610600	グレーチング（受枠付ます蓋T－25）	（400×600）400×700×75	組	神奈川県共通	掲載					全国	1115017382	全国	394	3	110°開閉、滑止	注1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121610700	グレーチング（受枠付ます蓋T－25）	（500×400）500×500×55	組	神奈川県共通	掲載					全国	1115017390	全国	394	3	110°開閉、滑止	注1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121610800	グレーチング（受枠付ます蓋T－25）	（500×500）500×600×65	組	神奈川県共通	掲載					全国	276	全国	394	3	110°開閉、滑止	注1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121610900	グレーチング（受枠付ます蓋T－25）	（500×600）500×700×75	組	神奈川県共通	掲載					全国	1115017400	全国	394	3	110°開閉、滑止	注1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121620100	グレーチング（受枠付溝蓋T－25）	（300mm）995×400　横断溝用	組	神奈川県共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121620200	グレーチング（受枠付溝蓋T－25）	（300mm）995×400　側溝用	組	神奈川県共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121620300	グレーチング（受枠付溝蓋T－25）	（350mm）995×450　横断溝用	組	神奈川県共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121620400	グレーチング（受枠付溝蓋T－25）	（350mm）995×450　側溝用	組	神奈川県共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121620500	グレーチング（受枠付溝蓋T－25）	（400mm）995×500　横断溝用	組	神奈川県共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121620600	グレーチング（受枠付溝蓋T－25）	（400mm）995×500　側溝用	組	神奈川県共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121620700	グレーチング（受枠付溝蓋T－25）	（450mm）995×550　横断溝用	組	神奈川県共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121620800	グレーチング（受枠付溝蓋T－25）	（450mm）995×550　側溝用	組	神奈川県共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121620900	グレーチング（受枠付溝蓋T－25）	（500mm）995×600　横断溝用	組	神奈川県共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121660200	グレーチング（受枠付ます蓋T－14）	（300×500）300×600×50	組	神奈川県共通	掲載					全国	1115017366	全国	394	3	110°開閉、滑止	注1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121660300	グレーチング（受枠付ます蓋T－14）	（300×600）300×700×55	組	神奈川県共通	掲載					全国	1115017374	全国	394	3	110°開閉、滑止	注1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121660500	グレーチング（受枠付ます蓋T－14）	（400×500）400×600×50	組	神奈川県共通	掲載					全国	276	全国	394	3	110°開閉、滑止	注1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121660600	グレーチング（受枠付ます蓋T－14）	（400×600）400×700×55	組	神奈川県共通	掲載					全国	1115017386	全国	394	3	110°開閉、滑止	注1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121660700	グレーチング（受枠付ます蓋T－14）	（500×400）500×500×44	組	神奈川県共通	掲載					全国	1115017394	全国	394	3	110°開閉、滑止	注1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121660900	グレーチング（受枠付ます蓋T－14）	（500×600）500×700×55	組	神奈川県共通	掲載					全国	1115017404	全国	394	3	110°開閉、滑止	注1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121720200	グレーチング（受枠付溝蓋T－14）	（300mm）995×400　側溝用	組	神奈川県共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121720400	グレーチング（受枠付溝蓋T－14）	（350mm）995×450　側溝用	組	神奈川県共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121720600	グレーチング（受枠付溝蓋T－14）	（400mm）995×500　側溝用	組	神奈川県共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121720800	グレーチング（受枠付溝蓋T－14）	（450mm）995×550　側溝用	組	神奈川県共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121720900	グレーチング（受枠付溝蓋T－14）	（500mm）995×600　横断溝用	組	神奈川県共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
硬質塩ビ管	Z135110100	カラー継手　接着受口	φ100 WTB	本	神奈川県共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z135110200	カラー継手　接着受口	φ150 WTB	本	神奈川県共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z135110300	カラー継手　接着受口	φ200 WTB	本	神奈川県共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
硬質塩ビ管	Z135110400	カラー継手　接着受口	φ250 WTB	本	神奈川県共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z135110500	カラー継手　接着受口	φ300 WTB	本	神奈川県共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z135130100	取付管用短管（L＝800）	φ100	本	神奈川県共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z135130200	取付管用短管（L＝800）	φ150	本	神奈川県共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z135130300	取付管用短管（L＝800）	φ200	本	神奈川県共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150101	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管プレーンエンドL＝4mφ100	本	神奈川県共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150102	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管プレーンエンドL＝4mφ150	本	神奈川県共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150103	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管プレーンエンドL＝4mφ200	本	神奈川県共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150104	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管プレーンエンドL＝4mφ250	本	神奈川県共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150105	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管プレーンエンドL＝4mφ300	本	神奈川県共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150106	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管プレーンエンドL＝4mφ350	本	神奈川県共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150107	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管プレーンエンドL＝4mφ400	本	神奈川県共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150108	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管プレーンエンドL＝4mφ450	本	神奈川県共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150109	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管プレーンエンドL＝4mφ500	本	神奈川県共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150201	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受け接着受口L＝4mφ100	本	神奈川県共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150202	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受け接着受口L＝4mφ150	本	神奈川県共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150203	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受け接着受口L＝4mφ200	本	神奈川県共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150204	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受け接着受口L＝4mφ250	本	神奈川県共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150205	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受け接着受口L＝4mφ300	本	神奈川県共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150206	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受け接着受口L＝4mφ350	本	神奈川県共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150207	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受け接着受口L＝4mφ400	本	神奈川県共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150208	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受け接着受口L＝4mφ450	本	神奈川県共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150209	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受け接着受口L＝4mφ500	本	神奈川県共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150301	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受けゴム輪受口L＝4mφ100	本	神奈川県共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150302	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受けゴム輪受口L＝4mφ150	本	神奈川県共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150303	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受けゴム輪受口L＝4mφ200	本	神奈川県共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150304	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受けゴム輪受口L＝4mφ250	本	神奈川県共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150305	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受けゴム輪受口L＝4mφ300	本	神奈川県共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150306	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受けゴム輪受口L＝4mφ350	本	神奈川県共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150307	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受けゴム輪受口L＝4mφ400	本	神奈川県共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
硬質塩ビ管	Z136150308	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管片受けゴム輪受口L＝4mφ450	本	神奈川県共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150309	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管片受けゴム輪受口L＝4mφ500	本	神奈川県共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150401	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VP管プレーンエンドL＝4mφ100	本	神奈川県共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150402	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VP管プレーンエンドL＝4mφ150	本	神奈川県共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150403	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VP管プレーンエンドL＝4mφ200	本	神奈川県共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150404	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VP管プレーンエンドL＝4mφ250	本	神奈川県共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150405	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VP管プレーンエンドL＝4mφ300	本	神奈川県共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150501	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VP管片受け接着受口L＝4mφ100	本	神奈川県共通	掲載					関東	690	東京	814	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150502	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VP管片受け接着受口L＝4mφ150	本	神奈川県共通	掲載					関東	690	東京	814	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150503	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VP管片受け接着受口L＝4mφ200	本	神奈川県共通	掲載					関東	690	東京	814	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150504	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VP管片受け接着受口L＝4mφ250	本	神奈川県共通	掲載					関東	690	東京	814	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150505	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VP管片受け接着受口L＝4mφ300	本	神奈川県共通	掲載					関東	690	東京	814	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150601	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VP管片受けゴム輪受口L＝5mφ100	本	神奈川県共通	掲載					関東	294	東京	430	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150602	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VP管片受けゴム輪受口L＝5mφ150	本	神奈川県共通	掲載					関東	294	東京	430	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150603	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VP管片受けゴム輪受口L＝5mφ200	本	神奈川県共通	掲載					関東	294	東京	430	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150604	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VP管片受けゴム輪受口L＝5mφ250	本	神奈川県共通	掲載					関東	294	東京	430	3		注1
硬質塩ビ管	Z136150605	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VP管片受けゴム輪受口L＝5mφ300	本	神奈川県共通	掲載					関東	294	東京	430	3		注1
硬質塩ビ管	Z136170101	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	ヒューム管用90°ソケットφ100	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	434	3	A90SHR	注1
硬質塩ビ管	Z136170102	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	ヒューム管用90°ソケットφ150	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	434	3	A90SHR	注1
硬質塩ビ管	Z136170103	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	ヒューム管用90°ソケットφ200	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	434	3	A90SHR	注1
硬質塩ビ管	Z136170104	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	ヒューム管用90°ソケットφ250	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	434	3	90SHR	注1
硬質塩ビ管	Z136170105	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	ヒューム管用90°ソケットφ300	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	434	3	90SHR	注1
硬質塩ビ管	Z136170201	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	塩ビ本管用90°ソケットφ100	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z136170202	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	塩ビ本管用90°ソケットφ150	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z136170203	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	塩ビ本管用90°ソケットφ200	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z136170204	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	塩ビ本管用90°ソケットφ250	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z136170205	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	塩ビ本管用90°ソケットφ300	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z136170301	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	陶管用90°ソケットφ100	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z136170302	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	陶管用90°ソケットφ150	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z136170303	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	陶管用90°ソケットφ200	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
硬質塩ビ管	Z136170401	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	副管用支管塩ビ管φ100	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z136170402	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	副管用支管塩ビ管φ150	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z136170403	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	副管用支管塩ビ管φ200	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z136170404	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	副管用支管塩ビ管φ250	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z136170405	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	副管用支管塩ビ管φ300	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z136170501	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	副管用支管ヒューム管φ100	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z136170502	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	副管用支管ヒューム管φ150	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z136170503	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	副管用支管ヒューム管φ200	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z136170504	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	副管用支管ヒューム管φ250	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z136170505	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	副管用支管ヒューム管φ300	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z136190101	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管（45° 又60° ）接着受口φ100	本	神奈川県共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z136190102	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管（45° 又60° ）接着受口φ150	本	神奈川県共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
硬質塩ビ管	Z136190103	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管（45° 又60° ）接着受口φ200	本	神奈川県共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z136190201	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管（45°又60°）ゴム輪受口φ100	本	神奈川県共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z136190202	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管（45°又60°）ゴム輪受口φ150	本	神奈川県共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z136190203	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管（45°又60°）ゴム輪受口φ200	本	神奈川県共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z136190301	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管（15° 又30° ）接着受口φ100	本	神奈川県共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z136190302	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管（15° 又30° ）接着受口φ150	本	神奈川県共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z136190303	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管（15° 又30° ）接着受口φ200	本	神奈川県共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z136190401	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管（15°又30°）ゴム輪受口φ100	本	神奈川県共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z136190402	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管（15°又30°）ゴム輪受口φ150	本	神奈川県共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z136190403	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管（15°又30°）ゴム輪受口φ200	本	神奈川県共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z136190501	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	自在曲管（45° 又60° ）φ100	本	神奈川県共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z136190502	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	自在曲管（45° 又60° ）φ150	本	神奈川県共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z136190503	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	自在曲管（45° 又60° ）φ200	本	神奈川県共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z136190601	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	自在曲管（15° 又30° ）φ100	本	神奈川県共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z136190602	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	自在曲管（15° 又30° ）φ150	本	神奈川県共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z136190603	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	自在曲管（15° 又30° ）φ200	本	神奈川県共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
硬質塩ビ管	Z136190701	排水用硬質ポリ塩化ビニル管 曲管（小口）	曲管（90° ）エルボ φ150	個	神奈川県共通	掲載					全国	696			－	小口	
硬質塩ビ管	Z136250201	マンホール継手（硬質塩化ビニル管）	上流用ゴム輪受口付φ200	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z136250202	マンホール継手（硬質塩化ビニル管）	上流用ゴム輪受口付φ250	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z136250203	マンホール継手（硬質塩化ビニル管）	上流用ゴム輪受口付φ300	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z136250204	マンホール継手（硬質塩化ビニル管）	上流用ゴム輪受口付φ350	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z136250205	マンホール継手（硬質塩化ビニル管）	上流用ゴム輪受口付φ400	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z136250206	マンホール継手（硬質塩化ビニル管）	上流用ゴム輪受口付φ450	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z136250207	マンホール継手（硬質塩化ビニル管）	上流用ゴム輪受口付φ500	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z136250301	マンホール継手（硬質塩化ビニル管）	下流用受口なし差口短管φ200	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z136250302	マンホール継手（硬質塩化ビニル管）	下流用受口なし差口短管φ250	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z136250303	マンホール継手（硬質塩化ビニル管）	下流用受口なし差口短管φ300	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z136250304	マンホール継手（硬質塩化ビニル管）	下流用受口なし差口短管φ350	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z136250305	マンホール継手（硬質塩化ビニル管）	下流用受口なし差口短管φ400	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
硬質塩ビ管	Z136250306	マンホール継手（硬質塩化ビニル管）	下流用受口なし差口短管φ450	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
硬質塩ビ管	Z136250307	マンホール継手（硬質塩化ビニル管）	下流用受口なし差口短管φ500	本	神奈川県共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
接着剤	Z135150200	接着剤及び滑材	塩ビ管と塩ビ管用	Kg	神奈川県共通	掲載					全国	688	東京	別冊198	3		
接着剤	Z135150400	接着剤及び滑材	滑材	Kg	神奈川県共通	掲載					全国	688	東京	別冊198	3		
推進管	Z136040101	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	JSWASA－6標準管700、250×55×2000	本	神奈川県共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
推進管	Z136040102	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	JSWASA－6標準管700、300×57×2000	本	神奈川県共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
推進管	Z136040103	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	JSWASA－6標準管700、350×60×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
推進管	Z136040104	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	JSWASA－6標準管700、400×63×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
推進管	Z136040105	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	JSWASA－6標準管700、450×67×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
推進管	Z136040106	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	JSWASA－6標準管700、500×70×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
推進管	Z136040107	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	JSWASA－6標準管700、600×80×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
推進管	Z136040108	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	JSWASA－6標準管700、700×90×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
推進管	Z136040201	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	JSWASA－6標準管500、250×55×2000	本	神奈川県共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
推進管	Z136040202	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	JSWASA－6標準管500、300×57×2000	本	神奈川県共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
推進管	Z136040203	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	JSWASA－6標準管500、350×60×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
推進管	Z136040204	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	JSWASA－6標準管500、400×63×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
推進管	Z136040205	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	JSWASA－6標準管500、450×67×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
推進管	Z136040206	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	JSWASA－6標準管500、500×70×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
推進管	Z136040207	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	JSWASA－6標準管500、600×80×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
推進管	Z136040208	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	JSWASA－6標準管500、700×90×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
推進管	Z136040501	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	JSWASA－6半管700、250×55×1000	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303068610			－	ゴムリング共	
推進管	Z136040502	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	JSWASA－6半管700、300×57×1000	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303068620			－	ゴムリング共	
推進管	Z136040503	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	JSWASA－6半管700、350×60×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303068630			－	ゴムリング共	
推進管	Z136040504	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	JSWASA－6半管700、400×63×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303068640			－	ゴムリング共	
推進管	Z136040505	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	JSWASA－6半管700、450×67×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303068650			－	ゴムリング共	
推進管	Z136040506	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	JSWASA－6半管700、500×70×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303068660			－	ゴムリング共	
推進管	Z136040507	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	JSWASA－6半管700、600×80×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303068670			－	ゴムリング共	
推進管	Z136040508	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	JSWASA－6半管700、700×90×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303068680			－	ゴムリング共	
推進管	Z136040509	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	JSWASA－6半管500、250×55×1000	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303068510			－	ゴムリング共	
推進管	Z136040510	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	JSWASA－6半管500、300×57×1000	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303068520			－	ゴムリング共	
推進管	Z136040511	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	JSWASA－6半管500、350×60×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303068530			－	ゴムリング共	
推進管	Z136040512	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	JSWASA－6半管500、400×63×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303068540			－	ゴムリング共	
推進管	Z136040513	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	JSWASA－6半管500、450×67×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303068550			－	ゴムリング共	
推進管	Z136040514	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	JSWASA－6半管500、500×70×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303068560			－	ゴムリング共	
推進管	Z136040515	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	JSWASA－6半管500、600×80×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303068570			－	ゴムリング共	
推進管	Z136040516	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	JSWASA－6半管500、700×90×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303068580			－	ゴムリング共	
推進管	Z136060101	埋込カラーE形推進管JSWAS　A－2	標準管1種500、800×80×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
推進管	Z136060102	埋込カラーE形推進管JSWAS　A－2	標準管1種500、900×90×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
推進管	Z136060103	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、1000×100×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
推進管	Z136060104	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、1100×105×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
推進管	Z136060105	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、1200×115×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
推進管	Z136060106	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、1350×125×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
推進管	Z136060107	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、1500×140×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
推進管	Z136060108	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、1650×150×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
推進管	Z136060109	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、1800×160×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
推進管	Z136060110	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、2000×175×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
推進管	Z136060111	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、2200×190×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
推進管	Z136060112	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、2400×205×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
推進管	Z136060113	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、2600×220×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
推進管	Z136060114	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、2800×235×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
推進管	Z136060115	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、3000×250×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
推進管	Z136070101	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、800×80×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
推進管	Z136070102	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、900×90×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
推進管	Z136070103	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、1000×100×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
推進管	Z136070104	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、1100×105×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
推進管	Z136070105	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、1200×115×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
推進管	Z136070106	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、1350×125×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
推進管	Z136070107	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、1500×140×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
推進管	Z136070108	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、1650×150×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
推進管	Z136070109	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、1800×160×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
推進管	Z136070110	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、2000×175×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
推進管	Z136070111	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、2200×190×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
推進管	Z136070112	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、2400×205×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
推進管	Z136070113	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、2600×220×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
推進管	Z136070114	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、2800×235×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
推進管	Z136070115	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、3000×250×2430	本	神奈川県共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
推進管	Z136080101	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、800×80×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303063020			－	ゴムリング共	
推進管	Z136080102	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、900×90×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303063030			－	ゴムリング共	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
推進管	Z136080103	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、1000×100×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303063040			－	ゴムリング共	
推進管	Z136080104	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、1100×105×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303063050			－	ゴムリング共	
推進管	Z136080105	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、1200×115×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303063060			－	ゴムリング共	
推進管	Z136080106	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、1350×125×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303063070			－	ゴムリング共	
推進管	Z136080107	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、1500×140×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303063080			－	ゴムリング共	
推進管	Z136080108	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、1650×150×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303063090			－	ゴムリング共	
推進管	Z136080109	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、1800×160×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303063100			－	ゴムリング共	
推進管	Z136080110	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、2000×175×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303063110			－	ゴムリング共	
推進管	Z136080111	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、2200×190×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303063120			－	ゴムリング共	
推進管	Z136080112	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、2400×205×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303063130			－	ゴムリング共	
推進管	Z136080113	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、2600×220×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303063140			－	ゴムリング共	
推進管	Z136080114	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、2800×235×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303063150			－	ゴムリング共	
推進管	Z136080115	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、3000×250×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303063160			－	ゴムリング共	
推進管	Z136090101	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、800×80×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303064020			－	ゴムリング共	
推進管	Z136090102	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、900×90×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303064030			－	ゴムリング共	
推進管	Z136090103	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、1000×100×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303064040			－	ゴムリング共	
推進管	Z136090104	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、1100×105×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303064050			－	ゴムリング共	
推進管	Z136090105	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、1200×115×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303064060			－	ゴムリング共	
推進管	Z136090106	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、1350×125×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303064070			－	ゴムリング共	
推進管	Z136090107	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、1500×140×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303064080			－	ゴムリング共	
推進管	Z136090108	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、1650×150×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303064090			－	ゴムリング共	
推進管	Z136090109	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、1800×160×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303064100			－	ゴムリング共	
推進管	Z136090110	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、2000×175×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303064110			－	ゴムリング共	
推進管	Z136090111	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、2200×190×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303064120			－	ゴムリング共	
推進管	Z136090112	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、2400×205×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303064130			－	ゴムリング共	
推進管	Z136090113	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、2600×220×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303064140			－	ゴムリング共	
推進管	Z136090114	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、2800×235×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303064150			－	ゴムリング共	
推進管	Z136090115	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、3000×250×1200	本	神奈川県共通	掲載					東京	1303064160			－	ゴムリング共	
ヒューム管	Z002500001	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	150×26×2000	本	神奈川県共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	77kg/本	
ヒューム管	Z002500002	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	200×27×2000	本	神奈川県共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	103kg/本	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
ヒューム管	Z002500003	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	250×28×2000	本	神奈川県共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	131kg/本	
ヒューム管	Z002500004	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	300×30×2000	本	神奈川県共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	165kg/本	
ヒューム管	Z002500005	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	350×32×2000	本	神奈川県共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	204kg/本	
ヒューム管	Z002500006	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	400×35×2430	本	神奈川県共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	306kg/本	
ヒューム管	Z002500007	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	450×38×2430	本	神奈川県共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	373kg/本	
ヒューム管	Z002500008	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	500×42×2430	本	神奈川県共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	459kg/本	
ヒューム管	Z002500009	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	600×50×2430	本	神奈川県共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	660kg/本	
ヒューム管	Z002500010	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	700×58×2430	本	神奈川県共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	899kg/本	
ヒューム管	Z002500011	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	800×66×2430	本	神奈川県共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	1,170kg/本	
ヒューム管	Z002500012	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	900×75×2430	本	神奈川県共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	1,520kg/本	
ヒューム管	Z002500013	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	1000×82×2430	本	神奈川県共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	1,850kg/本	
ヒューム管	Z002500014	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	1100×88×2430	本	神奈川県共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	2,190kg/本	
ヒューム管	Z002500015	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	1200×95×2430	本	神奈川県共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	2,600kg/本	
ヒューム管	Z002500016	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	1350×103×2430	本	神奈川県共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	3,190kg/本	
ヒューム管	Z002500026	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	150×26×2000	本	神奈川県共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500027	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	200×27×2000	本	神奈川県共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500028	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	250×28×2000	本	神奈川県共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500029	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	300×30×2000	本	神奈川県共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
ヒューム管	Z002500030	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	350×32×2000	本	神奈川県共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500031	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	400×35×2430	本	神奈川県共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500032	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	450×38×2430	本	神奈川県共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500033	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	500×42×2430	本	神奈川県共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500034	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	600×50×2430	本	神奈川県共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500035	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	700×58×2430	本	神奈川県共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500036	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	800×66×2430	本	神奈川県共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500037	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	900×75×2430	本	神奈川県共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500038	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	1000×82×2430	本	神奈川県共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500039	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	1100×88×2430	本	神奈川県共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500040	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	1200×95×2430	本	神奈川県共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500041	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	1350×103×2430	本	神奈川県共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z121010100	ヒューム管（外圧管1種）B形半切り管	150×26×1000	本	神奈川県共通	掲載					横浜	1303071701			－		
ヒューム管	Z121010200	ヒューム管（外圧管1種）B形半切り管	200×27×1000	本	神奈川県共通	掲載					横浜	1303071703			－		
ヒューム管	Z121010300	ヒューム管（外圧管1種）B形半切り管	250×28×1000	本	神奈川県共通	掲載					横浜	1303071705			－		
ヒューム管	Z121010400	ヒューム管（外圧管1種）B形半切り管	300×30×1000	本	神奈川県共通	掲載					横浜	1303071707			－		
ヒューム管	Z121010500	ヒューム管（外圧管1種）B形半切り管	350×32×1000	本	神奈川県共通	掲載					横浜	1303071709			－		
ヒューム管	Z121010600	ヒューム管（外圧管1種）B形半切り管	400×35×1200	本	神奈川県共通	掲載					横浜	1303071711			－		
ヒューム管	Z121010700	ヒューム管（外圧管1種）B形半切り管	450×38×1200	本	神奈川県共通	掲載					横浜	1303071713			－		
ヒューム管	Z121010800	ヒューム管（外圧管1種）B形半切り管	500×42×1200	本	神奈川県共通	掲載					横浜	1303071715			－		
ヒューム管	Z121010900	ヒューム管（外圧管1種）B形半切り管	600×50×1200	本	神奈川県共通	掲載					横浜	1303071717			－		
ヒューム管	Z121011000	ヒューム管（外圧管1種）B形半切り管	700×58×1200	本	神奈川県共通	掲載					横浜	1303071719			－		
ヒューム管	Z121011100	ヒューム管（外圧管1種）B形半切り管	800×66×1200	本	神奈川県共通	掲載					横浜	1303071721			－		
ヒューム管	Z121011200	ヒューム管（外圧管1種）B形半切り管	900×75×1200	本	神奈川県共通	掲載					横浜	1303071723			－		
ヒューム管	Z121011300	ヒューム管（外圧管1種）B形半切り管	1000×82×1200	本	神奈川県共通	掲載					横浜	1303071725			－		
ヒューム管	Z121011400	ヒューム管（外圧管1種）B形半切り管	1100×88×1200	本	神奈川県共通	掲載					横浜	1303071727			－		
ヒューム管	Z121011500	ヒューム管（外圧管1種）B形半切り管	1200×95×1200	本	神奈川県共通	掲載					横浜	1303071729			－		
ヒューム管	Z121011600	ヒューム管（外圧管1種）B形半切り管	1350×103×1200	本	神奈川県共通	掲載					横浜	1303071731			－		
ヒューム管	Z134990100	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	150×26×1000	本	神奈川県共通	掲載					横浜	1303072701			－		
ヒューム管	Z134990200	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	200×27×1000	本	神奈川県共通	掲載					横浜	1303072703			－		

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
ヒューム管	Z134990300	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	250×28×1000	本	神奈川県共通	掲載					横浜	1303072705			－		
ヒューム管	Z134990400	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	300×30×1000	本	神奈川県共通	掲載					横浜	1303072707			－		
ヒューム管	Z134990500	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	350×32×1000	本	神奈川県共通	掲載					横浜	1303072709			－		
ヒューム管	Z134990600	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	400×35×1200	本	神奈川県共通	掲載					横浜	1303072711			－		
ヒューム管	Z134990700	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	450×38×1200	本	神奈川県共通	掲載					横浜	1303072713			－		
ヒューム管	Z134990800	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	500×42×1200	本	神奈川県共通	掲載					横浜	1303072715			－		
ヒューム管	Z134990900	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	600×50×1200	本	神奈川県共通	掲載					横浜	1303072717			－		
ヒューム管	Z134991000	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	700×58×1200	本	神奈川県共通	掲載					横浜	1303072719			－		
ヒューム管	Z134991100	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	800×66×1200	本	神奈川県共通	掲載					横浜	1303072721			－		
ヒューム管	Z134991200	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	900×75×1200	本	神奈川県共通	掲載					横浜	1303072723			－		
ヒューム管	Z134991300	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	1000×82×1200	本	神奈川県共通	掲載					横浜	1303072725			－		
ヒューム管	Z134991400	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	1100×88×1200	本	神奈川県共通	掲載					横浜	1303072727			－		
ヒューム管	Z134991500	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	1200×95×1200	本	神奈川県共通	掲載					横浜	1303072729			－		
ヒューム管	Z134991600	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	1350×103×1200	本	神奈川県共通	掲載					横浜	1303072731			－		
ヒューム管	Z135040100	ヒューム管（外圧管2種）NC形	1500×140×2300	本	神奈川県共通	掲載					東京	313	東京	448	3		
ヒューム管	Z135040200	ヒューム管（外圧管2種）NC形	1650×150×2300	本	神奈川県共通	掲載					東京	313	東京	448	3		
ヒューム管	Z135040300	ヒューム管（外圧管2種）NC形	1800×160×2300	本	神奈川県共通	掲載					東京	313	東京	448	3		
ヒューム管	Z135040400	ヒューム管（外圧管2種）NC形	2000×175×2300	本	神奈川県共通	掲載					東京	313	東京	448	3		
ヒューム管	Z135040500	ヒューム管（外圧管2種）NC形	2200×190×2300	本	神奈川県共通	掲載					東京	313	東京	448	3		
ヒューム管	Z135040600	ヒューム管（外圧管2種）NC形	2400×205×2300	本	神奈川県共通	掲載					東京	313	東京	448	3		
ヒューム管	Z135040700	ヒューム管（外圧管2種）NC形	2600×220×2300	本	神奈川県共通	掲載					東京	313	東京	448	3		
ヒューム管	Z135040800	ヒューム管（外圧管2種）NC形	2800×235×2300	本	神奈川県共通	掲載					東京	313	東京	448	3		
ヒューム管	Z135040900	ヒューム管（外圧管2種）NC形	3000×250×2300	本	神奈川県共通	掲載					東京	313	東京	448	3		
ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ	Z121020100	ポラコンパイプ（無筋）	100×30	m	神奈川県共通	掲載					東京	306	東京	451	3	24.2kg/m	注1
ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ	Z121020200	ポラコンパイプ（無筋）	150×35	m	神奈川県共通	掲載					東京	306	東京	451	3	38.3kg/m	注1
ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ	Z121030100	ポラコンパイプ（有筋）	200×40	m	神奈川県共通	掲載					東京	306	東京	451	3	60kg/m	注1
ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ	Z121030200	ポラコンパイプ（有筋）	250×45	m	神奈川県共通	掲載					東京	306	東京	451	3	85kg/m	注1
ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ	Z121030300	ポラコンパイプ（有筋）	300×50	m	神奈川県共通	掲載					東京	306	東京	451	3	110kg/m	注1
ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ	Z121030400	ポラコンパイプ（有筋）	350×50	m	神奈川県共通	掲載					東京	306	東京	451	3	120kg/m	注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135400100	組立式マンホール（0号）	斜壁　600×750×300	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135400200	組立式マンホール（0号）	斜壁　600×750×450	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135400300	組立式マンホール（0号）	斜壁　600×750×600	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135400400	組立式マンホール（0号）	直壁　750×300	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135400500	組立式マンホール（0号）	直壁　750×600	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135400600	組立式マンホール（0号）	直壁　750×900	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135400700	組立式マンホール（0号）	直壁　750×1200	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135400800	組立式マンホール（0号）	直壁　750×1500	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135400900	組立式マンホール（0号）	直壁　750×1800	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135401100	組立式マンホール（0号）	躯体ブロック　750×600	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135401200	組立式マンホール（0号）	躯体ブロック　750×900	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135401300	組立式マンホール（0号）	躯体ブロック　750×1200	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135401400	組立式マンホール（0号）	躯体ブロック　750×1500	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135401500	組立式マンホール（0号）	躯体ブロック　750×1800	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135401800	組立式マンホール（0号）	底版　有効高130	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135410100	組立式マンホール（1号）	斜壁　600×900×300	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135410200	組立式マンホール（1号）	斜壁　600×900×450	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135410300	組立式マンホール（1号）	斜壁　600×900×600	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135410400	組立式マンホール（1号）	直壁　900×300	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135410500	組立式マンホール（1号）	直壁　900×600	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135410600	組立式マンホール（1号）	直壁　900×900	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135410700	組立式マンホール（1号）	直壁　900×1200	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135410800	組立式マンホール（1号）	直壁　900×1500	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135410900	組立式マンホール（1号）	直壁　900×1800	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135411000	組立式マンホール（1号）	おどり場直壁　900×600	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135411200	組立式マンホール（1号）	連結用直壁　900×300	個	神奈川県共通	掲載							東京	452	－		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135411300	組立式マンホール（1号）	躯体ブロック　900×600	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135411400	組立式マンホール（1号）	躯体ブロック　900×900	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135411500	組立式マンホール（1号）	躯体ブロック　900×1200	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135411600	組立式マンホール（1号）	躯体ブロック　900×1500	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135411700	組立式マンホール（1号）	躯体ブロック　900×1800	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135412200	組立式マンホール（1号）	底版　有効高130	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135420100	組立式マンホール（2号）	斜壁　600×1200×300	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135420200	組立式マンホール（2号）	斜壁　600×1200×450	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135420300	組立式マンホール（2号）	斜壁　600×1200×600	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135420400	組立式マンホール（2号）	斜壁　900×1200×300	個	神奈川県共通	掲載							東京	453	－		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135420500	組立式マンホール（2号）	直壁　1200×600	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135420600	組立式マンホール（2号）	直壁　1200×900	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135420700	組立式マンホール（2号）	直壁　1200×1200	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135420800	組立式マンホール（2号）	直壁　1200×1500	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135420900	組立式マンホール（2号）	直壁　1200×1800	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135421000	組立式マンホール（2号）	直壁　1200×2100	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135421100	組立式マンホール（2号）	おどり場直壁　1200×600	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135421200	組立式マンホール（2号）	連結用直壁　1200×300	個	神奈川県共通	掲載							東京	453	－		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135421300	組立式マンホール（2号）	躯体ブロック　1200×900	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135421400	組立式マンホール（2号）	躯体ブロック　1200×1200	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135421500	組立式マンホール（2号）	躯体ブロック　1200×1500	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135421600	組立式マンホール（2号）	躯体ブロック　1200×1800	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135421700	組立式マンホール（2号）	躯体ブロック　1200×2100	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135421800	組立式マンホール（2号）	躯体ブロック　1200×2400	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135422300	組立式マンホール（2号）	底版　有効高150	個	神奈川県共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135430100	組立式マンホール（3号）	斜壁　900×1500×300	個	神奈川県共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135430300	組立式マンホール（3号）	直壁　1500×600	個	神奈川県共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135430400	組立式マンホール（3号）	直壁　1500×900	個	神奈川県共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135430500	組立式マンホール（3号）	直壁　1500×1200	個	神奈川県共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135430600	組立式マンホール（3号）	直壁　1500×1500	個	神奈川県共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135430700	組立式マンホール（3号）	直壁　1500×1800	個	神奈川県共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135430800	組立式マンホール（3号）	直壁　1500×2100	個	神奈川県共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135430900	組立式マンホール（3号）	直壁　1500×2400	個	神奈川県共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135431000	組立式マンホール（3号）	おどり場直壁　1500×600	個	神奈川県共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135431100	組立式マンホール（3号）	連結用直壁　1500×300	個	神奈川県共通	掲載							東京	453	－		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135431200	組立式マンホール（3号）	躯体ブロック　1500×1200	個	神奈川県共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135431300	組立式マンホール（3号）	躯体ブロック　1500×1500	個	神奈川県共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135431400	組立式マンホール（3号）	躯体ブロック　1500×1800	個	神奈川県共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135431500	組立式マンホール（3号）	躯体ブロック　1500×2100	個	神奈川県共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135431600	組立式マンホール（3号）	躯体ブロック　1500×2400	個	神奈川県共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135431800	組立式マンホール（3号）	底版　有効高150	個	神奈川県共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135500100	調整リング	600×50	個	神奈川県共通	掲載					東京	320	東京	454	3		
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135500200	調整リング	600×100	個	神奈川県共通	掲載					東京	320	東京	454	3		
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135500300	調整リング	600×150	個	神奈川県共通	掲載					東京	320	東京	454	3		
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135510100	調整金具	調整高25mmまで	組	神奈川県共通	掲載					東京	320			-		
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135510200	調整金具	調整高45mmまで	組	神奈川県共通	掲載					東京	320			-		
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135530100	削孔費（ヒューム管用）	0･1号　150用	箇所	神奈川県共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135530200	削孔費（ヒューム管用）	0･1号　200用	箇所	神奈川県共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135530300	削孔費（ヒューム管用）	0･1号　250用	箇所	神奈川県共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135530400	削孔費（ヒューム管用）	0･1号　300用	箇所	神奈川県共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135531000	削孔費（ヒューム管用）	2号　150用	箇所	神奈川県共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135531100	削孔費（ヒューム管用）	2号　200用	箇所	神奈川県共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135531200	削孔費（ヒューム管用）	2号　250用	箇所	神奈川県共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135531300	削孔費（ヒューム管用）	2号　300用	箇所	神奈川県共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135531400	削孔費（ヒューム管用）	2号　350用	箇所	神奈川県共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135531500	削孔費（ヒューム管用）	2号　400用	箇所	神奈川県共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135531600	削孔費（ヒューム管用）	2号　450用	箇所	神奈川県共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135531700	削孔費（ヒューム管用）	2号　500用	箇所	神奈川県共通	掲載							東京	455	-		
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135531800	削孔費（ヒューム管用）	2号　600用	箇所	神奈川県共通	掲載							東京	455	-		
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135532100	削孔費（ヒューム管用）	3号　900用	箇所	神奈川県共通	掲載							東京	455	-		
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135532200	削孔費（ヒューム管用）	3号　1000用	箇所	神奈川県共通	掲載							東京	455	-		
鉄線かご･袋型根固め用袋材	Z004002002	じゃかご	3.2 13×45cm	m	神奈川県共通	掲載					関東	358	関東	480	3		
鉄線かご･袋型根固め用袋材	Z004002006	じゃかご	4.0 13×45cm	m	神奈川県共通	掲載					関東	358	関東	480	3		
鉄線かご･袋型根固め用袋材	Z004012004	かごマット多段積型	A-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線　1:0.5	m	神奈川県共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
鉄線かご･袋型根固め用袋材	Z004012005	かごマット多段積型	A-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線　1:1.0	m	神奈川県共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
鉄線かご･袋型根固め用袋材	Z004012006	かごマット多段積型	A-b型　亜鉛アルミメッキ鉄線　1:0.5	m	神奈川県共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
鉄線かご･袋型根固め用袋材	Z004012007	かごマット多段積型	A-b型　亜鉛アルミメッキ鉄線　1:1.0	m	神奈川県共通	掲載					全国	359	全国	481	3		

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012008	かごマット多段積型	A-c型　亜鉛アルミメッキ鉄線	m	神奈川県共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012009	かごマット多段積型	B-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線　1:0.5	m	神奈川県共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012010	かごマット多段積型	B-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線　1:1.0	m	神奈川県共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012011	かごマット多段積型	B-b型　亜鉛アルミメッキ鉄線　1:0.5	m	神奈川県共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012012	かごマット多段積型	B-b型　亜鉛アルミメッキ鉄線　1:1.0	m	神奈川県共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012013	かごマット多段積型	B-c型　亜鉛アルミメッキ鉄線	m	神奈川県共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012014	かごマット多段積型	C-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線	m	神奈川県共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012015	かごマット多段積型	C-c型　亜鉛アルミメッキ鉄線	m	神奈川県共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004014001	袋詰玉石用袋材	2t用	袋	神奈川県共通	掲載					全国	359	全国	482	3		
鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004014002	袋詰玉石用袋材	3t用	袋	神奈川県共通	掲載					全国	359	全国	482	3		
鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z111310110	パネルタイプ角形じゃかご	3．2×13×50×120	m	神奈川県共通	掲載					関東	358	関東	480	3		
鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z111310120	パネルタイプ角形じゃかご	3．2×15×50×120	m	神奈川県共通	掲載					関東	358	関東	480	3		
鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z111310130	パネルタイプ角形じゃかご	4．0×13×50×120	m	神奈川県共通	掲載					関東	358	関東	480	3		
鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z111310140	パネルタイプ角形じゃかご	4．0×15×50×120	m	神奈川県共通	掲載					関東	358	関東	480	3		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	Z002410001	ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ	JIS滑面 150kg/個未満	m2	神奈川県共通	掲載					横浜	366	横浜	484	3	質量区分A 7.4個/m2	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	Z120960100	化粧（粗面）積ﾌﾞﾛｯｸ	35-A	m2	神奈川県共通	掲載					横浜	366	横浜	484	3	7.4個/m2	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	Z120990100	連節ﾌﾞﾛｯｸ	厚25cm 350kg/m2以上	m2	神奈川県共通	掲載					東京	370	東京	491	3		
落石防止用材	Z004332005	落石防止網部材 金網	Z-G4 5.0×50mm	m2	神奈川県共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
落石防止用材	Z004332006	落石防止網部材 金網	Z-G4 4.0×50mm	m2	神奈川県共通	掲載					関東	382	全国	499	3		

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
落石防止用材	Z004332007	落石防止網部材 金網	Z-G4 3.2×50mm	m2	神奈川県共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
落石防止用材	Z004332008	落石防止網部材 金網	Z-GS7 5.0×50mm	m2	神奈川県共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
落石防止用材	Z004332009	落石防止網部材 金網	Z-GS7 4.0×50mm	m2	神奈川県共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
落石防止用材	Z004332010	落石防止網部材 金網	Z-GS7 3.2×50mm	m2	神奈川県共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
落石防止用材	Z004332012	落石防止網部材 金網	C-400 4.0×50mm	m2	神奈川県共通	掲載					関東	1909020264	全国	499	3		
落石防止用材	Z004332013	落石防止網部材 金網	C-400 3.2×50mm	m2	神奈川県共通	掲載					関東	1909020262	全国	499	3		
落石防止用材	Z004333005	落石防止網部材	岩盤用ｱﾝｶｰ径22×1000	本	神奈川県共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
落石防止用材	Z004333008	落石防止網部材	羽根付ｱﾝｶｰ径25×1500	本	神奈川県共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
落石防止用材	Z004333009	落石防止網部材	組立ｱﾝｶｰ 径25×1500	組	神奈川県共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
落石防止用材	Z004334001	落石防止網部材	ﾛｰﾌﾟ径18	m	神奈川県共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
落石防止用材	Z004334002	落石防止網部材	ﾛｰﾌﾟ径16	m	神奈川県共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
落石防止用材	Z004334003	落石防止網部材	ﾛｰﾌﾟ径14	m	神奈川県共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
落石防止用材	Z004334004	落石防止網部材	ﾛｰﾌﾟ径12	m	神奈川県共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
落石防止用材	Z004334005	落石防止網部材	ﾛｰﾌﾟ径8	m	神奈川県共通	掲載							全国	499	－		
落石防止用材	Z004335001	落石防止網部材	ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ径16用	個	神奈川県共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
落石防止用材	Z004335002	落石防止網部材	ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ径12用	個	神奈川県共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
落石防止用材	Z004336001	落石防止網部材	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ径16用	個	神奈川県共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
落石防止用材	Z004336002	落石防止網部材	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ径12用	個	神奈川県共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
落石防止用材	Z004336003	落石防止網部材	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ径18用	個	神奈川県共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
落石防止用材	Z004336004	落石防止網部材	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ径14用	個	神奈川県共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
落石防止用材	Z004336005	落石防止網部材	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ径8用	個	神奈川県共通	掲載							全国	500	－		
落石防止用材	Z004337001	落石防止網部材	結合ｺｲﾙ4.0×70×300	個	神奈川県共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
落石防止用材	Z004337002	落石防止網部材	結合ｺｲﾙ3.2×50×300	個	神奈川県共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
落石防止用材	Z004338001	落石防止網部材	三方ｸﾘｯﾌﾟ径18～径16用	個	神奈川県共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
落石防止用材	Z004338002	落石防止網部材	三方ｸﾘｯﾌﾟ径14～径8用	個	神奈川県共通	掲載							全国	500	－		
落石防止用材	Z004339001	落石防止網部材	ｼﾝﾌﾞﾙ A-22(径18用)	個	神奈川県共通	掲載											
落石防止用材	Z004339002	落石防止網部材	ｼﾝﾌﾞﾙ A-20(径16用)	個	神奈川県共通	掲載											
落石防止用材	Z004339003	落石防止網部材	ｼﾝﾌﾞﾙ A-18(径14用)	個	神奈川県共通	掲載											
落石防止用材	Z004339004	落石防止網部材	ｼﾝﾌﾞﾙ A-16(径12用)	個	神奈川県共通	掲載											
落石防止用材	Z004339005	落石防止網部材	ｼﾝﾌﾞﾙ A-12(径8用)	個	神奈川県共通	掲載											

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
落石防止用材	Z004340001	落石防止網部材	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 径18用 端末用	本	神奈川県共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
落石防止用材	Z004340002	落石防止網部材	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 径16用 端末用	本	神奈川県共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
落石防止用材	Z004340003	落石防止網部材	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 径14用 端末用	本	神奈川県共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
落石防止用材	Z004340004	落石防止網部材	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 径12用 端末用	本	神奈川県共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
落石防止用材	Z004340005	落石防止網部材	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 径8用 端末用	本	神奈川県共通	掲載							全国	500	－		
落石防止用材	Z121250400	金網（亜鉛メッキ4種）	2．6×50mm	m2	神奈川県共通	掲載							全国	499	－		
落石防止用材	Z121310100	クロスクリップ	18φ用	個	神奈川県共通	掲載					関東	1909020601	全国	500	3		
落石防止用材	Z121310300	クロスクリップ	14φ用	個	神奈川県共通	掲載					関東	1909020603	全国	500	3		
落石防止用材	Z121310500	クロスクリップ	8φ用	個	神奈川県共通	掲載							全国	500	－		
落石防止用材	Z121320200	3方クリップ	16φ用	個	神奈川県共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
落石防止用材	Z121320400	3方クリップ	12φ用	個	神奈川県共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
落石防止用材	Z121320500	3方クリップ	8φ用	個	神奈川県共通	掲載							全国	500	－		
落石防止用材	Z121370300	岩部用アンカー	25φ×1000mm	個	神奈川県共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
落石防止用材	Z121400100	落石防止網ポケット支柱（土中用・亜鉛）	地上高2．0m　100×100×2100	本	神奈川県共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
落石防止用材	Z121400300	落石防止網ポケット支柱（土中用・亜鉛）	地上高3．0m　100×100×3100	本	神奈川県共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
落石防止用材	Z121420100	落石防止網ポケット支柱（岩部用・亜鉛）	地上高2．0m　100×100×2100	本	神奈川県共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
落石防止用材	Z121420200	落石防止網ポケット支柱（岩部用・亜鉛）	地上高2．5m　100×100×2600	本	神奈川県共通	掲載					関東	1909022838	全国	500	3		
落石防止用材	Z121420300	落石防止網ポケット支柱（岩部用・亜鉛）	地上高3．0m　100×100×3100	本	神奈川県共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
落石防止用材	Z121420400	落石防止網ポケット支柱（岩部用・亜鉛）	地上高3．5m　100×100×3600	本	神奈川県共通	掲載					関東	1909022842	全国	500	3		
落石防止用材	Z121420500	落石防止網ポケット支柱（岩部用・亜鉛）	地上高4．0m　100×100×4100	本	神奈川県共通	掲載					関東	1909022844	全国	500	3		
落石防止用材	Z121440100	落石防止網ポケット支柱（ミニ支柱・亜鉛）	地上高1．0m　L－50×50×6	本	神奈川県共通	掲載							全国	500	－		
落石防止用材	Z121440200	落石防止網ポケット支柱（ミニ支柱・亜鉛）	地上高1．5m　L－65×65×6	本	神奈川県共通	掲載							全国	500	－		
落石防止用材	Z121490100	シャックル	22φ	個	神奈川県共通	掲載							全国	500	－		
火薬	Z004760021	産業用火薬	AN-FO ﾊﾞﾗ物（大口）	kg	神奈川県共通	掲載					横浜	403	横浜	538	3		
植生,造園資材	Z003002001	野芝	半土付き	m2	神奈川県共通	掲載					東京	436	東京	563	3	実坪	
植生,造園資材	Z003004001	高麗芝		m2	神奈川県共通	掲載					東京	436	東京	563	3	実坪	
植生,造園資材	Z003008001	人工筋芝(種子帯)	幅7cm	m	神奈川県共通	掲載											
植生,造園資材	Z003008002	人工筋芝(種子帯)	幅10cm	m	神奈川県共通	掲載											
植生,造園資材	Z003008003	人工筋芝(種子帯)	幅15cm	m	神奈川県共通	掲載					関東	430	全国	564	3		
植生,造園資材	Z003200001	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.6m 末口6cm	本	神奈川県共通	掲載					東京	443	東京	569	3		

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
植生,造園資材	Z003200002	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.9m 末口6cm	本	神奈川県共通	掲載					東京	443	東京	569	3		
植生,造園資材	Z003200005	杉支柱丸太(防腐加工)	長1.8m 末口6cm	本	神奈川県共通	掲載					東京	443	東京	569	3		
植生,造園資材	Z003200006	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.6m 末口7.5cm	本	神奈川県共通	掲載					東京	443	東京	569	3		
植生,造園資材	Z003200007	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.75m 末口7.5cm	本	神奈川県共通	掲載					東京	443	東京	569	3		
植生,造園資材	Z003200011	杉支柱丸太(防腐加工)	長1.8m 末口7.5cm	本	神奈川県共通	掲載					東京	443	東京	569	3		
植生,造園資材	Z003200012	杉支柱丸太(防腐加工)	長2.1m 末口7.5cm	本	神奈川県共通	掲載							東京	569	－		
植生,造園資材	Z003200018	杉支柱丸太(防腐加工)	長4.0m 末口3cm(梢丸太)	本	神奈川県共通	掲載					東京	443	東京	569	3		
植生,造園資材	Z003200021	杉支柱丸太(防腐加工)	長6.3m 中央径6.0cm	本	神奈川県共通	掲載					東京	443	東京	569	3		
植生,造園資材	Z111430100	人工張芝	ネット付き　幅50～100cm	m2	神奈川県共通	掲載					関東	430	全国	564	3		
植生,造園資材	Z111430200	人工張芝	わら付き　幅100cm	m2	神奈川県共通	掲載					関東	430	全国	564	3		
植生,造園資材	Z111450100	黒土（良質土）		m3	神奈川県共通	掲載							東京	565	－		
植生,造園資材	Z111460100	肥料	N15　P15　K15	Kg	神奈川県共通	掲載					関東	437	東京	568	3		
植生,造園資材	Z111530100	真竹	目通4cm　長さ6m	本	神奈川県共通	掲載					東京	444	東京	565	3		
植生,造園資材	Z111680100	赤土		m3	神奈川県共通	掲載							東京	565	－		
コンクリート型枠用合板	Z006073002	型枠用合板	JAS 板面品質B-C 12×900×1800	枚	神奈川県共通	掲載					横浜	175	横浜	219	3		
コンクリート型枠用合板	Z210870100	塗装合板	90×180　t＝1．2	枚	神奈川県共通	掲載					横浜	175	横浜	219	3		
電気設備用材	V001001003	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 1.6mm	m	神奈川県共通	掲載					関東	539	東京	648	3		注1
電気設備用材	V001001004	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 2.0mm	m	神奈川県共通	掲載					関東	539	東京	648	3		注1
電気設備用材	V001001012	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 3.5mm2	m	神奈川県共通	掲載					関東	539	東京	648	3		注1
電気設備用材	V001001013	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 5.5mm2	m	神奈川県共通	掲載					関東	539	東京	648	3		注1
電気設備用材	V001001014	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 8mm2	m	神奈川県共通	掲載					関東	539	東京	648	3		注1
電気設備用材	V001001015	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 14mm2	m	神奈川県共通	掲載					関東	539	東京	648	3		注1
電気設備用材	V001001016	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 22mm2	m	神奈川県共通	掲載					関東	539	東京	648	3		注1
電気設備用材	V001003002	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)2.0mm 2心	m	神奈川県共通	掲載					関東	540			－		注1
電気設備用材	V001003004	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)5.5mm2 2心	m	神奈川県共通	掲載					関東	540	東京	650	3		注1
電気設備用材	V001003005	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)8mm2 2心	m	神奈川県共通	掲載					関東	540	東京	650	3		注1
電気設備用材	V001003006	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)14mm2 2心	m	神奈川県共通	掲載					関東	540	東京	650	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
電気設備用材	V001003007	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)22mm2 2ﾊﾞ心	m	神奈川県共通	掲載					関東	540	東京	650	3		注1
電気設備用材	V001003030	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-F(F)1.6mm 2ﾊﾞ心	m	神奈川県共通	掲載					関東	540	東京	650	3		注1
電気設備用材	V001003031	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-F(F)2.0mm 2ﾊﾞ心	m	神奈川県共通	掲載					関東	540	東京	650	3		注1
電気設備用材	V001003033	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-F(F)1.6mm 3ﾊﾞ心	m	神奈川県共通	掲載					関東	540	東京	650	3		注1
電気設備用材	V001003034	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-F(F)2.0mm 3ﾊﾞ心	m	神奈川県共通	掲載					関東	540	東京	650	3		注1
電気設備用材	V001004020	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)3.5mm2 2ﾊﾞ心	m	神奈川県共通	掲載					関東	541	東京	652	3		注1
電気設備用材	V001004021	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)5.5mm2 2ﾊﾞ心	m	神奈川県共通	掲載					関東	541	東京	652	3		注1
電気設備用材	V001004022	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)8mm2 2ﾊﾞ心	m	神奈川県共通	掲載					関東	541	東京	652	3		注1
電気設備用材	V001004023	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)14mm2 2ﾊﾞ心	m	神奈川県共通	掲載					関東	541	東京	652	3		注1
電気設備用材	V001004024	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)22mm2 2ﾊﾞ心	m	神奈川県共通	掲載					関東	541	東京	652	3		注1
電気設備用材	V001004033	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)3.5mm2 3ﾊﾞ心	m	神奈川県共通	掲載					関東	541	東京	652	3		注1
電気設備用材	V001004034	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)5.5mm2 3ﾊﾞ心	m	神奈川県共通	掲載					関東	541	東京	652	3		注1
電気設備用材	V001004035	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)8mm2 3ﾊﾞ心	m	神奈川県共通	掲載					関東	541	東京	652	3		注1
電気設備用材	V001004036	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)14mm2 3ﾊﾞ心	m	神奈川県共通	掲載					関東	541	東京	652	3		注1
電気設備用材	V001004037	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)22mm2 3ﾊﾞ心	m	神奈川県共通	掲載					関東	541	東京	652	4		注1
電気設備用材	V001101001	薄鋼電線管	C19	m	神奈川県共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
電気設備用材	V001101002	薄鋼電線管	C25	m	神奈川県共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
電気設備用材	V001101003	薄鋼電線管	C31	m	神奈川県共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
電気設備用材	V001101004	薄鋼電線管	C39	m	神奈川県共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
電気設備用材	V001101005	薄鋼電線管	C51	m	神奈川県共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
電気設備用材	V001101006	薄鋼電線管	C63	m	神奈川県共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
電気設備用材	V001101007	薄鋼電線管	C75	m	神奈川県共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
電気設備用材	V001103002	厚鋼電線管	G22	m	神奈川県共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
電気設備用材	V001103003	厚鋼電線管	G28	m	神奈川県共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
電気設備用材	V001103004	厚鋼電線管	G36	m	神奈川県共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
電気設備用材	V001103005	厚鋼電線管	G42	m	神奈川県共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
電気設備用材	V001103006	厚鋼電線管	G54	m	神奈川県共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
電気設備用材	V001103007	厚鋼電線管	G70	m	神奈川県共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
電気設備用材	V001103008	厚鋼電線管	G82	m	神奈川県共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
電気設備用材	V001107003	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE 22mm	m	神奈川県共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
電気設備用材	V001107004	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE 28mm	m	神奈川県共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
電気設備用材	V001107005	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE 36mm	m	神奈川県共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
電気設備用材	V001107006	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE 42mm	m	神奈川県共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
電気設備用材	V001107007	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE 54mm	m	神奈川県共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
電気設備用材	V001107008	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE 70mm	m	神奈川県共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
電気設備用材	V001107009	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE 82mm	m	神奈川県共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
電気設備用材	V001109003	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE 22mm	m	神奈川県共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
電気設備用材	V001109004	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE 28mm	m	神奈川県共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
電気設備用材	V001109005	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE 36mm	m	神奈川県共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
電気設備用材	V001109006	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE 42mm	m	神奈川県共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
電気設備用材	V001109007	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE 54mm	m	神奈川県共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
電気設備用材	V001109008	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE 70mm	m	神奈川県共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
電気設備用材	V001109009	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE 82mm	m	神奈川県共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
電気設備用材	V001111001	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 30mm	m	神奈川県共通	掲載					関東	574	東京	690	3		注1
電気設備用材	V001111002	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 40mm	m	神奈川県共通	掲載					関東	574	東京	690	3		注1
電気設備用材	V001111003	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 50mm	m	神奈川県共通	掲載					関東	574	東京	690	3		注1
電気設備用材	V001111004	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 65mm	m	神奈川県共通	掲載					関東	574	東京	690	3		注1
電気設備用材	V001111005	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 80mm	m	神奈川県共通	掲載					関東	574	東京	690	3		注1
電気設備用材	V001111006	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 100mm	m	神奈川県共通	掲載					関東	574	東京	690	3		注1
電気設備用材	V001115002	PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	呼び径 22	m	神奈川県共通	掲載					全国	574	全国	694	3		注1
電気設備用材	V001115003	PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	呼び径 28	m	神奈川県共通	掲載					全国	574	全国	694	3		注1
電気設備用材	V001115004	PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	呼び径 36	m	神奈川県共通	掲載					全国	574	全国	694	3		注1
電気設備用材	V001115005	PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	呼び径 42	m	神奈川県共通	掲載					全国	574	全国	694	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
電気設備用材	V001115006	PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	呼び径 54	m	神奈川県共通	掲載					全国	574	全国	694	3		注1
電気設備用材	V001115007	PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	呼び径 70	m	神奈川県共通	掲載					全国	574	全国	694	3		注1
電気設備用材	V001115008	PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	呼び径 82	m	神奈川県共通	掲載					全国	574	全国	694	3		注1
電気設備用材	V001117005	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 24mm	m	神奈川県共通	掲載					全国	574	全国	696	3		注1
電気設備用材	V001117006	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 30mm	m	神奈川県共通	掲載					全国	574	全国	696	3		注1
電気設備用材	V001117007	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 38mm	m	神奈川県共通	掲載					全国	574	全国	696	3		注1
電気設備用材	V001117008	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 50mm	m	神奈川県共通	掲載					全国	574	全国	696	3		注1
電気設備用材	V001117009	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 63mm	m	神奈川県共通	掲載					全国	574	全国	696	3		注1
電気設備用材	V001117010	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 76mm	m	神奈川県共通	掲載					全国	574	全国	696	3		注1
電気設備用材	V001117011	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 83mm	m	神奈川県共通	掲載					全国	574	全国	696	3		注1
電気設備用材	V001312009	安定器(水銀灯用 一般形)	200V 200W 高力率1灯	個	神奈川県共通	掲載										高圧水銀灯 （連続用）	
電気設備用材	V001312010	安定器(水銀灯用 一般形)	200V 250W 高力率1灯	個	神奈川県共通	掲載										高圧水銀灯 （連続用）	
電気設備用材	V001312011	安定器(水銀灯用 一般形)	200V 300W 高力率1灯	個	神奈川県共通	掲載										高圧水銀灯 （連続用）	
電気設備用材	V001312012	安定器(水銀灯用 一般形)	200V 400W 高力率1灯	個	神奈川県共通	掲載										高圧水銀灯 （連続用）	
電気設備用材	V001312013	安定器(水銀灯用 一般形)	200V 700W 高力率1灯	個	神奈川県共通	掲載										高圧水銀灯 （連続用）	
電気設備用材	V001327002	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ(NHF)	拡散形 NH110F･L	個	神奈川県共通	掲載					全国	617	全国	730	3	拡散型L	
電気設備用材	V001327004	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ(NHF)	拡散形 NH180F･L	個	神奈川県共通	掲載					全国	617	全国	730	3	拡散型L	
電気設備用材	V001327005	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ(NHF)	拡散形 NH220F･L	個	神奈川県共通	掲載					全国	617	全国	730	3	拡散型L	
電気設備用材	V001327007	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ(NHF)	拡散形 NH270F･L	個	神奈川県共通	掲載					全国	617	全国	730	3	拡散型L	
電気設備用材	V001327008	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ(NHF)	拡散形 NH360F･L	個	神奈川県共通	掲載					全国	617	全国	730	3	拡散型L	
電気設備用材	V001501002	連結式接地棒	φ10×1500mm	本	神奈川県共通	掲載					全国	646	全国	754	3		
電気設備用材	V001504001	連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子	φ10用 8mm2×500	本	神奈川県共通	掲載					全国	646	全国	754	3		
電気設備用材	Z121820100	600Vビニル絶縁キャブタイヤケーブル	2．0mm2―2C	m	神奈川県共通	掲載					関東	548	関東	671	3		
電気設備用材	Z121820200	600Vビニル絶縁キャブタイヤケーブル	3．5mm2―2C	m	神奈川県共通	掲載					関東	548	関東	671	3		
電気設備用材	Z121820300	600Vビニル絶縁キャブタイヤケーブル	2．0mm2―3C	m	神奈川県共通	掲載					関東	548	関東	671	3		
電気設備用材	Z121890100	ヒューム管（カラー付）	150×26×2m	本	神奈川県共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
電気設備用材	Z121930100	防滴形ジョイントボックス	単独用	個	神奈川県共通	掲載					全国	606	全国	734	3	ポール内取付	
電気設備用材	Z121930200	防滴形ジョイントボックス	連接用	個	神奈川県共通	掲載					全国	606	全国	734	3	ポール内取付	
電気設備用材	Z121980100	分電盤（亜鉛メッキ）（ポール取付）	15A　1回路	面	神奈川県共通	指定	244,800	254,300								取付金具共	注1
電気設備用材	Z121980300	分電盤（亜鉛メッキ）（ポール取付）	15A　1回路　2分岐	面	神奈川県共通	指定	410,600	426,500								WHMスペース共	注1
電気設備用材	Z121980500	分電盤（亜鉛メッキ）（ポール取付）	30A　1回路　2分岐	面	神奈川県共通	指定	410,600	426,500								WHMスペース共	注1
電気設備用材	Z121980700	分電盤（亜鉛メッキ）（ポール取付）	30A　1回路　3分岐	面	神奈川県共通	指定	494,100	513,300								WHMスペース共	注1
電気設備用材	Z121980900	分電盤（亜鉛メッキ）（ポール取付）	40A　1回路　2分岐	面	神奈川県共通	指定	410,600	426,500								WHMスペース共	注1
電気設備用材	Z121981100	分電盤（亜鉛メッキ）（ポール取付）	40A　1回路　3分岐	面	神奈川県共通	指定	494,100	513,300								WHMスペース共	注1
電気設備用材	Z121981300	分電盤（亜鉛メッキ）（ポール取付）	60A　1回路　2分岐	面	神奈川県共通	指定	487,400	506,300								WHMスペース共	注1
電気設備用材	Z121990100	分電盤（亜鉛メッキ）（自立型）	15A　1回路	面	神奈川県共通	指定	354,900	368,700								取付金具共	注1
電気設備用材	Z121990300	分電盤（亜鉛メッキ）（自立型）	15A　1回路　2分岐	面	神奈川県共通	指定	516,400	536,500								WHMスペース共	注1
電気設備用材	Z121990500	分電盤（亜鉛メッキ）（自立型）	30A　1回路　2分岐	面	神奈川県共通	指定	516,400	536,500								WHMスペース共	注1
電気設備用材	Z121990700	分電盤（亜鉛メッキ）（自立型）	30A　1回路　3分岐	面	神奈川県共通	指定	594,300	617,400								WHMスペース共	注1
電気設備用材	Z121990900	分電盤（亜鉛メッキ）（自立型）	40A　1回路　2分岐	面	神奈川県共通	指定	516,400	536,500								WHMスペース共	注1
電気設備用材	Z121991100	分電盤（亜鉛メッキ）（自立型）	40A　1回路　3分岐	面	神奈川県共通	指定	594,300	617,400								WHMスペース共	注1
電気設備用材	Z121991300	分電盤（亜鉛メッキ）（自立型）	60A　1回路　2分岐	面	神奈川県共通	指定	576,500	598,900								WHMスペース共	注1
電気設備用材	V001384001	LED道路照明器具	タイプa（LEDモジュール、制御装置含む）	組	神奈川県共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE100-2	注1
電気設備用材	V001384002	LED道路照明器具	タイプb（LEDモジュール、制御装置含む）	組	神奈川県共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE100-2	注1
電気設備用材	V001384006	LED道路照明器具	タイプf（LEDモジュール、制御装置含む）	組	神奈川県共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE070-2	注1
電気設備用材	V001384007	LED道路照明器具	タイプg（LEDモジュール、制御装置含む）	組	神奈川県共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE070-2	注1
電気設備用材	V001384008	LED道路照明器具	タイプh（LEDモジュール、制御装置含む）	組	神奈川県共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE100-3	注1
電気設備用材	V001384009	LED道路照明器具	タイプi（LEDモジュール、制御装置含む）	組	神奈川県共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE100-3	注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
電気設備用材	V001384011	LED道路照明器具	タイプk（LEDモジュール、制御装置含む）	組	神奈川県共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE050-2	注1
電気設備用材	V001384012	LED道路照明器具	タイプl（LEDモジュール、制御装置含む）	組	神奈川県共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE050-2	注1
電気設備用材	V001384013	LED道路照明器具	タイプm（LEDモジュール、制御装置含む）	組	神奈川県共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE120-2	注1
電気設備用材	V001384014	LED道路照明器具	タイプn（LEDモジュール、制御装置含む）	組	神奈川県共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE100-2	注1
電気設備用材	V001384015	LED道路照明器具	タイプo（LEDモジュール、制御装置含む）	組	神奈川県共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE070-2	注1
電気設備用材	V001384016	LED道路照明器具	タイプp（LEDモジュール、制御装置含む）	組	神奈川県共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE100-2、KCE090-2C	注1
電気設備用材	V001384017	LED道路照明器具	タイプq（LEDモジュール、制御装置含む）	組	神奈川県共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE070-2、KCE070-2C	注1
電気設備用材	V001384018	LED道路照明器具	タイプr（LEDモジュール、制御装置含む）	組	神奈川県共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE100-2、KCE090-2C	注1
電気設備用材	V001384019	LED道路照明器具	タイプs（LEDモジュール、制御装置含む）	組	神奈川県共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE070-2、KCE070-2C	注1
電気設備用材	V001384020	LED道路照明器具	タイプt（LEDモジュール、制御装置含む）	組	神奈川県共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE100-3、KCE090-2C	注1
電気設備用材	V001384021	LED道路照明器具	タイプu（LEDモジュール、制御装置含む）	組	神奈川県共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE070-3、KCE070-2C	注1
電気設備用材	V001384022	LED道路照明器具	タイプv（LEDモジュール、制御装置含む）	組	神奈川県共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE140-2	注1
電気設備用材	V001384023	LED道路照明器具	タイプw（LEDモジュール、制御装置含む）	組	神奈川県共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE140-2	注1
電気設備用材	Z122020100	遮光板(LED用)	前方･後方	枚	神奈川県共通	指定	13,070	13,070									
電気設備用材	Z122050200	ブリンカーライト(LED)	2灯用（標準後開き）	個	神奈川県共通	指定	194,700	194,700									
電気設備用材	Z122090100	灯柱番号標	70×350mm（高輝度反射シート）	枚	神奈川県共通	指定	2,150	2,150								高輝度反射シート	
電気設備用材	Z122100200	灯柱歴板	100×67mm（SUS）	枚	神奈川県共通	指定	3,690	3,690								SUS、刻印共	
電気設備用材	Z122122200	共架型照明灯ポール	出幅なし、亜鉛メッキ	本	神奈川県共通	指定	111,000	111,000									注1
電気設備用材	Z122122300	共架型照明灯ポール	出幅なし、亜鉛メッキ後塗装	本	神奈川県共通	指定	135,000	135,000									注1
電気設備用材	Z122122400	ベースアンカー	M24×1000L	組	神奈川県共通	指定	163,000	163,000									
電気設備用材	Z122140100	ハンドホール	600×600×600	個	神奈川県共通	掲載					関東	647	関東	749	3	鉄蓋付	
電気設備用材	Z122140200	ハンドホール	600×600×900	個	神奈川県共通	掲載					関東	647	関東	749	3	鉄蓋付	
電気設備用材	Z122150100	鉄蓋	S2K－600	個	神奈川県共通	掲載					関東	647	関東	749	3	鎖付	
電気設備用材	Z122150200	鉄蓋	S8K－600	個	神奈川県共通	掲載					関東	647	関東	749	3	鎖付	
電気設備用材	Z122160100	ブリンカーライト用ランプ	100W	個	神奈川県共通	指定	330	330									
電気設備用材	Z142260100	安全ブレーカ	2P2E 15A	個	神奈川県共通	掲載							全国	714	－		注1
電気設備用材	Z143050450	安定器（高圧ナトリウム灯用）	一般高力率200V 70W 1灯	個	神奈川県共通	掲載											
電気設備用材	Z143050460	安定器（高圧ナトリウム灯用）	一般高力率200V 110W 1灯	個	神奈川県共通	掲載											
電気設備用材	Z143050480	安定器（高圧ナトリウム灯用）	一般高力率200V 180W 1灯	個	神奈川県共通	掲載											
電気設備用材	Z143080300	高圧ナトリウムランプ（NHT110-LS）		個	神奈川県共通	掲載					全国	617			－		

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
電気設備用材	Z143080310	高圧ナトリウムランプ（NHT180-LS）		個	神奈川県共通	掲載					全国	617	全国	730	3		
電気設備用材	Z143100070	照明用鋼管テーパーポール	1灯直線型 一律 連接形 8m 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型	本	神奈川県共通	掲載					全国	618	全国	733	3		注1
電気設備用材	Z143100075	照明用鋼管テーパーポール	1灯直線型 一律 連接形 10m 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型	本	神奈川県共通	掲載					全国	618	全国	733	3		注1
電気設備用材	Z143100090	照明用鋼管テーパーポール	1灯直線型 一律 単独形 8m 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型	本	神奈川県共通	掲載					全国	618	全国	733	3		注1
電気設備用材	Z143100095	照明用鋼管テーパーポール	1灯直線型 一律 単独形 10m 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型	本	神奈川県共通	掲載					全国	618	全国	733	3		注1
電気設備用材	Z143100110	照明用鋼管テーパーポール	2灯直線型 一律 連接形 8m 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型	本	神奈川県共通	掲載					全国	618	全国	733	3		注1
電気設備用材	Z143100115	照明用鋼管テーパーポール	2灯直線型 一律 連接形 10m 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型	本	神奈川県共通	掲載					全国	618	全国	733	3		注1
電気設備用材	Z143100130	照明用鋼管テーパーポール	2灯直線型 一律 単独形 8m 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型	本	神奈川県共通	掲載					全国	618	全国	733	3		注1
電気設備用材	Z143100135	照明用鋼管テーパーポール	2灯直線型 一律 単独形 10m 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型	本	神奈川県共通	掲載					全国	618	全国	733	3		注1
電気設備用材	Z143160030	自動点滅器	200V 10A（受台含む） ニップル式	個	神奈川県共通	掲載					全国	614	全国	731	3		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170101010	通信ケーブル用保護管	直管（ゴム輪受口） φ50	m	神奈川県共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170101015	通信ケーブル用保護管	直管（ゴム輪受口） φ75	m	神奈川県共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170101020	通信ケーブル用保護管	直管（ゴム輪受口） φ100	m	神奈川県共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170101025	通信ケーブル用保護管	直管（ゴム輪受口） φ150	m	神奈川県共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170101030	通信ケーブル用保護管	直管（ゴム輪受口） φ200	m	神奈川県共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170101035	通信ケーブル用保護管	直管（ゴム輪受口） φ250	m	神奈川県共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170102010	通信ケーブル用保護管	曲管（ゴム輪受口）有効長1m φ50 5R,10R	本	神奈川県共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170102015	通信ケーブル用保護管	曲管（ゴム輪受口）有効長1m φ75 5R,10R	本	神奈川県共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170102020	通信ケーブル用保護管	曲管（ゴム輪受口）有効長1m φ100 5R,10R	本	神奈川県共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170102025	通信ケーブル用保護管	曲管（ゴム輪受口）有効長1m φ150 5R,10R	本	神奈川県共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170102030	通信ケーブル用保護管	曲管（ゴム輪受口）有効長1m φ200 5R,10R	本	神奈川県共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170102035	通信ケーブル用保護管	曲管（ゴム輪受口）有効長1m φ250 5R,10R	本	神奈川県共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170103010	通信ケーブル用保護管	分岐管 φ100×50 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ2個付き	組	神奈川県共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170103015	通信ケーブル用保護管	分岐管 φ150×50 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ2個付き	組	神奈川県共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170103017	通信ケーブル用保護管	分岐管 φ150×75 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ2個付き	組	神奈川県共通	指定	11,800	11,800									注1
電線地中化促進事業用資材	Z170103067	通信ケーブル用保護管	分岐継手取付管 有効長1m φ150×75	本	神奈川県共通	指定	10,400	10,400									注1
電線地中化促進事業用資材	Z170104010	通信ケーブル用保護管	ダクトスリーブ φ50用	個	神奈川県共通	掲載							全国	688	－		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170104015	通信ケーブル用保護管	ダクトスリーブ φ75用	個	神奈川県共通	掲載							全国	688	－		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170104020	通信ケーブル用保護管	ダクトスリーブ φ100用	個	神奈川県共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170104025	通信ケーブル用保護管	ダクトスリーブ φ150用	個	神奈川県共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
電線地中化促進事業用資材	Z170104030	通信ケーブル用保護管	ダクトスリーブ　φ200用	個	神奈川県共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170104035	通信ケーブル用保護管	ダクトスリーブ　φ250用	個	神奈川県共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170105020	通信ケーブル用保護管	両受け継手　φ100用	個	神奈川県共通	掲載							全国	688	－		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170105025	通信ケーブル用保護管	両受け継手　φ150用	個	神奈川県共通	掲載							全国	688	－		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170106010	通信ケーブル用保護管	VｶﾝPﾂｷﾞﾃ　φ50用	個	神奈川県共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170107010	通信ケーブル用保護管	異径管差込継手　25-50	個	神奈川県共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170107015	通信ケーブル用保護管	異径管差込継手　50-75	個	神奈川県共通	指定	6,110	6,110									注1
電線地中化促進事業用資材	Z170108025	通信ケーブル用保護管	スライド管 有効長0.67m φ150用	本	神奈川県共通	指定	22,300	22,300									注1
電線地中化促進事業用資材	Z170108030	通信ケーブル用保護管	スライド管 有効長0.62m φ200用	本	神奈川県共通	掲載					全国	573			－		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170108035	通信ケーブル用保護管	スライド管　有効長0.58m φ250用	本	神奈川県共通	掲載					全国	573			－		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170109025	通信ケーブル用保護管	ロータス管 起点側 有効長1.2m φ150用	本	神奈川県共通	指定	43,300	43,300									注1
電線地中化促進事業用資材	Z170109027	通信ケーブル用保護管	ロータス管 終点側 有効長1.14m φ150用	本	神奈川県共通	指定	36,300	36,300									注1
電線地中化促進事業用資材	Z170109030	通信ケーブル用保護管	ロータス管 起点側 有効長1.2m φ200用	本	神奈川県共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170109032	通信ケーブル用保護管	ロータス管 終点側 有効長1.14m φ200用	本	神奈川県共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170109035	通信ケーブル用保護管	ロータス管 起点側 有効長1.2m φ250用	本	神奈川県共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170109037	通信ケーブル用保護管	ロータス管 終点側 有効長1.14m φ250用	本	神奈川県共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170110010	通信ケーブル用保護管 さや管	直管　φ30	m	神奈川県共通	掲載					全国	4101263015			－		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170110015	通信ケーブル用保護管 さや管	直管　φ50	m	神奈川県共通	掲載					全国	4101263005			－		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170110040	通信ケーブル用保護管 さや管	短管 有効長1.1m φ30	本	神奈川県共通	掲載					全国	4101263020			－		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170110045	通信ケーブル用保護管 さや管	短管 有効長1.1m φ50	本	神奈川県共通	掲載					全国	4101263010			－		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170110070	通信ケーブル用保護管 さや管	ソケット　φ30用	個	神奈川県共通	指定	749	749									注1
電線地中化促進事業用資材	Z170110075	通信ケーブル用保護管 さや管	ソケット　φ50用	個	神奈川県共通	指定	1,100	1,100									注1
電線地中化促進事業用資材	Z170120010	通信ケーブル用保護管 管枕	φ50用	個	神奈川県共通	指定	291	291									注1
電線地中化促進事業用資材	Z170120015	通信ケーブル用保護管 管枕	φ75用	個	神奈川県共通	指定	301	301									注1
電線地中化促進事業用資材	Z170120020	通信ケーブル用保護管 管枕	φ100用	個	神奈川県共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170120025	通信ケーブル用保護管 管枕	φ150用	個	神奈川県共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170120030	通信ケーブル用保護管 管枕	φ200用	個	神奈川県共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170120035	通信ケーブル用保護管 管枕	φ250用	個	神奈川県共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
電線地中化促進事業用資材	Z170201010	電力ケーブル用保護管	CCVP 直管（ゴム輪受口）φ100	m	神奈川県共通	指定	3,700	3,700									注1
電線地中化促進事業用資材	Z170201015	電力ケーブル用保護管	CCVP 直管（ゴム輪受口）φ130	m	神奈川県共通	指定	4,550	4,550									注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
電線地中化促進事業用資材	Z170202010	電力ケーブル用保護管	CCVP 直管（ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ） φ100	m	神奈川県共通	指定	3,390	3,390									注1
電線地中化促進事業用資材	Z170202015	電力ケーブル用保護管	CCVP 直管（ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ） φ130	m	神奈川県共通	指定	4,220	4,220									注1
電線地中化促進事業用資材	Z170203010	電力ケーブル用保護管	CCVP 曲管（ゴム輪受口） 有効長1m φ100 3R,5R,10R	本	神奈川県共通	指定	8,030	8,030									注1
電線地中化促進事業用資材	Z170203015	電力ケーブル用保護管	CCVP 曲管（ゴム輪受口） 有効長1m φ130 3R,5R,10R	本	神奈川県共通	指定	9,980	9,980									注1
電線地中化促進事業用資材	Z170204010	電力ケーブル用保護管	CCVP 曲管（ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ） 有効長2.5m φ100 5R,10R	本	神奈川県共通	指定	15,600	15,600									注1
電線地中化促進事業用資材	Z170204015	電力ケーブル用保護管	CCVP 曲管（ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ） 有効長2.5m φ130 5R,10R	本	神奈川県共通	指定	18,000	18,000									注1
電線地中化促進事業用資材	Z170205010	電力ケーブル用保護管	CCVP ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ L=0.45m φ100	個	神奈川県共通	指定	4,550	4,550									注1
電線地中化促進事業用資材	Z170205015	電力ケーブル用保護管	CCVP ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ L=0.45m φ130	個	神奈川県共通	指定	6,030	6,030									注1
電線地中化促進事業用資材	Z170206010	電力ケーブル用保護管	CCVP ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ（射出成形） L=0.45m φ100	個	神奈川県共通	指定	4,040	4,040									注1
電線地中化促進事業用資材	Z170206015	電力ケーブル用保護管	CCVP ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ（射出成形） L=0.45m φ130	個	神奈川県共通	指定	5,470	5,470									注1
電線地中化促進事業用資材	Z170207010	電力ケーブル用保護管	CCVP 直線継手 φ100用	個	神奈川県共通	指定	1,940	1,940									注1
電線地中化促進事業用資材	Z170207015	電力ケーブル用保護管	CCVP 直線継手 φ130用	個	神奈川県共通	指定	2,240	2,240									注1
電線地中化促進事業用資材	Z170208010	電力ケーブル用保護管	CCVP 伸縮継手 φ100用	個	神奈川県共通	指定	7,530	7,530									注1
電線地中化促進事業用資材	Z170208015	電力ケーブル用保護管	CCVP 伸縮継手 φ130用	個	神奈川県共通	指定	8,960	8,960									注1
電線地中化促進事業用資材	Z170209010	電力ケーブル用保護管	CCVP ヤリトリ継手 φ100用	個	神奈川県共通	指定	2,230	2,230									注1
電線地中化促進事業用資材	Z170209015	電力ケーブル用保護管	CCVP ヤリトリ継手 φ130用	個	神奈川県共通	指定	2,650	2,650									注1
電線地中化促進事業用資材	Z170210010	電力ケーブル用保護管 管枕	φ100用	個	神奈川県共通	指定	197	197									注1
電線地中化促進事業用資材	Z170210015	電力ケーブル用保護管 管枕	φ130用	個	神奈川県共通	指定	468	468									注1
硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト	V001355001	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(亜鉛引き)	直管 φ500mm×0.6t	m	神奈川県共通	掲載					全国	735	全国	884	3	亜鉛引9.91kg/m	
硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト	V001355003	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(亜鉛引き)	直管 φ800mm×0.8t	m	神奈川県共通	掲載					全国	735	全国	884	3	亜鉛引20.80kg/m	
硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト	Z005002002	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-40	m	神奈川県共通	掲載					関東	688	東京	812	3		
硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト	Z005002003	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-50	m	神奈川県共通	掲載					関東	688	東京	812	3		
硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト	Z005002005	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-75	m	神奈川県共通	掲載					関東	688	東京	812	3		
硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト	Z005002006	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-100	m	神奈川県共通	掲載					関東	688	東京	812	3		
硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト	Z122220100	スパイラルダクト	φ125mm×0.5mm	m	神奈川県共通	掲載					全国	735	全国	884	3	亜鉛引2.17kg/m	
硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト	Z122220200	スパイラルダクト	φ150mm×0.5mm	m	神奈川県共通	掲載					全国	735	全国	884	3	亜鉛引2.48kg/m	
硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト	Z122220300	スパイラルダクト	φ225mm×0.6mm	m	神奈川県共通	掲載					全国	735	全国	884	3	亜鉛引3.71kg/m	
硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト	Z122220400	スパイラルダクト	φ250mm×0.6mm	m	神奈川県共通	掲載					全国	735	全国	884	3	亜鉛引4.13kg/m	
橋梁補強・補修	Z002059001	炭素繊維シート	1方向高強度 目付200g 引張3400N	m2	神奈川県共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
橋梁補強・補修	Z002059002	炭素繊維シート	1方向高強度 目付300g 引張3400N	m2	神奈川県共通	掲載					全国	194	全国	264	3		

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁補強・補修	Z002059003	炭素繊維シート	1方向高強度 目付400g 引張3400N	m2	神奈川県共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
橋梁補強・補修	Z002059005	炭素繊維シート	1方向高強度 目付600g 引張3400N	m2	神奈川県共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
橋梁補強・補修	Z002059006	炭素繊維シート	1方向中弾性 目付300g 引張2900N	m2	神奈川県共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
橋梁補強・補修	Z002059007	炭素繊維シート	1方向中弾性 目付300g 引張2400N	m2	神奈川県共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
橋梁補強・補修	Z002059008	炭素繊維シート	2方向 目付200g 引張2900N	m2	神奈川県共通	掲載					全国	0957010128	全国	264	3		
橋梁補強・補修	Z002059009	炭素繊維シート	2方向 目付300g 引張2900N	m2	神奈川県共通	掲載					全国	0957010130	全国	264	3		
橋梁補強・補修	Z004460001	エポキシ樹脂含浸材		kg	神奈川県共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
橋梁補強・補修	Z006141002	プライマー		kg	神奈川県共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
橋梁補強・補修	Z006145001	エポキシ樹脂パテ		kg	神奈川県共通	掲載					全国	194	全国	264	3	不陸修正材	
橋梁補強・補修	Z006164001	エポキシ樹脂塗料	中塗り	kg	神奈川県共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
橋梁補強・補修	Z006164002	ウレタン樹脂塗料	上塗り	kg	神奈川県共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
ロックボルト	Z139000100	異形棒鋼 ロックボルト（法面用）	D19　SD345（メッキ付き）	m	神奈川県共通	掲載					全国	73	全国	別冊20	3	取引数量：50-1,000本	
ロックボルト	Z139000110	異形棒鋼 ロックボルト（法面用）	D22　SD345（メッキ付き）	m	神奈川県共通	掲載					全国	73	全国	別冊20	3	取引数量：50-1,000本	
ロックボルト	Z139000120	異形棒鋼 ロックボルト（法面用）	D25　SD345（メッキ付き）	m	神奈川県共通	掲載					全国	73	全国	別冊20	3	取引数量：50-1,000本	
ロックボルト	Z139000200	角座金	9t×150×150　φ45（メッキ付き）	枚	神奈川県共通	掲載					全国	73			-	取引数量：50-1,000本	
ロックボルト	Z139000300	ネジ付球面ワッシャー	D19用・D22用・D25用（メッキ付き）	個	神奈川県共通	掲載					全国	73			-	取引数量：50-1,000本	
ロックボルト	Z139000400	カップラー	D19用（メッキ付き）	個	神奈川県共通	掲載					全国	73			-	取引数量：50-1,000本	
ロックボルト	Z139000410	カップラー	D22用（メッキ付き）	個	神奈川県共通	掲載					全国	73			-	取引数量：50-1,000本	
ロックボルト	Z139000420	カップラー	D25用（メッキ付き）	個	神奈川県共通	掲載					全国	73			-	取引数量：50-1,000本	
ロックボルト	Z139000500	スペーサー	D19用・D22用・D25用	個	神奈川県共通	掲載					全国	73			-	取引数量：50-1,000本	
ロックボルト	Z139000600	ナット（ロックボルト用）	D19用（メッキ付き）	個	神奈川県共通	掲載					全国	73			-	取引数量：50-1,000本	
ロックボルト	Z139000610	ナット（ロックボルト用）	D22用（メッキ付き）	個	神奈川県共通	掲載					全国	73			-	取引数量：50-1,000本	
ロックボルト	Z139000620	ナット（ロックボルト用）	D25用（メッキ付き）	個	神奈川県共通	掲載					全国	73			-	取引数量：50-1,000本	
ロックボルト	Z139000700	頭部キャップ	防錆剤含まない	個	神奈川県共通	掲載					全国	0905169750			-	取引数量：50-1,000本	
ロックボルト	Z139000710	防錆油	950g入／本	本	神奈川県共通	掲載										ベルコート	
ロックボルト	Z139000800	シース	D19用・D22用・D25用（メッキ付き）	個	神奈川県共通	掲載					全国	73			-	取引数量：50-1,000本	
フェンス	Z122700100	ネットフェンス	Z-GS3、3.2×56、H=1.5m 亜鉛メッキ仕上げ、アングル型	m	神奈川県共通	掲載					全国	528	全国	638	3		
フェンス	Z122700200	ネットフェンス	C-GS3、3.2×50、H=1.5m 着色塗装、アングル型	m	神奈川県共通	掲載					全国	528	全国	638	3		
フェンス	Z122700300	ネットフェンス用門扉	Z-GS3 片開 W1000 H1500 3.2×50、亜鉛メッキ仕上げ、アングル型	基	神奈川県共通	掲載					全国	529	全国	639	3		
フェンス	Z122700400	基礎ブロック	180×180×450	個	神奈川県共通	掲載					東京	533	東京	643	3		

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
フェンス	Z122700500	竹ず柵	M種(H=1.5m) 幅1.8m 長さ2.05m	枚	神奈川県共通	指定	7,230	7,230									
フェンス	Z122700600	竹ず柵	N種(H=1.0m) 幅1.2m 長さ2.05m	枚	神奈川県共通	指定	6,550	6,550									
燃料、ガス	Z006700002	重油	A重油(ﾛｰﾘｰ)	L	神奈川県共通	掲載					横浜	788	横浜	259	3	一般 硫黄分0．5%以下	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
燃料、ガス	Z006702001	軽油	船舶用	L	神奈川県共通	掲載					横浜	788	横浜	259	3	パトロール給油 ただし、軽油引取税控除(32.1円)	注1
燃料、ガス	Z006702002	軽油		L	神奈川県共通	掲載					横浜	788	横浜	259	3	パトロール給油	
燃料、ガス	Z006704001	ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	神奈川県共通	掲載					横浜	788	横浜	259	3	スタンド渡し	
燃料、ガス	Z006710001	酸素	ﾎﾞﾝﾍﾞ	m3	神奈川県共通	掲載					東京	791	東京	262	3		
燃料、ガス	Z006712001	アセチレン	ﾎﾞﾝﾍﾞ	kg	神奈川県共通	掲載					東京	791	東京	262	3		
燃料、ガス	Z212220100	灯油	（18L缶）	L	神奈川県共通	掲載					横浜	788	横浜	259	4		
燃料、ガス	Z212240100	プロパン	家庭用	kg	神奈川県共通	掲載							東京	262	－		注1
燃料、ガス	Z006716002	練炭	マッチ練炭4号	個	神奈川県共通	掲載							東京	262	－		
燃料、ガス	Z212300200	水	*m3、*カ月	式	神奈川県共通	指定	－	－								神奈川県県営上水道条例による。処分費等の対象	
建設副産物処理料	Z132540300	発生土処分料	指定A（愛川町田代受入地）	m3	神奈川県共通	指定	5,300	5,300								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132540700	発生土処分料	指定A（中井町雑色受入地）	m3	神奈川県共通	指定	3,600	3,600								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132540900	発生土処分料	指定A（小田原市江ノ浦受入地）	m3	神奈川県共通	指定	4,170	4,170								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132540950	発生土処分料	指定A（小田原市第二久野受入地）	m3	神奈川県共通	指定	3,560	3,560								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132541400	発生土処分料	指定A（厚木市七沢受入地）	m3	神奈川県共通	指定	5,200	5,200								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132541500	発生土処分料	指定A（松田町寄受入地）	m3	神奈川県共通	指定	4,600	4,600								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132541700	発生土処分料	指定A（山北町谷ヶ受入地）	m3	神奈川県共通	指定	4,600	4,600								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132541900	発生土処分料	指定A（山北町第二川西受入地）	m3	神奈川県共通	指定	4,600	4,600								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132542100	発生土処分料	指定A（相模原市寸沢嵐受入地）	m3	神奈川県共通	指定	4,880	4,880								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132542200	発生土処分料	指定A（横須賀市長坂受入地）	m3	神奈川県共通	指定	4,340	4,340								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132542700	舗装版切断濁水運搬費	ダンプトラック2t積級	回	神奈川県共通	指定	34,700	37,000									注1
建設副産物処理料	Z132542800	舗装版切断濁水運搬費	ダンプトラック4t積級	回	神奈川県共通	指定	41,400	44,100									注1
建設副産物処理料	Z132543710	舗装版切断濁水処分費（東部地区）	アスファルト舗装版	m3	神奈川県共通	指定	39,900	39,900								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132543720	舗装版切断濁水処分費（北部地区）	アスファルト舗装版	m3	神奈川県共通	指定	39,600	39,600								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132543730	舗装版切断濁水処分費（西部地区）	アスファルト舗装版	m3	神奈川県共通	指定	50,000	50,000								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132543810	舗装版切断濁水処分費（東部地区）	コンクリート舗装版	m3	神奈川県共通	指定	39,700	39,700								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132543820	舗装版切断濁水処分費（北部地区）	コンクリート舗装版	m3	神奈川県共通	指定	39,600	39,600								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132543830	舗装版切断濁水処分費（西部地区）	コンクリート舗装版	m3	神奈川県共通	指定	50,000	50,000								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132597000	廃材処理料（東部地区）	AS殻	m3	神奈川県共通	指定	6,190	6,190								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132597002	廃材処理料（東部地区）	AS殻（排水性舗装）	m3	神奈川県共通	指定	10,400	10,400								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132597004	廃材処理料（東部地区）	AS殻（半たわみ性舗装）	m3	神奈川県共通	指定	10,300	10,300								処分費の対象	注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
建設副産物処理料	Z132597010	廃材処理料（東部地区）	無筋Co殻	m3	神奈川県共通	指定	7,960	7,960								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132597020	廃材処理料（東部地区）	有筋Co殻	m3	神奈川県共通	指定	11,000	11,000								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132597030	廃材処理料（東部地区）	二次製品	m3	神奈川県共通	指定	15,900	15,900								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132597040	廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）	m3	神奈川県共通	指定	6,190	6,190								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132597050	廃材処理料（東部地区）	夜間処理費	m3	神奈川県共通	指定	747	747								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132597060	廃材処理料（北部地区）	AS殻	m3	神奈川県共通	指定	4,810	4,810								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132597062	廃材処理料（北部地区）	AS殻（排水性舗装）	m3	神奈川県共通	指定	11,600	11,600								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132597064	廃材処理料（北部地区）	AS殻（半たわみ性舗装）	m3	神奈川県共通	指定	10,500	10,500								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132597070	廃材処理料（北部地区）	無筋Co殻	m3	神奈川県共通	指定	6,530	6,530								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132597080	廃材処理料（北部地区）	有筋Co殻	m3	神奈川県共通	指定	12,200	12,200								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132597090	廃材処理料（北部地区）	二次製品	m3	神奈川県共通	指定	14,600	14,600								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132597100	廃材処理料（北部地区）	路盤材（上層・下層）	m3	神奈川県共通	指定	4,810	4,810								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132597110	廃材処理料（北部地区）	夜間処理費	m3	神奈川県共通	指定	1,350	1,350								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132597120	廃材処理料（西部地区）	AS殻	m3	神奈川県共通	指定	3,440	3,440								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132597122	廃材処理料（西部地区）	AS殻（排水性舗装）	m3	神奈川県共通	指定	4,770	4,770								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132597124	廃材処理料（西部地区）	AS殻（半たわみ性舗装）	m3	神奈川県共通	指定	4,170	4,170								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132597130	廃材処理料（西部地区）	無筋Co殻	m3	神奈川県共通	指定	4,280	4,280								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132597140	廃材処理料（西部地区）	有筋Co殻	m3	神奈川県共通	指定	7,900	7,900								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132597150	廃材処理料（西部地区）	二次製品	m3	神奈川県共通	指定	15,700	15,700								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132597160	廃材処理料（西部地区）	路盤材（上層・下層）	m3	神奈川県共通	指定	3,440	3,440								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132597170	廃材処理料（西部地区）	夜間処理費	m3	神奈川県共通	指定	1,430	1,430								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132630805	建設木くず（横浜川崎地区）	刈草	t	神奈川県共通	指定	40,600	43,300								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132630815	建設木くず（横浜川崎地区）	枝・葉	t	神奈川県共通	指定	28,300	30,600								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132630825	建設木くず（横浜川崎地区）	幹部	t	神奈川県共通	指定	23,500	25,200								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132630835	建設木くず（横浜川崎地区）	根	t	神奈川県共通	指定	24,700	25,200								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132630845	建設木くず（横浜川崎地区）	解体木くず	t	神奈川県共通	指定	15,700	13,800								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132630855	建設木くず（三浦半島地区）	刈草	t	神奈川県共通	指定	39,000	48,000								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132630865	建設木くず（三浦半島地区）	枝・葉	t	神奈川県共通	指定	26,000	26,300								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132630875	建設木くず（三浦半島地区）	幹部	t	神奈川県共通	指定	26,700	26,300								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132630885	建設木くず（三浦半島地区）	根	t	神奈川県共通	指定	42,600	46,500								処分費の対象	注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
建設副産物処理料	Z132630895	建設木くず（三浦半島地区）	解体木くず	t	神奈川県共通	指定	28,300	30,000								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132630905	建設木くず（湘南地区）	刈草	t	神奈川県共通	指定	34,500	37,000								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132630915	建設木くず（湘南地区）	枝・葉	t	神奈川県共通	指定	23,800	28,700								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132630925	建設木くず（湘南地区）	幹部	t	神奈川県共通	指定	21,300	28,000								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132630935	建設木くず（湘南地区）	根	t	神奈川県共通	指定	32,500	36,200								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132630945	建設木くず（湘南地区）	解体木くず	t	神奈川県共通	指定	17,600	29,000								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132630955	建設木くず（北部地区）	刈草	t	神奈川県共通	指定	30,400	31,000								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132630965	建設木くず（北部地区）	枝・葉	t	神奈川県共通	指定	23,500	23,800								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132630975	建設木くず（北部地区）	幹部	t	神奈川県共通	指定	22,500	24,300								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132630985	建設木くず（北部地区）	根	t	神奈川県共通	指定	29,400	30,600								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132630995	建設木くず（北部地区）	解体木くず	t	神奈川県共通	指定	22,000	21,200								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132631005	建設木くず（県西地区）	刈草	t	神奈川県共通	指定	25,600	26,600								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132631015	建設木くず（県西地区）	枝・葉	t	神奈川県共通	指定	16,600	16,600								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132631025	建設木くず（県西地区）	幹部	t	神奈川県共通	指定	18,300	19,000								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132631035	建設木くず（県西地区）	根	t	神奈川県共通	指定	24,300	24,300								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132631045	建設木くず（県西地区）	解体木くず	t	神奈川県共通	指定	12,000	13,500								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132660104	剥離後化粧型枠運搬費	ダンプトラック2t積級	回	神奈川県共通	指定	21,600	23,000									注1
建設副産物処理料	Z132660105	剥離後化粧型枠運搬費	ダンプトラック4t積級	回	神奈川県共通	指定	27,200	29,000									注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
建設副産物処理料	Z132660106	化粧型枠処分費（東部地区）		m3	神奈川県共通	指定	19,600	19,600								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132660107	化粧型枠処分費（北部地区）		m3	神奈川県共通	指定	19,500	19,500								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z132660108	化粧型枠処分費（西部地区）		m3	神奈川県共通	指定	15,500	15,500								処分費の対象	注1
建設副産物処理料	Z149040120	土砂検定費（溶出27項目）	1～27項目一括実施（別表－1の一部）	検体	神奈川県共通	指定	156,000	156,000								諸経費含む	注2
建設副産物処理料	Z149040200	土砂検定費（溶出28項目）	1～28項目一括実施（別表－1）	検体	神奈川県共通	指定	166,000	166,000								諸経費含む	注2
建設副産物処理料	Z149040310	土砂検定費（溶出、含有39項目）	1～39項目一括実施（別表－2）	検体	神奈川県共通	指定	391,000	391,000								諸経費含む	注2
建設副産物処理料	Z149040350	土砂検定費（溶出、含有37項目）	1～36,39項目一括実施（別表－2）	検体	神奈川県共通	指定	221,000	221,000								諸経費含む	注2
建設副産物処理料	Z149040400	ダイオキシン類（溶出、含有）試験	37、38項目一括実施（別表－2の一部）	検体	神奈川県共通	指定	170,000	170,000								諸経費含む	注2
建設副産物処理料	Z149040410	ダイオキシン類（含有）試験	含有量試験のみ（別表－4）	検体	神奈川県共通	指定	120,000	120,000								諸経費含む	注2
建設副産物処理料	Z149040510	土砂検定費（含有9項目）	含有量試験1～9項目一斉分析（別表3）	検体	神奈川県共通	指定	34,000	34,000								諸経費含む	注2
建設副産物処理料	Z149040520	土砂検定費（含有2項目）	含有量試験10,11項目一斉分析（別表3）	検体	神奈川県共通	指定	17,400	17,400								諸経費含む	注2
建設副産物処理料	Z149040530	土砂検定費（溶出7項目）	7項目一括実施（別表－7）特別対応早期試験	検体	神奈川県共通	指定	52,000	52,000								諸経費含む	注2
建設副産物処理料	Z149040650	土質試験①（礫、砂質土）	8項目一括実施（別表－5）	検体	神奈川県共通	指定	101,000	101,000								諸経費含む	注2
建設副産物処理料	Z149040750	土質試験①（粘性土）	8項目一括実施（別表－5）	検体	神奈川県共通	指定	108,000	108,000								諸経費含む	注2
建設副産物処理料	Z149041000	土質試験②	土のpH試験のみ（別表－6）	検体	神奈川県共通	指定	10,400	10,400								諸経費含む	注2
建設副産物処理料	Z149042000	UCR基本料金		件	神奈川県共通	指定	10,000	10,000								処分費の対象	注2
建設副産物処理料	Z149042100	UCR受入単価		m3	神奈川県共通	指定	－	－								処分費の対象	注1
建設機械消耗部品損耗費	Z006208004	電気溶接棒 D4303	軟鋼用 3.2mm	kg	神奈川県共通	掲載					関東	784	全国	310	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006208014	電気溶接棒 D5016	高張力鋼用 5mm	kg	神奈川県共通	掲載					関東	784	全国	310	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006208018	電気溶接棒 溶接ﾜｲﾔｰ	ﾉﾝｶﾞｽ 3.2mm	kg	神奈川県共通	掲載					関東	784	全国	310	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006401001	ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ90mm用	個	神奈川県共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006401002	ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ115mm用	個	神奈川県共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006401003	ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ135mm用	個	神奈川県共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006401004	ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ146mm用	個	神奈川県共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006402001	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ90mm用	個	神奈川県共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006402002	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ115mm用	個	神奈川県共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006402003	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ135mm用	個	神奈川県共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006402004	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ146mm用	個	神奈川県共通	掲載					全国	782	全国	308	3		

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
建設機械消耗部品損耗費	Z006403001	ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ90mm用	個	神奈川県共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006403002	ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ115mm用	個	神奈川県共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006403003	ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ135mm用	個	神奈川県共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006403004	ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ146mm用	個	神奈川県共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006404001	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ90mm用 (1.5m)	本	神奈川県共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006404002	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ115mm用 (1.5m)	本	神奈川県共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006404003	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ135mm用 (1.5m)	本	神奈川県共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006404004	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ146mm用 (1.5m)	本	神奈川県共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006405001	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ90mm用 (1.5m)	本	神奈川県共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006405002	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ115mm用 (1.5m)	本	神奈川県共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006405003	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ135mm用 (1.5m)	本	神奈川県共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006405004	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ146mm用 (1.5m)	本	神奈川県共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006406001	ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ90mm用	個	神奈川県共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006406003	ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ115mm用	個	神奈川県共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006406004	ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ135mm用	個	神奈川県共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006406005	ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ146mm用	個	神奈川県共通	掲載					全国	782	全国	308	3		

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
建設機械消耗部品損耗費	Z006407001	ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ90mm用	個	神奈川県共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006407002	ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ115mm用	個	神奈川県共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006407003	ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ135mm用	個	神奈川県共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006407004	ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ146mm用	個	神奈川県共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006408001	ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ90mm 二重管用	個	神奈川県共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006408002	ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ115mm 二重管用	個	神奈川県共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006408003	ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ135mm 二重管用	個	神奈川県共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006408004	ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ146mm 二重管用	個	神奈川県共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006408007	ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ90mm 単管用	個	神奈川県共通	掲載					全国	6105019212	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006408008	ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ115mm 単管用	個	神奈川県共通	掲載					全国	6105019214	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006408009	ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ135mm 単管用	個	神奈川県共通	掲載					全国	6105019216	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006424007	ｶｰﾋﾞｯﾄ	径22　8×10　32	個	神奈川県共通	掲載					全国	782			－		
建設機械消耗部品損耗費	Z006424008	ｶｰﾋﾞｯﾄ	径22　8×10　34	個	神奈川県共通	掲載					全国	782	全国	306	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006424009	ｶｰﾋﾞｯﾄ	径22　8×10　36	個	神奈川県共通	掲載					全国	782	全国	306	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006426001	ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ	径22(19) 0.5	個	神奈川県共通	掲載					全国	782	全国	306	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006426003	ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ	径22(19) 1.1	個	神奈川県共通	掲載					全国	782	全国	306	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006432002	ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(大口径用)	径250	個	神奈川県共通	掲載					全国	6105017104	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006432004	ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(大口径用)	径350	個	神奈川県共通	掲載					全国	6105017108	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006432006	ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(大口径用)	径450	個	神奈川県共通	掲載					全国	6105017112	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006432007	ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(大口径用)	径500	個	神奈川県共通	掲載					全国	6105017114	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006432008	ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(大口径用)	径550	個	神奈川県共通	掲載					全国	6105017116	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006433002	ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(大口径用)	径250	個	神奈川県共通	掲載					全国	6105017204	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006433004	ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(大口径用)	径350	個	神奈川県共通	掲載					全国	6105017208	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006433006	ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(大口径用)	径450	個	神奈川県共通	掲載					全国	6105017212	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006433007	ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(大口径用)	径500	個	神奈川県共通	掲載					全国	6105017214	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006433008	ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(大口径用)	径550	個	神奈川県共通	掲載					全国	6105017216	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006434002	ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用)	径250 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用	個	神奈川県共通	掲載							全国	308	－		
建設機械消耗部品損耗費	Z006434004	ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用)	径350 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用	個	神奈川県共通	掲載							全国	308	－		
建設機械消耗部品損耗費	Z006434006	ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用)	径450 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用	個	神奈川県共通	掲載							全国	308	－		
建設機械消耗部品損耗費	Z006434007	ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用)	径500 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用	個	神奈川県共通	掲載							全国	308	－		

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
建設機械消耗部品損耗費	Z006434008	ｻﾌﾞﾝｹｯﾄ(大口径用)	径550 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用	個	神奈川県共通	掲載							全国	308	－		
建設機械消耗部品損耗費	Z006435002	ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ(大口径用)	径250 L=1.0m	個	神奈川県共通	掲載					全国	6105017710	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006435004	ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ(大口径用)	径350 L=1.0m	個	神奈川県共通	掲載					全国	6105017714	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006435006	ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ(大口径用)	径450 L=1.0m	個	神奈川県共通	掲載					全国	6105017702	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006435007	ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ(大口径用)	径500 L=1.0m	個	神奈川県共通	掲載					全国	6105017704	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006435008	ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ(大口径用)	径550 L=1.0m	個	神奈川県共通	掲載							全国	308	－		
建設機械消耗部品損耗費	Z006436002	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用)	径250	個	神奈川県共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006436004	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用)	径350	個	神奈川県共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006436006	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用)	径450	個	神奈川県共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006436007	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用)	径500	個	神奈川県共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006436008	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用)	径550	個	神奈川県共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006437002	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(大口径用)	径250 L=1.0m	本	神奈川県共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006437004	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(大口径用)	径350 L=1.0m	本	神奈川県共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006437006	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(大口径用)	径450 L=1.0m	本	神奈川県共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006437007	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(大口径用)	径500 L=1.0m	本	神奈川県共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006437008	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(大口径用)	径550 L=1.0m	本	神奈川県共通	掲載							全国	308	－		
建設機械消耗部品損耗費	Z006438001	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ(大口径用)	径73 L=3.0m	本	神奈川県共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006438002	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ(大口径用)	径85 L=3.0m	本	神奈川県共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006438003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ(大口径用)	径101 L=3.0m	本	神奈川県共通	掲載					全国	6105010542	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006438004	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ(大口径用)	径150 L=3.0m	本	神奈川県共通	掲載							全国	308	－		
建設機械消耗部品損耗費	Z006531001	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	64.7mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	神奈川県共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006531002	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	77.4mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	神奈川県共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006531003	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	90.8mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	神奈川県共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006531004	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	110mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	神奈川県共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006531005	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	128.5mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	神奈川県共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006531006	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	160mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	神奈川県共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006531007	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	180mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	神奈川県共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006531008	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	204mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	神奈川県共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006531009	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	27.6mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	神奈川県共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006531010	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	33.1mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	神奈川県共通	掲載					全国	783	全国	306	3		

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
建設機械消耗部品損耗費	Z006531011	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	40mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	神奈川県共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006531012	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	53.1mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	神奈川県共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006540001	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）	径12ｲﾝﾁ	枚	神奈川県共通	掲載					全国	6101019006	全国	306	3		注1
建設機械消耗部品損耗費	Z006540002	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）	径16ｲﾝﾁ	枚	神奈川県共通	掲載					全国	6101019010	全国	306	3		注1
建設機械消耗部品損耗費	Z006540003	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）	径22ｲﾝﾁ	枚	神奈川県共通	掲載					全国	6101019016	全国	306	3		注1
建設機械消耗部品損耗費	Z006540005	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）	径30ｲﾝﾁ	枚	神奈川県共通	掲載					全国	6101019024	全国	306	3		注1
建設機械消耗部品損耗費	Z006540006	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）	径106cm	枚	神奈川県共通	掲載					全国	6101019036	全国	306	3		注1
建設機械消耗部品損耗費	Z006540007	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）	径38ｲﾝﾁ	枚	神奈川県共通	掲載					全国	6101019032	全国	306	3		注1
建設機械消耗部品損耗費	Z006540008	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）	径14ｲﾝﾁ	枚	神奈川県共通	掲載					全国	6101019008	全国	306	3		注1
建設機械消耗部品損耗費	Z006540009	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）	径18ｲﾝﾁ	枚	神奈川県共通	掲載					全国	6101019012	全国	306	3		注1
仮設材賃料	L002010002	鋼矢板(本矢板）2型(48kg/m)	90日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002010003	鋼矢板(本矢板）2型(48kg/m)	180日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002010004	鋼矢板(本矢板）2型(48kg/m)	360日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002010005	鋼矢板(本矢板）2型(48kg/m)	720日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002010006	鋼矢板(本矢板）2型(48kg/m)	1080日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002012002	鋼矢板(本矢板）3型(60kg/m)	90日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002012003	鋼矢板(本矢板）3型(60kg/m)	180日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002012004	鋼矢板(本矢板）3型(60kg/m)	360日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002012005	鋼矢板(本矢板）3型(60kg/m)	720日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002012006	鋼矢板(本矢板）3型(60kg/m)	1080日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002014002	鋼矢板(本矢板）4型(76.1kg/m)	90日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002014003	鋼矢板(本矢板）4型(76.1kg/m)	180日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002014004	鋼矢板(本矢板）4型(76.1kg/m)	360日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002014005	鋼矢板(本矢板）4型(76.1kg/m)	720日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002014006	鋼矢板(本矢板）4型(76.1kg/m)	1080日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002016002	鋼矢板(本矢板）5L型(105kg/m)	90日以内	t	神奈川県共通	掲載					東京	810	東京	286	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
仮設材賃料	L002016003	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	180日以内	t	神奈川県共通	掲載					東京	810	東京	286	3		注1
仮設材賃料	L002016004	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	360日以内	t	神奈川県共通	掲載					東京	810	東京	286	3		注1
仮設材賃料	L002016005	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	720日以内	t	神奈川県共通	掲載					東京	810	東京	286	3		注1
仮設材賃料	L002016006	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	1080日以内	t	神奈川県共通	掲載					東京	810	東京	286	3		注1
仮設材賃料	L002030002	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)	90日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002030003	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)	180日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002030004	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)	360日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002030005	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)	720日以内	t	神奈川県共通	掲載							関東	286	－		注1
仮設材賃料	L002030006	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)	1080日以内	t	神奈川県共通	掲載							関東	286	－		注1
仮設材賃料	L002050001	鋼矢板(貸料)不足分弁償金	中古 2型	t	神奈川県共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002050002	鋼矢板(貸料)不足分弁償金	中古 3型	t	神奈川県共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002050003	鋼矢板(貸料)不足分弁償金	中古 4型	t	神奈川県共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
仮設材賃料	L002050004	鋼矢板(貸料)不足分弁償金	中古 5型 5L型	t	神奈川県共通	掲載					東京	810	東京	286	3		注1
仮設材賃料	L002110002	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	90日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
仮設材賃料	L002110003	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	180日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
仮設材賃料	L002110004	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	360日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
仮設材賃料	L002110005	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	720日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
仮設材賃料	L002112002	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	90日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
仮設材賃料	L002112003	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	180日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
仮設材賃料	L002112004	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	360日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
仮設材賃料	L002112005	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	720日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
仮設材賃料	L002114002	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	90日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
仮設材賃料	L002114003	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	180日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
仮設材賃料	L002114004	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	360日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
仮設材賃料	L002114005	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	720日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
仮設材賃料	L002116002	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	90日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
仮設材賃料	L002116003	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	180日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
仮設材賃料	L002116004	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	360日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
仮設材賃料	L002116005	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	720日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
仮設材賃料	L002118002	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	90日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
仮設材賃料	L002118003	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	180日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
仮設材賃料	L002118004	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	360日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
仮設材賃料	L002118005	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	720日以内	t	神奈川県共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
仮設材賃料	L002120002	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	90日以内	t	神奈川県共通	掲載					東京	811	関東	287	3		注1
仮設材賃料	L002120003	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	180日以内	t	神奈川県共通	掲載					東京	811	関東	287	3		注1
仮設材賃料	L002120004	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	360日以内	t	神奈川県共通	掲載					東京	811	関東	287	3		注1
仮設材賃料	L002120005	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	720日以内	t	神奈川県共通	掲載					東京	811	関東	287	3		注1
仮設材賃料	L002130002	H形鋼(山留主部材) 250～400型	90日以内 (80～200kg/m)	t	神奈川県共通	掲載					関東	812	関東	288	3		注1
仮設材賃料	L002130003	H形鋼(山留主部材) 250～400型	180日以内 (80～200kg/m)	t	神奈川県共通	掲載					関東	812	関東	288	3		注1
仮設材賃料	L002130004	H形鋼(山留主部材) 250～400型	360日以内 (80～200kg/m)	t	神奈川県共通	掲載					関東	812	関東	288	3		注1
仮設材賃料	L002130005	H形鋼(山留主部材) 250～400型	720日以内 (80～200kg/m)	t	神奈川県共通	掲載					関東	812	関東	288	3		注1
仮設材賃料	L002130006	H形鋼(山留主部材) 250～400型	1080日以内 (80～200kg/m)	t	神奈川県共通	掲載					関東	812	関東	288	3		注1
仮設材賃料	Z102140001	山留主部材(副部材A)	基礎価格	t	神奈川県共通	指定	363,000	363,000									注1
仮設材賃料	Z102140002	山留主部材(副部材A)	90日以内	t	神奈川県共通	指定	370	370									注1
仮設材賃料	Z102140003	山留主部材(副部材A)	180日以内	t	神奈川県共通	指定	370	370									注1
仮設材賃料	Z102140004	山留主部材(副部材A)	360日以内	t	神奈川県共通	指定	325	325									注1
仮設材賃料	Z102140005	山留主部材(副部材A)	720日以内	t	神奈川県共通	指定	301	301									注1
仮設材賃料	Z102140006	山留主部材(副部材A)	1080日以内	t	神奈川県共通	指定	279	279									注1
仮設材賃料	L002160001	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-200	t	神奈川県共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
仮設材賃料	L002160002	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-250	t	神奈川県共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
仮設材賃料	L002160003	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-300	t	神奈川県共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
仮設材賃料	L002160004	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-350	t	神奈川県共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
仮設材賃料	L002160005	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-400	t	神奈川県共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
仮設材賃料	L002160006	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H594×302	t	神奈川県共通	掲載					東京	811	関東	287	3		注1
仮設材賃料	L002165001	鋼製山留材(貸料)不足分弁償金	H300 中古	t	神奈川県共通	掲載					関東	812	関東	288	3		注1
仮設材賃料	L002165002	鋼製山留材(貸料)不足分弁償金	H350 中古	t	神奈川県共通	掲載					関東	812	関東	288	3		注1
仮設材賃料	L002165003	鋼製山留材(貸料)不足分弁償金	H400 中古	t	神奈川県共通	掲載					関東	812	関東	288	3		注1
仮設材賃料	L002211002	覆工板 鋼製	補強型 90日以内	m2･月	神奈川県共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材賃料	L002211003	覆工板 鋼製	補強型 180日以内	m2･月	神奈川県共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材賃料	L002211004	覆工板 鋼製	補強型 360日以内	m2･月	神奈川県共通	掲載					関東	813	関東	289	3		

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
仮設材賃料	L002211005	覆工板 鋼製	補強型 720日以内	m2･月	神奈川県共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材賃料	L002211006	覆工板 鋼製	補強型 1080日以内	m2･月	神奈川県共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材賃料	L002213002	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 90日以内	m2･月	神奈川県共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材賃料	L002213003	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 180日以内	m2･月	神奈川県共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材賃料	L002213004	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 360日以内	m2･月	神奈川県共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材賃料	L002213005	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 720日以内	m2･月	神奈川県共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材賃料	L002213006	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 1080日以内	m2･月	神奈川県共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材賃料	L002215002	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 2m2	補強型 90日以内	m2･月	神奈川県共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材賃料	L002215003	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 2m2	補強型 180日以内	m2･月	神奈川県共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材賃料	L002215004	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 2m2	補強型 360日以内	m2･月	神奈川県共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材賃料	L002215005	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 2m2	補強型 720日以内	m2･月	神奈川県共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材賃料	L002215006	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 2m2	補強型 1080日以内	m2･月	神奈川県共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材賃料	L002216002	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3m2	補強型 90日以内	m2･月	神奈川県共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材賃料	L002216003	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3m2	補強型 180日以内	m2･月	神奈川県共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材賃料	L002216004	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3m2	補強型 360日以内	m2･月	神奈川県共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材賃料	L002216005	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3m2	補強型 720日以内	m2･月	神奈川県共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材賃料	L002216006	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3m2	補強型 1080日以内	m2･月	神奈川県共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材賃料	L002412002	敷き鉄板賃料 22×1524×3048	90日以内	枚	神奈川県共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
仮設材賃料	L002412003	敷き鉄板賃料 22×1524×3048	180日以内	枚	神奈川県共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
仮設材賃料	L002412004	敷き鉄板賃料 22×1524×3048	360日以内	枚	神奈川県共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
仮設材賃料	L002412005	敷き鉄板賃料 22×1524×3048	720日以内	枚	神奈川県共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
仮設材賃料	L002413002	敷き鉄板賃料 22×1524×6096	90日以内	枚	神奈川県共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
仮設材賃料	L002413003	敷き鉄板賃料 22×1524×6096	180日以内	枚	神奈川県共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
仮設材賃料	L002413004	敷き鉄板賃料 22×1524×6096	360日以内	枚	神奈川県共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
仮設材賃料	L002413005	敷き鉄板賃料 22×1524×6096	720日以内	枚	神奈川県共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
仮設材賃料	L002414002	敷き鉄板賃料 25×1524×6096	90日以内	枚	神奈川県共通	掲載					関東	816	関東	290	3		
仮設材賃料	L002414003	敷き鉄板賃料 25×1524×6096	180日以内	枚	神奈川県共通	掲載					関東	816	関東	290	3		
仮設材賃料	L002414004	敷き鉄板賃料 25×1524×6096	360日以内	枚	神奈川県共通	掲載					関東	816	関東	290	3		
仮設材賃料	L002414005	敷き鉄板賃料 25×1524×6096	720日以内	枚	神奈川県共通	掲載					関東	816	関東	290	3		
仮設材賃料	Z006750001	鋼矢板(貸料)不足分弁償金	中古 2型	t	神奈川県共通	掲載					関東	810	関東	286	3		

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
仮設材賃料	Z006750002	鋼矢板(貸料)不足分弁償金	中古 3型	t	神奈川県共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z006750003	鋼矢板(貸料)不足分弁償金	中古 4型	t	神奈川県共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z006750004	鋼矢板(貸料)不足分弁償金	中古 5型 5L型	t	神奈川県共通	掲載					東京	810	東京	286	3		
仮設材賃料	Z006751001	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-200	t	神奈川県共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材賃料	Z006751002	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-250	t	神奈川県共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材賃料	Z006751003	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-300	t	神奈川県共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材賃料	Z006751004	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-350	t	神奈川県共通	掲載					関東	811	関東	287	3		

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
仮設材賃料	Z006751005	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-400	t	神奈川県共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材賃料	Z006751006	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H594×302	t	神奈川県共通	掲載					東京	811	関東	287	3		
仮設材賃料	Z006752001	鋼製山留材(貸料)不足分弁償金	H300 中古	t	神奈川県共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材賃料	Z006752002	鋼製山留材(貸料)不足分弁償金	H350 中古	t	神奈川県共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材賃料	Z006752003	鋼製山留材(貸料)不足分弁償金	H400 中古	t	神奈川県共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材賃料	Z006754001	整備費(敷鉄板)	22×1524×3048	枚	神奈川県共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
仮設材賃料	Z006754002	整備費(敷鉄板)	22×1524×6096	枚	神奈川県共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
仮設材賃料	Z006754003	整備費(敷鉄板)	25×1524×6096	枚	神奈川県共通	掲載					関東	816	関東	290	3		
仮設材賃料	Z006755001	不足分弁償金(敷鉄板)	22×1524×6096	t	神奈川県共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
仮設材賃料	Z006755002	不足分弁償金(敷鉄板)	22×1524×3048	t	神奈川県共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
仮設材賃料	Z006755003	不足分弁償金(敷鉄板)	25×1524×6096	t	神奈川県共通	掲載					関東	816	関東	290	3		
仮設材賃料	Z006800001	積込み.取卸し費(仮設材等)		t	神奈川県共通	指定	1,500	1,500									
仮設材賃料	Z006800002	積込み費(仮設材等)		t	神奈川県共通	指定	750	750									
仮設材賃料	Z006800003	取卸し費(仮設材等)		t	神奈川県共通	指定	750	750									
仮設材賃料	Z118500100	修理費及び損耗費（本矢板）	2型3型4型　補助工法無	t／現	神奈川県共通	指定	13,100	13,100									
仮設材賃料	Z118500102	修理費及び損耗費（本矢板）	2型3型4型　補助工法有	t／現	神奈川県共通	指定	9,490	9,490									
仮設材賃料	Z118500500	修理費及び損耗費（本矢板）	5L型　補助工法無	t／現	神奈川県共通	指定	14,900	14,900									
仮設材賃料	Z118500502	修理費及び損耗費（本矢板）	5L型　補助工法有	t／現	神奈川県共通	指定	10,700	10,700									
仮設材賃料	Z118530100	修理費及び損耗費（軽量矢板）	補助工法無	t／現	神奈川県共通	指定	15,800	15,800									注1
仮設材賃料	Z118530200	修理費及び損耗費（軽量矢板）	補助工法有	t／現	神奈川県共通	指定	11,300	11,300									注1
仮設材賃料	Z118550100	修理費及び損耗費（H形鋼杭用）	補助工法無	t／現	神奈川県共通	指定	8,650	8,650									
仮設材賃料	Z118550200	修理費及び損耗費（H形鋼杭用）	補助工法有	t／現	神奈川県共通	指定	6,310	6,310									
仮設材賃料	Z118460100	修理費及び損耗費（山留主部材）		t／現	神奈川県共通	指定	5,120	5,120									注1
仮設材賃料	Z118470100	修理費及び損耗費（山留副部材（A））		t／現	神奈川県共通	指定	10,600	10,600									注1
仮設材賃料	Z118580100	修理費及び損耗費（覆工板）	鋼製(補強型)	m2／現	神奈川県共通	指定	1,240	1,240									
仮設材賃料	Z118580102	修理費及び損耗費（覆工板）	鋼製滑り止め(補強型)	m2／現	神奈川県共通	指定	1,340	1,340									
仮設材賃料	Z118580104	修理費及び損耗費（覆工板）	コンクリート製 補強型 2m2 3m2	m2／現	神奈川県共通	指定	1,150	1,150									
仮設材賃料	Z318060100	鋼矢板賃料（軽量1型）	90日以内	t･日	神奈川県共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z318060200	鋼矢板賃料（軽量1型）	180日以内	t･日	神奈川県共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z318060300	鋼矢板賃料（軽量1型）	360日以内	t･日	神奈川県共通	掲載					関東	810	関東	286	3		

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
仮設材賃料	Z318060400	鋼矢板賃料（軽量1型）	720日以内	t・日	神奈川県共通	掲載							関東	286	－		
仮設材賃料	Z318060500	鋼矢板賃料（軽量1型）	1080日以内	t・日	神奈川県共通	掲載							関東	286	－		
仮設材賃料	Z318280100	修理費及び損耗費（山留副部材（B））		t／現	神奈川県共通	指定	303,000	303,000									注1
仮設材賃料	Z318330100	軽量覆工板賃料（3000×300）	3箇月以内	m2・日	神奈川県共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型	
仮設材賃料	Z318330200	軽量覆工板賃料（3000×300）	6箇月以内	m2・日	神奈川県共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型	
仮設材賃料	Z318330300	軽量覆工板賃料（3000×300）	12箇月以内	m2・日	神奈川県共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型	
仮設材賃料	Z318330400	軽量覆工板賃料（3000×300）	24箇月以内	m2・日	神奈川県共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型	
仮設材賃料	Z318330500	軽量覆工板賃料（3000×300）	36箇月以内	m2・日	神奈川県共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型	
仮設材賃料	Z318340100	軽量覆工板賃料（2000×300）	3箇月以内	m2・日	神奈川県共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
仮設材賃料	Z318340200	軽量覆工板賃料（2000×300）	6箇月以内	m2・日	神奈川県共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
仮設材賃料	Z318340300	軽量覆工板賃料（2000×300）	12箇月以内	m2・日	神奈川県共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
仮設材賃料	Z318340400	軽量覆工板賃料（2000×300）	24箇月以内	m2・日	神奈川県共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
仮設材賃料	Z318340500	軽量覆工板賃料（2000×300）	36箇月以内	m2・日	神奈川県共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
仮設材賃料	Z318360600	鋼製マット賃料（1．2型）	3箇月以内	m2・日	神奈川県共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
仮設材賃料	Z318360700	鋼製マット賃料（1．2型）	6箇月以内	m2・日	神奈川県共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
仮設材賃料	Z318360800	鋼製マット賃料（1．2型）	12箇月以内	m2・日	神奈川県共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
仮設材賃料	Z318360900	鋼製マット賃料（1．2型）	24箇月以内	m2・日	神奈川県共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
仮設材賃料	Z318361000	鋼製マット賃料（1．2型）	36箇月以内	m2・日	神奈川県共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
仮設材賃料	Z318720300	不足分弁償金（鋼矢板2型）	新品	t	神奈川県共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z318730300	不足分弁償金（鋼矢板3型）	新品	t	神奈川県共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z318740300	不足分弁償金（鋼矢板4型）	新品	t	神奈川県共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z318750300	不足分弁償金（鋼矢板5L型）	新品	t	神奈川県共通	掲載					東京	810	東京	286	3		
仮設材賃料	Z318770100	不足分弁償金（軽量鋼矢板1型）	中古	t	神奈川県共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z318770300	不足分弁償金（軽量鋼矢板1型）	新品	t	神奈川県共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z318780100	不足分弁償金（軽量鋼矢板2型）	中古	t	神奈川県共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z318780300	不足分弁償金（軽量鋼矢板2型）	新品	t	神奈川県共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z318790100	不足分弁償金（軽量鋼矢板3型）	中古	t	神奈川県共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z318790300	不足分弁償金（軽量鋼矢板3型）	新品	t	神奈川県共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z318800100	鋼製山留材（貸料）不足分弁償金	H250　中古	t	神奈川県共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材賃料	Z318800300	不足分弁償金（山留用H形鋼250型）	新品	t	神奈川県共通	掲載					関東	812	関東	288	3		

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
仮設材賃料	Z318810300	不足分弁償金（山留用H形鋼300型）	新品	t	神奈川県共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材賃料	Z318820300	不足分弁償金（山留用H形鋼350型）	新品	t	神奈川県共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材賃料	Z318830300	不足分弁償金（山留用H形鋼400型）	新品	t	神奈川県共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材賃料	Z318891100	不足分弁償金（覆工板・鋼製・補強型）	中古	m2	神奈川県共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材賃料	Z318891200	不足分弁償金（覆工板・鋼製・補強型）	新品	m2	神奈川県共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材賃料	Z318891300	不足分弁償金（覆工板・鋼製滑止・補強型）	中古	m2	神奈川県共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材賃料	Z318891400	不足分弁償金（覆工板・鋼製滑止・補強型）	新品	m2	神奈川県共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材賃料	Z318920100	不足分弁償金（鋼製マット・1．2型）	中古	m2	神奈川県共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
仮設材賃料	Z318920300	不足分弁償金（鋼製マット・1．2型）	新品	m2	神奈川県共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
仮設材賃料	Z318930100	不足分弁償金（鋼製マット・1．5型）	中古	m2	神奈川県共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
仮設材賃料	Z318930300	不足分弁償金（鋼製マット・1．5型）	新品	m2	神奈川県共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
仮設材賃料	Z318940100	不足分弁償金（鋼製マット・3．5型）	中古	m2	神奈川県共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
仮設材賃料	Z318940300	不足分弁償金（鋼製マット・3．5型）	新品	m2	神奈川県共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
仮設材賃料	Z318990100	不足分弁償金（軽量覆工板・3000）	中古	m2	神奈川県共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型	
仮設材賃料	Z318990300	不足分弁償金（軽量覆工板・3000）	新品	m2	神奈川県共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型	
仮設材賃料	Z319000100	不足分弁償金（軽量覆工板・2000）	中古	m2	神奈川県共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
仮設材賃料	Z319000300	不足分弁償金（軽量覆工板・2000）	新品	m2	神奈川県共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
仮設材賃料	Z319010300	不足分弁償金（H形鋼H－200）	新品	t	神奈川県共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材賃料	Z319020300	不足分弁償金（H形鋼H－250）	新品	t	神奈川県共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材賃料	Z319030300	不足分弁償金（H形鋼H－300）	新品	t	神奈川県共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材賃料	Z319040300	不足分弁償金（H形鋼H－350）	新品	t	神奈川県共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材賃料	Z319050300	不足分弁償金（H形鋼H－400）	新品	t	神奈川県共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材賃料	Z319060300	不足分弁償金（H形鋼H－594）	新品	t	神奈川県共通	掲載					東京	811	関東	287	3		
建設機械賃料	L001005001	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通]	3t級	日	神奈川県共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001005006	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]	7t級	日	神奈川県共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001005009	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]	16t級	日	神奈川県共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001006001	ブルドーザ[湿地・ＩＣＴ施工対応型]	7t級	日	神奈川県共通	掲載					関東	800	関東	278	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001006002	ブルドーザ[湿地・ＩＣＴ施工対応型]	16t級	日	神奈川県共通	掲載					関東	800	関東	278	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010001	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.5m3(平積0.4m3)	日	神奈川県共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010002	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	神奈川県共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
建設機械賃料	L001010003	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	神奈川県共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	神奈川県共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010005	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	神奈川県共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010006	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]	山積0.28m3	日	神奈川県共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	神奈川県共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010008	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	神奈川県共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010009	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊	日	神奈川県共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010010	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	神奈川県共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010011	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）[後方超小旋回型]	山積0.28m3（平積0.2m3）	日	神奈川県共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010012	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）[後超小旋回・超低騒音]	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	神奈川県共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010013	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）[後超小旋回・超低・ｸﾚｰﾝ]	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ	日	神奈川県共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010014	バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）	日	神奈川県共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001011001	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]	山積0.22m3(平積0.16m3)	日	神奈川県共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001011002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	神奈川県共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001011003	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	神奈川県共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001011004	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.13m3(平積0.1m3)	日	神奈川県共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001011005	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後超小旋回・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.09m3（平積0.07m3）0.9t吊	日	神奈川県共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001011006	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後超小旋回・低騒音型]	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）	日	神奈川県共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001012001	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ICT対応型]	ｸﾚｰﾝ機能付き 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日	神奈川県共通	掲載					関東	800	関東	278	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001015015	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式]	平積0.4m3	日	神奈川県共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001020001	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積0.6m3	日	神奈川県共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001020002	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積0.8m3	日	神奈川県共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001020003	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積0.9~1.0m3	日	神奈川県共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001020004	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積1.2m3	日	神奈川県共通	掲載					関東	802			-	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001020005	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積1.3~1.4m3	日	神奈川県共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001020006	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積1.5~1.7m3	日	神奈川県共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001020007	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積2.1m3	日	神奈川県共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001020008	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積2.3m3	日	神奈川県共通	掲載					関東	802	関東	279	3		注3
建設機械賃料	L001020009	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積2.4~2.6m3	日	神奈川県共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001020010	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積2.7~2.9m3	日	神奈川県共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
建設機械賃料	L001020011	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積0.34m3	日	神奈川県共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001030006	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式]	積載質量2.0t積	日	神奈川県共通	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001030007	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式]	積載質量2.5t積	日	神奈川県共通	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001030008	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付]	積載1.7t積1t吊	日	神奈川県共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001030009	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付]	積載2.0t積1t吊	日	神奈川県共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001030010	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付]	積載2.5t積2t吊	日	神奈川県共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001030011	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式]	6～7t積級	日	神奈川県共通	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001030012	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式]	10～11t積級	日	神奈川県共通	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001040001	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	最大積載荷重1.0t級	日	神奈川県共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001040002	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	最大積載荷重1.5t級	日	神奈川県共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001040003	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	最大積載荷重2.5t級	日	神奈川県共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001040004	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	最大積載荷重5.0t級	日	神奈川県共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001045001	モータグレーダ	ブレード幅3．1ｍ	日	神奈川県共通	掲載					関東	804	関東	281	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001050001	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	質量 8~10t	日	神奈川県共通	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
建設機械賃料	L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	質量 10~12t	日	神奈川県共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001050003	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ両輪]	質量 10~12t	日	神奈川県共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001050004	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ両輪]	質量 11~15t	日	神奈川県共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001050005	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾀﾝﾃﾞﾑ]	質量 6~8t	日	神奈川県共通	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
建設機械賃料	L001050006	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾀﾝﾃﾞﾑ]	質量 8~10t	日	神奈川県共通	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
建設機械賃料	L001060001	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	質量 3~4t	日	神奈川県共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001060002	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	質量 6~8t	日	神奈川県共通	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
建設機械賃料	L001060003	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	質量 8~20t	日	神奈川県共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001060004	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	質量 13~14t	日	神奈川県共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001070001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	質量 0.5~0.6t	日	神奈川県共通	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
建設機械賃料	L001070013	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	質量 0.6~0.7t	日	神奈川県共通	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
建設機械賃料	L001070002	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	質量 0.8~1.1t	日	神奈川県共通	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
建設機械賃料	L001070003	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量 1.2~1.5t	日	神奈川県共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001070004	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量 2.4~2.8t	日	神奈川県共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001070005	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量 3~5t	日	神奈川県共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001070006	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量 6~7.5t	日	神奈川県共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
建設機械賃料	L001070007	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量 8~10t	日	神奈川県共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001070008	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量 10.5~12t	日	神奈川県共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001070009	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	質量 1.2~1.5t	日	神奈川県共通	掲載					関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001070010	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	質量 2.4~2.6t	日	神奈川県共通	掲載					関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001070011	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	質量 3~4t	日	神奈川県共通	掲載					関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001070012	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	質量 5~7t	日	神奈川県共通	掲載					関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001071001	振動ﾛｰﾗ（土工用）[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]	質量11~12t	日	神奈川県共通	掲載					関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001080001	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ3m	[自走式(ｸﾛｰﾗ)・垂直型]	日	神奈川県共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001080002	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ4m	[自走式(ｸﾛｰﾗ)・垂直型]	日	神奈川県共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001080003	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ6m	[自走式(ｸﾛｰﾗ)・垂直型]	日	神奈川県共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001080004	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高8～9m	[自走式(ﾎｲｰﾙ)・ﾌﾞｰﾑ型]	日	神奈川県共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001080005	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高12～13m	[自走式(ﾎｲｰﾙ)・ﾌﾞｰﾑ型]	日	神奈川県共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001080006	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ8～9m	[自走式(ﾎｲｰﾙ)・垂直型]	日	神奈川県共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001081001	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型	標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	日	神奈川県共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001081002	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型	標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ12m	日	神奈川県共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001081003	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型	幅広旋回ﾀｲﾌﾟ作業床高8～10m未満	日	神奈川県共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001081004	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型	幅広旋回ﾀｲﾌﾟ作業床高10-12m	日	神奈川県共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001081005	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)垂直型	幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高8～10m未満	日	神奈川県共通	掲載							関東	280	-		注3
建設機械賃料	L001081006	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)垂直型	幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高10-12m以下	日	神奈川県共通	掲載							関東	280	-		注3
建設機械賃料	L001080009	高所作業車（ﾘﾌﾄ車）作業床高さ6.8m	[自走式(ｸﾛｰﾗ)・屈曲ﾌﾞｰﾑ型]	日	神奈川県共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001090001	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]	吐出量2.0m3/min	日	神奈川県共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001090002	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]	吐出量2.5m3/min	日	神奈川県共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001090003	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]	吐出量3.5~3.7m3/min	日	神奈川県共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001090004	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]	吐出量5.0m3/min	日	神奈川県共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001090005	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]	吐出量7.5~7.8m3/min	日	神奈川県共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001090006	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]	吐出量10.5~11.0m3/min	日	神奈川県共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001090007	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]	吐出量18~19m3/min	日	神奈川県共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001090008	空気圧縮機[可搬式・ﾓｰﾀ掛]	2.2m3/min	日	神奈川県共通	掲載					関東	805	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001090009	空気圧縮機[可搬式・ﾓｰﾀ掛]	3.7m3/min	日	神奈川県共通	掲載					関東	805	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001090010	空気圧縮機[可搬式・ﾓｰﾀ掛]	5.2m3/min	日	神奈川県共通	掲載					関東	805	関東	283	3		注3

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
建設機械賃料	L001090011	空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛]	6m3/min	日	神奈川県共通	掲載					関東	805	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001090012	空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛]	9m3/min	日	神奈川県共通	掲載					関東	805	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001090013	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量17m3/min	日	神奈川県共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001090014	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量14.2m3/min	日	神奈川県共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001090015	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量15m3／min	日	神奈川県共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001100001	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ口径50mm 全揚程10m	日	神奈川県共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001100002	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ口径50mm 全揚程15m	日	神奈川県共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001100003	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ口径100mm 全揚程10m	日	神奈川県共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001100004	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ口径100mm 全揚程15m	日	神奈川県共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001100005	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ口径150mm 全揚程10m	日	神奈川県共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001100006	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ口径150mm 全揚程15m	日	神奈川県共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001100007	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ口径200mm 全揚程10m	日	神奈川県共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001100008	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ口径200mm 全揚程15m	日	神奈川県共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001100009	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ口径50mm 全揚程30m	日	神奈川県共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001110001	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]	2kVA	日	神奈川県共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001110002	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]	3kVA	日	神奈川県共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
建設機械賃料	L001110003	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	5kVA	日	神奈川県共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001110004	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	8kVA	日	神奈川県共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110005	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	10kVA	日	神奈川県共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110006	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	15kVA	日	神奈川県共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110007	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	20kVA	日	神奈川県共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110008	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	25kVA	日	神奈川県共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110009	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	35kVA	日	神奈川県共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110010	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	45kVA	日	神奈川県共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110011	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	60kVA	日	神奈川県共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110012	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	75kVA	日	神奈川県共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110013	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	100kVA	日	神奈川県共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110014	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	125kVA	日	神奈川県共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110015	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	150kVA	日	神奈川県共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110016	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	200kVA	日	神奈川県共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110017	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	250kVA	日	神奈川県共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110018	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	300kVA	日	神奈川県共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110019	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	350kVA	日	神奈川県共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110020	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	400kVA	日	神奈川県共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001120001	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	4.9t吊	日	神奈川県共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
建設機械賃料	L001120011	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	100t吊	日	神奈川県共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
建設機械賃料	L001120012	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	120t吊	日	神奈川県共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
建設機械賃料	L001120013	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	160t吊	日	神奈川県共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
建設機械賃料	L001120014	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	200t吊	日	神奈川県共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
建設機械賃料	L001120015	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	360t吊	日	神奈川県共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
建設機械賃料	L001120017	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	550t吊	日	神奈川県共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
建設機械賃料	L001130001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	4.9t吊	日	神奈川県共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001130015	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	12~13t吊	日	神奈川県共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001130004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	16t吊	日	神奈川県共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001130005	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	20t吊	日	神奈川県共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001130006	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	25t吊	日	神奈川県共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
建設機械賃料	L001130007	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	35t吊	日	神奈川県共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001130009	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	45t吊	日	神奈川県共通	掲載										排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001130010	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	50t吊	日	神奈川県共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001130011	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	10t吊	日	神奈川県共通	掲載					関東	809			－	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001130012	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	60t吊	日	神奈川県共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001130013	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	65t吊	日	神奈川県共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001130014	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	70t吊	日	神奈川県共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001140005	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	50t吊	日	神奈川県共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む 保証日数の見直し	注3
建設機械賃料	L001140007	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	80t吊	日	神奈川県共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む 保証日数の見直し	注3
建設機械賃料	L001140008	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	100t吊	日	神奈川県共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む 保証日数の見直し	注3
建設機械賃料	L001140009	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	150t吊	日	神奈川県共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む 保証日数の見直し	注3
建設機械賃料	L001140014	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	55t吊	日	神奈川県共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む 保証日数の見直し	注3
建設機械賃料	L001140015	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	65t吊	日	神奈川県共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む 保証日数の見直し	注3
建設機械賃料	L001140016	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	200t吊	日	神奈川県共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む 保証日数の見直し	注3
建設機械賃料	L001140051	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	4.9t吊	日	神奈川県共通	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001150001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t	日	神奈川県共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001151001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	4t積級	日	神奈川県共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001160000	ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ	126MJ(30、100kcal)	日	神奈川県共通	掲載					関東	808	関東	284	3		注3
建設機械賃料	L001180001	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ	質量 60~80kg	日	神奈川県共通	掲載					関東	805	関東	282	3		注3
建設機械賃料	L001190002	大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ)	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.2m3 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む	日	神奈川県共通	掲載					関東	804	関東	281	3		注3
建設機械賃料	L001190003	大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ)	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む	日	神奈川県共通	掲載					関東	804	関東	281	3		注3
建設機械賃料	L001190004	大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ)	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ	日	神奈川県共通	掲載					関東	804	関東	281	3		注3
建設機械賃料	L001210001	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	日	神奈川県共通	掲載					関東	805	関東	282	3		注3
建設機械賃料	L001210002	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	日	神奈川県共通	掲載					関東	805	関東	282	3		注3
建設機械賃料	L001300003	ICT建設機械経費賃料加算額	モータグレーダ	日	神奈川県共通	指定	49,000	49,000									
建設機械賃料	L001300004	ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ（ICT施工対応型）	日	神奈川県共通	指定	13,000	13,000									
建設機械賃料	L001300005	ICT建設機械経費賃料加算額	ブルドーザ（ICT施工対応型）	日	神奈川県共通	指定	13,000	13,000									
建設機械賃料	L001300007	ICT建設機械経費賃料加算額	中層混合処理機（トレンチャ式）	日	神奈川県共通	指定	－	48,000									
建設機械賃料	L001300008	ICT建設機械経費賃料加算額	路面切削機	日	神奈川県共通	指定	－	20,000									
鋼橋用資材費	Z001370004	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M20×60	組	神奈川県共通	掲載					関東	61	関東	59	4		

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
鋼橋用資材費	Z001370005	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M20×65	組	神奈川県共通	掲載					関東	61	関東	59	3		
鋼橋用資材費	Z001370006	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M20×70	組	神奈川県共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
鋼橋用資材費	Z001370007	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M20×75	組	神奈川県共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
鋼橋用資材費	Z001370008	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M20×80	組	神奈川県共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
鋼橋用資材費	Z001370009	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×50	組	神奈川県共通	掲載					関東	61	関東	59	3		
鋼橋用資材費	Z001370010	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×55	組	神奈川県共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
鋼橋用資材費	Z001370011	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×60	組	神奈川県共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
鋼橋用資材費	Z001370012	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×65	組	神奈川県共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
鋼橋用資材費	Z001370013	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×70	組	神奈川県共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
鋼橋用資材費	Z001370014	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×75	組	神奈川県共通	掲載					関東	61	関東	59	3		
鋼橋用資材費	Z001370015	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×80	組	神奈川県共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
鋼橋用資材費	Z001370016	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×85	組	神奈川県共通	掲載					関東	61	関東	59	3		
鋼橋用資材費	Z001370017	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×90	組	神奈川県共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
鋼橋用資材費	Z001370018	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×95	組	神奈川県共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
鋼橋用資材費	Z001370019	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×100	組	神奈川県共通	掲載					関東	61	関東	59	3		
鋼橋用資材費	Z001370020	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×105	組	神奈川県共通	掲載					関東	61	関東	59	3		
鋼橋用資材費	Z001370021	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×110	組	神奈川県共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
鋼橋用資材費	Z001370022	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×115	組	神奈川県共通	掲載					関東	61	関東	59	3		
鋼橋用資材費	Z001370023	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×120	組	神奈川県共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
鋼橋用資材費	Z001370024	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×125	組	神奈川県共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
鋼橋用資材費	Z001370025	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×130	組	神奈川県共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
鋼橋用資材費	Z001370026	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×135	組	神奈川県共通	掲載					関東	0905013436	関東	59	4		
鋼橋用資材費	Z001370027	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×140	組	神奈川県共通	掲載					関東	0905013438	関東	59	4		
鋼橋用資材費	Z001370028	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×145	組	神奈川県共通	掲載					関東	0905013440	関東	59	4		
鋼橋用資材費	Z001370029	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×150	組	神奈川県共通	掲載					関東	0905013442	関東	59	3		
鋼橋用資材費	Z001370032	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×60	組	神奈川県共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
鋼橋用資材費	Z001370033	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×65	組	神奈川県共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
鋼橋用資材費	Z001370034	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×70	組	神奈川県共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
鋼橋用資材費	Z001370035	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×75	組	神奈川県共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
鋼橋用資材費	Z001370036	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×80	組	神奈川県共通	掲載					関東	61	関東	59	4		

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
鋼橋用資材費	Z001370037	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×85	組	神奈川県共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
鋼橋用資材費	Z001370038	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×90	組	神奈川県共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
鋼橋用資材費	Z001370039	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×95	組	神奈川県共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
鋼橋用資材費	Z001370040	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×100	組	神奈川県共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
鋼橋用資材費	Z001370041	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×105	組	神奈川県共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
鋼橋用資材費	Z001372001	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×50	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
鋼橋用資材費	Z001372002	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×55	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	3		
鋼橋用資材費	Z001372003	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×60	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	3		
鋼橋用資材費	Z001372004	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×65	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
鋼橋用資材費	Z001372005	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×70	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
鋼橋用資材費	Z001372006	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×75	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
鋼橋用資材費	Z001372007	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×80	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	3		
鋼橋用資材費	Z001372008	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×85	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	3		
鋼橋用資材費	Z001372009	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×90	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
鋼橋用資材費	Z001372010	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×95	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
鋼橋用資材費	Z001372011	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×100	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
鋼橋用資材費	Z001372012	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×105	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
鋼橋用資材費	Z001372013	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×110	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
鋼橋用資材費	Z001372014	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×115	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	3		
鋼橋用資材費	Z001372015	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×120	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	3		
鋼橋用資材費	Z001372016	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×125	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
鋼橋用資材費	Z001372017	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×130	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
鋼橋用資材費	Z001372018	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×135	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
鋼橋用資材費	Z001372019	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×140	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	3		
鋼橋用資材費	Z001372020	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×145	組	神奈川県共通	掲載					関東	0905011442	関東	61	3		
鋼橋用資材費	Z001372021	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×150	組	神奈川県共通	掲載					関東	0905011444	関東	61	4		
鋼橋用資材費	Z001374001	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M20×50	組	神奈川県共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
鋼橋用資材費	Z001374002	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M20×55	組	神奈川県共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
鋼橋用資材費	Z001374003	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M20×60	組	神奈川県共通	掲載					関東	62	関東	60	3		
鋼橋用資材費	Z001374004	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M20×65	組	神奈川県共通	掲載					関東	62	関東	60	4		

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
鋼橋用資材費	Z001374005	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(トルシア)	S10T M20×70	組	神奈川県共通	掲載					関東	62	関東	60	3		
鋼橋用資材費	Z001374006	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(トルシア)	S10T M20×75	組	神奈川県共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
鋼橋用資材費	Z001374007	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(トルシア)	S10T M22×50	組	神奈川県共通	掲載					関東	62	関東	60	3		
鋼橋用資材費	Z001374008	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(トルシア)	S10T M22×55	組	神奈川県共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
鋼橋用資材費	Z001374009	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(トルシア)	S10T M22×60	組	神奈川県共通	掲載					関東	62	関東	60	3		
鋼橋用資材費	Z001374010	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(トルシア)	S10T M22×65	組	神奈川県共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
鋼橋用資材費	Z001374011	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(トルシア)	S10T M22×70	組	神奈川県共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
鋼橋用資材費	Z001374012	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(トルシア)	S10T M22×75	組	神奈川県共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
鋼橋用資材費	Z001374013	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(トルシア)	S10T M22×80	組	神奈川県共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
鋼橋用資材費	Z001374014	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(トルシア)	S10T M22×85	組	神奈川県共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
鋼橋用資材費	Z001374015	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(トルシア)	S10T M22×90	組	神奈川県共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
鋼橋用資材費	Z001374016	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(トルシア)	S10T M22×95	組	神奈川県共通	掲載					関東	62	関東	60	3		
鋼橋用資材費	Z001374017	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(トルシア)	S10T M22×100	組	神奈川県共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
鋼橋用資材費	Z001374018	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(トルシア)	S10T M22×105	組	神奈川県共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
鋼橋用資材費	Z001374019	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(トルシア)	S10T M22×110	組	神奈川県共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
鋼橋用資材費	Z001374020	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(トルシア)	S10T M22×115	組	神奈川県共通	掲載					関東	62	関東	60	3		
鋼橋用資材費	Z001374021	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(トルシア)	S10T M22×120	組	神奈川県共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
鋼橋用資材費	Z001374022	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(トルシア)	S10T M22×125	組	神奈川県共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
鋼橋用資材費	Z001374023	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(トルシア)	S10T M22×130	組	神奈川県共通	掲載					関東	62	関東	60	3		
鋼橋用資材費	Z001374024	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(トルシア)	S10T M22×135	組	神奈川県共通	掲載					関東	0905017432	関東	60	4		
鋼橋用資材費	Z001374025	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(トルシア)	S10T M22×140	組	神奈川県共通	掲載					関東	0905017434	関東	60	4		
鋼橋用資材費	Z001374026	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(トルシア)	S10T M22×145	組	神奈川県共通	掲載					関東	0905017436	関東	60	4		
鋼橋用資材費	Z001374030	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(トルシア)	S10T M24×80	組	神奈川県共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
鋼橋用資材費	Z001374031	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(トルシア)	S10T M24×90	組	神奈川県共通	掲載					関東	62	関東	60	3		
鋼橋用資材費	Z001374032	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(トルシア)	S10T M24×100	組	神奈川県共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
鋼橋用資材費	Z001376001	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(トルシア)	耐候性S10TW M22×50	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
鋼橋用資材費	Z001376002	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(トルシア)	耐候性S10TW M22×55	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
鋼橋用資材費	Z001376003	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(トルシア)	耐候性S10TW M22×60	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
鋼橋用資材費	Z001376004	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(トルシア)	耐候性S10TW M22×65	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	3		

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
鋼橋用資材費	Z001376005	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×70	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
鋼橋用資材費	Z001376006	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×75	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
鋼橋用資材費	Z001376007	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×80	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
鋼橋用資材費	Z001376008	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×85	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
鋼橋用資材費	Z001376009	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×90	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
鋼橋用資材費	Z001376010	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×95	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	3		
鋼橋用資材費	Z001376011	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×100	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
鋼橋用資材費	Z001376012	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×105	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	3		
鋼橋用資材費	Z001376013	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×110	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
鋼橋用資材費	Z001376014	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×115	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
鋼橋用資材費	Z001376015	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×120	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
鋼橋用資材費	Z001376016	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×125	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	3		
鋼橋用資材費	Z001376017	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×130	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
鋼橋用資材費	Z001376018	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×135	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	3		
鋼橋用資材費	Z001376019	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×140	組	神奈川県共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
鋼橋用資材費	Z001376020	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×145	組	神奈川県共通	掲載					関東	0905012440	関東	61	4		
鋼橋用資材費	Z129980100	スタッドジベル（材料のみ）	φ19×100	本	神奈川県共通	掲載					全国	74	全国	70	3		
鋼橋用資材費	Z129980200	スタッドジベル（材料のみ）	D22×300	本	神奈川県共通	掲載					全国	74	全国	70	3		
鋼橋用資材費	Z130090100	普通ボルト	M16	Kg	神奈川県共通	指定	260	260									注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
鋼橋用資材費	Z130090200	普通ボルト	M20	Kg	神奈川県共通	指定	261	261									注1
鋼橋用資材費	Z130090300	普通ボルト	M22	Kg	神奈川県共通	指定	265	265									注1
鋼橋用資材費	Z130090400	普通ボルト	M24	Kg	神奈川県共通	指定	277	277									注1
鋼橋用資材費	Z130120100	橋名板	600×200×13（アルミ製）	枚	神奈川県共通	指定	72,300	72,300								アルミ製5文字程度含む	注1
鋼橋用資材費	Z130120200	橋名板	600×200×13（ブロンズ製）	枚	神奈川県共通	指定	71,500	71,500								ブロンズ製5文字程度含む	注1
鋼橋用資材費	Z130120300	橋名板	320×120×12（ブロンズ製）	枚	神奈川県共通	指定	27,700	27,700								ブロンズ製9文字程度浮出し	注1
鋼橋用資材費	Z130130150	橋歴板	200×300×13（アルミ製）	枚	神奈川県共通	指定	45,500	45,500								アルミ製5～9行	注1
鋼橋用資材費	Z130130250	橋歴板	200×300×13（ブロンズ製）	枚	神奈川県共通	指定	46,100	46,100								ブロンズ製5～9行	注1
鋼橋用資材費	Z130130300	橋歴板	200×300×13（ブロンズ製）	枚	神奈川県共通	指定	49,600	49,600								ブロンズ製10～13行	注1
橋梁用鋼材	Z001012004	等辺山形鋼(大形)（販売）	無規格 250	t	神奈川県共通	掲載					全国	2	全国	8	3		注1
橋梁用鋼材	Z001014001	溝形鋼(大形)（販売）	無規格 300	t	神奈川県共通	掲載					全国	2	全国	8	3		注1
橋梁用鋼材	Z001014002	溝形鋼(大形)（販売）	無規格 380	t	神奈川県共通	掲載					全国	2	全国	8	3		注1
橋梁用鋼材	Z001016001	I形鋼(大形)（販売）	無規格 200	t	神奈川県共通	掲載					全国	2	全国	8	3		注1
橋梁用鋼材	Z001016002	I形鋼(大形)（販売）	無規格 250以上	t	神奈川県共通	掲載					全国	2	全国	8	3		注1
橋梁用鋼材	Z130520200	鋼板（厚板）（販売）	無規格　6≦t≦25	t	神奈川県共通	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
河港課	Z110740100	捨石（30～200kg）	火成岩、湘南港～湯河原	m3	神奈川県共通	指定	15,410	15,410									注1
河港課	Z110740110	捨石（50～200kg）	火成岩、湘南港～湯河原	m3	神奈川県共通	指定	15,410	15,410									注1
河港課	Z110740120	捨石（100～200kg）	火成岩、湘南港～湯河原	m3	神奈川県共通	指定	15,610	15,610									注1
河港課	Z110740200	捨石（200～500kg）	火成岩、湘南港～湯河原	m3	神奈川県共通	指定	18,810	18,810									注1
河港課	Z110740300	捨石（1000kg内外）	火成岩、湘南港～湯河原	m3	神奈川県共通	指定	22,510	22,510									注1
河港課	Z110740310	捨石（2000kg内外）	火成岩、湘南港～湯河原	m3	神奈川県共通	指定	26,120	26,120									注1
河港課	Z110740400	捨石（30～200kg）	火成岩、三崎漁港～湘南港	m3	神奈川県共通	指定	15,450	15,450								湘南港を含まず	注1
河港課	Z110740410	捨石（50～200kg）	火成岩、三崎漁港～湘南港	m3	神奈川県共通	指定	15,450	15,450								湘南港を含まず	注1
河港課	Z110740420	捨石（100～200kg）	火成岩、三崎漁港～湘南港	m3	神奈川県共通	指定	15,650	15,650								湘南港を含まず	注1
河港課	Z110740500	捨石（200～500kg）	火成岩、三崎漁港～湘南港	m3	神奈川県共通	指定	18,850	18,850								湘南港を含まず	注1
河港課	Z110740600	捨石（1000kg内外）	火成岩、三崎漁港～湘南港	m3	神奈川県共通	指定	22,550	22,550								湘南港を含まず	注1
河港課	Z110740610	捨石（2000kg内外）	火成岩、三崎漁港～湘南港	m3	神奈川県共通	指定	26,250	26,250								湘南港を含まず	注1
河港課	Z110740700	捨石（30～200kg）	火成岩、横須賀港～三崎漁港	m3	神奈川県共通	指定	15,550	15,550								三崎漁港を含まず	注1
河港課	Z110740710	捨石（50～200kg）	火成岩、横須賀港～三崎漁港	m3	神奈川県共通	指定	15,550	15,550								三崎漁港を含まず	注1
河港課	Z110740720	捨石（100～200kg）	火成岩、横須賀港～三崎漁港	m3	神奈川県共通	指定	15,750	15,750								三崎漁港を含まず	注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
河港課	Z110740800	捨石（200～500kg）	火成岩、横須賀港～三崎漁港	m3	神奈川県共通	指定	18,950	18,950								三崎漁港を含まず	注1
河港課	Z110740900	捨石（1000kg内外）	火成岩、横須賀港～三崎漁港	m3	神奈川県共通	指定	22,650	22,650								三崎漁港を含まず	注1
河港課	Z110740910	捨石（2000kg内外）	火成岩、横須賀港～三崎漁港	m3	神奈川県共通	指定	26,250	26,250								三崎漁港を含まず	注1
砂防課	Z112900100	概要版（堰堤工用）	50×35×5cm	組	神奈川県共通	指定	－	－								1.5寸4字、1寸84字 単価は、各土木事務所発注の設計書による	
砂防課	Z112910100	概要版（渓流保全工用）	50×35×5cm	枚	神奈川県共通	指定	－	－								1寸94字 単価は、各土木事務所発注の設計書による	
砂防課	Z112920100	堰銘板	80×60×5cm	枚	神奈川県共通	指定	－	－								5寸6字、1.5寸30字 単価は、各土木事務所発注の設計書による	
砂防課	Z210910100	ブルーシート	#3000　3．0m×10m	枚	神奈川県共通	掲載					全国	182	全国	273	3		注1
砂防課	Z210920100	マニラロープ	下級2類2種　10mm以上	kg	神奈川県共通	掲載					関東	787			－		
砂防課	Z210930200	吸い出し防止材	合繊不織布（N/5cm）N=117　t＝10mm	m2	神奈川県共通	掲載					全国	394	全国	523	3		
道路管理課	Z144000100	台帳図面用表紙	クロス表紙　40cm×50cm	組	神奈川県共通	指定	32,800	32,800									
道路管理課	Z144010100	ビニールホルダー（原図収納用）	40cm×50cm	枚	神奈川県共通	指定	2,130	1,740									
道路管理課	Z144020100	第2原図（材料共）	マイラー#300　40cm×50cm	枚	神奈川県共通	指定	11,500	11,500									
道路管理課	Z144030100	陽画焼付代（材料共）	40cm×50cm	枚	神奈川県共通	指定	970	1,000									
道路管理課	Z144040100	製本費（図面製本）	40cm×50cm	枚	神奈川県共通	指定	347	347									
道路管理課	Z144070200	道路鋲（県マーク入り）	上辺中央▲　バフ仕上げ　5cm×5cm	個	神奈川県共通	指定	3,210	2,700									
道路管理課	Z144070300	道路鋲（県マーク入り）	上角▲　バフ仕上げ　5cm×5cm	個	神奈川県共通	指定	3,210	2,700									
道路管理課	Z144070400	道路鋲（県マーク入り）	十字　バフ仕上げ　5cm×5cm	個	神奈川県共通	指定	3,210	2,700									
道路管理課	Z144040150	表紙（上製本用）	A4　ビス止用（文字箔押）（布クロス）	組	神奈川県共通	指定	23,860	23,860									
道路管理課	Z144080100	負圧集塵装置	規格：5m3/min	台・月	神奈川県共通	指定	90,000	90,000									
道路管理課	Z144080200	負圧集塵装置・基本管理費	規格：5m3/min	台	神奈川県共通	指定	30,000	30,000									
道路管理課	Z144080300	負圧集塵装置	規格：12m3/min	台・月	神奈川県共通	指定	144,000	144,000									
道路管理課	Z144080400	負圧集塵装置・基本管理費	規格：12m3/min	台	神奈川県共通	指定	30,000	30,000									
道路管理課	Z144080500	負圧集塵装置用1次フィルター		枚	神奈川県共通	指定	1,200	1,200									
道路管理課	Z144080600	負圧集塵装置用 チャコールフィルター		枚	神奈川県共通	指定	12,500	12,500									
道路管理課	Z144080700	負圧集塵装置用2次フィルター		枚	神奈川県共通	指定	2,400	2,400									
道路管理課	Z144080800	負圧集塵装置用 HEPAフィルター	高性能微粒子フィルターJISZ8122	枚	神奈川県共通	指定	75,000	75,000									
道路管理課	Z144080900	吸気用ﾀﾞｸﾄ		m	神奈川県共通	指定	2,150	2,150									
道路管理課	Z144081000	排気用ﾀﾞｸﾄ		m	神奈川県共通	指定	120	120									
道路管理課	Z144081100	真空掃除機	ﾊﾞｷｭｰﾑｸﾘｰﾅｰ	台・月	神奈川県共通	指定	66,000	66,000									
道路管理課	Z144081200	真空掃除機・基本管理費		台	神奈川県共通	指定	40,000	40,000									

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
道路管理課	Z144081300	真空掃除機用1次フィルター		枚	神奈川県共通	指定	3,600	3,600									
道路管理課	Z144081400	真空掃除機用 ﾁｬｺｰﾙﾌｨﾙﾀｰ		枚	神奈川県共通	指定	3,000	3,000									
道路管理課	Z144081500	真空掃除機用 HEPAフィルター	高性能微粒子フィルターJISZ8122	枚	神奈川県共通	指定	84,000	84,000									
道路管理課	Z144081600	簡易セキュリティルーム	クリーンルーム	台	神奈川県共通	指定	378,000	378,000									
道路管理課	Z144081700	クリーンルーム用帯電シート	クリーンルーム用	台	神奈川県共通	指定	60,000	60,000									
道路管理課	Z144081800	エアシャワー		台・月	神奈川県共通	指定	240,000	240,000									
道路管理課	Z144081900	エアシャワー・基本管理費		台	神奈川県共通	指定	60,000	60,000									
道路管理課	Z144082000	エアシャワー用1次フィルター		枚	神奈川県共通	指定	4,000	4,000									
道路管理課	Z144082100	エアシャワー用 ﾁｬｺｰﾙﾌｨﾙﾀｰ		枚	神奈川県共通	指定	35,000	35,000									
道路管理課	Z144082200	エアシャワー用 HEPAフィルター		枚	神奈川県共通	指定	80,000	80,000									
道路管理課	Z144082300	電動ﾌｧﾝ付き呼吸用保護具	全面形　Sy185相当 型式検定合格品	個	神奈川県共通	指定	91,100	91,100									
道路管理課	Z144082400	電動ﾌｧﾝ付き呼吸用保護具	半面形　Sy11F相当 型式検定合格品	個	神奈川県共通	指定	58,000	58,000									
道路管理課	Z144082500	保護眼鏡		個	神奈川県共通	指定	3,130	3,130									
道路管理課	Z144082600	呼吸用保護具用フィルター		個	神奈川県共通	指定	2,150	2,150								有機ガス用直結式小型防毒マスク用吸 収缶（防じん機能付き区分L3）	
道路管理課	Z144082700	フィルターガード		個	神奈川県共通	指定	855	855									
道路管理課	Z144082800	使い捨て全身化学防護服	ﾀｲﾍﾞｯｸｿﾌﾄｳｪｱ3相当 JIS T 8115:2015	個	神奈川県共通	指定	1,540	1,540									
道路管理課	Z144082900	防護手袋	ﾆﾄﾘﾙﾗﾃｯｸｽ	個	神奈川県共通	指定	513	513									
道路管理課	Z144083000	シューズカバー	JIS T 8115:2015	個	神奈川県共通	指定	274	274									
道路管理課	Z144083100	ペール缶	樹脂製20L	個	神奈川県共通	指定	3,200	3,200									
道路管理課	Z144083200	ドラム缶	200L（JIS Z 1600）	個	神奈川県共通	指定	23,000	23,000									
建設リサイクル資材	Z75070016	両面歩車道境界ブロック	再生 150-190×200×600(A)	個	神奈川県共通	指定	1,660	1,660								率先利用認定資材	注1
建設リサイクル資材	Z75070026	両面歩車道境界ブロック	再生 180-230×250×600(B)	個	神奈川県共通	指定	2,220	2,220								率先利用認定資材	注1
建設リサイクル資材	Z75080016	歩車道境界ブロック	再生 片面 150/170×200×600(A)	個	神奈川県共通	指定	1,310	1,310									注1
建設リサイクル資材	Z75080026	歩車道境界ブロック	再生 片面 180/205×250×600(B)	個	神奈川県共通	指定	1,890	1,890									注1
建設リサイクル資材	Z75080036	歩車道境界ブロック	再生 片面 180/210×300×600(C)	個	神奈川県共通	指定	2,620	2,620									注1
建設リサイクル資材	Z75090016	地先境界ブロック	再生 120×120×600(A)	個	神奈川県共通	指定	659	659									
建設リサイクル資材	Z75090026	地先境界ブロック	再生 150×120×600(B)	個	神奈川県共通	指定	825	825									
建設リサイクル資材	Z75090036	地先境界ブロック	再生 150×150×600(C)	個	神奈川県共通	指定	913	913									
建設リサイクル資材	Z75100005	鉄筋コンクリートL形	1種 再生250A 350×155/80×600	個	神奈川県共通	指定	2,100	2,100									
建設リサイクル資材	Z75100015	鉄筋コンクリートL形	1種 再生250B 450×155/85×600	個	神奈川県共通	指定	2,270	2,270									

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
建設リサイクル資材	Z75100025	鉄筋コンクリートL形	1種 再生300 500×155/90×600	個	神奈川県共通	指定	2,350	2,350									
建設リサイクル資材	Z75100035	鉄筋コンクリートL形	1種 再生350 550×155/95×600	個	神奈川県共通	指定	2,600	2,600									
建設リサイクル資材	Z75110015	鉄筋コンクリートU形	1種 再生150 150×150×600	個	神奈川県共通	指定	1,840	1,840									
建設リサイクル資材	Z75110025	鉄筋コンクリートU形	1種 再生180 180×180×600	個	神奈川県共通	指定	1,960	1,960									
建設リサイクル資材	Z75110035	鉄筋コンクリートU形	1種 再生240 240×240×600	個	神奈川県共通	指定	2,290	2,290									
建設リサイクル資材	Z75110045	鉄筋コンクリートU形	1種 再生300A 300×240×600	個	神奈川県共通	指定	2,430	2,430									
建設リサイクル資材	Z75110055	鉄筋コンクリートU形	1種 再生300B 300×300×600	個	神奈川県共通	指定	2,670	2,670									
建設リサイクル資材	Z75110065	鉄筋コンクリートU形	1種 再生300C 300×360×600	個	神奈川県共通	指定	4,390	4,390									
建設リサイクル資材	Z75110070	鉄筋コンクリートU形	1種 再生360A 360×300×600	個	神奈川県共通	指定	4,300	4,300									
建設リサイクル資材	Z75110075	鉄筋コンクリートU形	1種 再生360B 360×360×600	個	神奈川県共通	指定	4,790	4,790									
建設リサイクル資材	Z75110085	鉄筋コンクリートU形	1種 再生450 450×450×600	個	神奈川県共通	指定	6,930	6,930									
建設リサイクル資材	Z75110095	鉄筋コンクリートU形	1種 再生600 600×600×600	個	神奈川県共通	指定	10,800	10,800									
建設リサイクル資材	Z75140025	U形用蓋（1種）	再生180 250×40×600	枚	神奈川県共通	指定	1,400	1,400									
建設リサイクル資材	Z75140035	U形用蓋（1種）	再生240 330×45×600	枚	神奈川県共通	指定	1,670	1,670									
建設リサイクル資材	Z75140045	U形用蓋（1種）	再生300 400×60×600	枚	神奈川県共通	指定	2,160	2,160									
建設リサイクル資材	Z75140055	U形用蓋（1種）	再生360 460×65×600	枚	神奈川県共通	指定	3,030	3,030									
建設リサイクル資材	Z75140065	U形用蓋（1種）	再生450 560×70×600	枚	神奈川県共通	指定	4,200	4,200									
建設リサイクル資材	Z75140075	U形用蓋（1種）	再生600 740×75×600	枚	神奈川県共通	指定	5,870	5,870									
建設リサイクル資材	Z75140095	U形用蓋（2種）	再生180 250×90×600	枚	神奈川県共通	指定	1,800	1,800									
建設リサイクル資材	Z75140105	U形用蓋（2種）	再生240 330×100×600	枚	神奈川県共通	指定	2,220	2,220									
建設リサイクル資材	Z75140115	U形用蓋（2種）	再生300 400×100×600	枚	神奈川県共通	指定	2,750	2,750									
建設リサイクル資材	Z75140125	U形用蓋（2種）	再生360 460×100×600	枚	神奈川県共通	指定	3,890	3,890									
建設リサイクル資材	Z75140135	U形用蓋（2種）	再生450 560×120×600	枚	神奈川県共通	指定	5,510	5,510									
建設リサイクル資材	Z75140145	U形用蓋（2種）	再生600 740×150×600	枚	神奈川県共通	指定	8,300	8,300									
建設リサイクル資材	Z75190005	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RF－VP管プレーンエンドL＝4m φ100	本	神奈川県共通	掲載					関東	688	関東	814	3		注1
建設リサイクル資材	Z75190015	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RF－VP管プレーンエンドL＝4m φ150	本	神奈川県共通	掲載					関東	688	関東	814	3		注1
建設リサイクル資材	Z75190025	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RS－VU管プレーンエンドL＝4m φ100	本	神奈川県共通	掲載					関東	688	関東	814	3		注1
建設リサイクル資材	Z75190035	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RS－VU管プレーンエンドL＝4m φ150	本	神奈川県共通	掲載					関東	688	関東	814	3		注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
建設リサイクル資材	Z75190045	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RS－VU管プレーンエンドL＝4mφ200	本	神奈川県共通	掲載					関東	688	関東	814	3		注1
建設リサイクル資材	Z75190055	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RS－SRB管片受けゴム輪受口L＝4mφ100	本	神奈川県共通	掲載							関東	433	－		注1
建設リサイクル資材	Z75190065	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RS－SRB管片受けゴム輪受口L＝4mφ150	本	神奈川県共通	掲載							関東	433	－		注1
建設リサイクル資材	Z75190075	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RS－SRB管片受けゴム輪受口L＝0．8mφ100	本	神奈川県共通	掲載							関東	433	－		注1
建設リサイクル資材	Z75190085	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RS－SRB管片受けゴム輪受口L＝0．8mφ150	本	神奈川県共通	掲載							関東	433	－		注1
建設リサイクル資材	Z75190095	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RS－WSRB管両受けゴム輪受け口L＝4mφ100	本	神奈川県共通	指定	6,770	6,770									注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
建設リサイクル資材	Z75190105	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RS－WSRB管両受けゴム輪受け口L＝4ｍφ150	本	神奈川県共通	指定	15,900	15,900									注1
建設リサイクル資材	Z75200100	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	18-15-20-N	m3	横浜	指定	21,200	24,200									注1
建設リサイクル資材	Z75200100	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	18-15-20-N	m3	川崎A	指定	21,200	24,200									注1
建設リサイクル資材	Z75200100	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	18-15-20-N	m3	川崎B	指定	21,750	21,750									注1
建設リサイクル資材	Z75200100	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	18-15-20-N	m3	横須賀	指定	23,250	23,250									注1
建設リサイクル資材	Z75200100	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	18-15-20-N	m3	逗子	指定	23,250	23,250									注1
建設リサイクル資材	Z75200100	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	18-15-20-N	m3	藤沢	指定	21,750	21,750									注1
建設リサイクル資材	Z75200100	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	18-15-20-N	m3	厚木	指定	21,750	21,750									注1
建設リサイクル資材	Z75200200	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	18-18-20-N	m3	横浜	指定	21,500	24,500									注1
建設リサイクル資材	Z75200200	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	18-18-20-N	m3	川崎A	指定	21,500	24,500									注1
建設リサイクル資材	Z75200200	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	18-18-20-N	m3	川崎B	指定	22,050	22,050									注1
建設リサイクル資材	Z75200200	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	18-18-20-N	m3	横須賀	指定	23,550	23,550									注1
建設リサイクル資材	Z75200200	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	18-18-20-N	m3	逗子	指定	23,550	23,550									注1
建設リサイクル資材	Z75200200	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	18-18-20-N	m3	藤沢	指定	22,050	22,050									注1
建設リサイクル資材	Z75200200	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	18-18-20-N	m3	厚木	指定	22,050	22,050									注1
建設リサイクル資材	Z75200300	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	21-15-20-N	m3	横浜	指定	21,450	24,450									注1
建設リサイクル資材	Z75200300	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	21-15-20-N	m3	川崎A	指定	21,450	24,450									注1
建設リサイクル資材	Z75200300	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	21-15-20-N	m3	川崎B	指定	22,000	22,000									注1
建設リサイクル資材	Z75200300	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	21-15-20-N	m3	横須賀	指定	23,500	23,500									注1
建設リサイクル資材	Z75200300	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	21-15-20-N	m3	逗子	指定	23,500	23,500									注1
建設リサイクル資材	Z75200300	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	21-15-20-N	m3	藤沢	指定	22,000	22,000									注1
建設リサイクル資材	Z75200300	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	21-15-20-N	m3	厚木	指定	22,000	22,000									注1
建設リサイクル資材	Z75200400	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	21-18-20-N	m3	横浜	指定	21,850	24,850									注1
建設リサイクル資材	Z75200400	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	21-18-20-N	m3	川崎A	指定	21,850	24,850									注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
建設リサイクル資材	Z75200400	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	21-18-20-N	m3	川崎B	指定	22,350	22,350									注1
建設リサイクル資材	Z75200400	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	21-18-20-N	m3	横須賀	指定	23,900	23,900									注1
建設リサイクル資材	Z75200400	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	21-18-20-N	m3	逗子	指定	23,900	23,900									注1
建設リサイクル資材	Z75200400	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	21-18-20-N	m3	藤沢	指定	22,350	22,350									注1
建設リサイクル資材	Z75200400	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	21-18-20-N	m3	厚木	指定	22,350	22,350									注1
建設リサイクル資材	Z75200500	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	24-15-20-N	m3	横浜	指定	21,850	24,850									注1
建設リサイクル資材	Z75200500	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	24-15-20-N	m3	川崎A	指定	21,850	24,850									注1
建設リサイクル資材	Z75200500	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	24-15-20-N	m3	川崎B	指定	22,350	22,350									注1
建設リサイクル資材	Z75200500	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	24-15-20-N	m3	横須賀	指定	23,900	23,900									注1
建設リサイクル資材	Z75200500	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	24-15-20-N	m3	逗子	指定	23,900	23,900									注1
建設リサイクル資材	Z75200500	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	24-15-20-N	m3	藤沢	指定	22,350	22,350									注1
建設リサイクル資材	Z75200500	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	24-15-20-N	m3	厚木	指定	22,350	22,350									注1
建設リサイクル資材	Z75200600	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	24-18-20-N	m3	横浜	指定	22,200	25,200									注1
建設リサイクル資材	Z75200600	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	24-18-20-N	m3	川崎A	指定	22,200	25,200									注1
建設リサイクル資材	Z75200600	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	24-18-20-N	m3	川崎B	指定	22,700	22,700									注1
建設リサイクル資材	Z75200600	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	24-18-20-N	m3	横須賀	指定	24,250	24,250									注1
建設リサイクル資材	Z75200600	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	24-18-20-N	m3	逗子	指定	24,250	24,250									注1
建設リサイクル資材	Z75200600	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	24-18-20-N	m3	藤沢	指定	22,700	22,700									注1
建設リサイクル資材	Z75200600	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	24-18-20-N	m3	厚木	指定	22,700	22,700									注1
建設リサイクル資材	Z75200700	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	27-15-20-N	m3	横浜	指定	22,250	25,250									注1
建設リサイクル資材	Z75200700	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	27-15-20-N	m3	川崎A	指定	22,250	25,250									注1
建設リサイクル資材	Z75200700	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	27-15-20-N	m3	川崎B	指定	22,750	22,750									注1
建設リサイクル資材	Z75200700	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	27-15-20-N	m3	横須賀	指定	25,100	25,100									注1
建設リサイクル資材	Z75200700	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	27-15-20-N	m3	逗子	指定	25,100	25,100									注1
建設リサイクル資材	Z75200700	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	27-15-20-N	m3	藤沢	指定	23,150	23,150									注1
建設リサイクル資材	Z75200700	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	27-15-20-N	m3	厚木	指定	22,750	22,750									注1
建設リサイクル資材	Z75200800	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	27-18-20-N	m3	横浜	指定	22,650	25,650									注1
建設リサイクル資材	Z75200800	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	27-18-20-N	m3	川崎A	指定	22,650	25,650									注1
建設リサイクル資材	Z75200800	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	27-18-20-N	m3	川崎B	指定	23,900	23,900									注1
建設リサイクル資材	Z75200800	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	27-18-20-N	m3	横須賀	指定	25,200	25,200									注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
建設リサイクル資材	Z75200800	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	27-18-20-N	m3	逗子	指定	25,200	25,200									注1
建設リサイクル資材	Z75200800	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	27-18-20-N	m3	藤沢	指定	23,700	23,700									注1
建設リサイクル資材	Z75200800	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	27-18-20-N	m3	厚木	指定	23,700	23,700									注1
建設リサイクル資材	Z75200900	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	30-15-20-N	m3	横浜	指定	22,600	25,600									注1
建設リサイクル資材	Z75200900	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	30-15-20-N	m3	川崎A	指定	22,600	25,600									注1
建設リサイクル資材	Z75200900	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	30-15-20-N	m3	川崎B	指定	23,100	23,100									注1
建設リサイクル資材	Z75200900	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	30-15-20-N	m3	横須賀	指定	25,450	25,450									注1
建設リサイクル資材	Z75200900	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	30-15-20-N	m3	逗子	指定	25,450	25,450									注1
建設リサイクル資材	Z75200900	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	30-15-20-N	m3	藤沢	指定	23,950	23,950									注1
建設リサイクル資材	Z75200900	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	30-15-20-N	m3	厚木	指定	23,950	23,950									注1
建設リサイクル資材	Z75201000	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	30-18-20-N	m3	横浜	指定	23,100	26,100									注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
建設リサイクル資材	Z75201000	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	30-18-20-N	m3	川崎A	指定	23,100	26,100									注1
建設リサイクル資材	Z75201000	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	30-18-20-N	m3	川崎B	指定	24,300	24,300									注1
建設リサイクル資材	Z75201000	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	30-18-20-N	m3	横須賀	指定	25,550	25,550									注1
建設リサイクル資材	Z75201000	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	30-18-20-N	m3	逗子	指定	25,550	25,550									注1
建設リサイクル資材	Z75201000	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	30-18-20-N	m3	藤沢	指定	24,050	24,050									注1
建設リサイクル資材	Z75201000	再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（SRｺﾝｸﾘｰﾄ）	30-18-20-N	m3	厚木	指定	24,050	24,050									注1
委託業務	Q009901151	現場透水試験	オーガー法	回	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Q009901152	現場透水試験	ケーシング法	回	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Q009901153	現場透水試験	一重管式	回	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Q009901154	現場透水試験	二重管式	回	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Q009901155	現場透水試験	揚水法	回	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z007200110	電子基準点RINEXデータ		時間	神奈川県共通	指定	2,400	2,400									
委託業務	Z007200121	傾斜計損料		日	神奈川県共通	指定	99	99									
委託業務	Z007200331	航空レーザ測量システム損料	陸域用	時間	神奈川県共通	指定	247,370	207,480									
委託業務	Z007200332	航空レーザ測量システム損料	陸域用及び沿岸域用	時間	神奈川県共通	指定	199,700	210,930									
委託業務	Z140070100	航空フィルム	9．5in×250ft	本	神奈川県共通	指定	96,900	96,900									
委託業務	Z140090100	航空カラーフィルム	9．5in×200ft	本	神奈川県共通	指定	196,000	196,000									
委託業務	Z140200100	航空ガソリン		100L	神奈川県共通	指定	36,400	38,800									
委託業務	Z140210100	航空オイル		100L	神奈川県共通	指定	185,000	211,000									
委託業務	Z140240100	鉄線	#14	100kg	神奈川県共通	掲載							関東	52	－		
委託業務	Z140240130	鉄線	#8	100kg	神奈川県共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
委託業務	Z140240200	角材	6．0cm×6．0cm×400cm	本	神奈川県共通	指定	850	850									
委託業務	Z140240210	角材	4．0cm×4．0cm×400cm	本	神奈川県共通	指定	380	380									
委託業務	Z140240400	木杭	4．5cm×4．5cm×45cm	本	神奈川県共通	指定	75	75									
委託業務	Z140240600	木杭	4．5cm×4．5cm×90cm	本	神奈川県共通	指定	130	130									
委託業務	Z140240700	木杭	6．0cm×6．0cm×60cm	本	神奈川県共通	指定	160	160									
委託業務	Z140240800	木杭	9．0cm×9．0cm×75cm	本	神奈川県共通	指定	390	390									
委託業務	Z140240900	木杭	9．0cm×9．0cm×90cm	本	神奈川県共通	指定	500	500									
委託業務	Z140250100	板材	1．5cm×15cm×400cm	枚	神奈川県共通	指定	600	600									
委託業務	Z140250200	板材	1．2cm×18cm×400cm	枚	神奈川県共通	指定	570	570									

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
委託業務	Z140250300	板材	1．2cm×18cm×300cm	枚	神奈川県共通	指定	410	410									
委託業務	Z140250500	板材	1．2cm×21cm×360cm	枚	神奈川県共通	指定	610	610									
委託業務	Z140250700	ベニヤ板	0．4×30×90ラワン合板	枚	神奈川県共通	指定	300	280									
委託業務	Z140250800	釘	3．2cm～15．0cm	Kg	神奈川県共通	掲載					関東	56	関東	52	3	N-75単価	
委託業務	Z140270100	トレスター（ポリエステルシート）	Z－300片面マット　92cm×20m	本	神奈川県共通	指定	12,400	12,400									
委託業務	Z140270200	トレスター（ポリエステルシート）	Z－400片面マット　92cm×20m	本	神奈川県共通	指定	15,300	15,300									
委託業務	Z140320200	記録紙	音響測深機用　25m	本	神奈川県共通	指定	1,200	1,200									
委託業務	Z140320300	カラー静電プロッター用紙	普通紙　914mm×150m	巻	神奈川県共通	指定	16,800	16,800									
委託業務	Z140360200	ペンキ	黒	Kg	神奈川県共通	指定	600	690									
委託業務	Z140440100	鉄筋	φ6mm×1m	本	神奈川県共通	掲載					関東	56	関東	52	3		注1
委託業務	Z140450100	玉石	300mm～400mm	個	神奈川県共通	指定	560	560									
委託業務	Z140540200	セクションポリエステルフィルム	0．9m×10m　#300　片面サンドマット	本	神奈川県共通	指定	6,200	6,200									
委託業務	Z140540300	セクションポリエステルフィルム	0．9m×20m　#300　片面サンドマット	本	神奈川県共通	指定	12,400	12,400									
委託業務	Z140550200	コンクリート杭	12cm×12cm×100cm	本	神奈川県共通	掲載					横浜	269	横浜	361	3		
委託業務	Z140550400	鋲	7mm×15mm×80mm	本	神奈川県共通	指定	50	50									
委託業務	Z140550410	金属標(公共用)	φ80mm×90mm　文字10文字	個	神奈川県共通	指定	2,800	2,800									
委託業務	Z140640100	硬質塩化ビニール管	φ165mm×5．1mm×660mm	本	神奈川県共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
委託業務	Z140660100	密着用印画紙(WPペーパー)	密着用　24cm×26cm	枚	神奈川県共通	指定	107	107									
委託業務	Z140670100	印画紙（WPペーパー）	引伸用　15cm×15cm	枚	神奈川県共通	指定	38	38									
委託業務	Z140670200	印画紙（WPペーパー）	引伸用　49．5cm×51cm	枚	神奈川県共通	指定	436	436									
委託業務	Z140680100	カラー印画紙（WPｶﾗｰﾍﾟｰﾊﾟｰ）	密着用　24cm×26cm	枚	神奈川県共通	指定	125	125									
委託業務	Z140690100	カラー印画紙（WPｶﾗｰﾍﾟｰﾊﾟｰ）	引伸用　49．5cm×51cm	枚	神奈川県共通	指定	504	504									
委託業務	Z145350300	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)小口	25kg入袋詰	100kg	神奈川県共通	掲載					横浜	80	横浜	81	3	取引数量40～80袋	
委託業務	Z145380100	パイプ式歪計	φ48mm　t3．6mm	本	神奈川県共通	指定	3,870	3,870								ソケットレス仕様	
委託業務	Z145380200	リード線	3芯	m	神奈川県共通	指定	63	63									
委託業務	Z145380400	アルミケーシング	φ47mm×3m（立ち上がり1mを含む）	本	神奈川県共通	指定	8,920	9,600									
委託業務	Z145380500	アルミカップリング	φ47mm	ケ	神奈川県共通	指定	2,120	2,400									
委託業務	Z145380600	ケーシングキャップ類	φ47mm	組	神奈川県共通	指定	3,400	3,400									
委託業務	Z148030010	土質ボーリング	φ66mm粘性土・シルト	m	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
委託業務	Z148030020	土質ボーリング	φ66mm砂・砂質土	m	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
委託業務	Z148030030	土質ボーリング	φ66mm礫混じり土砂	m	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
委託業務	Z148030040	土質ボーリング	φ66mm玉石混じり土砂	m	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
委託業務	Z148030050	土質ボーリング	φ66mm固結シルト・固結粘土	m	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
委託業務	Z148030060	土質ボーリング	φ86mm粘性土・シルト	m	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
委託業務	Z148030070	土質ボーリング	φ86mm砂・砂質土	m	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
委託業務	Z148030080	土質ボーリング	φ86mm礫混じり土砂	m	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
委託業務	Z148030090	土質ボーリング	φ86mm玉石混じり土砂	m	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
委託業務	Z148030100	土質ボーリング	φ86mm固結シルト・固結粘土	m	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
委託業務	Z148030110	土質ボーリング	φ116mm粘性土・シルト	m	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
委託業務	Z148030120	土質ボーリング	φ116mm砂・砂質土	m	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
委託業務	Z148030130	土質ボーリング	φ116mm礫混じり土砂	m	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
委託業務	Z148030140	土質ボーリング	φ116mm玉石混じり土砂	m	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
委託業務	Z148030150	土質ボーリング	φ116mm固結シルト・固結粘土	m	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
委託業務	Z148030160	岩盤ボーリング	φ66mm軟岩	m	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030170	岩盤ボーリング	φ66mm中硬岩	m	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030180	岩盤ボーリング	φ66mm硬岩	m	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030190	岩盤ボーリング	φ66mm極硬岩	m	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030200	岩盤ボーリング	φ66mm破砕帯	m	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030210	岩盤ボーリング	φ76mm軟岩	m	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030220	岩盤ボーリング	φ76mm中硬岩	m	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030230	岩盤ボーリング	φ76mm硬岩	m	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030240	岩盤ボーリング	φ76mm極硬岩	m	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030250	岩盤ボーリング	φ76mm破砕帯	m	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030260	岩盤ボーリング	φ86mm軟岩	m	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030270	岩盤ボーリング	φ86mm中硬岩	m	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030280	シンウォールサンプリング	軟弱な粘性土	本	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030290	デニソンサンプリング	硬質な粘性土	本	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030300	トリプルサンプリング	砂質土	本	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030310	標準貫入試験	粘性土・シルト	回	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030320	標準貫入試験	砂・砂質土	回	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
委託業務	Z148030330	標準貫入試験	礫混じり土砂	回	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030340	標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030350	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030360	標準貫入試験	軟岩	回	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030370	孔内水平載荷試験	普通載荷	回	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030380	孔内水平載荷試験	中圧載荷	回	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030390	孔内水平載荷試験	高圧載荷	回	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030400	スクリューウエイト貫入試験	GL－10m以内	m	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3	旧スウェーデン式サウンディング試験	
委託業務	Z148030410	オランダ式二重管コーン貫入試験	20kN　GL－30m以内	m	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030420	オランダ式二重管コーン貫入試験	100kN　GL－30m以内	m	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030430	ポータブルコーン貫入試験（単管式）	単管式	m	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030440	ポータブルコーン貫入試験（単管式）	二重管式	m	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030450	人肩運搬	総運搬距離50m以下	t	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030460	人肩運搬	総運搬距離50m超100m以下	t	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030470	特装車運搬（クローラ運搬）	総運搬距離100m以下	t	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030475	特装車運搬（クローラ運搬）	総運搬距離100m超300m以下	t	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030485	特装車運搬（クローラ運搬）	総運搬距離300m超500m以下	t	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030490	特装車運搬（クローラ運搬）	総運搬距離500m超1000m以下	t	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030503	モノレール運搬	総運搬距離50m以下	t	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030506	モノレール運搬	総運搬距離50m超100m以下	t	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030512	モノレール運搬	総運搬距離100m超200m以下	t	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030514	モノレール運搬	総運搬距離200m超300m以下	t	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030516	モノレール運搬	総運搬距離300m超500m以下	t	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030520	モノレール運搬	総運搬距離500m超1000m以下	t	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030563	モノレール架設・撤去	50m以下　総設置距離	箇所	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
委託業務	Z148030566	モノレール架設・撤去	50m超100m以下　総設置距離	箇所	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030572	モノレール架設・撤去	100m超200m以下　総設置距離	箇所	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030574	モノレール架設・撤去	200m超300m以下　総設置距離	箇所	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030576	モノレール架設・撤去	300m超500m以下　総設置距離	箇所	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030580	モノレール架設・撤去	500m超1000m以下　総設置距離	箇所	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030623	モノレール損料	50m以下	日	神奈川県共通	指定	1,900	2,000									
委託業務	Z148030626	モノレール損料	50m超100m以下	日	神奈川県共通	指定	2,400	2,400									
委託業務	Z148030632	モノレール損料	100m超200m以下	日	神奈川県共通	指定	2,600	2,600									
委託業務	Z148030634	モノレール損料	200m超300m以下	日	神奈川県共通	指定	2,800	2,900									
委託業務	Z148030636	モノレール損料	300m超500m以下	日	神奈川県共通	指定	3,200	3,200									
委託業務	Z148030640	モノレール損料	500m超1000m以下	日	神奈川県共通	指定	4,600	4,600									
委託業務	Z148030680	平坦地足場 板材足場	0．3m以下	箇所	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030685	平坦地足場 嵩上げ足場	0．3m超	箇所	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030690	湿地足場		箇所	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030700	傾斜地足場	地形傾斜15～30°	箇所	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030710	傾斜地足場	地形傾斜30～45°	箇所	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030720	傾斜地足場	地形傾斜45～60°	箇所	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030730	水上足場	水深1m以下	箇所	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030740	水上足場	水深3m以下	箇所	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030750	水上足場	水深5m以下	箇所	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030770	準備及び跡片付け		業務	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030780	搬入路伐採等		m	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030790	環境保全		箇所	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030800	調査孔閉塞		箇所	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030810	給水費（ポンプ運転）		箇所	神奈川県共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
委託業務	Z148030820	既存資料の収集・現地調査	直接人件費（解析等調査業務費分）	業務	神奈川県共通	指定	105,000	113,000									
委託業務	Z148030830	資料整理とりまとめ	直接人件費（解析等調査業務費分）	業務	神奈川県共通	指定	83,600	90,000									
委託業務	Z148030840	資料整理とりまとめ	直接人件費（直接調査費分）	業務	神奈川県共通	指定	97,400	106,000									
委託業務	Z148030850	断面図等の作成	直接人件費（解析等調査業務費分）	業務	神奈川県共通	指定	80,500	87,900									

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
委託業務	Z148030860	断面図等の作成	直接人件費（直接調査費分）	業務	神奈川県共通	指定	97,400	106,000									
委託業務	Z148030870	総合解析とりまとめ	直接人件費（解析等調査業務費分）	業務	神奈川県共通	指定	443,000	486,000									
委託業務	Z241010100	成果品検定料（水準）データコレクタ	1級水準測量	1Km	神奈川県共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241010200	成果品検定料（水準）データコレクタ	2級水準測量	1Km	神奈川県共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241010300	成果品検定料（水準）データコレクタ	3級水準測量	1Km	神奈川県共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241010400	成果品検定料（水準）手簿	1級水準測量	1Km	神奈川県共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241010500	成果品検定料（水準）手簿	2級水準測量	1Km	神奈川県共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241010600	成果品検定料（水準）手簿	3級水準測量	1Km	神奈川県共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241010900	成果品検定料（4級・簡易水準）手簿	4級・簡易水準測量	1Km	神奈川県共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241010950	成果品検定料（4級・簡易水準）ﾃﾞｰﾀｺﾚｸﾀ	4級・簡易水準測量	1Km	神奈川県共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241060150	成果品検定料（基準点）電子基準点のみ	1・2・3級基準点測量 15点未満	1点	神奈川県共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241060151	成果品検定料（基準点）電子基準点のみ	1・2・3級基準点測量 15点以上	1点	神奈川県共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241060190	成果品検定料（基準点）GNSS	2級基準点測量	1点	神奈川県共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241060200	成果品検定料（基準点）ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ	2級基準点測量	1点	神奈川県共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241060500	成果品検定料（基準点）ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ	3級基準点測量 150点未満	1点	神奈川県共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241060501	成果品検定料（基準点）ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ	3級基準点測量 150点以上	1点	神奈川県共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241060510	成果品検定料（基準点）GNSS	3級基準点測量 150点未満	1点	神奈川県共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241060511	成果品検定料（基準点）GNSS	3級基準点測量 150点以上	1点	神奈川県共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241060600	成果品検定料（基準点）ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ	4級基準点測量 200点未満	1点	神奈川県共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241060601	成果品検定料（基準点）ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ	4級基準点測量 200点以上	1点	神奈川県共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241060602	成果品検定料（基準点）ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ	4級基準点測量 1000点以上	1点	神奈川県共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241060610	成果品検定料（基準点）GNSS	4級基準点測量 200点未満	1点	神奈川県共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241060611	成果品検定料（基準点）GNSS	4級基準点測量 200点以上	1点	神奈川県共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241060612	成果品検定料（基準点）GNSS	4級基準点測量 1000点以上	1点	神奈川県共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241080100	渡海（河）水準測量		1カ所	神奈川県共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241080110	基準点測量	座標変換	1点	神奈川県共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241080120	基準点測量	座標変換（TS、GPS）	1点	神奈川県共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241080130	水準点	成果改訂（旧観測地）	1点	神奈川県共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241141410	成果品検定料（地図A）	数値地図　地図情報レベル500(写真測量)	1Km2	神奈川県共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241141420	成果品検定料（地図A）	数値地図　地図情報レベル500(TS地形測量)	1Km2	神奈川県共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
委託業務	Z241141500	成果品検定料（地図A）	数値地図　地図情報レベル1，000	1Km2	神奈川県共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241141600	成果品検定料（地図A）	数値地図　地図情報レベル2，500	1Km2	神奈川県共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241141700	成果品検定料（地図A）	数値地図　地図情報レベル5，000	1Km2	神奈川県共通	掲載							全国	919	－	諸経費対象外	
委託業務	Z241141800	成果品検定料（地図A）	数値地図修正　地図情報レベル500	1Km2	神奈川県共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241141900	成果品検定料（地図A）	数値地図修正　地図情報レベル1，000	1Km2	神奈川県共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241142000	成果品検定料（地図A）	数値地図修正　地図情報レベル2，500	1Km2	神奈川県共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241142100	成果品検定料（地図A）	数値地図修正　地図情報レベル5，000	1Km2	神奈川県共通	掲載							全国	919	－	諸経費対象外	
委託業務	Z241142200	成果品検定料（地図A）	既成図数値化　地図情報レベル2，500	1Km2	神奈川県共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241142300	成果品検定料（地図A）	既成図数値化　地図情報レベル5，000	1Km2	神奈川県共通	掲載							全国	919	－	諸経費対象外	
委託業務	Z241142410	成果品検定料（地図B）	数値地図　地図情報レベル500(写真測量)	1Km2	神奈川県共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241142420	成果品検定料（地図B）	数値地図　地図情報レベル500(TS地形測量)	1Km2	神奈川県共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241142500	成果品検定料（地図B）	数値地図　地図情報レベル1，000	1Km2	神奈川県共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241142600	成果品検定料（地図B）	数値地図　地図情報レベル2，500	1Km2	神奈川県共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241142700	成果品検定料（地図B）	数値地図　地図情報レベル5，000	1Km2	神奈川県共通	掲載							全国	919	－	諸経費対象外	
委託業務	Z241142800	成果品検定料（地図B）	数値地図修正　地図情報レベル500	1Km2	神奈川県共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241142900	成果品検定料（地図B）	数値地図修正　地図情報レベル1，000	1Km2	神奈川県共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241142910	成果品検定料（地図B）	数値地図修正　地図情報レベル2，500	1Km2	神奈川県共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241142920	成果品検定料（地図B）	数値地図修正　地図情報レベル5，000	1Km2	神奈川県共通	掲載							全国	919	－	諸経費対象外	
委託業務	Z241142930	成果品検定料（地図B）	既成図数値化　地図情報レベル2，500	1Km2	神奈川県共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241142940	成果品検定料（地図B）	既成図数値化　地図情報レベル5，000	1Km2	神奈川県共通	掲載							全国	919	－	諸経費対象外	
委託業務	Z241142951	成果品検定料（地図C）	数値地図　地図情報レベル500(写真測量)	1Km2	神奈川県共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241142952	成果品検定料（地図C）	数値地図　地図情報レベル500(TS地形測量)	1Km2	神奈川県共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241142960	成果品検定料（地図C）	数値地図　地図情報レベル1，000	1Km2	神奈川県共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241142970	成果品検定料（地図C）	数値地図　地図情報レベル2，500	1Km2	神奈川県共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241142980	成果品検定料（地図C）	数値地図　地図情報レベル5，000	1Km2	神奈川県共通	掲載							全国	919	－	諸経費対象外	
委託業務	Z241142990	成果品検定料（地図C）	数値地図修正　地図情報レベル500	1Km2	神奈川県共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241142991	成果品検定料（地図C）	数値地図修正　地図情報レベル1，000	1Km2	神奈川県共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241142992	成果品検定料（地図C）	数値地図修正　地図情報レベル2，500	1Km2	神奈川県共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
委託業務	Z241142993	成果品検定料（地図C）	数値地図修正　地図情報レベル5，000	1Km2	神奈川県共通	掲載							全国	919	－	諸経費対象外	
委託業務	Z241142994	成果品検定料（地図C）	既成図数値化　地図情報レベル2，500	1Km2	神奈川県共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
委託業務	Z241142995	成果品検定料（地図C）	既成図数値化　地図情報レベル5，000	1Km2	神奈川県共通	掲載							全国	919	－	諸経費対象外	
委託業務	Z340000100	飛行機	単発	円／時	神奈川県共通	指定	129,760	155,710									
委託業務	Z340010100	デジタル航空カメラ	複合エリアセンサー	円／時	神奈川県共通	指定	209,040	200,000									
委託業務	Z340020100	図化機	二級　A	円／日	神奈川県共通	指定	30,230	30,230									
委託業務	Z340020300	解析図化機		円／日	神奈川県共通	指定	14,410	14,410									
委託業務	Z340020400	図形編集装置	DM用	円／日	神奈川県共通	指定	4,400	4,900									
委託業務	Z340040300	自動製図機	四六判相当	円／日	神奈川県共通	指定	5,280	7,390									
委託業務	Z340070100	B4版カメラ		円／日	神奈川県共通	指定	1,840	1,840									
委託業務	Z340070300	フィルム自動現像機	幅85cm以上	円／日	神奈川県共通	指定	1,940	1,940									
委託業務	Z340080100	空中写真フィルム現像機	白黒自動	円／日	神奈川県共通	指定	15,420	15,420									
委託業務	Z340080200	空中写真フィルム現像機	カラー自動	円／日	神奈川県共通	指定	25,060	25,060									
委託業務	Z340100100	空中写真引伸機	白黒	円／日	神奈川県共通	指定	10,500	10,500									
委託業務	Z340100200	空中写真引伸機	カラー	円／日	神奈川県共通	指定	13,460	13,460									
委託業務	Z340140100	点刻機		円／日	神奈川県共通	指定	3,470	3,470									
委託業務	Z340170200	GNSS解析用計算機	解析用ソフトも含む	円／日	神奈川県共通	指定	5,930	7,120									
委託業務	Z340170300	GNSS測量機	1級（2周波）	円／日	神奈川県共通	指定	13,000	15,190									
委託業務	Z340170400	GNSS測量機	2級（1周波）	円／日	神奈川県共通	指定	9,650	11,580									
委託業務	Z340250100	レベル	一級　標尺を含む	円／日	神奈川県共通	指定	14,550	14,480									
委託業務	Z340250200	レベル	二級　標尺を含む	円／日	神奈川県共通	指定	8,190	8,380									
委託業務	Z340250300	レベル	三級　標尺を含む	円／日	神奈川県共通	指定	2,960	3,180									
委託業務	Z340270100	印画紙現像機	カラー自動	円／日	神奈川県共通	指定	8,630	8,630									
委託業務	Z340270200	印画紙現像機	白黒自動	円／日	神奈川県共通	指定	2,350	2,350									
委託業務	Z340330100	トータルステーション	測角部二級経緯儀	円／日	神奈川県共通	指定	5,430	5,500									
委託業務	Z340330200	トータルステーション	測角部三級経緯儀	円／日	神奈川県共通	指定	4,840	5,810									
委託業務	Z340340100	座標展開機	四六判相当	円／日	神奈川県共通	指定	2,390	2,390									
委託業務	Z340340300	座標読取機		円／日	神奈川県共通	指定	3,670	3,670									
委託業務	Z340340400	カラー静電プロッタ	四六判相当	円／日	神奈川県共通	指定	15,600	15,600									
委託業務	Z340340500	ディジタイザー	四六判相当	円／日	神奈川県共通	指定	3,110	3,110									
委託業務	Z340350100	水準用電卓		円／日	神奈川県共通	指定	3,140	2,950									
委託業務	Z340370100	大型製版カメラ	四六判相当	円／日	神奈川県共通	指定	16,400	16,400									

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
委託業務	Z340380100	空中写真密着プリンター	カラー	円／日	神奈川県共通	指定	7,310	7,310									
委託業務	Z340380200	空中写真密着プリンター	白黒	円／日	神奈川県共通	指定	2,800	2,800									
委託業務	Z340390100	フィルム密着プリンター	四六判相当	円／日	神奈川県共通	指定	3,040	3,040									
委託業務	Z340410100	トータルステーション	測角部一級経緯儀	円／日	神奈川県共通	指定	15,640	18,770									
委託業務	Z345100100	ライトバン　1500CC	運転1時間当り　9欄	時間	神奈川県共通	指定	193	193									
委託業務	Z345100110	2tトラック（クレーン付）　2．9t吊	運転1時間当り　9欄	時間	神奈川県共通	指定	477	477									
委託業務	Z345100120	3～3．5tﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)　2．9t吊	運転1時間当り　9欄	時間	神奈川県共通	指定	559	559									
委託業務	Z345100130	4～4．5tﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)　2．9t吊	運転1時間当り　9欄	時間	神奈川県共通	指定	634	634									
委託業務	Z345110100	ライトバン　1500CC	供用1日当り　11欄	日	神奈川県共通	指定	1,060	1,060									
委託業務	Z345110110	2tトラック（クレーン付）　2．9t吊	供用1日当り　11欄	日	神奈川県共通	指定	5,450	5,450									
委託業務	Z345110120	3～3．5tﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)　2．9t吊	供用1日当り　11欄	日	神奈川県共通	指定	6,390	6,390									
委託業務	Z345110130	4～4．5tﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)　2．9t吊	供用1日当り　11欄	日	神奈川県共通	指定	7,250	7,250									
委託業務	Z345280100	伸縮計	7日巻き	基・日	神奈川県共通	指定	215	215									
委託業務	Z345280300	静歪み指示計		台・日	神奈川県共通	指定	215	215									
委託業務	Z345280400	孔内傾斜計	指示計含む	台・日	神奈川県共通	指定	1,590	1,590									
委託業務	Z345280500	地下水位計		孔・日	神奈川県共通	指定	－	－									
委託業務	Z345291100	ｺﾞﾑﾎﾞｰﾄ	ｵｰﾙ型 4～5人乗り	日	神奈川県共通	指定	155	155									
委託業務	Z345292000	地盤情報データベース検定費	資格有	本	神奈川県共通	指定	2,000	2,000								諸経費対象外	注1
委託業務	Z345292100	地盤情報データベース検定費	資格無	本	神奈川県共通	指定	3,000	3,000								諸経費対象外	注1
建設機械損料	Z004500001	鉄筋ｽﾀｯﾄﾞ施工機械	2000A用	供用日	神奈川県共通	指定	124,000	124,000									
建設機械損料	Z004501007	PC 緊張ｼﾞｬｯｷ損料	7S12.7B用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日	神奈川県共通	指定	7,380	7,380									
建設機械損料	Z004501008	PC 緊張ｼﾞｬｯｷ損料	12S12.7B(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日	神奈川県共通	指定	10,400	10,400									
建設機械損料	Z004501012	PC緊張ｼﾞｬｯｷ 損料	12S12.4A(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日	神奈川県共通	指定	7,450	7,450									
建設機械損料	Z004501014	PC緊張ｼﾞｬｯｷ 損料　ﾎﾟﾝﾌﾟ含む	1S17.8~1S21.8	供用日	神奈川県共通	指定	5,460	5,460									
建設機械損料	Z004501021	PC緊張ｼﾞｬｯｷ 損料　ﾎﾟﾝﾌﾟ含む	1S28.6	供用日	神奈川県共通	指定	6,360	6,360									
建設機械損料	Z004501019	PC 緊張ｼﾞｬｯｷ 損料	8S12.4A(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日	神奈川県共通	指定	6,700	6,700									
建設機械損料	Z004501020	PC 緊張ｼﾞｬｯｷ 損料	12S15.2B(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日	神奈川県共通	指定	12,200	12,200									
建設機械損料	Z004513004	鋼床版現場溶接・機械器具損料		供用日	神奈川県共通	指定	11,800	11,800									
建設機械損料	Z004540001	門型ｸﾚｰﾝ損料 電動ﾎｲｽﾄ含	3t吊(新活荷重用)	供用日	神奈川県共通	指定	11,600	11,600									
建設機械損料	Z004543001	鋼製型枠損料	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ用	供用日	神奈川県共通	指定	504	504									

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
建設機械損料	Z330140100	交通船損料（運転）	鋼D　50PS　4．9GT	日	神奈川県共通	指定	4,560	4,560									
建設機械損料	Z330150100	交通船損料（供用）	鋼D　50PS　4．9GT	日	神奈川県共通	指定	4,670	4,670									
建設機械損料	Z412870100	コンプレッサー損料	可搬式 ｴﾝｼﾞﾝ駆動 ｽｸﾘｭ型 排ｶﾞｽ対策（第1次基準値）1.4m3/min	日	神奈川県共通	指定	1,760	1,760									
建設機械損料	Z430010100	台船損料（供用）	鋼100t積	日	神奈川県共通	指定	22,300	22,300									
建設機械損料	Z430010200	台船損料（供用）	鋼200t積	日	神奈川県共通	指定	42,300	42,300									
建設機械損料	Z430010300	台船損料（供用）	鋼300t積	日	神奈川県共通	指定	57,700	57,700									
建設機械損料	Z430010400	台船損料（供用）	鋼400t積	日	神奈川県共通	指定	67,100	67,100									
建設機械損料	Z430010500	台船損料（供用）	鋼500t積	日	神奈川県共通	指定	77,000	77,000									
建設機械損料	Z430010600	台船損料（供用）	鋼700t積	日	神奈川県共通	指定	97,300	97,300									
建設機械損料	Z430010700	台船損料（供用）	鋼1000t積	日	神奈川県共通	指定	136,000	136,000									
建設機械損料	Z430020100	引船損料（運転）	鋼D200PS型	時間	神奈川県共通	指定	1,970	1,970									
建設機械損料	Z430020200	引船損料（運転）	鋼D250PS型	時間	神奈川県共通	指定	2,450	2,450									
建設機械損料	Z430020300	引船損料（運転）	鋼D300PS型	時間	神奈川県共通	指定	2,830	2,830									
建設機械損料	Z430020400	引船損料（運転）	鋼D350PS型	時間	神奈川県共通	指定	3,230	3,230									
建設機械損料	Z430020500	引船損料（運転）	鋼D450PS型	時間	神奈川県共通	指定	4,010	4,010									
建設機械損料	Z430020600	引船損料（運転）	鋼D500PS型	時間	神奈川県共通	指定	4,460	4,460									
建設機械損料	Z430020700	引船損料（運転）	鋼D550PS型	時間	神奈川県共通	指定	4,840	4,840									
建設機械損料	Z430020800	引船損料（運転）	鋼D600PS型	時間	神奈川県共通	指定	5,230	5,230									
建設機械損料	Z430020900	引船損料（運転）	鋼D700PS型	時間	神奈川県共通	指定	6,010	6,010									
建設機械損料	Z430021000	引船損料（運転）	鋼D800PS型	時間	神奈川県共通	指定	6,710	6,710									
建設機械損料	Z430021100	引船損料（運転）	鋼D1000PS型	時間	神奈川県共通	指定	8,490	8,490									
建設機械損料	Z430021200	引船損料（運転）	鋼D1200PS型	時間	神奈川県共通	指定	9,740	9,740									
建設機械損料	Z430021300	引船損料（運転）	鋼D1500PS型	時間	神奈川県共通	指定	11,700	11,700									
建設機械損料	Z430021400	引船損料（運転）	鋼D2000PS型	時間	神奈川県共通	指定	15,500	15,500									
建設機械損料	Z430021500	引船損料（運転）	鋼D2500PS型	時間	神奈川県共通	指定	19,300	19,300									
建設機械損料	Z430021600	引船損料（運転）	鋼D3000PS型	時間	神奈川県共通	指定	26,600	26,600									
建設機械損料	Z430021700	引船損料（運転）	鋼D4000PS型	時間	神奈川県共通	指定	34,900	34,900									

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
建設機械損料	Z430030100	引船損料（供用）	鋼D200PS型	日	神奈川県共通	指定	20,500	20,500									
建設機械損料	Z430030200	引船損料（供用）	鋼D250PS型	日	神奈川県共通	指定	25,500	25,500									
建設機械損料	Z430030300	引船損料（供用）	鋼D300PS型	日	神奈川県共通	指定	29,300	29,300									
建設機械損料	Z430030400	引船損料（供用）	鋼D350PS型	日	神奈川県共通	指定	33,500	33,500									
建設機械損料	Z430030500	引船損料（供用）	鋼D450PS型	日	神奈川県共通	指定	41,600	41,600									
建設機械損料	Z430030600	引船損料（供用）	鋼D500PS型	日	神奈川県共通	指定	46,300	46,300									
建設機械損料	Z430030700	引船損料（供用）	鋼D550PS型	日	神奈川県共通	指定	50,200	50,200									
建設機械損料	Z430030800	引船損料（供用）	鋼D600PS型	日	神奈川県共通	指定	54,300	54,300									
建設機械損料	Z430030900	引船損料（供用）	鋼D700PS型	日	神奈川県共通	指定	62,300	62,300									
建設機械損料	Z430031000	引船損料（供用）	鋼D800PS型	日	神奈川県共通	指定	69,600	69,600									
建設機械損料	Z430031100	引船損料（供用）	鋼D1000PS型	日	神奈川県共通	指定	88,000	88,000									
建設機械損料	Z430031200	引船損料（供用）	鋼D1200PS型	日	神奈川県共通	指定	101,000	101,000									
建設機械損料	Z430031300	引船損料（供用）	鋼D1500PS型	日	神奈川県共通	指定	121,000	121,000									
建設機械損料	Z430031400	引船損料（供用）	鋼D2000PS型	日	神奈川県共通	指定	160,000	160,000									
建設機械損料	Z430031500	引船損料（供用）	鋼D2500PS型	日	神奈川県共通	指定	200,000	200,000									
建設機械損料	Z430031600	引船損料（供用）	鋼D3000PS型	日	神奈川県共通	指定	276,000	276,000									
建設機械損料	Z430031700	引船損料（供用）	鋼D4000PS型	日	神奈川県共通	指定	362,000	362,000									
建設機械損料	Z430040200	潜水士船損料（運転）	D180PS型3～5t吊	日	神奈川県共通	指定	8,720	8,720									
建設機械損料	Z430050200	潜水士船損料（供用）	D180PS型3～5t吊	日	神奈川県共通	指定	12,300	12,300									
建設機械損料	Z430080150	クレーン付台船損料（運転）	35～40t吊	日	神奈川県共通	指定	13,600	13,600									
建設機械損料	Z430080250	クレーン付台船損料（運転）	45～50t吊	日	神奈川県共通	指定	16,300	16,300									
建設機械損料	Z430080350	クレーン付台船損料（運転）	80t吊	日	神奈川県共通	指定	32,000	32,000									
建設機械損料	Z430080450	クレーン付台船損料（運転）	100t吊	日	神奈川県共通	指定	43,300	43,300									
建設機械損料	Z430080550	クレーン付台船損料（運転）	150t吊	日	神奈川県共通	指定	58,300	58,300									
建設機械損料	Z430090150	クレーン付台船損料（供用）	35～40t吊	日	神奈川県共通	指定	81,500	81,500									
建設機械損料	Z430090250	クレーン付台船損料（供用）	45～50t吊	日	神奈川県共通	指定	99,600	99,600									
建設機械損料	Z430090350	クレーン付台船損料（供用）	80t吊	日	神奈川県共通	指定	148,100	148,100									
建設機械損料	Z430090450	クレーン付台船損料（供用）	100t吊	日	神奈川県共通	指定	197,000	197,000									
建設機械損料	Z430090550	クレーン付台船損料（供用）	150t吊	日	神奈川県共通	指定	224,000	224,000									
建設機械損料	Z430100100	揚錨船損料（運転）	鋼3t吊D	日	神奈川県共通	指定	29,300	29,300									

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
建設機械損料	Z430100200	揚錨船損料（運転）	鋼5t吊D	日	神奈川県共通	指定	48,500	48,500									
建設機械損料	Z430100300	揚錨船損料（運転）	鋼10t吊D	日	神奈川県共通	指定	95,800	95,800									
建設機械損料	Z430100400	揚錨船損料（運転）	鋼15t吊D	日	神奈川県共通	指定	142,000	142,000									
建設機械損料	Z430100500	揚錨船損料（運転）	鋼20t吊D	日	神奈川県共通	指定	190,000	190,000									
建設機械損料	Z430100600	揚錨船損料（運転）	鋼25t吊D	日	神奈川県共通	指定	237,000	237,000									
建設機械損料	Z430100700	揚錨船損料（運転）	鋼30t吊D	日	神奈川県共通	指定	276,000	276,000									
建設機械損料	Z430100800	揚錨船損料（運転）	鋼35t吊D	日	神奈川県共通	指定	314,000	314,000									
建設機械損料	Z430110100	揚錨船損料（供用）	鋼3t吊D	日	神奈川県共通	指定	33,900	33,900									
建設機械損料	Z430110200	揚錨船損料（供用）	鋼5t吊D	日	神奈川県共通	指定	56,300	56,300									
建設機械損料	Z430110300	揚錨船損料（供用）	鋼10t吊D	日	神奈川県共通	指定	111,000	111,000									
建設機械損料	Z430110400	揚錨船損料（供用）	鋼15t吊D	日	神奈川県共通	指定	165,000	165,000									
建設機械損料	Z430110500	揚錨船損料（供用）	鋼20t吊D	日	神奈川県共通	指定	221,000	221,000									
建設機械損料	Z430110600	揚錨船損料（供用）	鋼25t吊D	日	神奈川県共通	指定	275,000	275,000									
建設機械損料	Z430110700	揚錨船損料（供用）	鋼30t吊D	日	神奈川県共通	指定	320,000	320,000									
建設機械損料	Z430110800	揚錨船損料（供用）	鋼35t吊D	日	神奈川県共通	指定	364,000	364,000									
建設機械損料	Z430120100	ガット船損料（運転）	1．8m3　400m3積	時間	神奈川県共通	指定	31,900	31,900									
建設機械損料	Z430120200	ガット船損料（運転）	3．0m3　850m3積	時間	神奈川県共通	指定	52,500	52,500									
建設機械損料	Z430130100	ガット船損料（供用）	1．8m3　400m3積	日	神奈川県共通	指定	271,000	271,000									
建設機械損料	Z430130200	ガット船損料（供用）	3．0m3　850m3積	日	神奈川県共通	指定	447,000	447,000									
建設機械損料	Z430220500	ポンプ浚渫船損料（運転）	D1，350PS型	時間	神奈川県共通	指定	40,400	40,400									
建設機械損料	Z430220600	ポンプ浚渫船損料（運転）	D2，250PS型	時間	神奈川県共通	指定	70,700	70,700									
建設機械損料	Z430220700	ポンプ浚渫船損料（運転）	D3，200PS型	時間	神奈川県共通	指定	100,000	100,000									
建設機械損料	Z430220800	ポンプ浚渫船損料（運転）	D4，000PS型	時間	神奈川県共通	指定	131,000	131,000									
建設機械損料	Z430220900	ポンプ浚渫船損料（運転）	D6，000PS型	時間	神奈川県共通	指定	185,000	185,000									
建設機械損料	Z430221000	ポンプ浚渫船損料（運転）	D8，000PS型	時間	神奈川県共通	指定	233,000	233,000									
建設機械損料	Z430230500	ポンプ浚渫船損料（供用）	D1，350PS型	日	神奈川県共通	指定	928,000	928,000									
建設機械損料	Z430230600	ポンプ浚渫船損料（供用）	D2，250PS型	日	神奈川県共通	指定	1,620,000	1,620,000									
建設機械損料	Z430230700	ポンプ浚渫船損料（供用）	D3，200PS型	日	神奈川県共通	指定	2,310,000	2,310,000									
建設機械損料	Z430230800	ポンプ浚渫船損料（供用）	D4，000PS型	日	神奈川県共通	指定	3,000,000	3,000,000									
建設機械損料	Z430230900	ポンプ浚渫船損料（供用）	D6，000PS型	日	神奈川県共通	指定	4,260,000	4,260,000									

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
建設機械損料	Z430231000	ポンプ浚渫船損料（供用）	D8，000PS型	日	神奈川県共通	指定	5,340,000	5,340,000									
建設機械損料	Z430320200	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船[普地盤]ｱﾝｶｰ,損料（運転）	2．5m3D	時間	神奈川県共通	指定	15,900	15,900									
建設機械損料	Z430320300	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船[普地盤]ｱﾝｶｰ,損料（運転）	5．0m3D	時間	神奈川県共通	指定	25,200	25,200									
建設機械損料	Z430320400	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船[普地盤]ｱﾝｶｰ,損料（運転）	9．0m3D	時間	神奈川県共通	指定	49,100	49,100									
建設機械損料	Z430320700	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船[普地盤]ｽﾊﾟｯﾄﾞ,損料（運転）	2．5m3D	時間	神奈川県共通	指定	24,400	24,400									
建設機械損料	Z430320800	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船[普地盤]ｽﾊﾟｯﾄﾞ,損料（運転）	5．0m3D	時間	神奈川県共通	指定	38,600	38,600									
建設機械損料	Z430320900	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船[普地盤]ｽﾊﾟｯﾄﾞ,損料（運転）	9．0m3D	時間	神奈川県共通	指定	68,400	68,400									
建設機械損料	Z430321000	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船[普地盤]ｽﾊﾟｯﾄﾞ,損料（運転）	15．0m3D	時間	神奈川県共通	指定	111,000	111,000									
建設機械損料	Z430321100	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船[普地盤]ｽﾊﾟｯﾄﾞ,損料（運転）	23．0m3D	時間	神奈川県共通	指定	169,000	169,000									
建設機械損料	Z430350200	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船[普地盤]ｱﾝｶｰ,損料（供用）	2．5m3D	日	神奈川県共通	指定	147,000	147,000									
建設機械損料	Z430350300	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船[普地盤]ｱﾝｶｰ,損料（供用）	5．0m3D	日	神奈川県共通	指定	287,000	287,000									

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
建設機械損料	Z430350400	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船[普地盤]ｱﾝｶｰ,損料（供用）	9．0m3D	日	神奈川県共通	指定	561,000	561,000									
建設機械損料	Z430350700	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船[普地盤]ｽﾊﾟｯﾄﾞ,損料（供用）	2．5m3D	日	神奈川県共通	指定	226,000	226,000									
建設機械損料	Z430350800	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船[普地盤]ｽﾊﾟｯﾄﾞ,損料（供用）	5．0m3D	日	神奈川県共通	指定	441,000	441,000									
建設機械損料	Z430350900	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船[普地盤]ｽﾊﾟｯﾄﾞ,損料（供用）	9．0m3D	日	神奈川県共通	指定	781,000	781,000									
建設機械損料	Z430351000	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船[普地盤]ｽﾊﾟｯﾄﾞ,損料（供用）	15．0m3D	日	神奈川県共通	指定	1,270,000	1,270,000									
建設機械損料	Z430351100	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船[普地盤]ｽﾊﾟｯﾄﾞ,損料（供用）	23．0m3D	日	神奈川県共通	指定	1,930,000	1,930,000									
建設機械損料	Z430360400	自航起重機船（旋回）損料（運転）	50t吊D	時間	神奈川県共通	指定	37,800	37,800									
建設機械損料	Z430360500	自航起重機船（旋回）損料（運転）	70t吊D	時間	神奈川県共通	指定	48,300	48,300									
建設機械損料	Z430360600	自航起重機船（旋回）損料（運転）	100t吊D	時間	神奈川県共通	指定	63,900	63,900									
建設機械損料	Z430360700	自航起重機船（旋回）損料（運転）	120t吊D	時間	神奈川県共通	指定	68,500	68,500									
建設機械損料	Z430360800	自航起重機船（旋回）損料（運転）	150t吊D	時間	神奈川県共通	指定	76,400	76,400									
建設機械損料	Z430360900	自航起重機船（旋回）損料（運転）	200t吊D	時間	神奈川県共通	指定	89,800	89,800									
建設機械損料	Z430370400	自航起重機船（旋回）損料（供用）	50t吊D	日	神奈川県共通	指定	270,000	270,000									
建設機械損料	Z430370500	自航起重機船（旋回）損料（供用）	70t吊D	日	神奈川県共通	指定	344,000	344,000									
建設機械損料	Z430370600	自航起重機船（旋回）損料（供用）	100t吊D	日	神奈川県共通	指定	456,000	456,000									
建設機械損料	Z430370700	自航起重機船（旋回）損料（供用）	120t吊D	日	神奈川県共通	指定	489,000	489,000									
建設機械損料	Z430370800	自航起重機船（旋回）損料（供用）	150t吊D	日	神奈川県共通	指定	545,000	545,000									
建設機械損料	Z430370900	自航起重機船（旋回）損料（供用）	200t吊D	日	神奈川県共通	指定	641,000	641,000									
建設機械損料	Z430390200	起重機船（非航旋回）損料（運転）	鋼30t吊D	時間	神奈川県共通	指定	15,100	15,100									
建設機械損料	Z430390300	起重機船（非航旋回）損料（運転）	鋼40t吊D	時間	神奈川県共通	指定	17,700	17,700									
建設機械損料	Z430390400	起重機船（非航旋回）損料（運転）	鋼50t吊D	時間	神奈川県共通	指定	19,900	19,900									
建設機械損料	Z430390500	起重機船（非航旋回）損料（運転）	鋼70t吊D	時間	神奈川県共通	指定	25,100	25,100									
建設機械損料	Z430390600	起重機船（非航旋回）損料（運転）	鋼100t吊D	時間	神奈川県共通	指定	32,900	32,900									
建設機械損料	Z430390700	起重機船（非航旋回）損料（運転）	鋼120t吊D	時間	神奈川県共通	指定	37,800	37,800									
建設機械損料	Z430390800	起重機船（非航旋回）損料（運転）	鋼150t吊D	時間	神奈川県共通	指定	45,100	45,100									
建設機械損料	Z430390900	起重機船（非航旋回）損料（運転）	鋼200t吊D	時間	神奈川県共通	指定	64,000	64,000									
建設機械損料	Z430391000	起重機船（非航旋回）損料（運転）	鋼250t吊D	時間	神奈川県共通	指定	80,500	80,500									
建設機械損料	Z430400200	起重機船（非航旋回）損料（供用）	鋼30t吊D	日	神奈川県共通	指定	119,000	119,000									
建設機械損料	Z430400300	起重機船（非航旋回）損料（供用）	鋼40t吊D	日	神奈川県共通	指定	140,000	140,000									

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
建設機械損料	Z430400400	起重機船（非航旋回）損料（供用）	鋼50t吊D	日	神奈川県共通	指定	158,000	158,000									
建設機械損料	Z430400500	起重機船（非航旋回）損料（供用）	鋼70t吊D	日	神奈川県共通	指定	199,000	199,000									
建設機械損料	Z430400600	起重機船（非航旋回）損料（供用）	鋼100t吊D	日	神奈川県共通	指定	261,000	261,000									
建設機械損料	Z430400700	起重機船（非航旋回）損料（供用）	鋼120t吊D	日	神奈川県共通	指定	300,000	300,000									
建設機械損料	Z430400800	起重機船（非航旋回）損料（供用）	鋼150t吊D	日	神奈川県共通	指定	358,000	358,000									
建設機械損料	Z430400900	起重機船（非航旋回）損料（供用）	鋼200t吊D	日	神奈川県共通	指定	507,000	507,000									
建設機械損料	Z430401000	起重機船（非航旋回）損料（供用）	鋼250t吊D	日	神奈川県共通	指定	639,000	639,000									
建設機械損料	Z430410200	起重機船（非航固定）損料（運転）	固定鋼500t吊DE	時間	神奈川県共通	指定	106,000	106,000									
建設機械損料	Z430410450	起重機船（非航固定）損料（運転）	固定鋼1，400t吊DE	時間	神奈川県共通	指定	258,000	258,000									
建設機械損料	Z430410500	起重機船（非航固定）損料（運転）	固定鋼2，000t吊DE	時間	神奈川県共通	指定	356,000	356,000									
建設機械損料	Z430410600	起重機船（非航固定）損料（運転）	固定鋼2，200t吊DE	時間	神奈川県共通	指定	398,000	398,000									
建設機械損料	Z430410700	起重機船（非航固定）損料（運転）	固定鋼3，000t吊DE	時間	神奈川県共通	指定	561,000	561,000									
建設機械損料	Z430420200	起重機船（非航固定）損料（供用）	固定鋼500t吊DE	日	神奈川県共通	指定	780,000	780,000									
建設機械損料	Z430420450	起重機船（非航固定）損料（供用）	固定鋼1，400t吊DE	日	神奈川県共通	指定	1,900,000	1,900,000									
建設機械損料	Z430420500	起重機船（非航固定）損料（供用）	固定鋼2，000t吊DE	日	神奈川県共通	指定	2,630,000	2,630,000									
建設機械損料	Z430420600	起重機船（非航固定）損料（供用）	固定鋼2，200t吊DE	日	神奈川県共通	指定	2,940,000	2,940,000									
建設機械損料	Z430420700	起重機船（非航固定）損料（供用）	固定鋼3，000t吊DE	日	神奈川県共通	指定	4,140,000	4,140,000									
建設機械損料	Z430430100	杭打船〔油圧ハンマ〕損料（運転）	Ｈ－65	時間	神奈川県共通	指定	88,900	88,900									
建設機械損料	Z430430200	杭打船〔油圧ハンマ〕損料（運転）	Ｈ－125	時間	神奈川県共通	指定	171,000	171,000									
建設機械損料	Z430430300	杭打船〔油圧ハンマ〕損料（運転）	Ｈ－150	時間	神奈川県共通	指定	218,000	218,000									
建設機械損料	Z430440100	杭打船〔油圧ハンマ〕損料（供用）	Ｈ－65	日	神奈川県共通	指定	699,000	699,000									
建設機械損料	Z430440200	杭打船〔油圧ハンマ〕損料（供用）	Ｈ－125	日	神奈川県共通	指定	1,350,000	1,350,000									
建設機械損料	Z430440300	杭打船〔油圧ハンマ〕損料（供用）	Ｈ－150	日	神奈川県共通	指定	1,710,000	1,710,000									
建設機械損料	Z430510100	グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕（運転）	アンカー式3．5m3　D	時間	神奈川県共通	指定	23,600	23,600									
建設機械損料	Z430510200	グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕（運転）	アンカー式5．5m3　D	時間	神奈川県共通	指定	45,100	45,100									
建設機械損料	Z430510500	グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕（運転）	スパッド式3．5m3　D	時間	神奈川県共通	指定	41,500	41,500									
建設機械損料	Z430510600	グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕（運転）	スパッド式5．5m3　D	時間	神奈川県共通	指定	73,200	73,200									
建設機械損料	Z430510700	グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕（運転）	スパッド式7．5m3　D	時間	神奈川県共通	指定	119,000	119,000									
建設機械損料	Z430510800	グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕（運転）	スパッド式11．5m3　D	時間	神奈川県共通	指定	180,000	180,000									
建設機械損料	Z430520100	グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕（供用）	アンカー式3．5m3　D	日	神奈川県共通	指定	269,000	269,000									

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
建設機械損料	Z430520200	グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕（供用）	アンカー式5．5m3　D	日	神奈川県共通	指定	516,000	516,000									
建設機械損料	Z430520500	グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕（供用）	スパッド式3．5m3　D	日	神奈川県共通	指定	474,000	474,000									
建設機械損料	Z430520600	グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕（供用）	スパッド式5．5m3　D	日	神奈川県共通	指定	837,000	837,000									
建設機械損料	Z430520700	グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕（供用）	スパッド式7．5m3　D	日	神奈川県共通	指定	1,360,000	1,360,000									
建設機械損料	Z430520800	グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕（供用）	スパッド式11．5m3　D	日	神奈川県共通	指定	2,060,000	2,060,000									
建設機械損料	Z430530100	グラブ浚渫船損料〔岩盤用〕（運転）	アンカー式3．5m3　D	時間	神奈川県共通	指定	25,400	25,400									
建設機械損料	Z430530400	グラブ浚渫船損料〔岩盤用〕（運転）	スパッド式3．5m3　D	時間	神奈川県共通	指定	43,800	43,800									
建設機械損料	Z430530500	グラブ浚渫船損料〔岩盤用〕（運転）	スパッド式5．5m3　D	時間	神奈川県共通	指定	76,600	76,600									
建設機械損料	Z430530600	グラブ浚渫船損料〔岩盤用〕（運転）	スパッド式7．5m3　D	時間	神奈川県共通	指定	124,000	124,000									
建設機械損料	Z430540100	グラブ浚渫船損料〔岩盤用〕（供用）	アンカー式3．5m3　D	日	神奈川県共通	指定	290,000	290,000									
建設機械損料	Z430540400	グラブ浚渫船損料〔岩盤用〕（供用）	スパッド式3．5m3　D	日	神奈川県共通	指定	500,000	500,000									
建設機械損料	Z430540500	グラブ浚渫船損料〔岩盤用〕（供用）	スパッド式5．5m3　D	日	神奈川県共通	指定	875,000	875,000									
建設機械損料	Z430540600	グラブ浚渫船損料〔岩盤用〕（供用）	スパッド式7．5m3　D	日	神奈川県共通	指定	1,420,000	1,420,000									
建設機械損料	Z430560100	土運船損料（供用）	開閉式100m3積	日	神奈川県共通	指定	34,400	34,400									
建設機械損料	Z430560200	土運船損料（供用）	開閉式300m3積	日	神奈川県共通	指定	88,800	88,800									
建設機械損料	Z430560300	土運船損料（供用）	開閉式650m3積	日	神奈川県共通	指定	147,000	147,000									
建設機械損料	Z430560400	土運船損料（供用）	開閉式1300m3積	日	神奈川県共通	指定	234,000	234,000									
建設機械損料	Z430730100	サンドコンパクション船損料（運転）	（3連装）長さ35mDE	時間	神奈川県共通	指定	192,000	192,000									
建設機械損料	Z430730200	サンドコンパクション船損料（運転）	（3連装）長さ40mDE	時間	神奈川県共通	指定	222,000	222,000									
建設機械損料	Z430730300	サンドコンパクション船損料（運転）	（3連装）長さ45mDE	時間	神奈川県共通	指定	237,000	237,000									
建設機械損料	Z430730400	サンドコンパクション船損料（運転）	（3連装）長さ50mDE	時間	神奈川県共通	指定	256,000	256,000									
建設機械損料	Z430730500	サンドコンパクション船損料（運転）	（3連装）長さ55mDE	時間	神奈川県共通	指定	262,000	262,000									
建設機械損料	Z430740100	サンドコンパクション船損料（供用）	（3連装）長さ35mDE	日	神奈川県共通	指定	1,750,000	1,750,000									
建設機械損料	Z430740200	サンドコンパクション船損料（供用）	（3連装）長さ40mDE	日	神奈川県共通	指定	2,020,000	2,020,000									
建設機械損料	Z430740300	サンドコンパクション船損料（供用）	（3連装）長さ45mDE	日	神奈川県共通	指定	2,160,000	2,160,000									
建設機械損料	Z430740400	サンドコンパクション船損料（供用）	（3連装）長さ50mDE	日	神奈川県共通	指定	2,330,000	2,330,000									
建設機械損料	Z430740500	サンドコンパクション船損料（供用）	（3連装）長さ55mDE	日	神奈川県共通	指定	2,380,000	2,380,000									
建設機械損料	Z430790150	クローラローダ損料（運転）	1．8～1．9m3	時間	神奈川県共通	指定	2,560	2,560									
建設機械損料	Z430800850	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ（排ｶﾞｽ対策1次）］損料（運転）	0．8m3	時間	神奈川県共通	指定	705	705									
建設機械損料	Z430800950	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ（排ｶﾞｽ対策1次）］損料（供用）	0．8m3	日	神奈川県共通	指定	4,100	4,100									

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
建設機械損料	Z430801050	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ（排ｶﾞｽ対策1次）]損料（運転）	1．2m3	時間	神奈川県共通	指定	866	866									
建設機械損料	Z430801150	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ（排ｶﾞｽ対策1次）]損料（供用）	1．2m3	日	神奈川県共通	指定	5,030	5,030									
建設機械損料	Z430801250	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ（排ｶﾞｽ対策1次）]損料（運転）	1．9～2．1m3	時間	神奈川県共通	指定	1,860	1,860									
建設機械損料	Z430801350	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ（排ｶﾞｽ対策1次）]損料（供用）	1．9～2．1m3	日	神奈川県共通	指定	10,800	10,800									
建設機械損料	Z430801450	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ（排ｶﾞｽ対策1次）]損料（運転）	3．1～3．3m3	時間	神奈川県共通	指定	2,750	2,750									
建設機械損料	Z430801550	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ（排ｶﾞｽ対策1次）]損料（供用）	3．1～3．3m3	日	神奈川県共通	指定	15,800	15,800									
建設機械損料	Z430801650	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ（排ｶﾞｽ対策2次）]損料（運転）	1．3～1．4m3 超低騒音	時間	神奈川県共通	指定	1,090	1,090									
建設機械損料	Z430801750	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ（排ｶﾞｽ対策2次）]損料（供用）	1．3～1．4m3 超低騒音	日	神奈川県共通	指定	6,360	6,360									
タイヤ損耗費	Z010020021	ﾀｲﾔ損耗費	2～3t積級 普通	h	神奈川県共通	指定	65	65									
タイヤ損耗費	Z010020022	ﾀｲﾔ損耗費	2～3t積級 良好	h	神奈川県共通	指定	39	39									
タイヤ損耗費	Z010020023	ﾀｲﾔ損耗費	2～3t積級 不良	h	神奈川県共通	指定	151	151									
タイヤ損耗費	Z010020024	ﾀｲﾔ損耗費	2～3t積級 普通 供用日	供用日	神奈川県共通	指定	298	298									
タイヤ損耗費	Z010020025	ﾀｲﾔ損耗費	2～3t積級 良好 供用日	供用日	神奈川県共通	指定	182	182									
タイヤ損耗費	Z010020026	ﾀｲﾔ損耗費	2～3t積級 不良 供用日	供用日	神奈川県共通	指定	694	694									
タイヤ損耗費	Z010020041	ﾀｲﾔ損耗費	4t積級 普通	h	神奈川県共通	指定	91	91									
タイヤ損耗費	Z010020042	ﾀｲﾔ損耗費	4t積級 良好	h	神奈川県共通	指定	57	57									
タイヤ損耗費	Z010020043	ﾀｲﾔ損耗費	4t積級 不良	h	神奈川県共通	指定	210	210									
タイヤ損耗費	Z010020044	ﾀｲﾔ損耗費	4t積級 普通 供用日	供用日	神奈川県共通	指定	421	421									
タイヤ損耗費	Z010020045	ﾀｲﾔ損耗費	4t積級 良好 供用日	供用日	神奈川県共通	指定	261	261									
タイヤ損耗費	Z010020046	ﾀｲﾔ損耗費	4t積級 不良 供用日	供用日	神奈川県共通	指定	969	969									
タイヤ損耗費	Z010020061	ﾀｲﾔ損耗費	6～7t積級 普通	h	神奈川県共通	指定	123	123									
タイヤ損耗費	Z010020062	ﾀｲﾔ損耗費	6～7t積級 良好	h	神奈川県共通	指定	77	77									
タイヤ損耗費	Z010020063	ﾀｲﾔ損耗費	6～7t積級 不良	h	神奈川県共通	指定	279	279									
タイヤ損耗費	Z010020064	ﾀｲﾔ損耗費	6～7t積級 普通 供用日	供用日	神奈川県共通	指定	567	567									
タイヤ損耗費	Z010020065	ﾀｲﾔ損耗費	6～7t積級 良好 供用日	供用日	神奈川県共通	指定	355	355									
タイヤ損耗費	Z010020066	ﾀｲﾔ損耗費	6～7t積級 不良 供用日	供用日	神奈川県共通	指定	1,290	1,290									
タイヤ損耗費	Z010020081	ﾀｲﾔ損耗費	8t積級 普通	h	神奈川県共通	指定	146	146									
タイヤ損耗費	Z010020082	ﾀｲﾔ損耗費	8t積級 良好	h	神奈川県共通	指定	91	91									
タイヤ損耗費	Z010020083	ﾀｲﾔ損耗費	8t積級 不良	h	神奈川県共通	指定	331	331									
タイヤ損耗費	Z010020084	ﾀｲﾔ損耗費	8t積級 普通 供用日	供用日	神奈川県共通	指定	671	671									

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
タイヤ損耗費	Z010020085	ﾀｲﾔ損耗費	8t積級 良好 供用日	供用日	神奈川県共通	指定	421	421									
タイヤ損耗費	Z010020086	ﾀｲﾔ損耗費	8t積級 不良 供用日	供用日	神奈川県共通	指定	1,530	1,530									
タイヤ損耗費	Z010020101	ﾀｲﾔ損耗費	10t積級 普通	h	神奈川県共通	指定	259	259									
タイヤ損耗費	Z010020102	ﾀｲﾔ損耗費	10t積級 良好	h	神奈川県共通	指定	162	162									
タイヤ損耗費	Z010020103	ﾀｲﾔ損耗費	10t積級 不良	h	神奈川県共通	指定	587	587									
タイヤ損耗費	Z010020104	ﾀｲﾔ損耗費	10t積級 普通 供用日	供用日	神奈川県共通	指定	1,190	1,190									
タイヤ損耗費	Z010020105	ﾀｲﾔ損耗費	10t積級 良好 供用日	供用日	神奈川県共通	指定	747	747									
タイヤ損耗費	Z010020106	ﾀｲﾔ損耗費	10t積級 不良 供用日	供用日	神奈川県共通	指定	2,710	2,710									
タイヤ損耗費	Z010020121	ﾀｲﾔ損耗費	12t積級 普通	h	神奈川県共通	指定	308	308									
タイヤ損耗費	Z010020122	ﾀｲﾔ損耗費	12t積級 良好	h	神奈川県共通	指定	193	193									
タイヤ損耗費	Z010020123	ﾀｲﾔ損耗費	12t積級 不良	h	神奈川県共通	指定	700	700									
タイヤ損耗費	Z010020124	ﾀｲﾔ損耗費	12t積級 普通 供用日	供用日	神奈川県共通	指定	1,420	1,420									
タイヤ損耗費	Z010020125	ﾀｲﾔ損耗費	12t積級 良好 供用日	供用日	神奈川県共通	指定	890	890									
タイヤ損耗費	Z010020126	ﾀｲﾔ損耗費	12t積級 不良 供用日	供用日	神奈川県共通	指定	3,230	3,230									
タイヤ損耗費	Z010020201	ﾀｲﾔ損耗費	20～25t積級 普通	h	神奈川県共通	指定	1,320	1,320									
タイヤ損耗費	Z010020202	ﾀｲﾔ損耗費	20～25t積級 良好	h	神奈川県共通	指定	1,090	1,090									
タイヤ損耗費	Z010020203	ﾀｲﾔ損耗費	20～25t積級 不良	h	神奈川県共通	指定	1,830	1,830									
タイヤ損耗費	Z010020204	ﾀｲﾔ損耗費	20～25t積級 普通 供用日	供用日	神奈川県共通	指定	5,200	5,200									
タイヤ損耗費	Z010020205	ﾀｲﾔ損耗費	20～25t積級 良好 供用日	供用日	神奈川県共通	指定	4,290	4,290									
タイヤ損耗費	Z010020206	ﾀｲﾔ損耗費	20～25t積級 不良 供用日	供用日	神奈川県共通	指定	7,220	7,220									
タイヤ損耗費	Z010020321	ﾀｲﾔ損耗費	32～37t積級　普通	h	神奈川県共通	指定	2,390	2,390									
タイヤ損耗費	Z010020322	ﾀｲﾔ損耗費	32～37t積級　良好	h	神奈川県共通	指定	1,990	1,990									
タイヤ損耗費	Z010020323	ﾀｲﾔ損耗費	32～37t積級　不良	h	神奈川県共通	指定	3,260	3,260									
タイヤ損耗費	Z010020324	ﾀｲﾔ損耗費	32～37t積級　普通　供用日	供用日	神奈川県共通	指定	9,450	9,450									
タイヤ損耗費	Z010020325	ﾀｲﾔ損耗費	32～37t積級　良好　供用日	供用日	神奈川県共通	指定	7,880	7,880									
タイヤ損耗費	Z010020326	ﾀｲﾔ損耗費	32～37t積級　不良　供用日	供用日	神奈川県共通	指定	12,900	12,900									
タイヤ損耗費	Z010020461	ﾀｲﾔ損耗費	45～55t積級　普通	h	神奈川県共通	指定	4,770	4,770									
タイヤ損耗費	Z010020462	ﾀｲﾔ損耗費	46～55t積級　良好	h	神奈川県共通	指定	3,970	3,970									
タイヤ損耗費	Z010020463	ﾀｲﾔ損耗費	46～55t積級　不良	h	神奈川県共通	指定	6,500	6,500									

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
タイヤ損耗費	Z010020464	ﾀｲﾔ損耗費	46～55t積級　普通　供用日	供用日	神奈川県共通	指定	18,800	18,800									
タイヤ損耗費	Z010020465	ﾀｲﾔ損耗費	46～55t積級　良好　供用日	供用日	神奈川県共通	指定	15,700	15,700									
タイヤ損耗費	Z010020466	ﾀｲﾔ損耗費	46～55t積級　不良　供用日	供用日	神奈川県共通	指定	25,700	25,700									
タイヤ損耗費	Z010020781	ﾀｲﾔ損耗費	78～95t積級　普通	h	神奈川県共通	指定	8,780	8,780									
タイヤ損耗費	Z010020782	ﾀｲﾔ損耗費	78～95t積級　良好	h	神奈川県共通	指定	7,320	7,320									
タイヤ損耗費	Z010020783	ﾀｲﾔ損耗費	78～95t積級　不良	h	神奈川県共通	指定	12,000	12,000									
タイヤ損耗費	Z010020784	ﾀｲﾔ損耗費	78～95t積級　普通　供用日	供用日	神奈川県共通	指定	34,700	34,700									
タイヤ損耗費	Z010020785	ﾀｲﾔ損耗費	78～95t積級　良好　供用日	供用日	神奈川県共通	指定	28,900	28,900									
タイヤ損耗費	Z010020786	ﾀｲﾔ損耗費	78～95t積級　不良　供用日	供用日	神奈川県共通	指定	47,300	47,300									
タイヤ損耗費	Z418650100	ダンプ　タイヤ損耗費及び補修費	2t　良好	供用日	神奈川県共通	指定	182	182									
タイヤ損耗費	Z418650200	ダンプ　タイヤ損耗費及び補修費	2t　普通	供用日	神奈川県共通	指定	298	298									
タイヤ損耗費	Z418650300	ダンプ　タイヤ損耗費及び補修費	2t　不良	供用日	神奈川県共通	指定	694	694									
タイヤ損耗費	Z418660100	ダンプ　タイヤ損耗費及び補修費	4t　良好	供用日	神奈川県共通	指定	261	261									
タイヤ損耗費	Z418660200	ダンプ　タイヤ損耗費及び補修費	4t　普通	供用日	神奈川県共通	指定	421	421									
タイヤ損耗費	Z418660300	ダンプ　タイヤ損耗費及び補修費	4t　不良	供用日	神奈川県共通	指定	969	969									
基本運賃	Z006810001	基本運賃	製品長12m以内 10kmまで	t	神奈川県共通	指定	4,350	4,350									注1
基本運賃	Z006810002	基本運賃	製品長12m以内 20kmまで	t	神奈川県共通	指定	4,660	4,660									注1
基本運賃	Z006810003	基本運賃	製品長12m以内 30kmまで	t	神奈川県共通	指定	5,000	5,000									注1
基本運賃	Z006810004	基本運賃	製品長12m以内 40kmまで	t	神奈川県共通	指定	5,380	5,380									注1
基本運賃	Z006810005	基本運賃	製品長12m以内 50kmまで	t	神奈川県共通	指定	5,750	5,750									注1
基本運賃	Z006810006	基本運賃	製品長12m以内 60kmまで	t	神奈川県共通	指定	6,120	6,120									注1
基本運賃	Z006810007	基本運賃	製品長12m以内 70kmまで	t	神奈川県共通	指定	6,540	6,540									注1
基本運賃	Z006810008	基本運賃	製品長12m以内 80kmまで	t	神奈川県共通	指定	6,900	6,900									注1
基本運賃	Z006810009	基本運賃	製品長12m以内 90kmまで	t	神奈川県共通	指定	7,220	7,220									注1
基本運賃	Z006810010	基本運賃	製品長12m以内 100kmまで	t	神奈川県共通	指定	7,620	7,620									注1
基本運賃	Z006810011	基本運賃	製品長12m以内 110kmまで	t	神奈川県共通	指定	7,960	7,960									注1
基本運賃	Z006810012	基本運賃	製品長12m以内 120kmまで	t	神奈川県共通	指定	8,300	8,300									注1
基本運賃	Z006810013	基本運賃	製品長12m以内 130kmまで	t	神奈川県共通	指定	8,700	8,700									注1
基本運賃	Z006810014	基本運賃	製品長12m以内 140kmまで	t	神奈川県共通	指定	9,040	9,040									注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
基本運賃	Z006810015	基本運賃	製品長12m以内 150kmまで	t	神奈川県共通	指定	9,370	9,370									注1
基本運賃	Z006810016	基本運賃	製品長12m以内 160kmまで	t	神奈川県共通	指定	9,820	9,820									注1
基本運賃	Z006810017	基本運賃	製品長12m以内 170kmまで	t	神奈川県共通	指定	10,000	10,000									注1
基本運賃	Z006810018	基本運賃	製品長12m以内 180kmまで	t	神奈川県共通	指定	10,300	10,300									注1
基本運賃	Z006810019	基本運賃	製品長12m以内 190kmまで	t	神奈川県共通	指定	10,700	10,700									注1
基本運賃	Z006810020	基本運賃	製品長12m以内 200kmまで	t	神奈川県共通	指定	11,100	11,100									注1
基本運賃	Z006810021	基本運賃	製品長12m以内 20km毎加算額	t	神奈川県共通	指定	677	677									注1
基本運賃	Z006810031	基本運賃	製品長12m超15m以内 10kmまで	t	神奈川県共通	指定	4,800	4,800									注1
基本運賃	Z006810032	基本運賃	製品長12m超15m以内 20kmまで	t	神奈川県共通	指定	5,170	5,170									注1
基本運賃	Z006810033	基本運賃	製品長12m超15m以内 30kmまで	t	神奈川県共通	指定	5,480	5,480									注1
基本運賃	Z006810034	基本運賃	製品長12m超15m以内 40kmまで	t	神奈川県共通	指定	5,900	5,900									注1
基本運賃	Z006810035	基本運賃	製品長12m超15m以内 50kmまで	t	神奈川県共通	指定	6,310	6,310									注1
基本運賃	Z006810036	基本運賃	製品長12m超15m以内 60kmまで	t	神奈川県共通	指定	6,760	6,760									注1
基本運賃	Z006810037	基本運賃	製品長12m超15m以内 70kmまで	t	神奈川県共通	指定	7,180	7,180									注1
基本運賃	Z006810038	基本運賃	製品長12m超15m以内 80kmまで	t	神奈川県共通	指定	7,570	7,570									注1
基本運賃	Z006810039	基本運賃	製品長12m超15m以内 90kmまで	t	神奈川県共通	指定	7,940	7,940									注1
基本運賃	Z006810040	基本運賃	製品長12m超15m以内 100kmまで	t	神奈川県共通	指定	8,380	8,380									注1
基本運賃	Z006810041	基本運賃	製品長12m超15m以内 110kmまで	t	神奈川県共通	指定	8,730	8,730									注1
基本運賃	Z006810042	基本運賃	製品長12m超15m以内 120kmまで	t	神奈川県共通	指定	9,080	9,080									注1
基本運賃	Z006810043	基本運賃	製品長12m超15m以内 130kmまで	t	神奈川県共通	指定	9,510	9,510									注1
基本運賃	Z006810044	基本運賃	製品長12m超15m以内 140kmまで	t	神奈川県共通	指定	9,850	9,850									注1
基本運賃	Z006810045	基本運賃	製品長12m超15m以内 150kmまで	t	神奈川県共通	指定	10,200	10,200									注1
基本運賃	Z006810046	基本運賃	製品長12m超15m以内 160kmまで	t	神奈川県共通	指定	10,600	10,600									注1
基本運賃	Z006810047	基本運賃	製品長12m超15m以内 170kmまで	t	神奈川県共通	指定	10,900	10,900									注1
基本運賃	Z006810048	基本運賃	製品長12m超15m以内 180kmまで	t	神奈川県共通	指定	11,200	11,200									注1
基本運賃	Z006810049	基本運賃	製品長12m超15m以内 190kmまで	t	神奈川県共通	指定	11,800	11,800									注1
基本運賃	Z006810050	基本運賃	製品長12m超15m以内 200kmまで	t	神奈川県共通	指定	12,100	12,100									注1
基本運賃	Z006810051	基本運賃	製品長12m超15m以内20km毎加算額	t	神奈川県共通	指定	802	802									注1
基本運賃	Z006810061	基本運賃	製品長15m超 10kmまで	t	神奈川県共通	指定	7,010	7,010									注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
基本運賃	Z006810062	基本運賃	製品長15m超 20kmまで	t	神奈川県共通	指定	7,470	7,470									注1
基本運賃	Z006810063	基本運賃	製品長15m超 30kmまで	t	神奈川県共通	指定	7,990	7,990									注1
基本運賃	Z006810064	基本運賃	製品長15m超 40kmまで	t	神奈川県共通	指定	8,490	8,490									注1
基本運賃	Z006810065	基本運賃	製品長15m超 50kmまで	t	神奈川県共通	指定	9,040	9,040									注1
基本運賃	Z006810066	基本運賃	製品長15m超 60kmまで	t	神奈川県共通	指定	9,590	9,590									注1
基本運賃	Z006810067	基本運賃	製品長15m超 70kmまで	t	神奈川県共通	指定	10,100	10,100									注1
基本運賃	Z006810068	基本運賃	製品長15m超 80kmまで	t	神奈川県共通	指定	10,600	10,600									注1
基本運賃	Z006810069	基本運賃	製品長15m超 90kmまで	t	神奈川県共通	指定	11,100	11,100									注1
基本運賃	Z006810070	基本運賃	製品長15m超 100kmまで	t	神奈川県共通	指定	11,700	11,700									注1
基本運賃	Z006810071	基本運賃	製品長15m超 110kmまで	t	神奈川県共通	指定	12,200	12,200									注1
基本運賃	Z006810072	基本運賃	製品長15m超 120kmまで	t	神奈川県共通	指定	12,700	12,700									注1
基本運賃	Z006810073	基本運賃	製品長15m超 130kmまで	t	神奈川県共通	指定	13,300	13,300									注1
基本運賃	Z006810074	基本運賃	製品長15m超 140kmまで	t	神奈川県共通	指定	13,800	13,800									注1
基本運賃	Z006810075	基本運賃	製品長15m超 150kmまで	t	神奈川県共通	指定	14,400	14,400									注1
基本運賃	Z006810076	基本運賃	製品長15m超 160kmまで	t	神奈川県共通	指定	14,900	14,900									注1
基本運賃	Z006810077	基本運賃	製品長15m超 170kmまで	t	神奈川県共通	指定	15,400	15,400									注1
基本運賃	Z006810078	基本運賃	製品長15m超 180kmまで	t	神奈川県共通	指定	15,800	15,800									注1
基本運賃	Z006810079	基本運賃	製品長15m超 190kmまで	t	神奈川県共通	指定	16,800	16,800									注1
基本運賃	Z006810080	基本運賃	製品長15m超 200kmまで	t	神奈川県共通	指定	17,300	17,300									注1
基本運賃	Z006810081	基本運賃	製品長15m超 20km毎加算額	t	神奈川県共通	指定	1,080	1,080									注1
基本運賃	Z006811001	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	神奈川県共通	指定	71,000	71,000									
基本運賃	Z006811002	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	神奈川県共通	指定	87,000	87,000									
基本運賃	Z006811003	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	神奈川県共通	指定	112,000	112,000									
基本運賃	Z006811004	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 150kmまで	台	神奈川県共通	指定	137,000	137,000									
基本運賃	Z006811005	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 200kmまで	台	神奈川県共通	指定	163,000	163,000									
基本運賃	Z006811006	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで20km毎加算額	台	神奈川県共通	指定	10,200	10,200									
その他	Z001001001	副資材費(鋼橋製作用)	溶接材料込み	t	神奈川県共通	指定	18,200	18,200									
その他	Z001002001	寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用)	ｶﾞｰﾀﾞ型式	t	神奈川県共通	指定	1,200	1,200									
その他	Z001002002	寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用)	ﾎﾞｯｸｽ型式	t	神奈川県共通	指定	1,900	1,900									
その他	Z001002003	寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用)	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ型式	t	神奈川県共通	指定	1,600	1,600									

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
その他	Z001406005	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力117.7KN以上附属品含 L=4m	組	神奈川県共通	掲載					全国	73	全国	73	3		注1
その他	Z001406006	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	神奈川県共通	掲載					全国	73	全国	73	3		注1
その他	Z004520001	橋梁用架設工具損料	鋼橋	供用日	神奈川県共通	指定	10,300	10,300									
その他	Z004768014	電気雷管	6号瞬発 脚線3.0m(大口)	個	神奈川県共通	掲載					横浜	403	横浜	538	3		
その他	Z006142003	ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ	原板ﾌﾞﾗｽﾄ	m2	神奈川県共通	指定	340	340									
その他	Z006143003	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	原板ﾌﾞﾗｽﾄ	m2	神奈川県共通	指定	340	340									
その他	Z006144001	原板ﾌﾞﾗｽﾄ	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ	m2	神奈川県共通	指定	82	82									
その他	Z006412002	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ	φ41mm	個	神奈川県共通	掲載					全国	6105040020	全国	309	3		
その他	Z006453001	二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ		m	神奈川県共通	掲載					全国	6105040010	全国	309	3		
その他	Z006455002	複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ	φ40.5mm	個	神奈川県共通	掲載					全国	6105040040	全国	309	3		
その他	Z006457002	複相用注入用ﾎｰｽ類 φ12mm	4.9MPa L=50m×3	組	神奈川県共通	掲載					全国	6105040060	全国	309	3		
その他	Z006458002	複相用ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ	φ38mm L=3m×3	組	神奈川県共通	掲載					全国	6105040080	全国	309	3		
その他	Z006464001	二重管ﾎｰｽ φ12mm	21MPa L=20m	本	神奈川県共通	掲載					全国	6105040110	全国	309	3		
その他	Z006466001	ｼｰﾙﾊﾟｯｶｰｾｯﾄ		個	神奈川県共通	掲載					全国	6105040120	全国	309	3		
その他	Z006467001	ｼｰﾙｾｯﾄ		個	神奈川県共通	掲載					全国	6105040130	全国	309	3		
その他	Z006468002	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	二重管工法 ﾚｷ質土 2000mm以下	m	神奈川県共通	指定	5,920	5,920									
その他	Z006468003	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	二重管 砂質土N≦30 2000mm以下	m	神奈川県共通	指定	1,940	1,940									
その他	Z006468004	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	二重管 砂質土N>30 2000mm以下	m	神奈川県共通	指定	2,490	2,490									
その他	Z006468005	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	二重管工法 粘性土 2000mm以下	m	神奈川県共通	指定	1,420	1,420									
その他	Z006468006	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	三重管工法 土質:ﾚｷ質土	m	神奈川県共通	指定	5,990	5,990									
その他	Z006468007	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	三重管工法土質:砂質土N≦50	m	神奈川県共通	指定	2,610	2,610									
その他	Z006468008	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	三重管工法土質:砂質土N>50	m	神奈川県共通	指定	3,130	3,130									
その他	Z006468009	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	三重管工法 土質:粘性土	m	神奈川県共通	指定	1,810	1,810									
その他	Z006468010	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	単管工法 土質:砂質土	m	神奈川県共通	指定	338	338									
その他	Z006468011	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	単管工法 土質:粘性土	m	神奈川県共通	指定	252	252									
その他	Z006468012	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	二重管 砂質土N≦30 2000mm超え	m	神奈川県共通	指定	4,920	4,920									
その他	Z006468013	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	二重管 砂質土N>30 2000mm超え	m	神奈川県共通	指定	6,650	6,650									
その他	Z006468014	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	二重管工法 粘性土 2000mm超え	m	神奈川県共通	指定	3,440	3,440									
その他	Z006469001	高圧噴射撹拌 注入損耗費	単管工法	m3	神奈川県共通	指定	5,860	5,860									
その他	Z006469002	高圧噴射撹拌 注入損耗費	二重管工法 2000mm以下	m3	神奈川県共通	指定	6,400	6,400									

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
その他	Z006469003	高圧噴射撹拌 注入損耗費	三重管工法	m3	神奈川県共通	指定	6,490	6,490									
その他	Z006469004	高圧噴射撹拌 注入損耗費	二重管工法 2000mm超え	m3	神奈川県共通	指定	9,230	9,230									
その他	Z006740007	継施工費	VIL型	個所	神奈川県共通	指定	12,500	12,700									
その他	Z006740008	継施工費	10H型(ﾊｯﾄ)	個所	神奈川県共通	指定	15,800	16,000									
その他	Z006740009	継施工費	25H型(ﾊｯﾄ)	個所	神奈川県共通	指定	16,900	17,100									
その他	Z006740011	継施工費	H250	個所	神奈川県共通	指定	28,800	29,400									

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
その他	Z006740012	継施工費	H300	個所	神奈川県共通	指定	36,300	36,900									
その他	Z006740013	継施工費	H350	個所	神奈川県共通	指定	50,900	51,700									
その他	Z006740014	継施工費	H400	個所	神奈川県共通	指定	73,400	74,500									
その他	Z006740015	継施工費	45H型(ﾊｯﾄ)	個所	神奈川県共通	指定	－	17,700									
その他	Z006740016	継施工費	50H型(ﾊｯﾄ)	個所	神奈川県共通	指定	－	18,100									
その他	Z006890001	システム初期費	ブルドーザ	式	神奈川県共通	指定	548,000	548,000								現場管理費、一般管理費等のみ対象	
その他	Z006890002	システム初期費	バックホウ	式	神奈川県共通	指定	598,000	598,000								現場管理費、一般管理費等のみ対象	
その他	Z006890003	システム初期費	モータグレーダ	式	神奈川県共通	指定	623,000	623,000								現場管理費、一般管理費等のみ対象	
その他	Z006890005	システム初期費	路面切削機	式	神奈川県共通	指定	－	548,000								現場管理費、一般管理費等のみ対象	
その他	Z006890006	システム初期費	中層混合処理機（トレンチャ式）	式	神奈川県共通	指定	－	1,150,000								現場管理費、一般管理費等のみ対象	
その他	Z148031001	電子納品保管管理システム登録料（工事）		式	神奈川県共通	指定	27,000	27,000								現場管理費、一般管理費等のみ対象	注1
その他	Z148031002	電子納品保管管理ｼｽﾃﾑ登録料（測量業務）		式	神奈川県共通	指定	27,000	27,000								全間接費の対象、安全費対象外	注1
その他	Z148031003	電子納品保管管理ｼｽﾃﾑ登録料(地質調査業務)		式	神奈川県共通	指定	27,000	27,000								全間接費の対象、安全費対象	注1
その他	Z148031004	電子納品保管管理ｼｽﾃﾑ登録料（設計業務）		式	神奈川県共通	指定	27,000	27,000								一般管理費のみ対象	注1
その他	Z148032000	積算システム使用料（発注者支援業務）		件	神奈川県共通	指定	30,000	30,000			s						注1
その他	Z148901000	遠隔臨場用カメラ	ウェアラブルカメラ等及び通信料含む	台／月	神奈川県共通	指定	24,500	24,500								全間接費の対象外	注1
その他	Z150001000	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下	m3	神奈川県共通	指定	2,371	2,530								積込手間含まず	
その他	Z150001010	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下	m3	神奈川県共通	指定	2,518	2,687								積込手間含まず	
その他	Z150001020	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下	m3	神奈川県共通	指定	2,878	3,072								積込手間含まず	
その他	Z150001030	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下	m3	神奈川県共通	指定	3,359	3,585								積込手間含まず	
その他	Z150001040	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下	m3	神奈川県共通	指定	3,663	3,910								積込手間含まず	
その他	Z150001050	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.0km以下	m3	神奈川県共通	指定	4,030	4,300								積込手間含まず	
その他	Z150001060	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.0km以下	m3	神奈川県共通	指定	4,478	4,780								積込手間含まず	
その他	Z150001070	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、5.0km以下	m3	神奈川県共通	指定	5,037	5,376								積込手間含まず	
その他	Z150001080	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.5km以下	m3	神奈川県共通	指定	5,757	6,145								積込手間含まず	
その他	Z150001090	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.5km以下	m3	神奈川県共通	指定	6,717	7,170								積込手間含まず	
その他	Z150001100	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、11.0km以下	m3	神奈川県共通	指定	8,060	8,600								積込手間含まず	
その他	Z150001110	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、16.0km以下	m3	神奈川県共通	指定	10,075	10,754								積込手間含まず	
その他	Z150001120	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、27.5km以下	m3	神奈川県共通	指定	13,433	14,339								積込手間含まず	
その他	Z150001130	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下	m3	神奈川県共通	指定	20,150	21,500								積込手間含まず	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
その他	Z150001140	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下	m3	神奈川県共通	指定	2,371	2,530								積込手間含まず	
その他	Z150001150	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下	m3	神奈川県共通	指定	2,518	2,687								積込手間含まず	
その他	Z150001160	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.0km以下	m3	神奈川県共通	指定	2,687	2,868								積込手間含まず	
その他	Z150001170	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下	m3	神奈川県共通	指定	2,878	3,072								積込手間含まず	
その他	Z150001180	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下	m3	神奈川県共通	指定	3,359	3,585								積込手間含まず	
その他	Z150001190	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下	m3	神奈川県共通	指定	3,663	3,910								積込手間含まず	
その他	Z150001200	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.5km以下	m3	神奈川県共通	指定	4,478	4,780								積込手間含まず	
その他	Z150001210	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km以下	m3	神奈川県共通	指定	5,037	5,376								積込手間含まず	
その他	Z150001220	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km以下	m3	神奈川県共通	指定	5,757	6,145								積込手間含まず	
その他	Z150001230	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下	m3	神奈川県共通	指定	6,717	7,170								積込手間含まず	
その他	Z150001240	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、10.5km以下	m3	神奈川県共通	指定	8,060	8,600								積込手間含まず	
その他	Z150001250	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5km以下	m3	神奈川県共通	指定	10,075	10,754								積込手間含まず	
その他	Z150001260	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、23.0km以下	m3	神奈川県共通	指定	13,433	14,339								積込手間含まず	
その他	Z150001270	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下	m3	神奈川県共通	指定	20,150	21,500								積込手間含まず	
その他	Z150001280	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下	m3	神奈川県共通	指定	2,348	2,506								積込手間含まず	
その他	Z150001290	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下	m3	神奈川県共通	指定	2,494	2,662								積込手間含まず	
その他	Z150001300	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下	m3	神奈川県共通	指定	2,851	3,043								積込手間含まず	
その他	Z150001310	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下	m3	神奈川県共通	指定	3,326	3,550								積込手間含まず	
その他	Z150001320	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下	m3	神奈川県共通	指定	3,628	3,872								積込手間含まず	
その他	Z150001330	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.0km以下	m3	神奈川県共通	指定	3,991	4,260								積込手間含まず	
その他	Z150001340	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.0km以下	m3	神奈川県共通	指定	4,435	4,734								積込手間含まず	
その他	Z150001350	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、5.0km以下	m3	神奈川県共通	指定	4,989	5,325								積込手間含まず	
その他	Z150001360	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.5km以下	m3	神奈川県共通	指定	5,702	6,086								積込手間含まず	
その他	Z150001370	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.5km以下	m3	神奈川県共通	指定	6,652	7,100								積込手間含まず	
その他	Z150001380	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、11.0km以下	m3	神奈川県共通	指定	7,982	8,520								積込手間含まず	
その他	Z150001390	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、16.0km以下	m3	神奈川県共通	指定	9,978	10,650								積込手間含まず	
その他	Z150001400	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、27.5km以下	m3	神奈川県共通	指定	13,304	14,201								積込手間含まず	
その他	Z150001410	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下	m3	神奈川県共通	指定	19,956	21,302								積込手間含まず	
その他	Z150001420	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下	m3	神奈川県共通	指定	2,371	2,530								積込手間含まず	
その他	Z150001430	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下	m3	神奈川県共通	指定	2,518	2,687								積込手間含まず	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
その他	Z150001440	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.0km以下	m3	神奈川県共通	指定	2,687	2,868								積込手間含まず	
その他	Z150001450	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下	m3	神奈川県共通	指定	2,878	3,072								積込手間含まず	
その他	Z150001460	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下	m3	神奈川県共通	指定	3,359	3,585								積込手間含まず	
その他	Z150001470	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下	m3	神奈川県共通	指定	3,663	3,910								積込手間含まず	
その他	Z150001480	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.5km以下	m3	神奈川県共通	指定	4,478	4,780								積込手間含まず	
その他	Z150001490	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km以下	m3	神奈川県共通	指定	5,037	5,376								積込手間含まず	
その他	Z150001500	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km以下	m3	神奈川県共通	指定	5,757	6,145								積込手間含まず	
その他	Z150001510	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下	m3	神奈川県共通	指定	6,717	7,170								積込手間含まず	
その他	Z150001520	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、10.5km以下	m3	神奈川県共通	指定	8,060	8,600								積込手間含まず	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
その他	Z150001530	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5km以下	m3	神奈川県共通	指定	10,075	10,754								積込手間含まず	
その他	Z150001540	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、23.0km以下	m3	神奈川県共通	指定	13,433	14,339								積込手間含まず	
その他	Z150001550	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下	m3	神奈川県共通	指定	20,150	21,500								積込手間含まず	
その他	Z150002000	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	3,235	3,453								積込手間含まず	
その他	Z150002010	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	3,437	3,668								積込手間含まず	
その他	Z150002020	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	3,928	4,192								積込手間含まず	
その他	Z150002030	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	4,583	4,892								積込手間含まず	
その他	Z150002040	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	4,999	5,336								積込手間含まず	
その他	Z150002050	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.0km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	5,499	5,869								積込手間含まず	
その他	Z150002060	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.0km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	6,110	6,520								積込手間含まず	
その他	Z150002070	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、5.0km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	6,874	7,337								積込手間含まず	
その他	Z150002080	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.5km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	7,856	8,385								積込手間含まず	
その他	Z150002090	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.5km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	9,165	9,783								積込手間含まず	
その他	Z150002100	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、11.0km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	10,998	11,739								積込手間含まず	
その他	Z150002110	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、16.0km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	13,747	14,674								積込手間含まず	
その他	Z150002120	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、27.5km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	18,330	19,560								積込手間含まず	
その他	Z150002130	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	27,495	29,349								積込手間含まず	
その他	Z150002140	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	3,235	3,453								積込手間含まず	
その他	Z150002150	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	3,437	3,668								積込手間含まず	
その他	Z150002160	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.0km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	3,666	3,913								積込手間含まず	
その他	Z150002170	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	3,928	4,192								積込手間含まず	
その他	Z150002180	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	4,583	4,892								積込手間含まず	
その他	Z150002190	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	4,999	5,336								積込手間含まず	
その他	Z150002200	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.5km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	6,110	6,520								積込手間含まず	
その他	Z150002210	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	6,874	7,337								積込手間含まず	
その他	Z150002220	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	7,856	8,385								積込手間含まず	
その他	Z150002230	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	9,165	9,783								積込手間含まず	
その他	Z150002240	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、10.5km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	10,998	11,739								積込手間含まず	
その他	Z150002250	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	13,747	14,674								積込手間含まず	
その他	Z150002260	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、23.0km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	18,330	19,560								積込手間含まず	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
その他	Z150002270	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	27,495	29,349								積込手間含まず	
その他	Z150002280	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	3,235	3,453								積込手間含まず	
その他	Z150002290	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	3,437	3,668								積込手間含まず	
その他	Z150002300	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	3,928	4,192								積込手間含まず	
その他	Z150002310	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	4,583	4,892								積込手間含まず	
その他	Z150002320	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	4,999	5,336								積込手間含まず	
その他	Z150002330	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.0km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	5,499	5,869								積込手間含まず	
その他	Z150002340	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.0km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	6,110	6,520								積込手間含まず	
その他	Z150002350	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、5.0km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	6,874	7,337								積込手間含まず	
その他	Z150002360	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.5km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	7,856	8,385								積込手間含まず	
その他	Z150002370	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.5km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	9,165	9,783								積込手間含まず	
その他	Z150002380	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、11.0km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	10,998	11,739								積込手間含まず	
その他	Z150002390	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、16.0km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	13,747	14,674								積込手間含まず	
その他	Z150002400	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、27.5km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	18,330	19,560								積込手間含まず	
その他	Z150002410	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	27,495	29,349								積込手間含まず	
その他	Z150002420	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	3,235	3,453								積込手間含まず	
その他	Z150002430	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	3,437	3,668								積込手間含まず	
その他	Z150002440	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.0km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	3,666	3,913								積込手間含まず	
その他	Z150002450	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	3,928	4,192								積込手間含まず	
その他	Z150002460	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	4,583	4,892								積込手間含まず	
その他	Z150002470	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	4,999	5,336								積込手間含まず	
その他	Z150002480	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.5km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	6,110	6,520								積込手間含まず	
その他	Z150002490	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	6,874	7,337								積込手間含まず	
その他	Z150002500	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	7,856	8,385								積込手間含まず	
その他	Z150002510	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	9,165	9,783								積込手間含まず	
その他	Z150002520	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、10.5km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	10,998	11,739								積込手間含まず	
その他	Z150002530	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	13,747	14,674								積込手間含まず	
その他	Z150002540	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、23.0km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	18,330	19,560								積込手間含まず	
その他	Z150002550	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下、【夜間】	m3	神奈川県共通	指定	27,495	29,349								積込手間含まず	
その他	Z150001005	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	2,555								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001015	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	2,713								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
その他	Z150001025	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	3,102								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001035	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	3,620								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001045	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	3,949								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001055	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.0km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	4,343								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001065	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.0km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	4,827								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001075	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、5.0km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	5,429								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001085	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.5km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	6,206								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001095	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.5km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	7,241								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001105	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、11.0km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	8,686								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001115	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、16.0km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	10,861								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001125	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、27.5km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	14,482								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001135	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	21,715								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001145	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	2,555								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001155	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	2,713								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001165	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.0km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	2,896								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001175	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	3,102								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001185	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	3,620								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001195	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	3,949								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001205	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.5km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	4,827								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001215	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	5,429								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001225	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	6,206								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001235	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	7,241								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001245	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、10.5km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	8,686								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001255	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	10,861								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001265	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、23.0km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	14,482								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001275	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	21,715								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001285	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	2,531								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001295	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	2,688								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001305	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	3,073								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001315	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	3,585								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
その他	Z150001325	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	3,910								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001335	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.0km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	4,302								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001345	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.0km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	4,781								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001355	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、5.0km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	5,378								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001365	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.5km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	6,146								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001375	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.5km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	7,171								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001385	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、11.0km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	8,605								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001395	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、16.0km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	10,756								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001405	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、27.5km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	14,343								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001415	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	21,515								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001425	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	2,555								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001435	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	2,713								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001445	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.0km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	2,896								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001455	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	3,102								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001465	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	3,620								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001475	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	3,949								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001485	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.5km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	4,827								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001495	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	5,429								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001505	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	6,206								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001515	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	7,241								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001525	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、10.5km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	8,686								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001535	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	10,861								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001545	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、23.0km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	14,482								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001555	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下 現場	m3	神奈川県共通	指定	－	21,715								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002005	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	3,487								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002015	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	3,704								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002025	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	4,233								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002035	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	4,940								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002045	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	5,389								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002055	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.0km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	5,927								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
その他	Z150002065	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.0km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	6,585								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002075	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、5.0km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	7,410								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002085	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.5km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	8,468								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002095	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.5km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	9,880								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002105	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、11.0km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	11,856								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002115	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、16.0km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	14,820								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002125	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、27.5km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	19,755								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002135	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	29,642								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002145	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	3,487								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002155	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	3,704								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002165	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.0km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	3,952								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002175	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	4,233								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002185	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	4,940								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002195	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	5,389								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002205	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.5km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	6,585								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002215	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	7,410								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002225	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	8,468								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002235	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	9,880								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002245	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、10.5km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	11,856								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002255	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	14,820								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002265	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、23.0km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	19,755								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002275	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	29,642								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002285	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	3,487								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002295	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	3,704								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002305	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	4,233								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002315	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	4,940								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002325	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	5,389								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002335	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.0km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	5,927								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002345	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.0km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	6,585								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002355	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、5.0km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	7,410								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
その他	Z150002365	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.5km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	8,468								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002375	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.5km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	9,880								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002385	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、11.0km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	11,856								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002395	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、16.0km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	14,820								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002405	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、27.5km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	19,755								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002415	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	29,642								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002425	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	3,487								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002435	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	3,704								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002445	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.0km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	3,952								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002455	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	4,233								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002465	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	4,940								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002475	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	5,389								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002485	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.5km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	6,585								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002495	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	7,410								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002505	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	8,468								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002515	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	9,880								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002525	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、10.5km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	11,856								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002535	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	14,820								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002545	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、23.0km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	19,755								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150002555	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下、【夜間】現場	m3	神奈川県共通	指定	－	29,642								積込手間含まず 週休２日<現場閉所>	
その他	Z150001006	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	2,555								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001016	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	2,713								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001026	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	3,102								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001036	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	3,620								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001046	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	3,949								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001056	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.0km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	4,343								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001066	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.0km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	4,827								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001076	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、5.0km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	5,429								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001086	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.5km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	6,206								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001096	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.5km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	7,241								積込手間含まず 週休２日<交替制>	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
その他	Z150001106	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、11.0km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	8,686								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001116	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、16.0km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	10,861								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001126	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、27.5km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	14,482								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001136	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	21,715								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001146	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	2,555								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001156	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	2,713								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001166	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.0km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	2,896								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001176	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	3,102								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001186	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	3,620								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001196	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	3,949								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001206	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.5km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	4,827								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001216	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	5,429								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001226	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	6,206								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001236	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	7,241								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001246	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、10.5km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	8,686								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001256	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	10,861								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001266	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、23.0km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	14,482								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001276	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	21,715								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001286	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	2,531								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001296	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	2,688								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001306	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	3,073								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001316	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	3,585								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001326	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	3,910								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001336	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.0km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	4,302								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001346	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.0km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	4,781								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001356	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、5.0km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	5,378								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001366	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.5km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	6,146								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001376	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.5km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	7,171								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001386	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、11.0km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	8,605								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001396	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、16.0km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	10,756								積込手間含まず 週休２日<交替制>	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
その他	Z150001406	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、27.5km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	14,343								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001416	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	21,515								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001426	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	2,555								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001436	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	2,713								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001446	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.0km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	2,896								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001456	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	3,102								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001466	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	3,620								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001476	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	3,949								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001486	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.5km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	4,827								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001496	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	5,429								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001506	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	6,206								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001516	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	7,241								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001526	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、10.5km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	8,686								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001536	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	10,861								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001546	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、23.0km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	14,482								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150001556	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下 交替	m3	神奈川県共通	指定	－	21,715								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002006	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	3,487								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002016	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	3,704								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002026	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	4,233								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002036	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	4,940								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002046	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	5,389								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002056	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.0km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	5,927								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002066	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.0km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	6,585								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002076	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、5.0km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	7,410								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002086	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.5km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	8,468								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002096	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.5km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	9,880								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002106	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、11.0km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	11,856								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002116	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、16.0km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	14,820								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002126	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、27.5km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	19,755								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002136	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	29,642								積込手間含まず 週休２日<交替制>	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
その他	Z150002146	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	3,487								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002156	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	3,704								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002166	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.0km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	3,952								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002176	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	4,233								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002186	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	4,940								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002196	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	5,389								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002206	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.5km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	6,585								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002216	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	7,410								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002226	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	8,468								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002236	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	9,880								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002246	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、10.5km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	11,856								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002256	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	14,820								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002266	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、23.0km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	19,755								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002276	殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	29,642								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002286	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	3,487								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002296	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	3,704								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002306	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	4,233								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002316	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	4,940								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002326	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	5,389								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002336	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.0km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	5,927								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002346	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.0km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	6,585								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002356	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、5.0km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	7,410								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002366	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.5km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	8,468								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002376	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.5km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	9,880								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002386	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、11.0km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	11,856								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002396	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、16.0km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	14,820								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002406	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、27.5km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	19,755								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002416	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	29,642								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002426	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	3,487								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002436	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	3,704								積込手間含まず 週休２日<交替制>	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
その他	Z150002446	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.0km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	3,952								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002456	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	4,233								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002466	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	4,940								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002476	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	5,389								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002486	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.5km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	6,585								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002496	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	7,410								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002506	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	8,468								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002516	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	9,880								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002526	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、10.5km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	11,856								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002536	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	14,820								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002546	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、23.0km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	19,755								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150002556	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下、【夜間】交替	m3	神奈川県共通	指定	－	29,642								積込手間含まず 週休２日<交替制>	
その他	Z150010100	小型路面切削機による路面切削工	W＝350mm・切削深さ10cmまで 昼間・固定費	日	神奈川県共通	指定	340,000	351,000									注1
その他	Z150010200	小型路面切削機による路面切削工	W＝350mm・切削深さ10cmまで 昼間・変動費	m2	神奈川県共通	指定	970	1,072									注1
その他	Z150010300	小型路面切削機による路面切削工	W＝350mm・切削深さ10cmまで 夜間・固定費	日	神奈川県共通	指定	448,000	464,900									注1
その他	Z150010400	小型路面切削機による路面切削工	W＝350mm・切削深さ10cmまで 夜間・変動費	m2	神奈川県共通	指定	970	1,072									注1
その他	Z150010500	小型路面切削機による路面切削工	W＝1000mm・切削深さ10cmまで 昼間・固定費	日	神奈川県共通	指定	465,000	475,800									注1
その他	Z150010600	小型路面切削機による路面切削工	W＝1000mm・切削深さ10cmまで 昼間・変動費	m2	神奈川県共通	指定	868	1,012									注1
その他	Z150010700	小型路面切削機による路面切削工	W＝1000mm・切削深さ10cmまで 夜間・固定費	日	神奈川県共通	指定	586,000	602,100									注1
その他	Z150010800	小型路面切削機による路面切削工	W＝1000mm・切削深さ10cmまで 夜間・変動費	m2	神奈川県共通	指定	868	1,012									注1
その他	Z150010900	小型路面切削機による路面切削工	W＝350mm・切削深さ5cmまで 昼間・固定費	日	神奈川県共通	指定	340,000	351,300									注1
その他	Z150011000	小型路面切削機による路面切削工	W＝350mm・切削深さ5cmまで 昼間・変動費	m2	神奈川県共通	指定	485	536									注1
その他	Z150011100	小型路面切削機による路面切削工	W＝350mm・切削深さ5cmまで 夜間・固定費	日	神奈川県共通	指定	448,000	464,900									注1
その他	Z150011200	小型路面切削機による路面切削工	W＝350mm・切削深さ5cmまで 夜間・変動費	m2	神奈川県共通	指定	485	536									注1
その他	Z150011300	小型路面切削機による路面切削工	W＝1000mm・切削深さ5cmまで 昼間・固定費	日	神奈川県共通	指定	465,000	475,800									注1
その他	Z150011400	小型路面切削機による路面切削工	W＝1000mm・切削深さ5cmまで 昼間・変動費	m2	神奈川県共通	指定	434	506									注1
その他	Z150011500	小型路面切削機による路面切削工	W＝1000mm・切削深さ5cmまで 夜間・固定費	日	神奈川県共通	指定	586,000	602,100									注1
その他	Z150011600	小型路面切削機による路面切削工	W＝1000mm・切削深さ5cmまで 夜間・変動費	m2	神奈川県共通	指定	434	506									注1
その他	Z150012100	根固めブロック	平型　1t	個	神奈川県共通	指定	32,000	32,000									
その他	Z150012200	根固めブロック用連結金具	平型　1t用	個	神奈川県共通	指定	1,400	1,400									

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
その他	Z150012300	根固めブロック	平型　2t	個	神奈川県共通	指定	54,000	54,000									
その他	Z150012400	根固めブロック用連結金具	平型　2t用	個	神奈川県共通	指定	1,500	1,500									
その他	Z150012500	根固めブロック	平型　3t	個	神奈川県共通	指定	82,000	82,000									
その他	Z150012600	根固めブロック用連結金具	平型　3t用	個	神奈川県共通	指定	1,800	1,800									
その他	Z150012700	根固めブロック	平型　4t	個	神奈川県共通	指定	110,000	110,000									
その他	Z150012800	根固めブロック用連結金具	平型　4t用	個	神奈川県共通	指定	2,000	2,000									

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q001001002	鉄筋工	加工･組立共 一般構造物	t	神奈川県共通	掲載					神奈川県	8	神奈川県	9	3	手間のみ	
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q001001006	鉄筋工 加工･組立共	場所打杭用かご筋（無溶接工法）	t	神奈川県共通	掲載					神奈川県	8	神奈川県	9	3	手間のみ	
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q001001010	鉄筋工 加工･組立共	場所打杭用かご筋(無溶接工法)	t	神奈川県共通	掲載					神奈川県	8	神奈川県	9	3	手間のみ	
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q001010002	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D19+D19	箇所	神奈川県共通	掲載					神奈川県	14	神奈川県	13	3	材工共	
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q001010003	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D22+D22	箇所	神奈川県共通	掲載					神奈川県	14	神奈川県	13	3	材工共	
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q001010004	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D25+D25	箇所	神奈川県共通	掲載					神奈川県	14	神奈川県	13	3	材工共	
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q001010005	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D29+D29	箇所	神奈川県共通	掲載					神奈川県	14	神奈川県	13	3	材工共	
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q001010006	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D32+D32	箇所	神奈川県共通	掲載					神奈川県	14	神奈川県	13	3	材工共	
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q001010007	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D35+D35	箇所	神奈川県共通	掲載					神奈川県	14	神奈川県	13	3	材工共	
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q001010008	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D38+D38	箇所	神奈川県共通	掲載					神奈川県	14	神奈川県	13	3	材工共	
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q001010009	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D41+D41	箇所	神奈川県共通	掲載					神奈川県	14	神奈川県	13	3	材工共	
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q001010010	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D51+D51	箇所	神奈川県共通	掲載					神奈川県	14	神奈川県	13	3	材工共	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q001060001	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	材工共	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q001060002	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線配置	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	材工共	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q001060003	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線配置	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	材工共	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q001060004	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線配置	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	材工共	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q001060005	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線色合せ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	材工共	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q001060006	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線色合せ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	材工共	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q001060007	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線色合せ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	材工共	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q001060008	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線色合せ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	材工共	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q001064001	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	再使用	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	手間のみ	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q001064002	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	とりこわし	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	手間のみ	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001101001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	31	神奈川県	27	3	材工共	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001101002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	31	神奈川県	27	4	材工共	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001101003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	31	神奈川県	27	3	材工共	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001101004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E 塗装	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	31	神奈川県	27	3	材工共	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001101005	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E 塗装	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	31	神奈川県	27	4	材工共	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001101006	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E ﾒｯｷ	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	31	神奈川県	27	3	材工共	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001101007	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E ﾒｯｷ	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	31	神奈川県	27	4	材工共	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001101008	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E ﾒｯｷ	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	31	神奈川県	27	3	材工共	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001101009	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E ﾒｯｷ	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	31	神奈川県	27	4	材工共	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001103001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B 塗装	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	3	材工共	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001103002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	4	材工共	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001103003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	3	材工共	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001103004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B 塗装	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	4	材工共	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001103005	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B 塗装	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	4	材工共	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001103006	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B ﾒｯｷ	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	3	材工共	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001103007	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B ﾒｯｷ	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	4	材工共	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001103008	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B ﾒｯｷ	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	4	材工共	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001103009	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B ﾒｯｷ	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	4	材工共	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001114001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-S-2E	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	37	神奈川県	31	3	手間のみ	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001114002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	37	神奈川県	31	3	手間のみ	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001114003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-Am、Bm-4E	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	37	神奈川県	31	3	手間のみ	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001114004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2E	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	37	神奈川県	31	3	手間のみ	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001116001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-S-1B	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	37	神奈川県	31	3	手間のみ	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001116002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-A、B、C-2B	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	37	神奈川県	31	3	手間のみ	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001116003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-Am、Bm-2B	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	37	神奈川県	31	3	手間のみ	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001116004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2B	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	37	神奈川県	31	3	手間のみ	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001125001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用 A･B･C種	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	39	神奈川県	33	3	手間のみ	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001125002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am･Bm種	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	39	神奈川県	33	3	手間のみ	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001129001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	(路側用 旧S種)	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	39	神奈川県	33	3	手間のみ	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001129002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBpCp	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	39	神奈川県	33	3	手間のみ	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001129003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am･Bm種	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	39	神奈川県	33	3	手間のみ	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001140001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(B､C)4m	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	39	神奈川県	33	3	材料費	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001140003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(B､C)2m	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	39	神奈川県	33	3	材料費	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001140007	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 B､C 4m	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	39	神奈川県	33	3	材料費	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001140009	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 B､C 2m	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	39	神奈川県	33	3	材料費	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001182006	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E 塗装	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	47	神奈川県	39	4	材工共	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001182007	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	47	神奈川県	39	4	材工共	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001182008	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	47	神奈川県	39	4	材工共	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001182009	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E ﾒｯｷ	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	47	神奈川県	39	4	材工共	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001182010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E ﾒｯｷ	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	47	神奈川県	39	4	材工共	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001184001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B 塗装	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	47	神奈川県	39	4	材工共	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001184002	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	47	神奈川県	39	4	材工共	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001184003	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	47	神奈川県	39	3	材工共	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001184004	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B ﾒｯｷ	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	47	神奈川県	39	4	材工共	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001184005	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B ﾒｯｷ	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	47	神奈川県	39	4	材工共	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001186001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 土中建込用	Gp-Ap､Bp､Cp-2E	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	48	神奈川県	39	3	手間のみ	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001188001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 CO建込用	Gp-Ap､Bp､Cp-2B	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	48	神奈川県	39	3	手間のみ	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001190001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap､Bp､Cp2m	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	48	神奈川県	39	3	手間のみ	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001192001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材撤去工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap､Bp､Cp2m	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	48	神奈川県	39	3	手間のみ	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001194001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 加算額	標準支柱より長い場合B､C2m	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	48	神奈川県	39	3	材料費	
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001194002	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 加算額	曲げ支柱 B､C 2m	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	48	神奈川県	39	3	材料費	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001150004	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	58	神奈川県	49	3	手間のみ	
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001154004	横断・転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	58	神奈川県	49	3	手間のみ	
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001154005	横断・転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	58	神奈川県	49	3	手間のみ	
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001156004	横断・転落防止柵設置工 CO建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	58	神奈川県	49	3	手間のみ	
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001156005	横断・転落防止柵設置工 CO建込用	門型	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	58	神奈川県	49	3	手間のみ	
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001158004	横断・転落防止柵設置工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	58	神奈川県	49	3	手間のみ	
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001160004	横断・転落防止柵部材設置工	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙのみ	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	58	神奈川県	49	3	手間のみ	
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001162001	横断・転落防止柵設置工	根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ設置	箇所	神奈川県共通	掲載					神奈川県	58	神奈川県	49	3	材工共	
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001164004	横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	59	神奈川県	49	3	手間のみ	
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001166004	横断・転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	59	神奈川県	49	3	手間のみ	
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001166005	横断・転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	59	神奈川県	49	3	手間のみ	
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001168004	横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	59	神奈川県	49	3	手間のみ	
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001168005	横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	門型	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	59	神奈川県	49	3	手間のみ	
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001170004	横断・転落防止柵撤去工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	59	神奈川県	49	3	手間のみ	
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001172004	横断・転落防止柵部材撤去工	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙのみ	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	59	神奈川県	49	3	手間のみ	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
防護柵設置工（落石防護柵）	Q001250007	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高1.50m ﾛｰﾌﾟ5本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	70	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工（落石防護柵）	Q001250008	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ7本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	70	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工（落石防護柵）	Q001250009	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.50m ﾛｰﾌﾟ8本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	70	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工（落石防護柵）	Q001250010	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ10本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	70	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工（落石防護柵）	Q001250011	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.50m ﾛｰﾌﾟ12本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	70	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工（落石防護柵）	Q001250012	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高4.00m ﾛｰﾌﾟ13本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	70	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工（落石防護柵）	Q001251001	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高1.50m	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	68	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工（落石防護柵）	Q001251002	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.00m	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	68	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工（落石防護柵）	Q001251003	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.50m	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	68	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工（落石防護柵）	Q001251004	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.00m	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	68	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工（落石防護柵）	Q001251005	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.50m	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	68	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工（落石防護柵）	Q001251006	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高4.00m	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	68	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工（落石防護柵）	Q001251007	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高1.50m	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	69	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工（落石防護柵）	Q001251008	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.00m	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	69	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工（落石防護柵）	Q001251009	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.50m	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	69	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工（落石防護柵）	Q001251010	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.00m	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	69	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工（落石防護柵）	Q001251011	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.50m	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	69	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工（落石防護柵）	Q001251012	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高4.00m	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	69	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工（落石防護柵）	Q001254001	落石防護柵設置工 ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ	岩盤用	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	70	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工（落石防護柵）	Q001256002	落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高3.5m以下	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	69	神奈川県	57	3	材料費	
防護柵設置工（落石防護柵）	Q001256003	落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高4.0m	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	69	神奈川県	57	3	材料費	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
防護柵設置工（落石防止網）	Q001270001	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ3.2	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	77	神奈川県	65	3	材工共	
防護柵設置工（落石防止網）	Q001270002	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ4.0	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	77	神奈川県	65	3	材工共	
防護柵設置工（落石防止網）	Q001270003	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ5.0	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	77	神奈川県	65	3	材工共	
防護柵設置工（落石防止網）	Q001270004	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ2.6	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	77	神奈川県	65	3	材工共	
防護柵設置工（落石防止網）	Q001272001	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 D22mm×長1000mm	箇所	神奈川県共通	掲載					神奈川県	77	神奈川県	65	3	材工共	
防護柵設置工（落石防止網）	Q001272002	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 D25mm×長1000mm	箇所	神奈川県共通	掲載					神奈川県	77	神奈川県	65	3	材工共	
防護柵設置工（落石防止網）	Q001272003	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 D29mm×長1000mm	箇所	神奈川県共通	掲載					神奈川県	77	神奈川県	65	3	材工共	
防護柵設置工（落石防止網）	Q001272004	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 D32mm×長1000mm	箇所	神奈川県共通	掲載					神奈川県	77	神奈川県	65	3	材工共	
防護柵設置工（落石防止網）	Q001272005	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	神奈川県共通	掲載					神奈川県	78	神奈川県	65	3	材工共	
防護柵設置工（落石防止網）	Q001272006	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐力 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長1500	箇所	神奈川県共通	掲載					神奈川県	78	神奈川県	65	3	材工共	
防護柵設置工（落石防止網）	Q001272007	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐力 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長2000	箇所	神奈川県共通	掲載					神奈川県	78	神奈川県	65	3	材工共	
防護柵設置工（落石防止網）	Q001272008	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐力 溝形鋼羽付長1500	箇所	神奈川県共通	掲載					神奈川県	78	神奈川県	65	3	材工共	
防護柵設置工（落石防止網）	Q001272009	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐力 溝形鋼羽付長2000	箇所	神奈川県共通	掲載					神奈川県	78	神奈川県	65	3	材工共	
防護柵設置工（落石防止網）	Q001274001	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.0m	箇所	神奈川県共通	掲載					神奈川県	79	神奈川県	65	3	材工共	
防護柵設置工（落石防止網）	Q001274002	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.5m	箇所	神奈川県共通	掲載					神奈川県	79	神奈川県	65	3	材工共	
防護柵設置工（落石防止網）	Q001274003	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.0m	箇所	神奈川県共通	掲載					神奈川県	79	神奈川県	65	3	材工共	
防護柵設置工（落石防止網）	Q001274004	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.5m	箇所	神奈川県共通	掲載					神奈川県	79	神奈川県	65	3	材工共	
防護柵設置工（落石防止網）	Q001274005	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=4.0m	箇所	神奈川県共通	掲載					神奈川県	79	神奈川県	65	3	材工共	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
法面工、吹付枠工	Q001400001	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚5cm	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	128	神奈川県	107	3	材工共	
法面工、吹付枠工	Q001400002	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚6cm	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	128	神奈川県	107	3	材工共	
法面工、吹付枠工	Q001400003	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚7cm	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	128	神奈川県	107	3	材工共	
法面工、吹付枠工	Q001400004	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚8cm	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	128	神奈川県	107	3	材工共	
法面工、吹付枠工	Q001400005	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚9cm	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	128	神奈川県	107	3	材工共	
法面工、吹付枠工	Q001400006	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚10cm	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	128	神奈川県	107	3	材工共	
法面工、吹付枠工	Q001404001	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚10cm	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	128	神奈川県	107	3	材工共	
法面工、吹付枠工	Q001404002	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚15cm	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	128	神奈川県	107	3	材工共	
法面工、吹付枠工	Q001404003	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚20cm	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	128	神奈川県	107	3	材工共	
法面工、吹付枠工	Q001408001	法面工(植生基材吹付)	厚3cm	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	129	神奈川県	107	3	材工共	
法面工、吹付枠工	Q001408002	法面工(植生基材吹付)	厚4cm	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	129	神奈川県	107	3	材工共	
法面工、吹付枠工	Q001408003	法面工(植生基材吹付)	厚5cm	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	129	神奈川県	107	3	材工共	
法面工、吹付枠工	Q001408004	法面工(植生基材吹付)	厚6cm	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	129	神奈川県	107	3	材工共	
法面工、吹付枠工	Q001408005	法面工(植生基材吹付)	厚7cm	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	129	神奈川県	107	3	材工共	
法面工、吹付枠工	Q001408006	法面工(植生基材吹付)	厚8cm	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	129	神奈川県	107	3	材工共	
法面工、吹付枠工	Q001408007	法面工(植生基材吹付)	厚10cm	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	129	神奈川県	107	3	材工共	
法面工、吹付枠工	Q001409001	法面工(客土吹付)	厚1cm	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	129	神奈川県	107	3	材工共	
法面工、吹付枠工	Q001409002	法面工(客土吹付)	厚2cm	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	129	神奈川県	107	3	材工共	
法面工、吹付枠工	Q001409003	法面工(客土吹付)	厚3cm	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	129	神奈川県	107	3	材工共	
法面工、吹付枠工	Q001411001	法面工	種子散布	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	129	神奈川県	107	3	材工共	
法面工、吹付枠工	Q001412001	法面工(植生ﾏｯﾄ)	肥料袋付	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	130	神奈川県	107	3	材工共	
法面工、吹付枠工	Q001413002	法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(標準品)	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	130	神奈川県	107	3	材工共	
法面工、吹付枠工	Q001413003	法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(環境品)	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	130	神奈川県	107	3	材工共	
法面工、吹付枠工	Q001414001	法面工(植生筋工)	人工筋芝(種子帯)	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	130	神奈川県	107	3	材工共	
法面工、吹付枠工	Q001415001	法面工(筋芝工)	野芝･高麗芝	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	130	神奈川県	107	3	材工共	
法面工、吹付枠工	Q001416001	法面工(張芝工)	野芝･高麗芝(全面張)	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	130	神奈川県	107	3	材工共	
法面工、吹付枠工	Q001417001	法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	130	神奈川県	107	3	材工共	
法面工、吹付枠工	Q001417002	法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋付	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	130	神奈川県	107	3	材工共	
法面工、吹付枠工	Q001434001	ﾗｽ張工		m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	141	神奈川県	117	3	材工共	
法面工、吹付枠工	Q001436001	現場吹付法枠工 加算額	水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	141	神奈川県	117	3	材工共	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
法面工、吹付枠工	Q001436002	現場吹付法枠工 加算額	表面ｺﾃ仕上げ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	141	神奈川県	117	3	手間のみ	
法面工、吹付枠工	Q001436003	現場吹付法枠工 加算額	間詰ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	141	神奈川県	117	3	材工共	
法面工、吹付枠工	Q001440001	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 150×150	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	141	神奈川県	117	3	材工共	
法面工、吹付枠工	Q001440002	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 200×200	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	141	神奈川県	117	3	材工共	
法面工、吹付枠工	Q001440003	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 300×300	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	141	神奈川県	117	3	材工共	
法面工、吹付枠工	Q001440004	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 400×400	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	141	神奈川県	117	3	材工共	
法面工、吹付枠工	Q001440005	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 500×500	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	141	神奈川県	117	3	材工共	
法面工、吹付枠工	Q001440006	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 600×600	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	141	神奈川県	117	3	材工共	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
道路植栽工	Q001450001	道路植栽工 低木	樹高 60cm未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	160	神奈川県	133	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001450002	道路植栽工 中木	樹高 60～100cm未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	160	神奈川県	133	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001450003	道路植栽工 中木	樹高 100～200cm未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	160	神奈川県	133	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001450004	道路植栽工 中木	樹高 200～300cm未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	160	神奈川県	133	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001450005	道路植栽工 高木	幹周 20cm未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	160	神奈川県	133	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001450006	道路植栽工 高木	幹周 20～40cm未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	160	神奈川県	133	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001450007	道路植栽工 高木	幹周 40～60cm未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	160	神奈川県	133	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001450008	道路植栽工 高木	幹周 60～90cm未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	160	神奈川県	133	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001452001	道路植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居 添木 250cm以上	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	161	神奈川県	133	3	材工共	
道路植栽工	Q001452002	道路植栽工 支柱設置 中木	八ッ掛 竹 樹高100cm以上	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	161	神奈川県	133	3	材工共	
道路植栽工	Q001452003	道路植栽工 支柱設置 中木	添柱形 1本形 100cm以上	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	161	神奈川県	133	3	材工共	
道路植栽工	Q001452004	道路植栽工 支柱設置 中木	布掛 竹 樹高 100cm以上	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	161	神奈川県	133	3	材工共	
道路植栽工	Q001452005	道路植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高 100cm以上	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	161	神奈川県	133	3	材工共	
道路植栽工	Q001452006	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居 添木付 30cm未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	162	神奈川県	133	3	材工共	
道路植栽工	Q001452007	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居添木無30～40cm未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	162	神奈川県	133	3	材工共	
道路植栽工	Q001452008	道路植栽工 支柱設置 高木	三脚鳥居 30～60cm	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	162	神奈川県	133	3	材工共	
道路植栽工	Q001452009	道路植栽工 支柱設置 高木	十字鳥居 30cm以上	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	162	神奈川県	133	3	材工共	
道路植栽工	Q001452010	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居組合せ 50cm以上	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	162	神奈川県	133	3	材工共	
道路植栽工	Q001452011	道路植栽工 支柱設置 高木	八ッ掛 40cm未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	162	神奈川県	133	3	材工共	
道路植栽工	Q001452012	道路植栽工 支柱設置 高木	八ッ掛 40cm以上	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	162	神奈川県	133	3	材工共	
道路植栽工	Q001454001	道路植栽工 支柱撤去	高木	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	162	神奈川県	133	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001454002	道路植栽工 支柱撤去 中木	布掛、生垣形	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	162	神奈川県	133	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001454003	道路植栽工 支柱撤去 中木	二脚鳥居添木付　八ッ掛竹　添柱	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	162	神奈川県	133	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001456001	道路植栽工 地被類植付工		鉢	神奈川県共通	掲載					神奈川県	163	神奈川県	133	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458033	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周30cm未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	163	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458034	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周30cm以上～60cm未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	163	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458035	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周60cm以上～90cm未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	163	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458036	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周90cm以上～120cm未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	163	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458037	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周30cm未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	163	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458038	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周30cm以上～60cm未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	163	神奈川県	137	3	手間のみ	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
道路植栽工	Q001458039	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周60cm以上～90cm未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	163	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458040	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周90cm以上～120cm未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	163	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458005	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 100cm未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	164	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458006	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 100～200cm	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	164	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458007	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 200～300cm未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	164	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458008	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100cm未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	164	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458009	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100～200cm	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	164	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458010	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 200～300cm	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	164	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458011	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	低木(株物)	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	164	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458012	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	中木	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	164	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458013	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60cm未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	165	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458014	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60以上120未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	165	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458015	道路植栽工 植樹管理 施肥	中木 樹高200以上300未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	165	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458016	道路植栽工 植樹管理 施肥	中木･低木 樹高 200cm未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	165	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458017	道路植栽工 植樹管理 施肥	寄植 中木及び低木(株物)	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	165	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458018	道路植栽工 植樹管理 施肥	芝	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	165	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458019	道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 植込み地	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	165	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458020	道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 芝生	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	165	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458021	道路植栽工 植樹管理 芝刈	芝刈	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	165	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458022	道路植栽工 植樹管理 灌水	ﾄﾗｯｸ使用	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	165	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458023	道路植栽工 植樹管理 灌水	散水車貸与	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	165	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458024	道路植栽工 植樹管理 防除	低木 樹高 60cm未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	166	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458025	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高 60以上100未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	166	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458026	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高100以上200未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	166	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458027	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高200以上300未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	166	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458028	道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 60cm未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	166	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458029	道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 60以上120未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	166	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458030	道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 低木(株物)	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	166	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458031	道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 中木	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	166	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458032	道路植栽工 植樹管理 防除	芝	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	166	神奈川県	137	3	手間のみ	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
道路植栽工	Q001460001	道路植栽工 移植工(掘取工)	低木(株物) 樹高60cm未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	167	神奈川県	133	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001460002	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高60以上100未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	167	神奈川県	133	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001460003	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高100以上200未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	167	神奈川県	133	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001460004	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高200以上300未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	167	神奈川県	133	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001460005	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周30cm未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	167	神奈川県	133	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001460006	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周30以上60未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	167	神奈川県	133	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001460007	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周60以上90未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	167	神奈川県	133	3	手間のみ	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001530005	伸縮装置工 新設	軽量型	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	183	神奈川県	153	3	手間のみ	
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001530006	伸縮装置工 新設	普通型	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	183	神奈川県	153	3	手間のみ	
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001532001	伸縮装置工 補修	1車線 軽量型	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	183	神奈川県	153	3	手間のみ	
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001532002	伸縮装置工 補修	2車線 軽量型	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	183	神奈川県	153	3	手間のみ	
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001532003	伸縮装置工 補修	1車線 普通型	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	183	神奈川県	153	3	手間のみ	
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001532004	伸縮装置工 補修	2車線 普通型	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	183	神奈川県	153	3	手間のみ	
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001550001	埋設型伸縮継手工 新設	舗装厚内型 後付工法	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	191	神奈川県	159	3	手間のみ	
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001550002	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱抜型 後付工法	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	191	神奈川県	159	3	手間のみ	
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001550003	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱抜型 先付工法	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	191	神奈川県	159	3	手間のみ	
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001552001	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 1車線相当	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	191	神奈川県	159	3	手間のみ	
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001552002	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 2車線相当	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	191	神奈川県	159	3	手間のみ	
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001552003	埋設型伸縮継手工 補修	床版箱抜型 1車線相当	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	191	神奈川県	159	3	手間のみ	
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001552004	埋設型伸縮継手工 補修	床版箱抜型 2車線相当	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	191	神奈川県	159	3	手間のみ	
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001556001	埋設型伸縮継手工 本体材料費	加算額 舗装厚内型用	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	191	神奈川県	159	3	材料費	
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001556002	埋設型伸縮継手工 本体材料費	加算額 床版箱抜型 特殊合材費	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	191	神奈川県	159	3	材料費	
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001556003	埋設型伸縮継手工 本体材料費	加算額 床版箱抜型 伸縮金物費	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	191	神奈川県	159	3	材料費	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001590001	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工	厚6mm以下	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	206	神奈川県	171	3	材工共	
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001590002	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工	厚6mm超え8mm以下	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	206	神奈川県	171	3	材工共	
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001590003	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工	厚8mm超え10mm以下	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	206	神奈川県	171	3	材工共	
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001592001	景観透水性舗装工	自然石 厚10mm以下	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	206	神奈川県	171	3	材工共	
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001592002	景観透水性舗装工	自然石厚10mm超15mm以下	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	206	神奈川県	171	3	材工共	
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598019	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-101	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	207	神奈川県	171	3	材工共	
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598020	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-102	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	207	神奈川県	171	3	材工共	
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598021	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-103	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	207	神奈川県	171	3	材工共	
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598022	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-104	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	207	神奈川県	171	3	材工共	
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598023	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-201	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	207	神奈川県	171	3	材工共	
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598024	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-202	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	207	神奈川県	171	3	材工共	
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598025	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-203	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	207	神奈川県	171	3	材工共	
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598026	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-204	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	207	神奈川県	171	3	材工共	
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598027	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	207	神奈川県	171	3	材工共	
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598028	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-302	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	207	神奈川県	171	3	材工共	
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598029	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-303	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	207	神奈川県	171	3	材工共	
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598030	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-304	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	208	神奈川県	171	3	材工共	
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598031	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-401	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	208	神奈川県	171	3	材工共	
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598032	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-402	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	208	神奈川県	171	3	材工共	
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598033	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	208	神奈川県	171	3	材工共	
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598034	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-502	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	208	神奈川県	171	3	材工共	
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598035	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-601	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	208	神奈川県	171	3	材工共	
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598036	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-602	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	208	神奈川県	171	3	材工共	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
道路標識設置工	Q001200001	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ φ60.5	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	90	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200002	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ φ76.3	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	90	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200003	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ φ89.1	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	90	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200004	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ φ101.6	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	90	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200005	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ60.5	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	90	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200006	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ76.3	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	90	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200007	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ89.1	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	90	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200008	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ60.5	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	90	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200009	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ76.3	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	90	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200010	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ89.1	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	90	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200011	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ φ60.5	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	91	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200012	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ φ76.3	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	91	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200013	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ φ89.1	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	91	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200014	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ φ101.6	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	91	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200015	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ60.5	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	91	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200016	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ76.3	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	91	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200017	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ89.1	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	91	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200018	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ60.5	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	91	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200019	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ76.3	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	91	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200020	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ89.1	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	91	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001202001	標識柱設置(片持式)	400kg未満 設置手間	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	92	神奈川県	73	3	手間のみ	
道路標識設置工	Q001202004	標識柱設置(片持式)	400kg以上 設置手間	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	92	神奈川県	73	3	手間のみ	
道路標識設置工	Q001204004	標識柱設置(門型式)	10m未満 設置手間	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	92	神奈川県	73	3	手間のみ	
道路標識設置工	Q001204005	標識柱設置(門型式)	10～20m 設置手間	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	92	神奈川県	73	3	手間のみ	
道路標識設置工	Q001204006	標識柱設置(門型式)	20m以上 設置手間	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	92	神奈川県	73	3	手間のみ	
道路標識設置工	Q001206001	標識板設置(案内標識[番号除])新設	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2未満金具含	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	93	神奈川県	77	3	材工共	
道路標識設置工	Q001206006	標識板設置(案内標識[番号除])新設	封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 2m2未満 金具含	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	93	神奈川県	77	3	材工共	
道路標識設置工	Q001206011	標識板設置(案内標識[番号除])新設	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2以上金具含	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	93	神奈川県	77	3	材工共	
道路標識設置工	Q001206012	標識板設置(案内標識[番号除])新設	封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 2m2以上 金具含	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	93	神奈川県	77	3	材工共	
道路標識設置工	Q001206013	標識板設置(案内標識[番号除])新設	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2未満 金具含	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	93	神奈川県	77	3	材工共	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
道路標識設置工	Q001206014	標識板設置(案内標識[番号除])新設	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2以上 金具含	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	93	神奈川県	77	3	材工共	
道路標識設置工	Q001206015	標識板設置（案内標識[番号除]）移設	2m2未満　設置手間	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	93	神奈川県	77	3	手間のみ	
道路標識設置工	Q001206016	標識板設置（案内標識[番号除]）移設	2m2以上　設置手間	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	93	神奈川県	77	3	手間のみ	
道路標識設置工	Q001208001	標識板設置(警戒規制指示路線番号)	設置手間	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	93	神奈川県	77	3	手間のみ	
道路標識設置工	Q001210001	添架式標識板取付金具設置	信号ｱｰﾑ部 金具含 材工共	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	93	神奈川県	77	3	材工共	
道路標識設置工	Q001210002	添架式標識板取付金具設置	照明柱 既設標識柱金具含 材工共	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	93	神奈川県	77	3	材工共	
道路標識設置工	Q001210003	添架式標識板取付金具設置	歩道橋 設置手間	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	93	神奈川県	77	3	手間のみ，添架式標識取付金具は別途	
道路標識設置工	Q001212001	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0m3未満	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	92	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001212002	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0～6.0m3未満	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	92	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001212005	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 6.0m3以上	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	92	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001220001	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式 φ60.5～φ101.6	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	94	神奈川県	77	3	手間のみ，基礎含む	
道路標識設置工	Q001220002	標識柱・基礎撤去(路側式)	複柱式 φ60.5～φ101.6	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	94	神奈川県	77	3	手間のみ，基礎含む	
道路標識設置工	Q001222001	標識柱撤去(片持式)	400kg未満	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	94	神奈川県	77	3	手間のみ，支柱のみ	
道路標識設置工	Q001222004	標識柱撤去(片持式)	400kg以上	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	94	神奈川県	77	3	手間のみ，支柱のみ	
道路標識設置工	Q001224001	標識柱撤去(門型式)	10m未満	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	94	神奈川県	77	3	手間のみ，支柱のみ	
道路標識設置工	Q001224002	標識柱撤去(門型式)	10～20m未満	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	94	神奈川県	77	3	手間のみ，支柱のみ	
道路標識設置工	Q001224003	標識柱撤去(門型式)	20m以上	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	94	神奈川県	77	3	手間のみ，支柱のみ	
道路標識設置工	Q001226001	標識板撤去	（警戒・規制・指示・路線番号標識）	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	94	神奈川県	77	3	手間のみ，添架式は除く	
道路標識設置工	Q001228001	標識板撤去（案内標識）	路側式・片持式・門型式　2.0m2未満	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	94	神奈川県	77	3	手間のみ，添架式は除く	
道路標識設置工	Q001228006	標識板撤去（案内標識）	路側式・片持式・門型式　2.0m2以上	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	94	神奈川県	77	3	手間のみ，添架式は除く	
道路標識設置工	Q001230015	標識板撤去(添架式)	信号ｱｰﾑ部 金具撤去含	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	95	神奈川県	77	3	手間のみ	
道路標識設置工	Q001230016	標識板撤去(添架式)	照明柱 既設標識柱 金具撤去含	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	95	神奈川県	77	3	手間のみ	
道路標識設置工	Q001230017	標識板撤去(添架式)	歩道橋 金具撤去含	基	神奈川県共通	掲載					神奈川県	95	神奈川県	77	3	手間のみ	
道路標識設置工	Q001232018	標識基礎撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	94	神奈川県	77	3	手間のみ	
道路標識設置工	Q001234002	道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	95	神奈川県	77	3	材料費	
道路標識設置工	Q001234003	道路標識設置工 加算額	アンカーボルト材料	kg	神奈川県共通	掲載					神奈川県	95	神奈川県	77	3	材料費	
道路標識設置工	Q001234004	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ60.5	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	95	神奈川県	77	3	材料費	
道路標識設置工	Q001234005	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ76.3	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	95	神奈川県	77	3	材料費	
道路標識設置工	Q001234006	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ89.1	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	95	神奈川県	77	3	材料費	
道路標識設置工	Q001234007	道路標識設置工 加算額	取付金具材料	段	神奈川県共通	掲載					神奈川県	95	神奈川県	77	3	材料費	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
道路付属物設置工	Q001300001	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	106	神奈川県	87	3	材工共	
道路付属物設置工	Q001300002	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	106	神奈川県	87	3	材工共	
道路付属物設置工	Q001300003	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	106	神奈川県	87	3	材工共	
道路付属物設置工	Q001300005	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	106	神奈川県	87	3	材工共	
道路付属物設置工	Q001300006	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	106	神奈川県	87	3	材工共	
道路付属物設置工	Q001300007	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	106	神奈川県	87	3	材工共	
道路付属物設置工	Q001300009	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	106	神奈川県	87	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001300010	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	106	神奈川県	87	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001302001	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	107	神奈川県	87	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001302002	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	107	神奈川県	87	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001302003	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	107	神奈川県	87	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001302005	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	107	神奈川県	87	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001302006	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	107	神奈川県	87	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001302007	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	107	神奈川県	87	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001302009	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	107	神奈川県	87	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001302010	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	107	神奈川県	87	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001304009	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	108	神奈川県	87	3	材工共・削孔は含まない	
道路付属物設置工	Q001304010	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	108	神奈川県	87	3	材工共・削孔は含まない	
道路付属物設置工	Q001304011	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	108	神奈川県	87	3	材工共・削孔は含まない	
道路付属物設置工	Q001304013	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	108	神奈川県	87	3	材工共・削孔は含まない	
道路付属物設置工	Q001304014	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	108	神奈川県	87	3	材工共・削孔は含まない	
道路付属物設置工	Q001304015	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	108	神奈川県	87	3	材工共・削孔は含まない	
道路付属物設置工	Q001304017	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	108	神奈川県	87	4	材工共・削孔は含まない	
道路付属物設置工	Q001304018	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	108	神奈川県	87	4	材工共・削孔は含まない	
道路付属物設置工	Q001306001	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	109	神奈川県	87	3	材工共	
道路付属物設置工	Q001306002	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	109	神奈川県	87	3	材工共	
道路付属物設置工	Q001306003	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	109	神奈川県	87	3	材工共	
道路付属物設置工	Q001306005	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	109	神奈川県	87	3	材工共	
道路付属物設置工	Q001306006	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	109	神奈川県	87	3	材工共	
道路付属物設置工	Q001306007	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 かぶせ式	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	109	神奈川県	87	3	材工共	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
道路付属物設置工	Q001306009	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	109	神奈川県	87	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001306010	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	109	神奈川県	87	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001308001	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	110	神奈川県	87	3	材工共	
道路付属物設置工	Q001308002	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	110	神奈川県	87	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001308004	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	110	神奈川県	87	3	材工共	
道路付属物設置工	Q001308005	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	110	神奈川県	87	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001308007	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	110	神奈川県	87	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001308008	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	110	神奈川県	87	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001310001	視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	両面反射 φ100以下 反射体数1個	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	111	神奈川県	91	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001310002	視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面反射 φ100以下 反射体数2個	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	111	神奈川県	91	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001310003	視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面反射 φ100以下 反射体数1個	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	111	神奈川県	91	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001312001	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔有	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	111	神奈川県	91	4	材工共・削孔含み	
道路付属物設置工	Q001312002	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数1 穿孔有	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	111	神奈川県	91	4	材工共・削孔含み	
道路付属物設置工	Q001312003	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数2 穿孔有	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	111	神奈川県	91	4	材工共・削孔含み	
道路付属物設置工	Q001312004	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔無	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	111	神奈川県	91	4	材工共・削孔は含まない	
道路付属物設置工	Q001312005	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数1 穿孔無	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	111	神奈川県	91	4	材工共・削孔は含まない	
道路付属物設置工	Q001312006	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数2 穿孔無	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	111	神奈川県	91	4	材工共・削孔は含まない	
道路付属物設置工	Q001314001	視線誘導標撤去工	土中建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	114	神奈川県	91	3	手間のみ	
道路付属物設置工	Q001314002	視線誘導標撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	114	神奈川県	91	3	手間のみ	
道路付属物設置工	Q001314003	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	114	神奈川県	91	3	手間のみ	
道路付属物設置工	Q001314004	視線誘導標撤去工	構造物取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	114	神奈川県	91	3	手間のみ	
道路付属物設置工	Q001316001	視線誘導標設置工 加算額 防塵型	(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ100以下	面	神奈川県共通	掲載					神奈川県	111	神奈川県	91	3	材料費	
道路付属物設置工	Q001316003	視線誘導標設置工 加算額	さや管	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	112	神奈川県	91	3	材料費	
道路付属物設置工	Q001316004	視線誘導標設置工 加算額 防塵型	(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ300	面	神奈川県共通	掲載					神奈川県	111	神奈川県	91	3	材料費	
道路付属物設置工	Q001320003	境界杭設置工 手間のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻き基礎あり	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	112	神奈川県	95	3	手間のみ	
道路付属物設置工	Q001320004	境界杭設置工 手間のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻き基礎なし	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	112	神奈川県	95	3	手間のみ	
道路付属物設置工	Q001322001	境界杭撤去工		本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	114	神奈川県	95	3	手間のみ	
道路付属物設置工	Q001330001	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm	個	神奈川県共通	掲載					神奈川県	112	神奈川県	95	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001330002	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm	個	神奈川県共通	掲載					神奈川県	112	神奈川県	95	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001330003	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm	個	神奈川県共通	掲載					神奈川県	112	神奈川県	95	4	材工共	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
道路付属物設置工	Q001330004	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm	個	神奈川県共通	掲載					神奈川県	112	神奈川県	95	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001332003	道路鋲設置工 小型鋲 貼付式	両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	神奈川県共通	掲載					神奈川県	112	神奈川県	95	3	材工共	
道路付属物設置工	Q001332004	道路鋲設置工 小型鋲 貼付式	片面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	神奈川県共通	掲載					神奈川県	112	神奈川県	95	3	材工共	
道路付属物設置工	Q001332005	道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式	両面反射 ｱﾙﾐ 設置幅15cm	個	神奈川県共通	掲載					神奈川県	112	神奈川県	95	3	材工共	
道路付属物設置工	Q001332006	道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式	片面反射 ｱﾙﾐ 設置幅15cm	個	神奈川県共通	掲載					神奈川県	112	神奈川県	95	3	材工共	
道路付属物設置工	Q001334001	道路鋲撤去工	貼付式	個	神奈川県共通	掲載					神奈川県	114	神奈川県	95	3	手間のみ	
道路付属物設置工	Q001334002	道路鋲撤去工	穿孔式	個	神奈川県共通	掲載					神奈川県	114	神奈川県	95	3	手間のみ	
道路付属物設置工	Q001340002	境界鋲設置工	金属製 設置手間	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	113	神奈川県	95	3	手間のみ	
道路付属物設置工	Q001342002	境界鋲撤去工		枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	114	神奈川県	95	3	手間のみ	
道路付属物設置工	Q001344001	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	113	神奈川県	95	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001344002	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	113	神奈川県	95	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001344003	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	113	神奈川県	95	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001344004	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	113	神奈川県	95	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001344005	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	113	神奈川県	95	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001344006	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	113	神奈川県	95	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001344007	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ400mm	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	113	神奈川県	95	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001344008	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ650mm	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	113	神奈川県	95	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001344009	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ800mm	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	113	神奈川県	95	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001346001	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	114	神奈川県	95	3	手間のみ	
道路付属物設置工	Q001346002	車線分離標撤去	着脱式 穿孔式 3本脚	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	114	神奈川県	95	3	手間のみ	
道路付属物設置工	Q001346003	車線分離標撤去	固定式 貼付式	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	114	神奈川県	95	3	手間のみ	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
公園植栽工	Q001480003	公園植栽工 植樹工 中木	樹高100以上200cm未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	175	神奈川県	145	3	手間のみ	
公園植栽工	Q001480004	公園植栽工 植樹工 中木	樹高200以上300cm未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	175	神奈川県	145	3	手間のみ	
公園植栽工	Q001480005	公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	175	神奈川県	145	3	手間のみ	
公園植栽工	Q001480006	公園植栽工 植樹工 中木	樹高60以上100cm未満	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	175	神奈川県	145	3	手間のみ	
公園植栽工	Q001482001	公園植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居添木付 樹高250以上	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	175	神奈川県	145	3	材工共	
公園植栽工	Q001482002	公園植栽工 支柱設置 中木	八ツ掛（竹）樹高100cm以上	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	175	神奈川県	145	3	材工共	
公園植栽工	Q001482003	公園植栽工 支柱設置 中木	添柱形(1本形)樹高100以上	本	神奈川県共通	掲載					神奈川県	175	神奈川県	145	3	材工共	
公園植栽工	Q001482004	公園植栽工 支柱設置 中木	布掛(竹)樹高100cm以上	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	175	神奈川県	145	3	材工共	
公園植栽工	Q001482005	公園植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高100cm以上	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	175	神奈川県	145	3	材工共	
公園植栽工	Q001484001	公園植栽工 地被類植付工		鉢	神奈川県共通	掲載					神奈川県	175	神奈川県	145	3	手間のみ	
軟弱地盤処理工	Q001620001	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工	10m未満	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	223	神奈川県	185	3	手間のみ	
軟弱地盤処理工	Q001620002	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工	10m以上20m未満	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	223	神奈川県	185	3	手間のみ	
軟弱地盤処理工	Q001620005	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工	20m以上35m未満	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	223	神奈川県	185	3	手間のみ	
軟弱地盤処理工	Q001622001	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工	10m未満	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	223	神奈川県	185	3	手間のみ	
軟弱地盤処理工	Q001622002	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工	10m以上20m未満	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	223	神奈川県	185	3	手間のみ	
軟弱地盤処理工	Q001622005	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工	20m以上35m未満	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	223	神奈川県	185	3	手間のみ	
橋面防水工	Q001570001	橋面防水工	ｼｰﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 新設	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	197	神奈川県	165	3	材工共	
橋面防水工	Q001570002	橋面防水工	ｼｰﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 補修	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	197	神奈川県	165	3	材工共	
橋面防水工	Q001572001	橋面防水工	塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)新設	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	197	神奈川県	165	3	材工共	
橋面防水工	Q001572002	橋面防水工	塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	197	神奈川県	165	3	材工共	
鉄筋挿入工	Q001443001	鉄筋挿入工 上下移動工	現場条件II 削孔機械の上下移動	回	神奈川県共通	掲載					神奈川県	149	神奈川県	123	3	手間のみ	
鉄筋挿入工	Q001445001	鉄筋挿入工 足場工	現場条件II 仮設足場の設置･撤去	空m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	149	神奈川県	123	3	材工共	
鉄筋挿入工	Q001449005	鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)	現場条件I	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	149	神奈川県	123	3	手間のみ	
鉄筋挿入工	Q001449006	鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)	現場条件II	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	149	神奈川県	123	3	手間のみ	
鉄筋挿入工	Q001449007	鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)	現場条件III	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	149	神奈川県	123	3	手間のみ	
ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	Q001623001	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	216	神奈川県	175	3	手間のみ	
ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	Q001623002	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	216	神奈川県	175	3	手間のみ	
ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	Q001623003	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	216	神奈川県	175	3	手間のみ	
ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	Q001623004	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工(路面排水用)	横方向 幅36mm 深さ10mm	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	216	神奈川県	175	3	手間のみ	
ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工	Q001630001	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工(ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理)	下･横方向作業	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	229	神奈川県	179	3	材工共	
砂防課	Q001012624	アーク溶接（手動）	隅肉・重ね合わせ溶接、陸上施工 板厚3㎜以上8㎜未満	m	神奈川県共通	指定	3,450	3,450									注1

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
区画線工	Q001036001	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036002	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036003	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036004	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036005	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036006	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036007	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036008	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036009	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036010	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036011	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036012	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036025	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036026	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036027	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036028	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線20cm 制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036029	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線20cm 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036030	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線20cm 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036031	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036032	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036033	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036034	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036035	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線45cm 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036036	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線45cm 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036049	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036050	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036051	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036052	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036053	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036054	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	358	4	手間のみ	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
区画線工	Q001036055	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036056	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036057	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036058	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036059	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036060	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036073	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	311	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036074	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	311	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036075	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	311	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036079	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036080	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036081	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036082	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036083	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036084	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線20cm 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036085	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036086	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線30cm 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036087	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線30cm 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036088	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036089	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線45cm 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036090	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線45cm 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036103	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036104	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036105	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036106	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線20cm 制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036107	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線20cm 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036108	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線20cm 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036109	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036110	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036111	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	374	4	手間のみ	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
区画線工	Q001036112	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　破線45cm　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036113	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　破線45cm　制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036114	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　破線45cm　制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036127	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036128	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　ゼブラ15cm　制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036129	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　ゼブラ15cm　制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036130	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　ゼブラ20cm　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036131	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　ゼブラ20cm　制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036132	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　ゼブラ20cm　制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036133	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036134	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　ゼブラ30cm　制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036135	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　ゼブラ30cm　制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036136	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036137	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036138	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036151	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	321	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036152	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	321	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036153	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約著受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	321	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001037001	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	366	4	手間のみ	
区画線工	Q001037002	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無　実線15cm　制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	366	4	手間のみ	
区画線工	Q001037003	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無　実線15cm　制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	366	4	手間のみ	
区画線工	Q001037004	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無　破線15cm　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	366	4	手間のみ	
区画線工	Q001037005	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無　破線15cm　制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	366	4	手間のみ	
区画線工	Q001037006	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無　破線15cm　制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	366	4	手間のみ	
区画線工	Q001037007	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無　破線30cm　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	366	4	手間のみ	
区画線工	Q001037008	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無　破線30cm　制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	366	4	手間のみ	
区画線工	Q001037009	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無　破線30cm　制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	366	4	手間のみ	
区画線工	Q001037019	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	382	4	手間のみ	
区画線工	Q001037020	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無　実線15cm　制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	382	4	手間のみ	
区画線工	Q001037021	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無　実線15cm　制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	382	4	手間のみ	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
区画線工	Q001037022	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無　破線15cm　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	382	4	手間のみ	
区画線工	Q001037023	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無　破線15cm　制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	382	4	手間のみ	
区画線工	Q001037024	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無　破線15cm　制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	382	4	手間のみ	
区画線工	Q001037025	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無　破線30cm　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	382	4	手間のみ	
区画線工	Q001037026	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無　破線30cm　制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	382	4	手間のみ	
区画線工	Q001037027	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無　破線30cm　制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	382	4	手間のみ	
区画線工	Q001038001	区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	366	4	手間のみ	
区画線工	Q001038002	区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	366	4	手間のみ	
区画線工	Q001038003	区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	366	4	手間のみ	
区画線工	Q001038007	区画線消去　昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	366	4	手間のみ	
区画線工	Q001038008	区画線消去　昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	366	4	手間のみ	
区画線工	Q001038009	区画線消去　昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約著受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	366	4	手間のみ	
区画線工	Q001038010	区画線消去　昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	366	4	手間のみ	
区画線工	Q001038011	区画線消去　昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	366	4	手間のみ	
区画線工	Q001038012	区画線消去　昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約著受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	366	4	手間のみ	
区画線工	Q001038013	区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	382	4	手間のみ	
区画線工	Q001038014	区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	382	4	手間のみ	
区画線工	Q001038015	区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	382	4	手間のみ	
区画線工	Q001038019	区画線消去　夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	382	4	手間のみ	
区画線工	Q001038020	区画線消去　夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	382	4	手間のみ	
区画線工	Q001038021	区画線消去　夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約著受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	382	4	手間のみ	
区画線工	Q001038022	区画線消去　夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	382	4	手間のみ	
区画線工	Q001038023	区画線消去　夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	382	4	手間のみ	
区画線工	Q001038024	区画線消去　夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約著受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	382	4	手間のみ	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
高視認性区画線工	Q001054001	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	333	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054002	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	333	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054003	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約著受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	333	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054004	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	333	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054005	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	333	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054006	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約著受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	333	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054007	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	333	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054008	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	333	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054009	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約著受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	333	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054010	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	333	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054011	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	333	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054012	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約著受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	333	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054025	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	335	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054026	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	335	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054027	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	335	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054028	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	335	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054029	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	335	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054030	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	335	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054031	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	335	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054032	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	335	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054033	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	335	神奈川県	394	3	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054034	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	335	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054035	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	335	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054036	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	335	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054049	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054050	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054051	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約著受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054052	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054053	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054054	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約著受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	402	4	手間のみ	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
高視認性区画線工	Q001054055	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054056	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054057	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約著受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054058	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054059	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054060	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約著受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054073	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054074	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054075	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054076	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054077	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054078	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054079	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054080	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054081	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	402	3	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054082	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054083	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054084	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001055001	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001055002	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001055003	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約著受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001055004	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001055005	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001055006	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約著受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001055007	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001055008	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001055009	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約著受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001055019	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001055020	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001055021	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約著受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	402	4	手間のみ	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
高視認性区画線工	Q001055022	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001055023	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001055024	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約著受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001055025	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001055026	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001055027	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約著受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001056001	高視認性区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001056002	高視認性区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001056003	高視認性区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001056007	高視認性区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001056008	高視認性区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001056009	高視認性区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	402	4	手間のみ	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
排水構造物工	Q001365001	U型側溝　昼間	L600　60kg以下　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	404	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365002	U型側溝　昼間	L600　300kg以下　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	404	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365003	U型側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	404	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365004	U型側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	404	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365005	U型側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	404	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365006	U型側溝　昼間	L600　60kg以下　制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	404	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365007	U型側溝　昼間	L600　300kg以下　制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	404	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365008	U型側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	404	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365009	U型側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	404	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365010	U型側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	404	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365011	U型側溝　昼間	L600　60kg以下　制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	405	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365012	U型側溝　昼間	L600　300kg以下　制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	405	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365013	U型側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	405	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365014	U型側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	405	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365015	U型側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	405	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365016	U型側溝　夜間	L600　60kg以下　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365017	U型側溝　夜間	L600　300kg以下　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365018	U型側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365019	U型側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365020	U型側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365021	U型側溝　夜間	L600　60kg以下　制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365022	U型側溝　夜間	L600　300kg以下　制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365023	U型側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365024	U型側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365025	U型側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365026	U型側溝　夜間	L600　60kg以下　制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365027	U型側溝　夜間	L600　300kg以下　制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365028	U型側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365029	U型側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365030	U型側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	417	4	手間のみ	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
排水構造物工	Q001366001	自由勾配側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	406	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001366002	自由勾配側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	406	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001366003	自由勾配側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	406	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001366004	自由勾配側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	406	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001366005	自由勾配側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	406	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001366006	自由勾配側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	406	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001366007	自由勾配側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	406	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001366008	自由勾配側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	406	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001366009	自由勾配側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	406	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001366010	自由勾配側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001366011	自由勾配側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001366012	自由勾配側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約無	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001366013	自由勾配側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001366014	自由勾配側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001366015	自由勾配側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約受ける	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001366016	自由勾配側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001366017	自由勾配側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001366018	自由勾配側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約著しく受	m	神奈川県共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001367001	蓋版コンクリート・鋼製　昼間	40kg以下　制約無	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	407	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001367002	蓋版コンクリート・鋼製　昼間	170kg以下　制約無	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	407	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001367003	蓋版コンクリート・鋼製　昼間	40kg以下　制約受ける	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	407	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001367004	蓋版コンクリート・鋼製　昼間	170kg以下　制約受ける	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	407	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001367005	蓋版コンクリート・鋼製　昼間	40kg以下　制約著しく受	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	407	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001367006	蓋版コンクリート・鋼製　昼間	170kg以下　制約著しく受	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	407	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001367007	蓋版コンクリート・鋼製　夜間	40kg以下　制約無	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001367008	蓋版コンクリート・鋼製　夜間	170kg以下　制約無	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001367009	蓋版コンクリート・鋼製　夜間	40kg以下　制約受ける	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001367010	蓋版コンクリート・鋼製　夜間	170kg以下　制約受ける	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001367011	蓋版コンクリート・鋼製　夜間	40kg以下　制約著しく受	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001367012	蓋版コンクリート・鋼製　夜間	170kg以下　制約著しく受	枚	神奈川県共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	417	3	手間のみ	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q001381011	ブロック積工	昼間　制約無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	397	神奈川県	423	4	手間のみ	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q001381012	ブロック積工	昼間　制約受ける	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	397	神奈川県	423	4	手間のみ	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q001381013	ブロック積工	昼間　制約著しく受ける	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	397	神奈川県	423	4	手間のみ	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q001381014	ブロック積工	夜間　制約無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	398	神奈川県	423	4	手間のみ	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q001381015	ブロック積工	夜間　制約受ける	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	398	神奈川県	423	4	手間のみ	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q001381016	ブロック積工	夜間　制約著しく受ける	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	398	神奈川県	423	4	手間のみ	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q001501001	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	動力工具処理 ISO St3 制約無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	352	神奈川県	433	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001501002	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	動力工具処理 ISO St3 制約受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	352	神奈川県	433	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001501003	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	動力工具処理 ISO St3 制約著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	352	神奈川県	433	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001501004	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	352	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001501005	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	352	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001501006	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	352	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001501007	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	研削材及びケレンかす 制約無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	352	神奈川県	433	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001501008	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	研削材及びケレンかす 制約受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	352	神奈川県	433	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001501009	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	研削材及びケレンかす 制約著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	352	神奈川県	433	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001501010	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	動力工具処理 ISO St3 制約無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	449	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001501011	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	動力工具処理 ISO St3 制約受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	449	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001501012	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	動力工具処理 ISO St3 制約著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	449	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001501013	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001501014	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001501015	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001501016	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	研削材及びケレンかす 制約無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	449	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001501017	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	研削材及びケレンかす 制約受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	449	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001501018	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	研削材及びケレンかす 制約著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	449	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001503001	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	昼間 制約無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	355	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001503002	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	昼間 制約受ける	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	355	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001503003	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	昼間 制約著受ける	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	355	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001503004	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	夜間 制約無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001503005	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	夜間 制約受ける	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001503006	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	夜間 制約著受ける	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505001	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	353	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505002	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	353	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505003	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	353	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505004	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	353	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505005	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	353	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505006	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	353	神奈川県	433	4	材工共	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q001505007	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層）無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	353	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505008	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層）受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	353	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505009	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層）著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	353	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505010	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層）無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	353	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505011	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層）受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	353	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505012	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層）著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	353	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505013	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層）無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	354	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505014	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層）受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	354	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505015	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層）著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	354	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505016	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層）無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	354	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505017	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層）受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	354	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505018	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層）著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	354	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505019	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層）無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	354	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505020	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層）受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	354	神奈川県	433	3	材工共	
橋梁塗装工	Q001505021	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層）著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	354	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505022	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層）無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505023	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層）受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505024	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層）著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505025	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層）無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505026	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層）受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505027	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層）著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505028	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層）無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505029	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層）受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505030	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層）著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505031	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層）無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505032	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層）受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505033	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層）著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505034	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層）無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505035	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層）受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505036	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層）著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	449	4	材工共	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q001505037	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505038	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505039	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505040	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505041	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505042	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507001	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	355	神奈川県	437	3	材工共	
橋梁塗装工	Q001507002	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	355	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507003	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	355	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507004	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	355	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507005	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	355	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507006	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	355	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507007	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	355	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507008	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	355	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507009	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	355	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507010	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	ふっ素樹脂用 赤系 制約無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	437	3	材工共	
橋梁塗装工	Q001507011	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	ふっ素樹脂用 赤系 制約受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507012	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	ふっ素樹脂用 赤系 制約著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507013	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507014	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507015	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507016	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507017	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507018	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507019	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507020	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507021	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507022	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507023	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507024	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	453	4	材工共	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q001507025	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507026	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507027	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507028	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	ふっ素樹脂用 赤系 制約無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507029	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	ふっ素樹脂用 赤系 制約受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507030	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	ふっ素樹脂用 赤系 制約著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507031	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507032	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	453	3	材工共	
橋梁塗装工	Q001507033	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507034	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507035	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507036	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509001	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509002	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509003	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509004	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509005	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509006	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509007	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509008	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509009	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509010	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509011	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509012	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509013	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509014	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509015	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509016	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509017	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509018	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	437	4	材工共	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q001509019	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509020	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509021	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509022	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509023	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509024	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509025	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509026	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509027	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509028	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509029	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509030	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509031	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509032	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509033	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509034	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509035	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509036	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511001	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃･水洗い 無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	441	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511002	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃･水洗い 受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	441	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511003	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃･水洗い 著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	441	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511004	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511005	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511006	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511007	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	441	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511008	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	441	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511009	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	441	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511010	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511011	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511012	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	441	4	材工共	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q001511013	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 3種ケレンB 無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	441	3	材工共	
橋梁塗装工	Q001511014	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 3種ケレンB 受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511015	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 3種ケレンB 著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511016	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 3種ケレンC 無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511017	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 3種ケレンC 受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511018	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 3種ケレンC 著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511019	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 4種ケレン 無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	441	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511020	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 4種ケレン 受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	441	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511021	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 4種ケレン 著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	441	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511022	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整研削材及びケレンかす 無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	441	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511023	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整研削材及びケレンかす 受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	441	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511024	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整研削材及びケレンかす 著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	441	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511025	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	清掃・水洗い 無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	457	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511026	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	清掃・水洗い 受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	457	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511027	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	清掃・水洗い 著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	457	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511028	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 1種ケレン 無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511029	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 1種ケレン 受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511030	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 1種ケレン 著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511031	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 2種ケレン 無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	457	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511032	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 2種ケレン 受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	457	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511033	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 2種ケレン 著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	457	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511034	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 3種ケレンA 無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511035	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 3種ケレンA 受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511036	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 3種ケレンA 著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511037	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 3種ケレンB 無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511038	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 3種ケレンB 受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511039	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 3種ケレンB 著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511040	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 3種ケレンC 無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	457	3	材工共	
橋梁塗装工	Q001511041	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 3種ケレンC 受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511042	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 3種ケレンC 著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	457	4	材工共	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q001511043	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 4種ケレン 無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	457	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511044	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 4種ケレン 受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	457	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511045	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 4種ケレン 著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	457	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511046	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整研削材及びケレンかす 無	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	457	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511047	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整研削材及びケレンかす 受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	457	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511048	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整研削材及びケレンかす 著受	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	457	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001513001	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513002	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513003	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513004	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513005	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513006	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513007	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513008	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513009	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513010	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513011	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513012	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513013	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513014	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513015	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513016	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回／層)はけ･ﾛｰﾗｰII	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513017	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回／層)はけ･ﾛｰﾗｰII	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513018	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回／層)はけ･ﾛｰﾗｰII	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513019	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513020	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513021	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513022	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513023	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513024	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	441	4	材工共	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q001513025	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513026	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513027	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513028	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513029	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513030	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513031	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513032	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513033	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513034	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513035	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	457	3	材工共	
橋梁塗装工	Q001513036	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513037	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513038	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513039	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513040	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回／層)はけ･ﾛｰﾗｰII	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513041	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回／層)はけ･ﾛｰﾗｰII	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513042	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回／層)はけ･ﾛｰﾗｰII	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513043	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513044	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	457	3	材工共	
橋梁塗装工	Q001513045	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513046	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513047	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513048	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515001	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	445	3	材工共	
橋梁塗装工	Q001515002	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515003	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515004	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515005	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515006	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	445	4	材工共	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q001515007	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515008	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515009	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515010	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515011	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515012	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515013	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515014	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515015	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515016	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515017	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515018	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515019	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515020	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515021	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515022	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515023	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515024	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515025	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515026	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515027	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515028	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515029	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515030	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515031	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515032	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515033	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515034	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515035	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515036	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	461	4	材工共	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q001515037	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515038	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515039	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515040	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515041	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515042	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515043	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515044	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515045	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515046	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515047	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515048	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515049	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515050	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515051	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515052	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515053	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515054	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517001	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517002	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517003	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517004	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517005	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517006	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517007	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517008	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517009	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517010	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517011	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517012	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	445	4	材工共	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q001517013	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517014	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517015	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517016	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517017	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517018	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517019	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517020	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517021	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517022	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517023	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517024	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517025	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517026	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517027	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517028	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517029	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517030	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517031	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517032	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517033	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517034	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517035	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517036	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517037	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517038	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517039	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517040	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517041	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517042	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	461	4	材工共	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q001517043	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517044	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517045	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517046	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517047	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517048	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517049	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517050	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517051	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517052	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517053	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517054	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	神奈川県共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	461	4	材工共	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
構造物取壊工	Q001611001	無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物取壊工	Q001611002	無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物取壊工	Q001611003	無筋構造物	昼間　機械施工　制約受ける	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物取壊工	Q001611004	無筋構造物	昼間　人力施工　制約受ける	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物取壊工	Q001611005	無筋構造物	昼間　機械施工　制約著しく受ける	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物取壊工	Q001611006	無筋構造物	昼間　人力施工　制約著しく受ける	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物取壊工	Q001611007	鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物取壊工	Q001611008	鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物取壊工	Q001611009	鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約受ける	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物取壊工	Q001611010	鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約受ける	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物取壊工	Q001611011	鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約著しく受ける	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物取壊工	Q001611012	鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約著しく受ける	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物取壊工	Q001611013	無筋構造物	夜間　機械施工　制約無	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物取壊工	Q001611014	無筋構造物	夜間　人力施工　制約無	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物取壊工	Q001611015	無筋構造物	夜間　機械施工　制約受ける	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物取壊工	Q001611016	無筋構造物	夜間　人力施工　制約受ける	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物取壊工	Q001611017	無筋構造物	夜間　機械施工　制約著しく受ける	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物取壊工	Q001611018	無筋構造物	夜間　人力施工　制約著しく受ける	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物取壊工	Q001611019	鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約無	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物取壊工	Q001611020	鉄筋構造物	夜間　人力施工　制約無	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物取壊工	Q001611021	鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約受ける	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物取壊工	Q001611022	鉄筋構造物	夜間　人力施工　制約受ける	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物取壊工	Q001611023	鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約著しく受ける	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物取壊工	Q001611024	鉄筋構造物	夜間　人力施工　制約著しく受ける	m3	神奈川県共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	467	4	手間のみ	

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
区画線工	Q00E036001	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　実線15cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036002	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　実線15cm　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036003	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　実線15cm　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036004	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　実線20cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036005	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　実線20cm　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036006	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　実線20cm　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036007	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　実線30cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036008	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　実線30cm　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036009	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　実線30cm　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036010	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　実線45cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036011	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　実線45cm　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036012	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　実線45cm　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036025	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　破線15cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036026	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　破線15cm　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036027	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　破線15cm　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036028	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　破線20cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036029	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　破線20cm　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036030	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　破線20cm　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036031	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　破線30cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036032	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　破線30cm　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036033	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　破線30cm　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036034	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　破線45cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036035	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　破線45cm　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036036	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　破線45cm　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036049	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036050	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　ゼブラ15cm　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036051	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　ゼブラ15cm　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036052	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036053	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　ゼブラ20cm　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036054	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　ゼブラ20cm　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
区画線工	Q00E036055	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036056	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　ゼブラ30cm　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036057	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　ゼブラ30cm　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036058	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036059	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036060	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036073	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036074	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036075	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約著受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036079	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　実線15cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036080	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　実線15cm　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036081	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　実線15cm　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036082	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　実線20cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036083	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　実線20cm　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036084	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　実線20cm　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036085	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　実線30cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036086	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　実線30cm　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036087	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　実線30cm　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036088	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　実線45cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036089	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　実線45cm　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036090	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　実線45cm　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036103	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　破線15cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036104	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　破線15cm　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036105	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　破線15cm　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036106	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　破線20cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036107	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　破線20cm　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036108	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　破線20cm　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036109	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　破線30cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036110	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　破線30cm　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036111	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　破線30cm　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
区画線工	Q00E036112	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　破線45cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036113	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　破線45cm　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036114	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　破線45cm　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036127	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036128	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　ゼブラ15cm　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036129	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　ゼブラ15cm　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036130	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036131	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　ゼブラ20cm　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036132	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　ゼブラ20cm　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036133	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036134	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　ゼブラ30cm　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036135	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　ゼブラ30cm　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036136	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036137	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036138	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036151	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036152	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E036153	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約著受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E037001	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無　実線15cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E037002	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無　実線15cm　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E037003	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無　実線15cm　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E037004	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無　破線15cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E037005	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無　破線15cm　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E037006	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無　破線15cm　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E037007	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無　破線30cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E037008	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無　破線30cm　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E037009	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無　破線30cm　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E037019	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無　実線15cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E037020	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無　実線15cm　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E037021	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無　実線15cm　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
区画線工	Q00E037022	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無　破線15cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E037023	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無　破線15cm　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E037024	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無　破線15cm　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E037025	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無　破線30cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E037026	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無　破線30cm　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E037027	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無　破線30cm　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E038001	区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E038002	区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E038003	区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E038007	区画線消去　昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E038008	区画線消去　昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E038009	区画線消去　昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約著受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E038010	区画線消去　昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E038011	区画線消去　昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E038012	区画線消去　昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約著受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E038013	区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E038014	区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E038015	区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E038019	区画線消去　夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E038020	区画線消去　夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E038021	区画線消去　夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約著受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E038022	区画線消去　夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E038023	区画線消去　夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00E038024	区画線消去　夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約著受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
高視認性区画線工	Q00E054001	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054002	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054003	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約著受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054004	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054005	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054006	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約著受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054007	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054008	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054009	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約著受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054010	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054011	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054012	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約著受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054025	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054026	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054027	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054028	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054029	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054030	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054031	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054032	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054033	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054034	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054035	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054036	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054049	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054050	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054051	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約著受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054052	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054053	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054054	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約著受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
高視認性区画線工	Q00E054055	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054056	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054057	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約著受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054058	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054059	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054060	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約著受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054073	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054074	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054075	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054076	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054077	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054078	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054079	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054080	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054081	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054082	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054083	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E054084	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E055001	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E055002	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E055003	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約著受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E055004	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E055005	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E055006	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約著受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E055007	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E055008	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E055009	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約著受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E055019	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E055020	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E055021	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約著受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
高視認性区画線工	Q00E055022	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E055023	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E055024	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約著受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E055025	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E055026	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E055027	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約著受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E056001	高視認性区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E056002	高視認性区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E056003	高視認性区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E056007	高視認性区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E056008	高視認性区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00E056009	高視認性区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
排水構造物工	Q00E365001	U型側溝　昼間	L600　60kg以下　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E365002	U型側溝　昼間	L600　300kg以下　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E365003	U型側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E365004	U型側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E365005	U型側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E365006	U型側溝　昼間	L600　60kg以下　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E365007	U型側溝　昼間	L600　300kg以下　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E365008	U型側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E365009	U型側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E365010	U型側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E365011	U型側溝　昼間	L600　60kg以下　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E365012	U型側溝　昼間	L600　300kg以下　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E365013	U型側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E365014	U型側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E365015	U型側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E365016	U型側溝　夜間	L600　60kg以下　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E365017	U型側溝　夜間	L600　300kg以下　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E365018	U型側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E365019	U型側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E365020	U型側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E365021	U型側溝　夜間	L600　60kg以下　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E365022	U型側溝　夜間	L600　300kg以下　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E365023	U型側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E365024	U型側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E365025	U型側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E365026	U型側溝　夜間	L600　60kg以下　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E365027	U型側溝　夜間	L600　300kg以下　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E365028	U型側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E365029	U型側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E365030	U型側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
排水構造物工	Q00E366001	自由勾配側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E366002	自由勾配側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E366003	自由勾配側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E366004	自由勾配側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E366005	自由勾配側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E366006	自由勾配側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E366007	自由勾配側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E366008	自由勾配側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E366009	自由勾配側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E366010	自由勾配側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E366011	自由勾配側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E366012	自由勾配側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約無 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E366013	自由勾配側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E366014	自由勾配側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E366015	自由勾配側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約受ける 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E366016	自由勾配側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E366017	自由勾配側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E366018	自由勾配側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約著しく受 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E367001	蓋版コンクリート・鋼製　昼間	40kg以下　制約無 現場	枚	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E367002	蓋版コンクリート・鋼製　昼間	170kg以下　制約無 現場	枚	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E367003	蓋版コンクリート・鋼製　昼間	40kg以下　制約受ける 現場	枚	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E367004	蓋版コンクリート・鋼製　昼間	170kg以下　制約受ける 現場	枚	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E367005	蓋版コンクリート・鋼製　昼間	40kg以下　制約著しく受 現場	枚	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E367006	蓋版コンクリート・鋼製　昼間	170kg以下　制約著しく受 現場	枚	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E367007	蓋版コンクリート・鋼製　夜間	40kg以下　制約無 現場	枚	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E367008	蓋版コンクリート・鋼製　夜間	170kg以下　制約無 現場	枚	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E367009	蓋版コンクリート・鋼製　夜間	40kg以下　制約受ける 現場	枚	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E367010	蓋版コンクリート・鋼製　夜間	170kg以下　制約受ける 現場	枚	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E367011	蓋版コンクリート・鋼製　夜間	40kg以下　制約著しく受 現場	枚	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00E367012	蓋版コンクリート・鋼製　夜間	170kg以下　制約著しく受 現場	枚	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q00E381011	ブロック積工	昼間　制約無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q00E381012	ブロック積工	昼間　制約受ける 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q00E381013	ブロック積工	昼間　制約著しく受ける 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q00E381014	ブロック積工	夜間　制約無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q00E381015	ブロック積工	夜間　制約受ける 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q00E381016	ブロック積工	夜間　制約著しく受ける 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q00E501001	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	動力工具処理 ISO St3 制約無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E501002	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	動力工具処理 ISO St3 制約受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E501003	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	動力工具処理 ISO St3 制約著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E501004	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E501005	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E501006	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E501007	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	研削材及びケレンかす 制約無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E501008	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	研削材及びケレンかす 制約受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E501009	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	研削材及びケレンかす 制約著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E501010	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	動力工具処理 ISO St3 制約無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E501011	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	動力工具処理 ISO St3 制約受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E501012	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	動力工具処理 ISO St3 制約著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E501013	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E501014	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E501015	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E501016	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	研削材及びケレンかす 制約無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E501017	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	研削材及びケレンかす 制約受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E501018	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	研削材及びケレンかす 制約著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E503001	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	昼間 制約無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E503002	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	昼間 制約受ける 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E503003	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	昼間 制約著受ける 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E503004	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	夜間 制約無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E503005	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	夜間 制約受ける 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E503006	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	夜間 制約著受ける 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505001	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505002	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505003	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505004	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505005	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505006	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q00E505007	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505008	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505009	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505010	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505011	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505012	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505013	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505014	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505015	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505016	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505017	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505018	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505019	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505020	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505021	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505022	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505023	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505024	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505025	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505026	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505027	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505028	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505029	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505030	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505031	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505032	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505033	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505034	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505035	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505036	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q00E505037	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505038	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505039	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505040	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505041	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E505042	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E507001	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E507002	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E507003	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E507004	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E507005	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E507006	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E507007	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E507008	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E507009	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E507010	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 赤系 制約無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E507011	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 赤系 制約受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E507012	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 赤系 制約著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E507013	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E507014	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E507015	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E507016	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E507017	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E507018	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E507019	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E507020	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E507021	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E507022	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E507023	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E507024	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q00E507025	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E507026	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E507027	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E507028	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 赤系 制約無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E507029	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 赤系 制約受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E507030	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 赤系 制約著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E507031	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E507032	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E507033	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E507034	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E507035	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E507036	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E509001	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E509002	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E509003	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E509004	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E509005	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E509006	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E509007	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E509008	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E509009	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E509010	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E509011	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E509012	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E509013	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E509014	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E509015	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E509016	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E509017	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E509018	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q00E509019	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E509020	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E509021	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E509022	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E509023	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E509024	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E509025	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E509026	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E509027	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E509028	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E509029	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E509030	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E509031	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E509032	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E509033	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E509034	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E509035	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E509036	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511001	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511002	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511003	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511004	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511005	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511006	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511007	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511008	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511009	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511010	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511011	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511012	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q00E511013	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 3種ケレンB 無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511014	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 3種ケレンB 受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511015	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 3種ケレンB 著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511016	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 3種ケレンC 無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511017	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 3種ケレンC 受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511018	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 3種ケレンC 著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511019	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 4種ケレン 無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511020	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 4種ケレン 受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511021	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 4種ケレン 著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511022	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整研削材及びケレンかす 無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511023	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整研削材及びケレンかす 受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511024	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整研削材及びケレンかす 著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511025	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	清掃・水洗い 無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511026	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	清掃・水洗い 受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511027	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	清掃・水洗い 著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511028	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 1種ケレン 無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511029	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 1種ケレン 受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511030	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 1種ケレン 著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511031	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 2種ケレン 無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511032	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 2種ケレン 受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511033	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 2種ケレン 著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511034	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 3種ケレンA 無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511035	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 3種ケレンA 受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511036	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 3種ケレンA 著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511037	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 3種ケレンB 無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511038	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 3種ケレンB 受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511039	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 3種ケレンB 著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511040	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 3種ケレンC 無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511041	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 3種ケレンC 受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511042	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 3種ケレンC 著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q00E511043	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 4種ケレン 無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511044	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 4種ケレン 受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511045	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 4種ケレン 著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511046	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整研削材及びケレンかす 無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511047	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整研削材及びケレンかす 受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E511048	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整研削材及びケレンかす 著受 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513001	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513002	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513003	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513004	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513005	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513006	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513007	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513008	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513009	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513010	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513011	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513012	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513013	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513014	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513015	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513016	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513017	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513018	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513019	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513020	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513021	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513022	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513023	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513024	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q00E513025	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513026	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513027	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513028	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513029	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513030	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513031	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513032	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513033	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513034	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513035	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513036	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513037	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513038	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513039	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513040	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513041	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513042	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513043	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513044	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513045	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513046	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513047	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E513048	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515001	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515002	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515003	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515004	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515005	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515006	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q00E515007	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515008	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515009	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515010	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515011	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515012	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515013	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515014	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515015	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515016	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515017	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515018	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515019	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515020	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515021	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515022	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515023	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515024	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515025	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515026	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515027	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515028	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515029	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515030	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515031	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515032	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515033	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515034	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515035	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515036	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q00E515037	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515038	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515039	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515040	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515041	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515042	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515043	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515044	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515045	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515046	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515047	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515048	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515049	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515050	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515051	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515052	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515053	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E515054	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517001	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517002	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517003	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517004	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517005	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517006	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517007	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517008	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517009	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517010	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517011	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517012	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q00E517013	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517014	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517015	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517016	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517017	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517018	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517019	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517020	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517021	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517022	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517023	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517024	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517025	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517026	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517027	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517028	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517029	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517030	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517031	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517032	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517033	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517034	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517035	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517036	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517037	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517038	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517039	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517040	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517041	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517042	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q00E517043	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517044	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517045	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517046	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517047	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517048	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517049	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517050	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517051	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517052	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517053	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00E517054	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
構造物取壊工	Q00E611001	無筋構造物	昼間　機械施工　制約無 現場	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
構造物取壊工	Q00E611002	無筋構造物	昼間　人力施工　制約無 現場	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
構造物取壊工	Q00E611003	無筋構造物	昼間　機械施工　制約受ける 現場	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
構造物取壊工	Q00E611004	無筋構造物	昼間　人力施工　制約受ける 現場	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
構造物取壊工	Q00E611005	無筋構造物	昼間　機械施工　制約著しく受ける 現場	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
構造物取壊工	Q00E611006	無筋構造物	昼間　人力施工　制約著しく受ける 現場	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
構造物取壊工	Q00E611007	鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無 現場	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
構造物取壊工	Q00E611008	鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無 現場	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
構造物取壊工	Q00E611009	鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約受ける 現場	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
構造物取壊工	Q00E611010	鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約受ける 現場	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
構造物取壊工	Q00E611011	鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約著しく受ける 現場	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
構造物取壊工	Q00E611012	鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約著しく受ける 現場	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
構造物取壊工	Q00E611013	無筋構造物	夜間　機械施工　制約無 現場	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
構造物取壊工	Q00E611014	無筋構造物	夜間　人力施工　制約無 現場	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
構造物取壊工	Q00E611015	無筋構造物	夜間　機械施工　制約受ける 現場	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
構造物取壊工	Q00E611016	無筋構造物	夜間　人力施工　制約受ける 現場	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
構造物取壊工	Q00E611017	無筋構造物	夜間　機械施工　制約著しく受ける 現場	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
構造物取壊工	Q00E611018	無筋構造物	夜間　人力施工　制約著しく受ける 現場	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
構造物取壊工	Q00E611019	鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約無 現場	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
構造物取壊工	Q00E611020	鉄筋構造物	夜間　人力施工　制約無 現場	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
構造物取壊工	Q00E611021	鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約受ける 現場	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
構造物取壊工	Q00E611022	鉄筋構造物	夜間　人力施工　制約受ける 現場	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
構造物取壊工	Q00E611023	鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約著しく受ける 現場	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
構造物取壊工	Q00E611024	鉄筋構造物	夜間　人力施工　制約著しく受ける 現場	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
区画線工	Q00F036001	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　実線15cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036002	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　実線15cm　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036003	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　実線15cm　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036004	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　実線20cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036005	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　実線20cm　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036006	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　実線20cm　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036007	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　実線30cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036008	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　実線30cm　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036009	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　実線30cm　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036010	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　実線45cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036011	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　実線45cm　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036012	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　実線45cm　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036025	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　破線15cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036026	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　破線15cm　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036027	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　破線15cm　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036028	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　破線20cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036029	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　破線20cm　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036030	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　破線20cm　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036031	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　破線30cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036032	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　破線30cm　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036033	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　破線30cm　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036034	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　破線45cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036035	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　破線45cm　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036036	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　破線45cm　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036049	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036050	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　ゼブラ15cm　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036051	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　ゼブラ15cm　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036052	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036053	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　ゼブラ20cm　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036054	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　ゼブラ20cm　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
区画線工	Q00F036055	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036056	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　ゼブラ30cm　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036057	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　ゼブラ30cm　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036058	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036059	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036060	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036073	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036074	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036075	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約著受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036079	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　実線15cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036080	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　実線15cm　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036081	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　実線15cm　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036082	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　実線20cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036083	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　実線20cm　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036084	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　実線20cm　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036085	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　実線30cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036086	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　実線30cm　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036087	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　実線30cm　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036088	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　実線45cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036089	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　実線45cm　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036090	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　実線45cm　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036103	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　破線15cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036104	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　破線15cm　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036105	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　破線15cm　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036106	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　破線20cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036107	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　破線20cm　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036108	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　破線20cm　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036109	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　破線30cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036110	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　破線30cm　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036111	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　破線30cm　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
区画線工	Q00F036112	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　破線45cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036113	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　破線45cm　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036114	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　破線45cm　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036127	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036128	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　ゼブラ15cm　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036129	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　ゼブラ15cm　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036130	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036131	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　ゼブラ20cm　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036132	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　ゼブラ20cm　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036133	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036134	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　ゼブラ30cm　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036135	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　ゼブラ30cm　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036136	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036137	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036138	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036151	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036152	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F036153	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約著受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F037001	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無　実線15cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F037002	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無　実線15cm　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F037003	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無　実線15cm　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F037004	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無　破線15cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F037005	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無　破線15cm　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F037006	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無　破線15cm　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F037007	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無　破線30cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F037008	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無　破線30cm　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F037009	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無　破線30cm　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F037019	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無　実線15cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F037020	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無　実線15cm　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F037021	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無　実線15cm　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
区画線工	Q00F037022	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無　破線15cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F037023	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無　破線15cm　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F037024	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無　破線15cm　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F037025	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無　破線30cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F037026	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無　破線30cm　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F037027	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無　破線30cm　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F038001	区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F038002	区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F038003	区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F038007	区画線消去　昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F038008	区画線消去　昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F038009	区画線消去　昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約著受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F038010	区画線消去　昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F038011	区画線消去　昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F038012	区画線消去　昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約著受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F038013	区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F038014	区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F038015	区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F038019	区画線消去　夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F038020	区画線消去　夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F038021	区画線消去　夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約著受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F038022	区画線消去　夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F038023	区画線消去　夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
区画線工	Q00F038024	区画線消去　夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約著受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
高視認性区画線工	Q00F054001	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054002	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054003	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約著受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054004	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054005	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054006	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約著受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054007	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054008	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054009	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約著受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054010	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054011	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054012	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約著受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054025	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054026	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054027	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054028	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054029	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054030	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054031	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054032	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054033	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054034	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054035	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054036	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054049	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054050	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054051	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約著受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054052	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054053	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054054	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約著受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
高視認性区画線工	Q00F054055	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054056	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054057	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約著受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054058	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054059	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054060	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約著受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054073	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054074	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054075	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054076	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054077	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054078	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054079	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054080	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054081	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054082	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054083	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F054084	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F055001	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F055002	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F055003	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約著受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F055004	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F055005	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F055006	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約著受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F055007	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F055008	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F055009	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約著受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F055019	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F055020	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F055021	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約著受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
高視認性区画線工	Q00F055022	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F055023	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F055024	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約著受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F055025	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F055026	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F055027	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約著受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F056001	高視認性区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F056002	高視認性区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F056003	高視認性区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F056007	高視認性区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F056008	高視認性区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
高視認性区画線工	Q00F056009	高視認性区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
排水構造物工	Q00F365001	U型側溝　昼間	L600　60kg以下　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F365002	U型側溝　昼間	L600　300kg以下　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F365003	U型側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F365004	U型側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F365005	U型側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F365006	U型側溝　昼間	L600　60kg以下　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F365007	U型側溝　昼間	L600　300kg以下　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F365008	U型側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F365009	U型側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F365010	U型側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F365011	U型側溝　昼間	L600　60kg以下　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F365012	U型側溝　昼間	L600　300kg以下　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F365013	U型側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F365014	U型側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F365015	U型側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F365016	U型側溝　夜間	L600　60kg以下　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F365017	U型側溝　夜間	L600　300kg以下　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F365018	U型側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F365019	U型側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F365020	U型側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F365021	U型側溝　夜間	L600　60kg以下　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F365022	U型側溝　夜間	L600　300kg以下　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F365023	U型側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F365024	U型側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F365025	U型側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F365026	U型側溝　夜間	L600　60kg以下　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F365027	U型側溝　夜間	L600　300kg以下　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F365028	U型側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F365029	U型側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F365030	U型側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
排水構造物工	Q00F366001	自由勾配側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F366002	自由勾配側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F366003	自由勾配側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F366004	自由勾配側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F366005	自由勾配側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F366006	自由勾配側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F366007	自由勾配側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F366008	自由勾配側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F366009	自由勾配側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F366010	自由勾配側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F366011	自由勾配側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F366012	自由勾配側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約無 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F366013	自由勾配側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F366014	自由勾配側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F366015	自由勾配側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約受ける 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F366016	自由勾配側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F366017	自由勾配側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F366018	自由勾配側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約著しく受 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F367001	蓋版コンクリート・鋼製　昼間	40kg以下　制約無 交替	枚	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F367002	蓋版コンクリート・鋼製　昼間	170kg以下　制約無 交替	枚	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F367003	蓋版コンクリート・鋼製　昼間	40kg以下　制約受ける 交替	枚	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F367004	蓋版コンクリート・鋼製　昼間	170kg以下　制約受ける 交替	枚	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F367005	蓋版コンクリート・鋼製　昼間	40kg以下　制約著しく受 交替	枚	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F367006	蓋版コンクリート・鋼製　昼間	170kg以下　制約著しく受 交替	枚	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F367007	蓋版コンクリート・鋼製　夜間	40kg以下　制約無 交替	枚	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F367008	蓋版コンクリート・鋼製　夜間	170kg以下　制約無 交替	枚	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F367009	蓋版コンクリート・鋼製　夜間	40kg以下　制約受ける 交替	枚	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F367010	蓋版コンクリート・鋼製　夜間	170kg以下　制約受ける 交替	枚	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F367011	蓋版コンクリート・鋼製　夜間	40kg以下　制約著しく受 交替	枚	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
排水構造物工	Q00F367012	蓋版コンクリート・鋼製　夜間	170kg以下　制約著しく受 交替	枚	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q00F381011	ブロック積工	昼間　制約無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q00F381012	ブロック積工	昼間　制約受ける 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q00F381013	ブロック積工	昼間　制約著しく受ける 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q00F381014	ブロック積工	夜間　制約無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q00F381015	ブロック積工	夜間　制約受ける 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q00F381016	ブロック積工	夜間　制約著しく受ける 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q00F501001	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	動力工具処理 ISO St3 制約無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F501002	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	動力工具処理 ISO St3 制約受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F501003	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	動力工具処理 ISO St3 制約著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F501004	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F501005	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F501006	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F501007	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	研削材及びケレンかす 制約無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F501008	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	研削材及びケレンかす 制約受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F501009	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	研削材及びケレンかす 制約著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F501010	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	動力工具処理 ISO St3 制約無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F501011	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	動力工具処理 ISO St3 制約受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F501012	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	動力工具処理 ISO St3 制約著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F501013	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F501014	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F501015	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F501016	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	研削材及びケレンかす 制約無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F501017	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	研削材及びケレンかす 制約受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F501018	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	研削材及びケレンかす 制約著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F503001	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	昼間 制約無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F503002	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	昼間 制約受ける 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F503003	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	昼間 制約著受ける 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F503004	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	夜間 制約無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F503005	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	夜間 制約受ける 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F503006	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	夜間 制約著受ける 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505001	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505002	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505003	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505004	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505005	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505006	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q00F505007	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505008	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505009	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505010	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505011	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505012	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505013	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505014	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505015	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505016	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505017	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505018	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505019	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505020	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505021	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505022	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505023	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505024	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505025	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505026	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505027	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505028	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505029	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505030	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505031	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505032	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505033	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505034	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505035	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505036	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q00F505037	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505038	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505039	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505040	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505041	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F505042	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F507001	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F507002	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F507003	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F507004	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F507005	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F507006	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F507007	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F507008	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F507009	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F507010	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 赤系 制約無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F507011	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 赤系 制約受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F507012	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 赤系 制約著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F507013	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F507014	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F507015	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F507016	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F507017	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F507018	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F507019	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F507020	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F507021	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F507022	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F507023	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F507024	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q00F507025	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F507026	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F507027	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F507028	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 赤系 制約無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F507029	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 赤系 制約受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F507030	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 赤系 制約著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F507031	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F507032	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F507033	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F507034	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F507035	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F507036	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F509001	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F509002	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F509003	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F509004	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F509005	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F509006	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F509007	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F509008	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F509009	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F509010	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F509011	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F509012	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F509013	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F509014	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F509015	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F509016	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F509017	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F509018	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q00F509019	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F509020	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F509021	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F509022	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F509023	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F509024	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F509025	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F509026	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F509027	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F509028	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F509029	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F509030	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F509031	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F509032	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F509033	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F509034	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F509035	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F509036	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511001	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511002	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511003	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511004	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511005	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511006	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511007	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511008	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511009	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511010	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511011	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511012	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q00F511013	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 3種ケレンB 無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511014	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 3種ケレンB 受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511015	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 3種ケレンB 著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511016	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 3種ケレンC 無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511017	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 3種ケレンC 受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511018	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 3種ケレンC 著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511019	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 4種ケレン 無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511020	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 4種ケレン 受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511021	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 4種ケレン 著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511022	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整研削材及びケレンかす 無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511023	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整研削材及びケレンかす 受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511024	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整研削材及びケレンかす 著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511025	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	清掃・水洗い 無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511026	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	清掃・水洗い 受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511027	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	清掃・水洗い 著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511028	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 1種ケレン 無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511029	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 1種ケレン 受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511030	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 1種ケレン 著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511031	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 2種ケレン 無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511032	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 2種ケレン 受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511033	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 2種ケレン 著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511034	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 3種ケレンA 無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511035	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 3種ケレンA 受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511036	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 3種ケレンA 著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511037	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 3種ケレンB 無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511038	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 3種ケレンB 受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511039	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 3種ケレンB 著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511040	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 3種ケレンC 無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511041	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 3種ケレンC 受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511042	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 3種ケレンC 著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q00F511043	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 4種ケレン 無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511044	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 4種ケレン 受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511045	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 4種ケレン 著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511046	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整研削材及びケレンかす 無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511047	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整研削材及びケレンかす 受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F511048	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整研削材及びケレンかす 著受 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513001	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513002	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513003	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513004	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513005	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513006	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513007	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513008	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513009	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513010	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513011	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513012	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513013	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513014	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513015	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513016	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513017	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513018	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513019	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513020	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513021	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513022	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513023	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513024	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q00F513025	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513026	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513027	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513028	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513029	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513030	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513031	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513032	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513033	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513034	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513035	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513036	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513037	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513038	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513039	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513040	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513041	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513042	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513043	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513044	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513045	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513046	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513047	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F513048	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515001	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515002	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515003	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515004	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515005	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515006	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q00F515007	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515008	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515009	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515010	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515011	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515012	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515013	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515014	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515015	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515016	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515017	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515018	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515019	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515020	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515021	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515022	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515023	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515024	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515025	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515026	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515027	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515028	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515029	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515030	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515031	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515032	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515033	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515034	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515035	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515036	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q00F515037	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515038	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515039	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515040	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515041	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515042	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515043	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515044	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515045	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515046	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515047	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515048	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515049	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515050	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515051	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515052	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515053	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F515054	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517001	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517002	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517003	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517004	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517005	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517006	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517007	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517008	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517009	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517010	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517011	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517012	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q00F517013	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517014	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517015	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517016	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517017	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517018	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517019	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517020	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517021	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517022	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517023	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517024	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517025	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517026	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517027	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517028	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517029	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517030	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517031	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517032	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517033	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517034	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517035	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517036	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517037	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517038	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517039	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517040	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517041	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517042	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q00F517043	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517044	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517045	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517046	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517047	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517048	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517049	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517050	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517051	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517052	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517053	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁塗装工	Q00F517054	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
構造物取壊工	Q00F611001	無筋構造物	昼間　機械施工　制約無 交替	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
構造物取壊工	Q00F611002	無筋構造物	昼間　人力施工　制約無 交替	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
構造物取壊工	Q00F611003	無筋構造物	昼間　機械施工　制約受ける 交替	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
構造物取壊工	Q00F611004	無筋構造物	昼間　人力施工　制約受ける 交替	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
構造物取壊工	Q00F611005	無筋構造物	昼間　機械施工　制約著しく受ける 交替	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
構造物取壊工	Q00F611006	無筋構造物	昼間　人力施工　制約著しく受ける 交替	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
構造物取壊工	Q00F611007	鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無 交替	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
構造物取壊工	Q00F611008	鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無 交替	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
構造物取壊工	Q00F611009	鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約受ける 交替	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
構造物取壊工	Q00F611010	鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約受ける 交替	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
構造物取壊工	Q00F611011	鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約著しく受ける 交替	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
構造物取壊工	Q00F611012	鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約著しく受ける 交替	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
構造物取壊工	Q00F611013	無筋構造物	夜間　機械施工　制約無 交替	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
構造物取壊工	Q00F611014	無筋構造物	夜間　人力施工　制約無 交替	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
構造物取壊工	Q00F611015	無筋構造物	夜間　機械施工　制約受ける 交替	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
構造物取壊工	Q00F611016	無筋構造物	夜間　人力施工　制約受ける 交替	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
構造物取壊工	Q00F611017	無筋構造物	夜間　機械施工　制約著しく受ける 交替	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
構造物取壊工	Q00F611018	無筋構造物	夜間　人力施工　制約著しく受ける 交替	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
構造物取壊工	Q00F611019	鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約無 交替	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
構造物取壊工	Q00F611020	鉄筋構造物	夜間　人力施工　制約無 交替	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
構造物取壊工	Q00F611021	鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約受ける 交替	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
構造物取壊工	Q00F611022	鉄筋構造物	夜間　人力施工　制約受ける 交替	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
構造物取壊工	Q00F611023	鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約著しく受ける 交替	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
構造物取壊工	Q00F611024	鉄筋構造物	夜間　人力施工　制約著しく受ける 交替	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q00E001002	鉄筋工	加工･組立共 一般構造物 現場	t	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q00E001006	鉄筋工 加工･組立共	場所打杭用かご筋（無溶接工法） 現場	t	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q00E001010	鉄筋工 加工･組立共	場所打杭用かご筋(無溶接工法）現場	t	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q00E010002	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D19+D19 現場	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q00E010003	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D22+D22 現場	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q00E010004	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D25+D25 現場	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q00E010005	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D29+D29 現場	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q00E010006	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D32+D32 現場	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q00E010007	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D35+D35 現場	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q00E010008	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D38+D38 現場	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q00E010009	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D41+D41 現場	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q00E010010	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D51+D51 現場	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q00E060001	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q00E060002	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線配置 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q00E060003	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線配置 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q00E060004	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線配置 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q00E060005	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線色合せ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q00E060006	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線色合せ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q00E060007	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線色合せ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q00E060008	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線色合せ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q00E064001	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	再使用 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q00E064002	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	とりこわし 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00E101001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00E101002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00E101003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00E101004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E 塗装 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00E101005	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E 塗装 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00E101006	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E ﾒｯｷ 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00E101007	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E ﾒｯｷ 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00E101008	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E ﾒｯｷ 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00E101009	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E ﾒｯｷ 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00E103001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B 塗装 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00E103002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00E103003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00E103004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B 塗装 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00E103005	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B 塗装 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00E103006	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B ﾒｯｷ 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00E103007	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B ﾒｯｷ 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00E103008	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B ﾒｯｷ 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00E103009	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B ﾒｯｷ 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00E114001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-S-2E 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00E114002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00E114003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-Am、Bm-4E 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00E114004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2E 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00E116001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-S-1B 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00E116002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-A、B、C-2B 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00E116003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-Am、Bm-2B 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00E116004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2B 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00E125001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用 A･B･C種 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00E125002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am･Bm種 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00E129001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	(路側用 旧S種) 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00E129002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBpCp 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00E129003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am･Bm種 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q00E182006	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E 塗装 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q00E182007	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q00E182008	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q00E182009	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E ﾒｯｷ 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q00E182010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E ﾒｯｷ 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q00E184001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B 塗装 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q00E184002	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q00E184003	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q00E184004	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B ﾒｯｷ 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q00E184005	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B ﾒｯｷ 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q00E186001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 土中建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2E 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q00E188001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 CO建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2B 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q00E190001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q00E192001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材撤去工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q00E150004	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q00E154004	横断・転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q00E154005	横断・転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q00E156004	横断・転落防止柵設置工 CO建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q00E156005	横断・転落防止柵設置工 CO建込用	門型 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q00E158004	横断・転落防止柵設置工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q00E160004	横断・転落防止柵部材設置工	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙのみ 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q00E162001	横断・転落防止柵設置工	根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ設置 現場	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q00E164004	横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q00E166004	横断・転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q00E166005	横断・転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q00E168004	横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q00E168005	横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	門型 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q00E170004	横断・転落防止柵撤去工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q00E172004	横断・転落防止柵部材撤去工	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙのみ 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00E250007	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高1.50m ﾛｰﾌﾟ5本 ﾛｰﾌﾟ・金網 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00E250008	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ7本 ﾛｰﾌﾟ・金網 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00E250009	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.50m ﾛｰﾌﾟ8本 ﾛｰﾌﾟ・金網 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00E250010	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ10本 ﾛｰﾌﾟ・金網 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00E250011	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.50m ﾛｰﾌﾟ12本 ﾛｰﾌﾟ・金網 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00E250012	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高4.00m ﾛｰﾌﾟ13本 ﾛｰﾌﾟ・金網 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00E251001	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高1.50m 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00E251002	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.00m 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00E251003	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.50m 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00E251004	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.00m 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00E251005	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.50m 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00E251006	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高4.00m 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00E251007	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高1.50m 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00E251008	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.00m 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00E251009	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.50m 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00E251010	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.00m 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00E251011	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.50m 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00E251012	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高4.00m 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00E254001	落石防護柵設置工 ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ	岩盤用 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
防護柵設置工（落石防止網）	Q00E270001	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ3.2 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防止網）	Q00E270002	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ4.0 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防止網）	Q00E270003	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ5.0 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防止網）	Q00E270004	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ2.6 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防止網）	Q00E272001	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 D22mm×長1000mm 現場	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防止網）	Q00E272002	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 D25mm×長1000mm 現場	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防止網）	Q00E272003	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 D29mm×長1000mm 現場	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防止網）	Q00E272004	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 D32mm×長1000mm 現場	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防止網）	Q00E272005	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm 現場	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防止網）	Q00E272006	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐力 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長1500 現場	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防止網）	Q00E272007	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐力 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長2000 現場	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防止網）	Q00E272008	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐力 溝形鋼羽付長1500 現場	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防止網）	Q00E272009	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐力 溝形鋼羽付長2000 現場	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防止網）	Q00E274001	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.0m 現場	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防止網）	Q00E274002	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.5m 現場	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防止網）	Q00E274003	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.0m 現場	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防止網）	Q00E274004	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.5m 現場	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防止網）	Q00E274005	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=4.0m 現場	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
法面工、吹付枠工	Q00E400001	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚5cm 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00E400002	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚6cm 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00E400003	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚7cm 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00E400004	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚8cm 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00E400005	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚9cm 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00E400006	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚10cm 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00E404001	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚10cm 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00E404002	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚15cm 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00E404003	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚20cm 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00E408001	法面工(植生基材吹付)	厚3cm 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00E408002	法面工(植生基材吹付)	厚4cm 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00E408003	法面工(植生基材吹付)	厚5cm 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00E408004	法面工(植生基材吹付)	厚6cm 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00E408005	法面工(植生基材吹付)	厚7cm 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00E408006	法面工(植生基材吹付)	厚8cm 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00E408007	法面工(植生基材吹付)	厚10cm 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00E409001	法面工(客土吹付)	厚1cm 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00E409002	法面工(客土吹付)	厚2cm 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00E409003	法面工(客土吹付)	厚3cm 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00E411001	法面工	種子散布 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00E412001	法面工(植生ﾏｯﾄ)	肥料袋付 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00E413002	法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(標準品) 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00E413003	法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(環境品) 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00E414001	法面工(植生筋工)	人工筋芝(種子帯) 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00E415001	法面工(筋芝工)	野芝･高麗芝 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00E416001	法面工(張芝工)	野芝･高麗芝(全面張) 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00E417001	法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋無 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00E417002	法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋付 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00E434001	ﾗｽ張工	現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00E436001	現場吹付法枠工 加算額	水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 現場	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
法面工、吹付枠工	Q00E436002	現場吹付法枠工 加算額	表面ｺﾃ仕上げ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00E436003	現場吹付法枠工 加算額	間詰ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00E440001	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 150×150 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00E440002	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 200×200 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00E440003	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 300×300 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00E440004	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 400×400 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00E440005	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 500×500 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00E440006	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 600×600 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
道路植栽工	Q00E450001	道路植栽工 低木	樹高 60cm未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E450002	道路植栽工 中木	樹高 60～100cm未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E450003	道路植栽工 中木	樹高 100～200cm未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E450004	道路植栽工 中木	樹高 200～300cm未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E450005	道路植栽工 高木	幹周 20cm未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E450006	道路植栽工 高木	幹周 20～40cm未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E450007	道路植栽工 高木	幹周 40～60cm未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E450008	道路植栽工 高木	幹周 60～90cm未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E452001	道路植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居 添木 250cm以上 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E452002	道路植栽工 支柱設置 中木	八ッ掛 竹 樹高100cm以上 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E452003	道路植栽工 支柱設置 中木	添柱形 1本形 100cm以上 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E452004	道路植栽工 支柱設置 中木	布掛 竹 樹高 100cm以上 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E452005	道路植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高 100cm以上 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E452006	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居 添木付 30cm未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E452007	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居添木無30～40cm未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E452008	道路植栽工 支柱設置 高木	三脚鳥居 30～60cm 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E452009	道路植栽工 支柱設置 高木	十字鳥居 30cm以上 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E452010	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居組合せ 50cm以上 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E452011	道路植栽工 支柱設置 高木	八ッ掛 40cm未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E452012	道路植栽工 支柱設置 高木	八ッ掛 40cm以上 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E454001	道路植栽工 支柱撤去	高木 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E454002	道路植栽工 支柱撤去 中木	布掛､生垣形 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E454003	道路植栽工 支柱撤去 中木	二脚鳥居添木付　八ッ掛竹　添柱 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E456001	道路植栽工 地被類植付工	現場	鉢	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E458033	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周30cm未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E458034	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周30cm以上60cm未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E458035	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周60cm以上90cm未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E458036	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周90cm以上120cm未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E458037	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周30cm未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E458038	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周30cm以上60cm未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
道路植栽工	Q00E458039	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周60cm以上90cm未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E458040	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周90cm以上120cm未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E458005	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 100cm未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E458006	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 100～200cm 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E458007	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 200～300cm未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E458008	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100cm未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E458009	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100～200cm 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E458010	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 200～300cm 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E458011	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	低木(株物) 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E458012	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	中木 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E458013	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60cm未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E458014	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60以上120未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E458015	道路植栽工 植樹管理 施肥	中木 樹高200以上300未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E458016	道路植栽工 植樹管理 施肥	中木･低木 樹高 200cm未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E458017	道路植栽工 植樹管理 施肥	寄植 中木及び低木(株物) 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E458018	道路植栽工 植樹管理 施肥	芝 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E458019	道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 植込み地 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E458020	道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 芝生 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E458021	道路植栽工 植樹管理 芝刈	芝刈 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E458022	道路植栽工 植樹管理 灌水	ﾄﾗｯｸ使用 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E458023	道路植栽工 植樹管理 灌水	散水車貸与 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E458024	道路植栽工 植樹管理 防除	低木 樹高 60cm未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E458025	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高 60以上100未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E458026	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高100以上200未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E458027	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高200以上300未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E458028	道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 60cm未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E458029	道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 60以上120未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E458030	道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 低木(株物) 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E458031	道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 中木 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E458032	道路植栽工 植樹管理 防除	芝 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
道路植栽工	Q00E460001	道路植栽工 移植工(掘取工)	低木(株物) 樹高60cm未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E460002	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高60以上100未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E460003	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高100以上200未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E460004	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高200以上300未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E460005	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周30cm未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E460006	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周30以上60未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00E460007	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周60以上90未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00E530005	伸縮装置工 新設	軽量型 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00E530006	伸縮装置工 新設	普通型 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00E532001	伸縮装置工 補修	1車線 軽量型 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00E532002	伸縮装置工 補修	2車線 軽量型 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00E532003	伸縮装置工 補修	1車線 普通型 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00E532004	伸縮装置工 補修	2車線 普通型 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00E550001	埋設型伸縮継手工 新設	舗装厚内型 後付工法 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00E550002	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱抜型 後付工法 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00E550003	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱抜型 先付工法 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00E552001	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 1車線相当 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00E552002	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 2車線相当 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00E552003	埋設型伸縮継手工 補修	床版箱抜型 1車線相当 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00E552004	埋設型伸縮継手工 補修	床版箱抜型 2車線相当 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00E590001	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工	厚6mm以下 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00E590002	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工	厚6mm超え8mm以下 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00E590003	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工	厚8mm超え10mm以下 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00E592001	景観透水性舗装工	自然石 厚10mm以下 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00E592002	景観透水性舗装工	自然石厚10mm超15mm以下 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00E598019	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-101 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00E598020	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-102 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00E598021	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-103 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00E598022	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-104 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00E598023	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-201 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00E598024	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-202 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00E598025	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-203 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00E598026	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-204 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00E598027	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00E598028	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-302 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00E598029	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-303 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00E598030	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-304 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00E598031	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-401 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00E598032	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-402 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00E598033	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00E598034	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-502 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00E598035	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-601 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00E598036	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-602 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
道路標識設置工	Q00E200001	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ φ60.5 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E200002	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ φ76.3 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E200003	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ φ89.1 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E200004	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ φ101.6 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E200005	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ60.5 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E200006	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ76.3 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E200007	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ89.1 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E200008	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ60.5 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E200009	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ76.3 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E200010	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ89.1 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E200011	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ φ60.5 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E200012	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ φ76.3 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E200013	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ φ89.1 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E200014	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ φ101.6 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E200015	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ60.5 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E200016	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ76.3 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E200017	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ89.1 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E200018	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ60.5 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E200019	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ76.3 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E200020	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ89.1 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E202001	標識柱設置(片持式)	400kg未満 設置手間 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E202004	標識柱設置(片持式)	400kg以上 設置手間 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E204004	標識柱設置(門型式)	10m未満 設置手間 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E204005	標識柱設置(門型式)	10～20m 設置手間 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E204006	標識柱設置(門型式)	20m以上 設置手間 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E206001	標識板設置(案内標識[番号除])新設	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2未満金具含 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E206006	標識板設置(案内標識[番号除])新設	封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 2m2未満 金具含 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E206011	標識板設置(案内標識[番号除])新設	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2以上金具含 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E206012	標識板設置(案内標識[番号除])新設	封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 2m2以上 金具含 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E206013	標識板設置(案内標識[番号除])新設	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2未満 金具含 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
道路標識設置工	Q00E206014	標識板設置(案内標識[番号除])新設	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2以上 金具含 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E206015	標識板設置（案内標識[番号除]）移設	2m2未満　設置手間 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路標識設置工	Q00E206016	標識板設置（案内標識[番号除]）移設	2m2以上　設置手間 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路標識設置工	Q00E208001	標識板設置(警戒規制指示路線番号)	設置手間 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E210001	添架式標識板取付金具設置	信号ｱｰﾑ部 金具含 材工共 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E210002	添架式標識板取付金具設置	照明柱 既設標識柱金具含 材工共 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E210003	添架式標識板取付金具設置	歩道橋 設置手間 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E212001	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0m3未満 現場	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E212002	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0～6.0m3未満 現場	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E212005	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 6.0m3以上 現場	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00E220001	標識柱･基礎撤去(路側式)	単柱式 φ60.5～φ101.6 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路標識設置工	Q00E220002	標識柱･基礎撤去(路側式)	複柱式 φ60.5～φ101.6 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路標識設置工	Q00E222001	標識柱撤去(片持式)	400kg未満 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路標識設置工	Q00E222004	標識柱撤去(片持式)	400kg以上 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路標識設置工	Q00E224001	標識柱撤去(門型式)	10m未満 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路標識設置工	Q00E224002	標識柱撤去(門型式)	10～20m未満 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路標識設置工	Q00E224003	標識柱撤去(門型式)	20m以上 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路標識設置工	Q00E226001	標識板撤去	（警戒･規制･指示･路線番号標識） 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路標識設置工	Q00E228001	標識板撤去（案内標識）	路側式･片持式･門型式　2.0m2未満 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路標識設置工	Q00E228006	標識板撤去（案内標識）	路側式･片持式･門型式　2.0m2以上 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路標識設置工	Q00E230015	標識板撤去(添架式)	信号ｱｰﾑ部 金具撤去含 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路標識設置工	Q00E230016	標識板撤去(添架式)	照明柱 既設標識柱 金具撤去含 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路標識設置工	Q00E230017	標識板撤去(添架式)	歩道橋 金具撤去含 現場	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路標識設置工	Q00E232018	標識基礎撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 現場	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
道路付属物設置工	Q00E300001	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E300002	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E300003	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ89 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E300005	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ34 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E300006	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E300007	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ89 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E300009	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ300 支柱φ60.5 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E300010	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E302001	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ34 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E302002	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E302003	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ89 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E302005	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ34 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E302006	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E302007	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ89 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E302009	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ300 支柱φ60.5 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E302010	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ300 支柱φ60.5 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E304009	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ34 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E304010	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E304011	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ89 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E304013	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ34 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E304014	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E304015	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ89 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E304017	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ300 支柱φ60.5 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E304018	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ300 支柱φ60.5 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E306001	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E306002	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E306003	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E306005	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E306006	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E306007	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 かぶせ式 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
道路付属物設置工	Q00E306009	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E306010	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E308001	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E308002	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E308004	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E308005	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E308007	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E308008	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E310001	視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	両面反射 φ100以下 反射体数1個 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E310002	視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面反射 φ100以下 反射体数2個 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E310003	視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面反射 φ100以下 反射体数1個 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E312001	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔有 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E312002	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数1 穿孔有 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E312003	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数2 穿孔有 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E312004	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔無 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E312005	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数1 穿孔無 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E312006	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数2 穿孔無 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E314001	視線誘導標撤去工	土中建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路付属物設置工	Q00E314002	視線誘導標撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路付属物設置工	Q00E314003	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路付属物設置工	Q00E314004	視線誘導標撤去工	構造物取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路付属物設置工	Q00E320003	境界杭設置工 手間のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻き基礎あり 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E320004	境界杭設置工 手間のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻き基礎なし 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E322001	境界杭撤去工	現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路付属物設置工	Q00E330001	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm 現場	個	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E330002	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm 現場	個	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E330003	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm 現場	個	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E330004	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm 現場	個	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E332003	道路鋲設置工 小型鋲 貼付式	両面反射 樹脂製 設置幅10cm 現場	個	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E332004	道路鋲設置工 小型鋲 貼付式	片面反射 樹脂製 設置幅10cm 現場	個	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
道路付属物設置工	Q00E332005	道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式	両面反射 ｱﾙﾐ 設置幅15cm 現場	個	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E332006	道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式	片面反射 ｱﾙﾐ 設置幅15cm 現場	個	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E334001	道路鋲撤去工	貼付式 現場	個	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路付属物設置工	Q00E334002	道路鋲撤去工	穿孔式 現場	個	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路付属物設置工	Q00E340002	境界鋲設置工	金属製 設置手間 現場	枚	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E342002	境界鋲撤去工	現場	枚	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路付属物設置工	Q00E344001	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E344002	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E344003	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E344004	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E344005	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E344006	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E344007	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ400mm 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E344008	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ650mm 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E344009	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ800mm 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00E346001	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路付属物設置工	Q00E346002	車線分離標撤去	着脱式 穿孔式 3本脚 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路付属物設置工	Q00E346003	車線分離標撤去	固定式 貼付式 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
公園植栽工	Q00E480003	公園植栽工 植樹工 中木	樹高100以上200cm未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
公園植栽工	Q00E480004	公園植栽工 植樹工 中木	樹高200以上300cm未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
公園植栽工	Q00E480005	公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
公園植栽工	Q00E480006	公園植栽工 植樹工 中木	樹高60以上100cm未満 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
公園植栽工	Q00E482001	公園植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居添木付 樹高250以上 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
公園植栽工	Q00E482002	公園植栽工 支柱設置 中木	八ッ掛（竹）樹高100cm以上 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
公園植栽工	Q00E482003	公園植栽工 支柱設置 中木	添柱形(1本形)樹高100以上 現場	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
公園植栽工	Q00E482004	公園植栽工 支柱設置 中木	布掛(竹)樹高100cm以上 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
公園植栽工	Q00E482005	公園植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高100cm以上 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
公園植栽工	Q00E484001	公園植栽工 地被類植付工	現場	鉢	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
軟弱地盤処理工	Q00E620001	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工	10m未満 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
軟弱地盤処理工	Q00E620002	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工	10m以上20m未満 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
軟弱地盤処理工	Q00E620005	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工	20m以上35m未満 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
軟弱地盤処理工	Q00E622001	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工	10m未満 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
軟弱地盤処理工	Q00E622002	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工	10m以上20m未満 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
軟弱地盤処理工	Q00E622005	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工	20m以上35m未満 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋面防水工	Q00E570001	橋面防水工	ｼｰﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 新設 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋面防水工	Q00E570002	橋面防水工	ｼｰﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 補修 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋面防水工	Q00E572001	橋面防水工	塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)新設 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋面防水工	Q00E572002	橋面防水工	塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
鉄筋挿入工	Q00E443001	鉄筋挿入工 上下移動工	現場条件II 削孔機械の上下移動 現場	回	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
鉄筋挿入工	Q00E445001	鉄筋挿入工 足場工	現場条件II 仮設足場の設置･撤去 現場	空m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
鉄筋挿入工	Q00E449005	鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)	現場条件I 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
鉄筋挿入工	Q00E449006	鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)	現場条件II 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
鉄筋挿入工	Q00E449007	鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)	現場条件III 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	Q00E623001	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	Q00E623002	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	Q00E623003	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	Q00E623004	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工(路面排水用)	横方向 幅36mm 深さ10mm 現場	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工	Q00E630001	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工(ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理)	下･横方向作業 現場	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q00F001002	鉄筋工	加工･組立共 一般構造物 交替	t	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q00F001006	鉄筋工 加工･組立共	場所打杭用かご筋（無溶接工法） 交替	t	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q00F001010	鉄筋工 加工･組立共	場所打杭用かご筋(無溶接工法) 交替	t	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q00F010002	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D19+D19 交替	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q00F010003	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D22+D22 交替	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q00F010004	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D25+D25 交替	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q00F010005	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D29+D29 交替	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q00F010006	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D32+D32 交替	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q00F010007	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D35+D35 交替	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q00F010008	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D38+D38 交替	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q00F010009	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D41+D41 交替	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q00F010010	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D51+D51 交替	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q00F060001	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q00F060002	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線配置 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q00F060003	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線配置 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q00F060004	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線配置 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q00F060005	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線色合せ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q00F060006	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線色合せ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q00F060007	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線色合せ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q00F060008	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線色合せ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q00F064001	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	再使用 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q00F064002	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	とりこわし 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00F101001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00F101002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00F101003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00F101004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E 塗装 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00F101005	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E 塗装 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00F101006	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E ﾒｯｷ 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00F101007	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E ﾒｯｷ 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00F101008	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E ﾒｯｷ 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00F101009	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E ﾒｯｷ 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00F103001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B 塗装 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00F103002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00F103003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00F103004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B 塗装 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00F103005	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B 塗装 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00F103006	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B ﾒｯｷ 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00F103007	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B ﾒｯｷ 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00F103008	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B ﾒｯｷ 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00F103009	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B ﾒｯｷ 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00F114001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-S-2E 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00F114002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00F114003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-Am、Bm-4E 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00F114004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2E 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00F116001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-S-1B 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00F116002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-A、B、C-2B 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00F116003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-Am、Bm-2B 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00F116004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2B 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00F125001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用 A･B･C種 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00F125002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am･Bm種 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00F129001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	(路側用 旧S種) 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00F129002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBpCp 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q00F129003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am･Bm種 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q00F182006	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E 塗装 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q00F182007	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q00F182008	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q00F182009	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E ﾒｯｷ 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q00F182010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E ﾒｯｷ 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q00F184001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B 塗装 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q00F184002	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q00F184003	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q00F184004	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B ﾒｯｷ 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q00F184005	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B ﾒｯｷ 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q00F186001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 土中建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2E 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q00F188001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 CO建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2B 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q00F190001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q00F192001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材撤去工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q00F150004	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q00F154004	横断・転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q00F154005	横断・転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q00F156004	横断・転落防止柵設置工 CO建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q00F156005	横断・転落防止柵設置工 CO建込用	門型 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q00F158004	横断・転落防止柵設置工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q00F160004	横断・転落防止柵部材設置工	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙのみ 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q00F162001	横断・転落防止柵設置工	根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ設置 交替	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q00F164004	横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q00F166004	横断・転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q00F166005	横断・転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q00F168004	横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q00F168005	横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	門型 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q00F170004	横断・転落防止柵撤去工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q00F172004	横断・転落防止柵部材撤去工	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙのみ 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00F250007	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高1.50m ﾛｰﾌﾟ5本 ﾛｰﾌﾟ･金網 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00F250008	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ7本 ﾛｰﾌﾟ･金網 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00F250009	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.50m ﾛｰﾌﾟ8本 ﾛｰﾌﾟ･金網 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00F250010	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ10本 ﾛｰﾌﾟ･金網 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00F250011	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.50m ﾛｰﾌﾟ12本 ﾛｰﾌﾟ･金網 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00F250012	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高4.00m ﾛｰﾌﾟ13本 ﾛｰﾌﾟ･金網 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00F251001	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高1.50m 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00F251002	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.00m 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00F251003	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.50m 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00F251004	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.00m 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00F251005	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.50m 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00F251006	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高4.00m 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00F251007	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高1.50m 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00F251008	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.00m 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00F251009	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.50m 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00F251010	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.00m 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00F251011	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.50m 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00F251012	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高4.00m 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防護柵）	Q00F254001	落石防護柵設置工 ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ	岩盤用 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
防護柵設置工（落石防止網）	Q00F270001	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ3.2 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防止網）	Q00F270002	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ4.0 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防止網）	Q00F270003	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ5.0 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防止網）	Q00F270004	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ2.6 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防止網）	Q00F272001	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 D22mm×長1000mm 交替	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防止網）	Q00F272002	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 D25mm×長1000mm 交替	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防止網）	Q00F272003	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 D29mm×長1000mm 交替	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防止網）	Q00F272004	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 D32mm×長1000mm 交替	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防止網）	Q00F272005	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm 交替	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防止網）	Q00F272006	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐力 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長1500 交替	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防止網）	Q00F272007	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐力 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長2000 交替	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防止網）	Q00F272008	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐力 溝形鋼羽付長1500 交替	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防止網）	Q00F272009	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐力 溝形鋼羽付長2000 交替	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防止網）	Q00F274001	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.0m 交替	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防止網）	Q00F274002	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.5m 交替	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防止網）	Q00F274003	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.0m 交替	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防止網）	Q00F274004	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.5m 交替	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
防護柵設置工（落石防止網）	Q00F274005	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=4.0m 交替	箇所	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
法面工、吹付枠工	Q00F400001	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚5cm 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00F400002	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚6cm 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00F400003	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚7cm 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00F400004	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚8cm 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00F400005	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚9cm 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00F400006	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚10cm 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00F404001	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚10cm 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00F404002	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚15cm 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00F404003	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚20cm 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00F408001	法面工(植生基材吹付)	厚3cm 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00F408002	法面工(植生基材吹付)	厚4cm 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00F408003	法面工(植生基材吹付)	厚5cm 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00F408004	法面工(植生基材吹付)	厚6cm 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00F408005	法面工(植生基材吹付)	厚7cm 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00F408006	法面工(植生基材吹付)	厚8cm 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00F408007	法面工(植生基材吹付)	厚10cm 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00F409001	法面工(客土吹付)	厚1cm 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00F409002	法面工(客土吹付)	厚2cm 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00F409003	法面工(客土吹付)	厚3cm 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00F411001	法面工	種子散布 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00F412001	法面工(植生ﾏｯﾄ)	肥料袋付 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00F413002	法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(標準品) 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00F413003	法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(環境品) 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00F414001	法面工(植生筋工)	人工筋芝(種子帯) 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00F415001	法面工(筋芝工)	野芝･高麗芝 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00F416001	法面工(張芝工)	野芝･高麗芝(全面張) 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00F417001	法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋無 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00F417002	法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋付 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00F434001	ﾗｽ張工	交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00F436001	現場吹付法枠工 加算額	水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 交替	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
法面工、吹付枠工	Q00F436002	現場吹付法枠工 加算額	表面ｺﾃ仕上げ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00F436003	現場吹付法枠工 加算額	間詰ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00F440001	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 150×150 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00F440002	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 200×200 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00F440003	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 300×300 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00F440004	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 400×400 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00F440005	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 500×500 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
法面工、吹付枠工	Q00F440006	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 600×600 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
道路植栽工	Q00F450001	道路植栽工 低木	樹高 60cm未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F450002	道路植栽工 中木	樹高 60～100cm未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F450003	道路植栽工 中木	樹高 100～200cm未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F450004	道路植栽工 中木	樹高 200～300cm未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F450005	道路植栽工 高木	幹周 20cm未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F450006	道路植栽工 高木	幹周 20～40cm未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F450007	道路植栽工 高木	幹周 40～60cm未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F450008	道路植栽工 高木	幹周 60～90cm未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F452001	道路植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居 添木 250cm以上 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F452002	道路植栽工 支柱設置 中木	八ッ掛 竹 樹高100cm以上 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F452003	道路植栽工 支柱設置 中木	添柱形 1本形 100cm以上 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F452004	道路植栽工 支柱設置 中木	布掛 竹 樹高 100cm以上 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F452005	道路植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高 100cm以上 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F452006	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居 添木付 30cm未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F452007	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居添木無30～40cm未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F452008	道路植栽工 支柱設置 高木	三脚鳥居 30～60cm 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F452009	道路植栽工 支柱設置 高木	十字鳥居 30cm以上 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F452010	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居組合せ 50cm以上 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F452011	道路植栽工 支柱設置 高木	八ッ掛 40cm未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F452012	道路植栽工 支柱設置 高木	八ッ掛 40cm以上 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F454001	道路植栽工 支柱撤去	高木 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F454002	道路植栽工 支柱撤去 中木	布掛､生垣形 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F454003	道路植栽工 支柱撤去 中木	二脚鳥居添木付　八ッ掛竹　添柱 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F456001	道路植栽工 地被類植付工	交替	鉢	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F458033	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周30cm未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F458034	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周30cm以上60cm未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F458035	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周60cm以上90cm未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F458036	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周90cm以上120cm未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F458037	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周30cm未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F458038	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周30cm以上60cm未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
道路植栽工	Q00F458039	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周60cm以上90cm未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F458040	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周90cm以上120cm未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F458005	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 100cm未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F458006	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 100～200cm 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F458007	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 200～300cm未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F458008	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100cm未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F458009	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100～200cm 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F458010	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 200～300cm 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F458011	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	低木(株物) 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F458012	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	中木 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F458013	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60cm未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F458014	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60以上120未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F458015	道路植栽工 植樹管理 施肥	中木 樹高200以上300未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F458016	道路植栽工 植樹管理 施肥	中木･低木 樹高 200cm未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F458017	道路植栽工 植樹管理 施肥	寄植 中木及び低木(株物) 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F458018	道路植栽工 植樹管理 施肥	芝 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F458019	道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 植込み地 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F458020	道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 芝生 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F458021	道路植栽工 植樹管理 芝刈	芝刈 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F458022	道路植栽工 植樹管理 灌水	ﾄﾗｯｸ使用 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F458023	道路植栽工 植樹管理 灌水	散水車貸与 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F458024	道路植栽工 植樹管理 防除	低木 樹高 60cm未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F458025	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高 60以上100未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F458026	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高100以上200未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F458027	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高200以上300未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F458028	道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 60cm未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F458029	道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 60以上120未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F458030	道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 低木(株物) 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F458031	道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 中木 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F458032	道路植栽工 植樹管理 防除	芝 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
道路植栽工	Q00F460001	道路植栽工 移植工(掘取工)	低木(株物) 樹高60cm未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F460002	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高60以上100未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F460003	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高100以上200未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F460004	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高200以上300未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F460005	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周30cm未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F460006	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周30以上60未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路植栽工	Q00F460007	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周60以上90未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00F530005	伸縮装置工 新設	軽量型 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00F530006	伸縮装置工 新設	普通型 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00F532001	伸縮装置工 補修	1車線 軽量型 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00F532002	伸縮装置工 補修	2車線 軽量型 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00F532003	伸縮装置工 補修	1車線 普通型 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00F532004	伸縮装置工 補修	2車線 普通型 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00F550001	埋設型伸縮継手工 新設	舗装厚内型 後付工法 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00F550002	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱抜型 後付工法 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00F550003	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱抜型 先付工法 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00F552001	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 1車線相当 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00F552002	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 2車線相当 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00F552003	埋設型伸縮継手工 補修	床版箱抜型 1車線相当 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00F552004	埋設型伸縮継手工 補修	床版箱抜型 2車線相当 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00F590001	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工	厚6mm以下 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00F590002	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工	厚6mm超え8mm以下 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00F590003	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工	厚8mm超え10mm以下 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00F592001	景観透水性舗装工	自然石 厚10mm以下 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00F592002	景観透水性舗装工	自然石厚10mm超15mm以下 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00F598019	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-101 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00F598020	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-102 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00F598021	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-103 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00F598022	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-104 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00F598023	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-201 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00F598024	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-202 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00F598025	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-203 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00F598026	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-204 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00F598027	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00F598028	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-302 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00F598029	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-303 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00F598030	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-304 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00F598031	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-401 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00F598032	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-402 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00F598033	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00F598034	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-502 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00F598035	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-601 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00F598036	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-602 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
道路標識設置工	Q00F200001	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ φ60.5 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F200002	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ φ76.3 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F200003	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ φ89.1 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F200004	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ φ101.6 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F200005	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ60.5 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F200006	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ76.3 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F200007	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ89.1 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F200008	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ60.5 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F200009	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ76.3 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F200010	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ89.1 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F200011	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ φ60.5 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F200012	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ φ76.3 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F200013	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ φ89.1 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F200014	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ φ101.6 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F200015	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ60.5 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F200016	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ76.3 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F200017	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ89.1 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F200018	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ60.5 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F200019	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ76.3 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F200020	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ89.1 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F202001	標識柱設置(片持式)	400kg未満 設置手間 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F202004	標識柱設置(片持式)	400kg以上 設置手間 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F204004	標識柱設置(門型式)	10m未満 設置手間 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F204005	標識柱設置(門型式)	10～20m 設置手間 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F204006	標識柱設置(門型式)	20m以上 設置手間 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F206001	標識板設置(案内標識[番号除])新設	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2未満金具含 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F206006	標識板設置(案内標識[番号除])新設	封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 2m2未満 金具含 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F206011	標識板設置(案内標識[番号除])新設	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2以上金具含 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F206012	標識板設置(案内標識[番号除])新設	封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 2m2以上 金具含 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F206013	標識板設置(案内標識[番号除])新設	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2未満 金具含 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
道路標識設置工	Q00F206014	標識板設置(案内標識[番号除])新設	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2以上 金具含 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F206015	標識板設置（案内標識[番号除]）移設	2m2未満　設置手間 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路標識設置工	Q00F206016	標識板設置（案内標識[番号除]）移設	2m2以上　設置手間 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路標識設置工	Q00F208001	標識板設置(警戒規制指示路線番号)	設置手間 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F210001	添架式標識板取付金具設置	信号ｱｰﾑ部 金具含 材工共 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F210002	添架式標識板取付金具設置	照明柱 既設標識柱金具含 材工共 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F210003	添架式標識板取付金具設置	歩道橋 設置手間 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F212001	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0m3未満 交替	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F212002	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0～6.0m3未満 交替	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F212005	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 6.0m3以上 交替	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
道路標識設置工	Q00F220001	標識柱･基礎撤去(路側式)	単柱式 φ60.5～φ101.6 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路標識設置工	Q00F220002	標識柱･基礎撤去(路側式)	複柱式 φ60.5～φ101.6 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路標識設置工	Q00F222001	標識柱撤去(片持式)	400kg未満 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路標識設置工	Q00F222004	標識柱撤去(片持式)	400kg以上 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路標識設置工	Q00F224001	標識柱撤去(門型式)	10m未満 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路標識設置工	Q00F224002	標識柱撤去(門型式)	10～20m未満 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路標識設置工	Q00F224003	標識柱撤去(門型式)	20m以上 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路標識設置工	Q00F226001	標識板撤去	（警戒･規制･指示･路線番号標識） 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路標識設置工	Q00F228001	標識板撤去（案内標識）	路側式･片持式･門型式　2.0m2未満 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路標識設置工	Q00F228006	標識板撤去（案内標識）	路側式･片持式･門型式　2.0m2以上 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路標識設置工	Q00F230015	標識板撤去(添架式)	信号ｱｰﾑ部 金具撤去含 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路標識設置工	Q00F230016	標識板撤去(添架式)	照明柱 既設標識柱 金具撤去含 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路標識設置工	Q00F230017	標識板撤去(添架式)	歩道橋 金具撤去含 交替	基	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路標識設置工	Q00F232018	標識基礎撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 交替	m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
道路付属物設置工	Q00F300001	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F300002	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F300003	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ89 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F300005	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ34 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F300006	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F300007	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ89 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F300009	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ300 支柱φ60.5 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F300010	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F302001	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ34 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F302002	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F302003	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ89 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F302005	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ34 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F302006	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F302007	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ89 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F302009	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ300 支柱φ60.5 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F302010	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ300 支柱φ60.5 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F304009	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ34 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F304010	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F304011	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ89 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F304013	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ34 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F304014	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F304015	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ89 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F304017	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ300 支柱φ60.5 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F304018	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ300 支柱φ60.5 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F306001	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F306002	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F306003	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F306005	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F306006	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F306007	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 かぶせ式 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
道路付属物設置工	Q00F306009	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F306010	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F308001	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F308002	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F308004	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F308005	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F308007	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F308008	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F310001	視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	両面反射 φ100以下 反射体数1個 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F310002	視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面反射 φ100以下 反射体数2個 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F310003	視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面反射 φ100以下 反射体数1個 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F312001	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔有 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F312002	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数1 穿孔有 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F312003	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数2 穿孔有 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F312004	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔無 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F312005	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数1 穿孔無 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F312006	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数2 穿孔無 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F314001	視線誘導標撤去工	土中建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路付属物設置工	Q00F314002	視線誘導標撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路付属物設置工	Q00F314003	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路付属物設置工	Q00F314004	視線誘導標撤去工	構造物取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路付属物設置工	Q00F320003	境界杭設置工 手間のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻き基礎あり 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F320004	境界杭設置工 手間のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻き基礎なし 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F322001	境界杭撤去工	交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路付属物設置工	Q00F330001	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm 交替	個	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F330002	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm 交替	個	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F330003	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm 交替	個	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F330004	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm 交替	個	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F332003	道路鋲設置工 小型鋲 貼付式	両面反射 樹脂製 設置幅10cm 交替	個	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F332004	道路鋲設置工 小型鋲 貼付式	片面反射 樹脂製 設置幅10cm 交替	個	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
道路付属物設置工	Q00F332005	道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式	両面反射 ｱﾙﾐ 設置幅15cm 交替	個	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F332006	道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式	片面反射 ｱﾙﾐ 設置幅15cm 交替	個	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F334001	道路鋲撤去工	貼付式 交替	個	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路付属物設置工	Q00F334002	道路鋲撤去工	穿孔式 交替	個	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路付属物設置工	Q00F340002	境界鋲設置工	金属製 設置手間 交替	枚	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F342002	境界鋲撤去工	交替	枚	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路付属物設置工	Q00F344001	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F344002	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F344003	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F344004	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F344005	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F344006	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F344007	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ400mm 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F344008	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ650mm 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F344009	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ800mm 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
道路付属物設置工	Q00F346001	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路付属物設置工	Q00F346002	車線分離標撤去	着脱式 穿孔式 3本脚 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
道路付属物設置工	Q00F346003	車線分離標撤去	固定式 貼付式 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
公園植栽工	Q00F480003	公園植栽工 植樹工 中木	樹高100以上200cm未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
公園植栽工	Q00F480004	公園植栽工 植樹工 中木	樹高200以上300cm未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
公園植栽工	Q00F480005	公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
公園植栽工	Q00F480006	公園植栽工 植樹工 中木	樹高60以上100cm未満 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
公園植栽工	Q00F482001	公園植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居添木付 樹高250以上 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
公園植栽工	Q00F482002	公園植栽工 支柱設置 中木	八ッ掛（竹）樹高100cm以上 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
公園植栽工	Q00F482003	公園植栽工 支柱設置 中木	添柱形(1本形)樹高100以上 交替	本	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
公園植栽工	Q00F482004	公園植栽工 支柱設置 中木	布掛(竹)樹高100cm以上 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
公園植栽工	Q00F482005	公園植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高100cm以上 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
公園植栽工	Q00F484001	公園植栽工 地被類植付工	交替	鉢	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
軟弱地盤処理工	Q00F620001	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工	10m未満 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
軟弱地盤処理工	Q00F620002	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工	10m以上20m未満 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
軟弱地盤処理工	Q00F620005	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工	20m以上35m未満 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
軟弱地盤処理工	Q00F622001	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工	10m未満 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
軟弱地盤処理工	Q00F622002	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工	10m以上20m未満 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
軟弱地盤処理工	Q00F622005	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工	20m以上35m未満 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋面防水工	Q00F570001	橋面防水工	ｼｰﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 新設 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋面防水工	Q00F570002	橋面防水工	ｼｰﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 補修 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋面防水工	Q00F572001	橋面防水工	塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)新設 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
橋面防水工	Q00F572002	橋面防水工	塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
鉄筋挿入工	Q00F443001	鉄筋挿入工 上下移動工	現場条件II 削孔機械の上下移動 交替	回	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
鉄筋挿入工	Q00F445001	鉄筋挿入工 足場工	現場条件II 仮設足場の設置･撤去 交替	空m3	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
鉄筋挿入工	Q00F449005	鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)	現場条件I 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
鉄筋挿入工	Q00F449006	鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)	現場条件II 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
鉄筋挿入工	Q00F449007	鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)	現場条件III 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	Q00F623001	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	Q00F623002	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	Q00F623003	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	Q00F623004	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工(路面排水用)	横方向 幅36mm 深さ10mm 交替	m	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.00	注4
ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工	Q00F630001	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工(ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理)	下･横方向作業 交替	m2	神奈川県共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
							4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
砂防課	Q00E012624	アーク溶接（手動）	隅肉・重ね合わせ溶接、陸上施工 板厚3mm以上8mm未満 現場	m	神奈川県共通	指定	－	3,519.00			神奈川県	－	神奈川県	－	－	週休２日<現場閉所>	注1.4
砂防課	Q00F012624	アーク溶接（手動）	隅肉・重ね合わせ溶接、陸上施工 板厚3mm以上8mm未満　交替	m	神奈川県共通	指定	－	3,519.00			神奈川県	－	神奈川県	－	－	週休２日<交替制>	注1.4

注意事項１

労務費	労務費		
資材費	鋼材	品名、規格が同じ資材で、②、③、小口のように単価が複数存在する場合は取引数量が多い単価を採用している。	
		橋梁用鋼材は[2]道路橋工事単価及び道路橋積算基準による	
		形鋼、Ｈ形鋼で標準長さを超える物を使い場合は、物価資料参照のこと	
		平成24年10月から東京地区単価も比較の対象としている	
		鉄筋用小形丸鋼	標準長　3.5m～10m
		鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼（異形棒鋼）	標準長　3.5m～12m
		ねじ節鉄筋	標準長　3.5m～12m（D13，D16は除く）
		等辺山形鋼	標準長　7～12m「桁用として使用する場合は、本表による」
		不等辺山形鋼	標準長　6～12m「桁用として使用する場合は、本表による」
		みぞ形鋼	標準長　6～12m「桁用として使用する場合は、本表による」
		I形鋼	標準長　6～12m「桁用として使用する場合は、本表による」
		H形鋼	標準長　6～18mで6～12m中心「Ｈ形鋼を桁用、杭用及び支保工用として使用する場合は、本表による」
		鋼板	無規格品単価であり、規格品単価は橋梁用鋼材の頁を参照のこと 寸法914×1829mm，3×6フィートの単価を採用している。
		鋼矢板	鋼矢板　標準長　6～20m（500mmピッチ）
			軽量鋼矢板　標準長2～12m(500mmピッチ)
			エキストラ単価を使用する場合は、物価資料を参照。SY295･直線形(FL)、SY295･直線形(FXL)、SYW295･直線形(FL)、SYW295･直線形(FXL)の単価は、鋼矢板(直線形)価格に形状エキストラ価格を加算した額を掲載している
		鋼管杭	長　6～12m　　外径×肉厚　318.5～500mm×6.4～12.7mm
			長　6～12m　　外径×肉厚　500～700mm×6.4～14.0mm
			長　6～12m　　外径×肉厚　700～914.4mm×6.4～16.0mm
			エキストラ単価を使用する場合は、物価資料を参照。
	金物		
	セメント		
	生コンクリート	本表は、25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用する場合の単価である	
		生コンクリート（早強セメント）	７日強度であり、使用にあたっては十分に注意すること。
		小型車割増	小型車割増額は4ｔ車以下としていたが、平成23年7月1日より4ｔ車を対象とする。3t車以下は別途。
		特殊地域（山岳地等）の割増額	適用に当たっては、別途管内図（生コン山岳価格設定区域）によるが、これにより難い場合は、技術管理課と協議する。
		夜間割増	別途計上する。
		津久井地区	調査の結果、相模原市の緑区の城山地区、津久井地区、相模湖地区及び藤野地区を対象とする
	石材	路盤合材	現場着までの品質管理を含む。また、舗設に必要な品質管理は共通仮設費の技術管理費に含む。
		クッション用砂	サンドマット及び敷砂用である。
		再生砂	横浜地区単価は、溶融スラグ混合品は含まない。 再生砂(RC-10)を使用する場合は、六価クロムについて平成3年8月23日付け環境庁告示第46号に規定されている測定方法に基づき、あらかじめ土壌の汚染に係る環境基準に適合することを確認したうえで使用すること。
		砂	横浜地区単価は、溶融スラグ混合品は含まない。 山砂、砕砂、砕石ダスト、砂質土等である。
		再生クラッシャーラン	横浜地区単価は、溶融スラグ混合品は含まない。 プラント再生舗装技術指針の品質規定を満足するものとし、修正ＣＢＲ３０％以上のものとする。
	木材		
	土のう		
	塗料	フェノール樹脂ＭＩＯ塗料　下塗り	中塗・上塗用の単価を準用。
	区画線	トラフィックペイント	高視認性区画線には使用できない
		接着用プライマー	区画線・高視認性区画線に使用できる
	アスファルト合材	アスファルト加熱合材は、現場着までの品質管理を含む。	
		舗設に必要な品質管理は、技術管理費の中に含む。	
		再生加熱アスファルト合材	規格、基準はプラント再生舗装技術指針による。
		排水性アスファルト合材	H21.4ポーラスアスコンに名称を変更。
		密粒AS混合物ﾎﾟﾘﾏ改質ASII型(20)	目標DS3000の場合も使用できる。
		中温化ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 加算額	中温化ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物を用いる際の加算額である。加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物において、通常混合物と比較して10℃以上温度低減を行い、かつ通常混合物と同等以上の締固め性能を確保できる温度条件で製造されるｱｽﾌｧﾙﾄ混合物である。対象は、本単価表に記載されているｱｽﾌｧﾙﾄ混合物である。
		小型車割増（Ａｓ）	各物価資料における割増額の算出方法 建設物価：ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物割増額　４ｔ車割増[小口](t/円) 積算資料：ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物密粒度(13)４ｔ車の単価(t/円)－ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物密粒度(13)の単価(t/円)

資材費	瀝青材、目地材		
	道路標識類		
	道路用材		
	道路用コンクリート製品	備考欄記載の質量は物価資料による。	
		歩車道境界ブロック	単価は標準用、摺付用、切下用の区別はなく同一である。 穴あきブロックも同一単価である。 反射機能を有するブロックは除く。
	道路用コンクリート製品	プレキャスト側溝（標準）３００×３００ プレキャスト側溝（排水性）３００×３００	2本組とは、1,250㎜×２個であること。単価は2本組み合せた2,500㎜の単価
	境界標杭		
	グレーチング	グレーチング:溝ふた(受枠付)	本体のみは別途協議すること。
	硬質塩化ビニル管		品名、規格が同じ資材で、②、③、小口のように単価が複数存在する場合は取引数量が多い単価を採用している。
	接　着　剤		
	推　進　管		
	ヒューム管		
	ポラコンパイプ		
	組立式マンホール	組立式マンホール（各種）	ステップの費用を含む。
	鉄線かご		
	コンクリートブロック		
	落石防止用材	落石防止網ポケット支柱（土中用・塗装）、落石防止網ポケット支柱（岩部用・塗装）	塗装はメッキ後粉体焼付塗装
	火薬		
	植生・造園資材		
	コンクリート型枠用合板		
	電気設備用材	電線管（各種）	管種別の使用場所は注意事項２参照
		分電盤（焼付塗装）（亜鉛メッキ）	屋外防水形。調光分電盤には光電制御装置・自動点滅器を含む。
		ＬＥＤ道路照明灯	電源ユニット別置形。価格に電源ユニットを含むが、専用ケーブルは別途計上。 タイプ別規格は、国土交通省「平成27年３月 LED 道路･トンネル照明導入ガイドライン（案）」（http://www.mlit.go.jp/common/001087356.pdf）による。
		鋼管・テーパーポール１０本未満加算額	物価資料から設定した単価について、取引量が10本未満となる場合は次のとおり加算する。 ・1本：48,000円/本当り ・2本：24,000円/本当り ・3～5本：12,000円/本当り ・6～9本：6,000円/本当り なお、この場合の取引量は、物価資料掲載・非掲載に関わらず工事１件当りの取引量から判断する（例：物価資料掲載品５本、非掲載品２本、計７本の取引を行う工事では、物価資料掲載品の単価に対して6,000円/本当り（6～9本）を加算する。）
		テーパーポール（亜鉛メッキ後塗装）	メッキ後塗装はウレタン樹脂塗装２回塗り
		共架型照明灯ポール	安定期ボックス、アーム、取付バンド及び取付金具を含む価格
		安全ブレーカ	一方の物価資料で同一規格が複数あった場合は、価格が最も安くなる単価をその物価資料の単価として採用している。
		自動点滅器	県単価は受台込み単価として設定 積算資料は本体価格に受台価格を加算した単価、建設物価は受台付き単価により平均している。
		使用例等	注意事項2
	電線地中化促進事業用資材	通信ケーブル用保護管（各種）	本単価が適用できる管種 ・P-Vカン　・SUDⅡ-V管　・ﾌﾘｰｱｸｾｽ-V管　・ﾎﾞﾃﾞｨ-V管　・SU管（さや管）
		通信ケーブル用保護管　管枕	ピッチに関らず適用できる
		電力ケーブル用保護管　管枕	ピッチに関らず適用できる
	燃料、ガス	軽油　（船舶用）	掲載価格より軽油引取税を控除後、平均値を算出する。設定単価の端数処理は１円未満切り上げとする。
		プロパン	積算資料に記載されている産気率を用いて換算する。端数処理の方法は、本誌の「３．物価資料から設定した単価について」による。
建設副産物等処理料	建設副産物等処理料	発生土処分料	建設発生土受入料は、直接工事費に計上する。運搬費は含んでいない。 各受入地には土質条件等の受入条件が設定されているので注意すること。
		舗装版切断濁水処理費	「東部地区」とは、横浜、川崎AB、横須賀、藤沢地区を指し、「西部地区」は平塚、小田原、松田地区を指し、「北部地区」は厚木、相模原、津久井地区を指す。受入時間が夜間となる場合には適用できない。
		舗装版切断濁水運搬費	本単価は、舗装版切断濁水の発生箇所から受入可能施設まで運搬（標準20km）する価格。夜間に運搬する場合には適用できない。
		廃材処理料	コンクリート塊等処理料は、直接工事費に計上する。運搬費は含んでいない。 指定登録工場にコンクリート塊等を搬入する場合で次のような場合、夜間処理費を加算する。夜間（午後１０時以降、翌朝午前５時まで）搬入する場合。 指定登録工場に搬入するコンクリート塊等の規格は最大辺５０ｃｍ以下に小割りしたものとする。 二次製品は、工場製作のコンクリート製品（メッシュ筋入り）で長さ６０ｃｍ程度以下のもの。 「東部地区」とは、横浜、川崎AB、横須賀、藤沢地区を指し、「西部地区」は平塚、小田原、松田地区を指し、「北部地区」は厚木、相模原、津久井地区を指す。

建設副産物等処理料	建設副産物等処理料	建設木くず	本単価は、産業廃棄物の処理業の許可を受けた施設へ建設木くず（産業廃棄物）を搬入する価格。 運搬費は含んでいない。 建設木くず処理料の単位は「ｔ」とし、地区割りは次の通りとする。 「横浜川崎地区」とは、横浜市、川崎市 「三浦半島地区」とは、横須賀市、三浦市、逗子市、鎌倉市、葉山町 「湘南地区」とは、藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、伊勢原市、秦野市、寒川町、大磯町、二宮町 「北部地区」とは、相模原市、厚木市、海老名市、大和市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村 「県西地区」とは、小田原市、南足柄市、大井町、山北町、中井町、松田町、開成町、湯河原町、真鶴町、箱根町
		剥離後化粧型枠運搬費	運搬距離が25kmを超える場合は適用できない。
		化粧型枠処分費	「東部地区」とは、横浜、川崎AB、横須賀、藤沢地区を指し、「西部地区」は平塚、小田原、松田地区を指し、「北部地区」は厚木、相模原、津久井地区を指す。 発泡樹脂製かつ使い捨て型以外の化粧型枠には適用できない。
		土砂検定費・ダイオキシン類（溶出、含有）試験・土質試験	試験項目は注意事項2参照 単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない。 「土砂検定費」と「土質試験」を混同しないこと。 必ず受入地毎の試験内容及び項目数を確認すること。
		UCR受入単価	UCR受入単価は、直接工事費に計上する。運搬費は含んでいない。
機械損料等	建設機械消耗部品損耗費	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）	自走式切断機用の単価を採用している。
	仮設材賃料	山留主部材の副部材について	副部材（A）に係る賃料計上限度額（１現場当り修理費及び損耗費を含む。）は、基礎価格の９０％とする。 副部材に係る賃料（１現場当り修理費及び損耗費を含む。）の補正は、建設用仮設材損料算定基準（平成17年3月24日付け国総施第139号）及び建設用仮設材賃料積算基準（令和2年2月17日付け国総公第91号）に準じる。
		１現場当たり修理費及び損耗費	修理費及び損耗費は、整備費、特別ケレン、穴埋め、曲がり直し等の修理費、切断による短尺補償、打込みによる破損を含む。 修理費及び損耗費は、土質、打込み又は引抜きの難易等の作業条件を十分考慮して適用作業区分を決定する。
		敷き鉄板賃料	単位が”枚”と記載されている単価は、1日当りの賃料を掲載しています。
		鋼矢板、H形鋼、山留主部材	単位が”ｔ”と記載されている単価は、1日当りの賃料を掲載しています。
		鋼製マット、軽量覆工板	単位が”m2”及び”m2／日”と記載されている単価は、1日当りの賃料を掲載しています。
	建設機械賃料		注意事項3
市場単価	鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	鉄筋工 加工･組立共	【切梁のある構造物】【地下構造物】【橋梁用床版】【RC場所打ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋】【差筋及び杭頭処理】については、「土木コスト情報」「土木施工単価」に記載されている補正係数を用いて単価を算出する。端数処理及び有効数字については、３．物価資料から設定した単価についての４）を参照。
	インターロッキングブロック工		
	防護柵設置工（ガードレール）		
	防護柵設置工（ガードパイプ）		
	防護柵設置工（横断転落防止柵）		
	防護柵設置工（落石防護柵）		
	防護柵設置工（落石防止網）		
	法面工、吹付枠工		
	道路植栽工		
	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		
	薄層カラー舗装工		
	道路標識設置工		
	道路付属物設置工		
	公園植栽工		
	軟弱地盤処理工		
	橋面防水工		
	鉄筋挿入工		
	グルービング工		
	コンクリート表面処理工		
道路橋工事単価	鋼橋用資材費	普通ボルト	ナット（各１）ワッシャー（2枚）含む
		橋名板	取付ボルト、ｱﾝｶｰ等付属品を含む
		橋歴板	取付ボルト、ｱﾝｶｰ等付属品を含む
	橋梁用鋼材		エキストラ単価を使用する場合は、物価資料を参照。

その他単価	河港課単価	捨石	ｶﾞｯﾄ船による捨て込みまで。石材は扁平や細長でなく、堅硬、ち密で、耐久性があり、風化や凍結融解のおそれのないものとする。
	砂防課単価	ブルーシート	物価資料掲載規格（＃3000, 3.6m×5.4m）単価に1.54を乗じ補正している。
		アーク溶接（手動）	週休2日補正を適用する場合、設計積算書等に記載されるQコードのコード番号、名称・規格は、週休２日補正前単価（Q001012624）と同じですが、単価は、週休割増補正区分に応じた週休２日補正単価となります。Q00E012624＜現場＞,Q00F012624月＜交替＞
	道路管理課単価		
	建設リサイクル資材単価	率先利用認定資材は、「工事における「環境に配慮した公共工事の推進」に関する特記仕様書」による。	
		歩車道境界ブロック	資材費－歩車道境界ブロックの注意書きによる。
		硬質塩化ビニル管	資材費－硬質塩化ビニル管の注意書きによる。
		再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＳＲｺﾝｸﾘｰﾄ）	適用にあたっては、水セメント比、単位セメント量、使用量、出荷地区について留意すること。 横須賀地区は、葉山町が対象である。（横須賀市及び三浦市は対象外。） 厚木地区は、海老名市及び綾瀬市が対象である。（厚木市、愛川町及び清川村は対象外。）
	委託業務単価	鉄筋	普通鉄線（＃４）の価格を4.5で除している。
		硬質塩化ビニル管	品名、規格が同じ資材で、②、③、小口のように単価が複数存在する場合は取引数量が多い単価を採用している。 物価資料は4mの価格であるため、m当り単価に割り返し0.66を乗じている。 規格がVU１５０の単価を使用している。
		地盤情報データベース検定費（資格有）	ボーリング責任者：地質調査技士 かつ 管理技術者又は主任技術者：地質調査技士、技術士、ＲＣＣＭ等の資格を有しているものとする。
		地盤情報データベース検定費（資格無）	上記以外の場合
	機械損料等		
	タイヤ損耗費		
	基本運賃		仮設材等の運搬に係る基本運賃。適用にあたっては土木工事標準積算基準書によること。
	その他	ロックボルト	角座金（ワッシャー）150×150×9 及びナット　M24の単価を含んだ単価
		電子納品保管管理システム登録料	「電子成果品の保管登録」の対象工事及び業務において、電子成果品を登録機関に登録をする場合に、登録機関に支払う登録料金であり、詳細は、「電子納品登録手順書」のとおり。なお、「電子納品登録手順書」は、下記アドレスから閲覧・ダウンロードすることができる。 〇神奈川県ホームページより　http://www.pref.kanagawa.jp/div/0702/ 〇登録機関ホームページより　http://www.toshiseibi.or.jp/
		遠隔臨場用カメラ	ウェアラブルカメラ等及び通信料含む。「神奈川県県土整備局建設現場の遠隔臨場に関する試行要領（案）」に基づく。
		積算システム使用料（発注者支援業務）	(公財)神奈川県都市整備技術センターの積算システムを使用する費用であり、積算書の作成本数１件当たりの価格。 直接経費に積み上げ、管理費区分は「一般管理費のみ対象」
		小型路面切削機による路面切削工	切削廃材の積込を含む 切削廃材の運搬・処理に要する費用については別途計上すること 切削工は１日当りの施工単価及び面積当りの施工単価の双方を計上し、施工日数及び施工面積は１発注工事単位での合計とする。 （計算例）　１発注工事単位＝（固定費）×〇〇日＋（変動費）×〇〇m2 【参考】切削幅35cm切削深さ10cmまで：1日当りの標準施工面積は42m2程度 切削幅35cm切削深さ5cmまで：1日当りの標準施工面積は84m2程度 切削幅100cm切削深さ10cmまで：1日当りの標準施工面積は75m2程度 切削幅100cm切削深さ5cmまで：1日当りの標準施工面積は150m2程度
		自転車ﾏｰｸ、路面標示（矢羽根等）	週休2(交替)条件にて行う際は、別途技術管理課へ相談すること。

注意事項2

230 電気設備用材

（使用例）電線管路材の使用場所

種　　類	屋　内		屋　外		共同溝	EXP部	トンネル	
	露出	埋込	露出	埋込			露出	埋込
厚鋼電線管			◎		◎		○	
薄鋼電線管	○	○	○		○			○
ポリエチレンライニング鋼管				◎1	○		◎	
硬質ビニル電線管				△2				
耐衝撃性硬質ビニル電線管				○			◎	
硬質波付ポリエチレン管				◎3				
2種金属型可とう電線管			△			◎		

注）1. ハンドホールから地上立ち上げ部分間
2. ハンドホール相互間
3. アースの保護管等
4. 適性は、◎：良い、○：普通、△：制限付。

（使用例）自動点滅器の（高力率水銀灯）灯数

種　　類	200W	250W	300W	400W	700W
分離型　3A	2	2	1	1	0
分離型　10A	6	6	5	4	2

301 産廃・底質土分析

（別表－1） 溶出試験

1	カドミウム及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.003mg以下
2	シアン化合物	検液中に検出されないこと	
3	有機リン化合物	検液中に検出されないこと	
4	鉛及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.01mg以下
5	六価クロム化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.05mg以下
6	砒素及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.01mg以下
7	総水銀	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.0005mg以下
8	アルキル水銀	検液中に検出されないこと	
9	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	検液中に検出されないこと	
10	ジクロロメタン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.02mg以下
11	四塩化炭素	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.002mg以下
12	1，2－ジクロロエタン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.004mg以下
13	1，1－ジクロロエチレン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.1mg以下
14	1，2－ジクロロエチレン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.04mg以下
15	1，1，1－トリクロロエタン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	1mg以下
16	1，1，2－トリクロロエタン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.006mg以下
17	トリクロロエチレン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.01mg以下
18	テトラクロロエチレン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.01mg以下
19	1，3－ジクロロプロペン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.002mg以下
20	チウラム	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.006mg以下
21	シマジン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.003mg以下
22	チオベンカルブ	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.02mg以下
23	ベンゼン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.01mg以下
24	セレン及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.01mg以下
25	ふっ素及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.8mg以下
26	ほう素及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	1mg以下
27	クロロエチレン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.002mg以下
28	1，4－ジオキサン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.05mg以下

（別表－3） 含有量試験

1	水銀及びその化合物	試料1kgにつき	15mg以下
2	カドミウム及びその化合物	試料1kgにつき	45mg以下
3	鉛及びその化合物	試料1kgにつき	150mg以下
4	砒素及びその化合物	試料1kgにつき	150mg以下
5	六価クロム化合物	試料1kgにつき	250mg以下
6	ふっ素及びその化合物	試料1kgにつき	4000mg以下
7	ほう素及びその化合物	試料1kgにつき	4000mg以下
8	セレン及びその化合物	試料1kgにつき	150mg以下
9	シアン化合物	試料1kgにつき	50mg以下
10	銅 （農用地）	試料1kgにつき	125mg未満
11	砒素 （農用地）	試料1kgにつき	15mg未満

（別表－2） 溶出・含有試験

1	水銀及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.0005mg以下
2	カドミウム及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.003mg以下
3	鉛及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.01mg以下
4	六価クロム化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.05mg以下
5	ヒ素及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.01mg以下
6	シアン化合物	検液中に検出されないこと	
7	アルキル水銀	検液中に検出されないこと	
8	有機リン化合物	検液中に検出されないこと	
9	PCB	検液中に検出されないこと	
10	ジクロロメタン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.02mg以下
11	四塩化炭素	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.002mg以下
12	1，2－ジクロロエタン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.004mg以下
13	1，1－ジクロロエチレン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.1mg以下
14	1，2－ジクロロエチレン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.04mg以下
15	1，1，1－トリクロロエタン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	1.0mg以下
16	1，1，2－トリクロロエタン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.006mg以下
17	トリクロロエチレン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.01mg以下
18	テトラクロロエチレン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.01mg以下
19	1，3－ジクロロプロペン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.002mg以下
20	チウラム	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.006mg以下
21	シマジン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.003mg以下
22	チオベンカルブ	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.02mg以下
23	ベンゼン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.01mg以下
24	セレン及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.01mg以下
25	ふっ素及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.8mg以下
26	ほう素及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	1.0mg以下
27	銅	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	1.0mg以下
28	亜鉛又はその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき　亜鉛	2.0mg以下
29	ベリリウム又はその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき　ベリリウム	2.5mg以下
30	クロム又はその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき　クロム	2.0mg以下
31	ニッケル又はその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき　ニッケル	1.2mg以下
32	バナジウム又はその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき　バナジウム	1.5mg以下
33	有機塩素化合物	試料1kgにつき	40mg以下
34	1，4－ジオキサン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき　1，4－ジオキサン	0.05mg以下
35	水銀、PCBについての含有試験	水銀	25ppm未満
		PCB	10ppm未満
36	油分	検液1ﾘｯﾄﾙにつき　油分	15mg以下
		（投入処分時に視認できる油膜が生じないこと）	
37	ダイオキシン類	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	10pg以下
38	ダイオキシン類	試料1gにつき	150pg以下
39	クロロエチレン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.002mg以下

（別表－4） ダイオキシン類（含有）試験

1	ダイオキシン類	試料1gにつき	1000pg-TEQ/g以下

（別表－5） 土質試験①

1	土粒子の密度試験	1試料3個	JIS A 1202
2	土の含水比試験	1試料3個	JIS A 1203
3	土の粒度試験	**礫、砂質土：ふるい分析、粘性土：沈降分析（ふるい分析含）**	JIS A 1204
4	突固めによる土の締固め試験	非乾燥法　モールド径10cm、ランマ―25N	JIS A 1210
5	締固めた土のコーン指数試験	1試料4供試体	JIS A 1228
6	土の工学的分類法		JGS 0051
7	土の液性限界試験	1試料4～6点	JIS A 1205
8	土の塑性限界試験	1試料3個	JIS A 1205

（別表－6） 土質試験②

1	土のpH試験	ガラス電極法	JGS 0211

（別表－7） 溶出試験

1	水銀及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.005mg以下
2	カドミウム及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.1mg以下
3	鉛及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.1mg以下
4	六価クロム化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.5mg以下
5	ヒ素及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.1mg以下
6	弗化物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	15.0mg以下
7	セレン及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.1mg以下

~~1,土砂検定費（溶出26項目）は、別表-1の1～26番の試験項目を対象とす。~~（平成30年度より廃止）

2,土砂検定費（溶出27項目）は、別表-1の1～27番の試験項目を対象とする。

3,土砂検定費（溶出28項目）は、別表-1のすべての試験項目を対象とする。

4.（別表－1）の検定基準は、「土壌の汚染に係る環境基準について（平成3年8月23日環境庁告示第46号）」に適合するものとする。

5.（別表－2）の検定基準は、「《試験項目1～26、34、39》 土壌の汚染に係る環境基準について（平成3年8月23日環境庁告示第46号）」、
「《試験項目27》 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省令第261号）」、
「《試験項目28～33》 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法（昭和48年2月17日環境庁告示第14号）」、
「《試験項目35》 底質調査方法について（平成24年8月8日環水大水発第120725002号）」、
「《試験項目36》 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第4号に規定する海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法」（昭和51年2月27日環境庁告示第3号）」、
「《試験項目37》 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法の一部を改正する省令に定める方法（平成15年6月13日環境省告示第68号）」、
「《試験項目38》 ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル（平成21年3月環境省水・大気環境局土壌環境課）」に適合するものとする。

6.（別表－3）1～9の検定基準は、「土壌汚染対策法施行規則第三十一条第二項」に適合するものとする。

7.（別表－3）10～11の検定基準は、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第二条第三項及び第四項」に適合するものとする。

8.検体は、試験所持ち込みとし、運搬費を含まない。（別表1～6）

9.産廃・底質土分析単価は、共通仮設費の準備費に計上する。（別表1～6）

10.単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない（別表1～5）。また、別表6の単価には、このほかに含水比試験に係る費用を含む。

11.環境計量士による濃度証明書の発行を含む。（別表1～4）

12.個々の土砂検定分析項目については、「建設物価」及び「積算資料」を参照すること。（別表1～3）

13.（別表－4）のダイオキシン類（含有）試験及び（別表－5～6）の土質試験①②は、「UCR受入地利用案内」を参照すること。

14.UCR受入地へ建設発生土を搬出する工事については、「UCR基本料金」10,000円/件を計上すること。なお、UCR基本料金は処分費の対象とするものとする。

15.（参考）R6.8 現在の受入地毎に標準的に必要な土砂検定費は以下の通りである。土砂搬出箇所や受入地によってこれと異なる可能性があるため、適用の際には必ず受入地基準を参照すること。

横須賀市長坂	土砂検定費（溶出28項目）＋土砂検定費（含有9項目）	「横須賀市長坂受入地へ公共建設発生土を搬出する工事に係る土砂検定基準」
上記以外の技術C受入地等	土砂検定費（溶出27項目）＋土砂検定費（含有9項目）	「県土整備局工事に係る土砂検定基準」
UCR久里浜港	土砂検定費（溶出28項目）	「UCR受入地利用案内」
UCR大磯港	土砂検定費（溶出28項目）＋土砂検定費（含有2項目）	
UCR秦野中井IC南	土砂検定費（溶出28項目）+土砂検定費（含有9項目）+土砂検定費（含有2項目）+土質試験②	
UCR愛川町半原	土砂検定費（溶出27項目）＋土砂検定費(含有9項目）	
UCR相模原市新磯野	土砂検定費(溶出28項目)+土砂検定費(含有9項目)+ﾀﾞｲｵｷｼﾝ含有試験+土質試験①	

16.土砂検定費（溶出7項目）特別対応早期試験は、別表-7のすべての試験項目を対象とする。
検定基準：海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法（昭和48年2月17日環境庁告示第14号）

注意事項3

建設機械賃料

単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	燃料油脂類	オペレータ	割引率
L001120001	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	4.9t吊	○	○	20%
L001120011	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	100t吊			
L001120012	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	120t吊			
L001120013	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	160t吊			
L001120014	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	200t吊			
L001120015	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	360t吊			
L001120017	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	550t吊			
L001130001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	4.9t吊			
L001130002	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	7t吊			
L001130015	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	12~13t吊			
L001130004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	16t吊			
L001130005	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	20t吊			
L001130006	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	25t吊			
L001130007	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	35t吊			
L001130009	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	45t吊			
L001130010	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	50t吊			
L001130011	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	10t吊			
L001130012	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	60t吊			
L001130013	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	65t吊			
L001130014	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	70t吊			
L001140005	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	50t吊	×	○	保証日数考慮
L001140007	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	80t吊			
L001140008	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	100t吊			
L001140009	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	150t吊			
L001140011	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	450t吊			
L001140014	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	55t吊			
L001140015	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	65t吊			
L001140016	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	200t吊			
L001020001	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積0.6m3	×	×	35%
L001020002	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積0.8m3			
L001020003	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積0.9~1.0m3			
L001020004	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積1.2m3			
L001020005	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積1.3~1.4m3			
L001020006	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積1.5~1.7m3			
L001020007	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積2.1m3			
L001020008	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積2.3m3			
L001020009	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積2.4~2.6m3			
L001020010	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積2.7~2.9m3			
L001020011	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積0.34m3			

単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	燃料油脂類	オペレータ	割引率
L001060001	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	質量 3~4t	×	×	35%
L001060002	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	質量 6~8t			
L001060003	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	質量 8~20t			
L001050001	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	質量 8~10t	×	×	35%
L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	質量 10~12t			
L001050003	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ両輪]	質量 10~12t	×	×	35%
L001050004	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ両輪]	質量 11~15t			
L001050005	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾀﾝﾃﾞﾑ]	質量 6~8t	×	×	35%
L001050006	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾀﾝﾃﾞﾑ]	質量 8~10t			
L001070001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	質量 0.5~0.6t	×	×	35%
L001070013	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	質量 0.6~0.7t			
L001070002	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	質量 0.8~1.1t			
L001070003	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量 1.2~1.5t	×	×	35%
L001070004	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量 2.4~2.8t			
L001070005	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量 3~5t			
L001070006	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量 6~7.5t			
L001070007	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量 8~10t			
L001070008	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量 10.5~12t			
L001070009	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	質量 1.2~1.5t	×	×	35%
L001070010	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	質量 2.4~2.6t			
L001070011	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	質量 3~4t			
L001070012	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	質量 5~7t			
L001071001	振動ﾛｰﾗ（土工用）[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]	質量11~12t			
L001080001	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ3m	[自走式(ｸﾛｰﾗ)･垂直型]	×	×	35%
L001080002	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ4m	[自走式(ｸﾛｰﾗ)･垂直型]			
L001080003	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ6m	[自走式(ｸﾛｰﾗ)･垂直型]			
L001080004	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高8～9m	[自走式(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型]	×	×	35%
L001080005	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高12～13m	[自走式(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型]			
L001080006	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ8～9m	[自走式(ﾎｲｰﾙ)･垂直型]	×	×	35%
L001081001	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型	標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ　作業床高さ9.7m	×	×	35%
L001081002	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型	標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ12m			
L001081003	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型	幅広旋回ﾀｲﾌﾟ作業床高8～10m未満			
L001081004	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型	幅広旋回ﾀｲﾌﾟ作業床高10-12m			
L001081005	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)垂直型	幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高8～10m未満			
L001081006	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)垂直型	幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高10-12m以下			
L001080009	高所作業車（ﾘﾌﾄ車）作業床高さ6.8m	[自走式(ｸﾛｰﾗ)･屈曲ﾌﾞｰﾑ型]			
L001040001	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	最大積載荷重1.0t級	×	×	35%
L001040002	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	最大積載荷重1.5t級			
L001040003	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	最大積載荷重2.5t級			
L001040004	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	最大積載荷重5.0t級			
L001045001	モータグレーダ	ブレード幅３．１ｍ	×	×	35%

1.燃料油脂類、オペレーター欄凡例：「○」賃料に含む、「×」賃料に含まず。
2.トラッククレーン（オペ付）、ラフテレーンクレーン（オペ付）及びクローラクレーン（オペ付）を深夜作業（22h～5h）に使用する場合は、単価を30%割増しすること。
3.掲載されている単価は、割引率を乗じた金額になっています。

単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	燃料油脂類	オペレータ	割引率
L001090001	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]	吐出量2.0m3/min	×	×	35%
L001090002	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]	吐出量2.5m3/min			
L001090003	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]	吐出量3.5~3.7m3/min			
L001090004	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]	吐出量5.0m3/min			
L001090005	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]	吐出量7.5~7.8m3/min			
L001090006	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]	吐出量10.5~11.0m3/min			
L001090007	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]	吐出量18~19m3/min			
L001090013	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]	吐出量17m3/min			
L001090014	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]	吐出量14.2m3/min			
L001090015	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]	吐出量15m3／min			
L001090008	空気圧縮機[可搬式・ﾓｰﾀ掛]	2.2m3/min	×	×	35%
L001090009	空気圧縮機[可搬式・ﾓｰﾀ掛]	3.7m3/min			
L001090010	空気圧縮機[可搬式・ﾓｰﾀ掛]	5.2m3/min			
L001090011	空気圧縮機[可搬式・ﾓｰﾀ掛]	6m3/min			
L001090012	空気圧縮機[可搬式・ﾓｰﾀ掛]	9m3/min			
L001110001	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]	2kVA	×	×	35%
L001110002	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]	3kVA			
L001110003	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	5kVA	×	×	35%
L001110004	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	8kVA			
L001110005	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	10kVA			
L001110006	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	15kVA			
L001110007	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	20kVA			
L001110008	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	25kVA			
L001110009	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	35kVA			
L001110010	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	45kVA			
L001110011	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	60kVA			
L001110012	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	75kVA			
L001110013	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	100kVA			
L001110014	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	125kVA			
L001110015	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	150kVA			
L001110016	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	200kVA			
L001110017	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	250kVA			
L001110018	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	300kVA			
L001110019	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	350kVA			
L001110020	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	400kVA			
L001160000	ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ	126MJ(30、100kcal)	×	×	35%
L001030006	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式]	積載質量2.0t積	×	×	35%
L001030007	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式]	積載質量2.5t積			
L001030008	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付]	積載1.7t積1t吊			
L001030009	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付]	積載2.0t積1t吊			
L001030010	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付]	積載2.5t積2t吊			
L001030011	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式]	6～7t積級			
L001030012	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式]	10～11t積級			

単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	燃料油脂類	オペレータ	割引率
L001010001	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.5m3(平積0.4m3)	×	×	35%
L001010002	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.28m3(平積0.2m3)			
L001010003	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)			
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			
L001010005	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊			
L001010006	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]	山積0.28m3			
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)			
L001010008	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊			
L001010009	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊			
L001010010	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊			
L001010011	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)			
L001010012	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後超小旋回・超低騒音]	山積0．45m3(平積0．35m3)			
L001010013	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後超小旋回・超低・ｸﾚｰﾝ]	山積0．45m3(平積0．35m3)吊2．9t			
L001100001	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程10m	×	×	35%
L001100002	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程15m			
L001100003	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径100mm 全揚程10m			
L001100004	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径100mm 全揚程15m			
L001100005	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程10m			
L001100006	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程15m			
L001100007	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m			
L001100008	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程15m			
L001100009	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程30m			
L001180001	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ	質量 60~80kg	×	×	35%
L001140051	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	4.9t吊	×	×	35%
L001015015	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式]	平積0.4m3	×	×	35%
L001005001	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通]	3t級	×	×	35%
L001005006	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]	7t級			
L001005009	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]	16t級			
L001006001	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・ICT施工対応型]	7t級			
L001006002	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・ICT施工対応型]	16t級			
L001150001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t	×	×	35%
L001151001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	4t積級	×	×	35%
L001011001	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]	山積0.22m3(平積0.16m3)	×	×	35%
L001011002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)			
L001011003	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]	山積0.11m3(平積0.08m3)			
L001011004	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.13m3(平積0.1m3)			
L001011005	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後超小旋回・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊			
L001011006	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後超小旋回・低騒音型]	山積0．09m3(平積0．07m3)			
L001012001	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ICT対応型]	ｸﾚｰﾝ機能付き 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	×	×	35%
L001190002	大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ)	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.2m3 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む	×	×	35%
L001190003	大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ)	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む			
L001190004	大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ)	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ			
L001210001	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	×	×	35%
L001210002	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m			

1.燃料油脂類、オペレーター欄凡例:「〇」賃料に含む、「×」賃料に含まず。
2.トラッククレーン（オペ付）、ラフテレーンクレーン（オペ付）及びクローラクレーン（オペ付）を深夜作業（22h～5h）に使用する場合は、単価を30%割増しすること。
3.掲載されている単価は、割引率を乗じた金額になっています。

注意事項4

土木工事標準単価・市場単価の週休2日補正について

（1）単価コードについて

週休2日補正前の単価コード（Q001******）を、<現場閉所>の単価コードでは（Q00E******）、<交替制>の単価コードでは（Q00F******）と設定しています。

（単価コード（Q001001002）「鉄筋工」での例
<現場閉所>の単価コード（Q00E001002）
<交替制>の単価コード　（Q00F001002）

（2）単価の規格について

それぞれの週休2日達成の際は、規格の末尾に、現場閉所では「現場」、交替制では「交替」と記載しています。

（単価コード（Q001001002）「鉄筋工」、規格：「加工・組立共 一般構造物」での例
<現場閉所>の規格：「加工・組立共 一般構造物 現場」
<交替制>の規格　：「加工・組立共 一般構造物 交替」

（3）単価の算出方法について

土木工事資材等単価表に記載されている「週休2日補正前単価」（単価コード Q001******）に、土木工事資材等単価表の「備考」欄に記載されている補正係数を乗じて、補正単価を作成しています。
（端数処理はしていません。）

（単価算出例
例1　「週休2日補正前単価」: 61,300　「補正係数」: 1.03　61,300円×1.03 ＝ 63,139円
例2　「週休2日補正前単価」:　453　「補正係数」: 1.01　453円×1.01 ＝ 457.53円

（4）補正係数

標準単価・市場単価の補正係数は、次の表のとおりです。
なお、単価毎の補正係数は、土木工事資材等単価表の「備考」欄に記載しています

表：土木工事標準単価補正係数

名称	区分	補正係数			
		現場閉所		交替制	
		月単位	完全	月単位	完全
区画線工		1.02		1.02	
高視認性区画線工		1.02		1.02	
排水構造物工		1.02		1.02	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工		1.02		1.02	
橋梁塗装工		1.01		1.01	
構造物取壊工	機械	1.01		1.01	
	人力	1.02		1.02	

表：土木工事市場単価補正係数

名称	区分	補正係数			
		現場閉所		交替制	
		月単位	完全	月単位	完全
鉄筋工		1.02		1.02	
ガス圧接工		1.01		1.01	
インターロッキングブロック工	設置	1.01		1.01	
	撤去	1.02		1.02	
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.00		1.00	
	撤去	1.02		1.02	
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1.00		1.00	
	撤去	1.02		1.02	
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	1.02		1.02	
	撤去	1.02		1.02	
防護柵設置工（落石防護柵）		1.01		1.01	
防護柵設置工（落石防止網）		1.01		1.01	
道路標識設置工	設置	1.00		1.00	
	撤去・移設	1.01		1.01	
道路付属物設置工	設置	1.01		1.01	
	撤去	1.02		1.02	
法面工		1.01		1.01	
吹付枠工		1.01		1.01	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.01		1.01	
道路植栽工	植樹	1.02		1.02	
	剪定	1.02		1.02	
公園植栽工		1.02		1.02	
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.01		1.01	
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.02		1.02	
橋面防水工		1.01		1.01	
薄層カラー舗装工		1.00		1.00	
グルービング工		1.00		1.00	
軟弱地盤処理工		1.01		1.01	
ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工（ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工）		1.01		1.01	

※アーク溶接については、指定コードであるため、単価は記載されています。