

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正					改 正 現 行																																																																																																													
現 行						改 正		備 考																																																																																																											
工 種 名 土工 <table><thead><tr><th colspan="6">設 定 内 容</th></tr><tr><th>土砂等 発生現場</th><th>積込機種 ・規格</th><th>土質</th><th>D/D区間 の有無</th><th>運搬距離</th><th>作業日当り 標準作業量</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="14">現場制約 あり</td><td rowspan="15">人力</td><td rowspan="22">土砂(岩塊・玉 石混り土含む)</td><td rowspan="20">有り</td><td>0.3km 以下</td><td>20 m3/日</td></tr><tr><td>0.5km 以下</td><td>18 m3/日</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>17 m3/日</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>14 m3/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>13 m3/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>10 m3/日</td></tr><tr><td>4.5km 以下</td><td>9 m3/日</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>8 m3/日</td></tr><tr><td>8.0km 以下</td><td>7 m3/日</td></tr><tr><td>10.5km 以下</td><td>6 m3/日</td></tr><tr><td>14.5km 以下</td><td>4 m3/日</td></tr><tr><td>23.0km 以下</td><td>3 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>2 m3/日</td></tr></tbody></table> ③ 整地 <table><thead><tr><th>作業区分</th><th>敷均し作業内容</th><th>障害の有無</th><th>作業日当り 標準作業量</th></tr></thead><tbody><tr><td>残土受入れ地での処 理</td><td>—</td><td>—</td><td>434m3/日</td></tr><tr><td rowspan="4">敷均し (ルーズ)</td><td rowspan="2">標準</td><td>無し</td><td>430m3/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>380m3/日</td></tr><tr><td rowspan="2">標準以外</td><td>無し</td><td>550m3/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>480m3/日</td></tr></tbody></table> ④ 路体(築堤)盛土 <table><thead><tr><th>施工幅員</th><th>施工数量</th><th>障害の有無</th><th>作業日当り 標準作業量</th></tr></thead><tbody><tr><td>2.5m未満</td><td>—</td><td>—</td><td>50 m3/日</td></tr><tr><td>2.5m以上4.0m未満</td><td>—</td><td>—</td><td>86 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="4">4.0m以上</td><td rowspan="2">10,000m3 未満</td><td>無し</td><td>370 m3/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>190 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="2">10,000m3 以上</td><td>無し</td><td>540 m3/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>310 m3/日</td></tr></tbody></table> (注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し・締固め作業の一層の仕上り厚は30cm以下とする。 現行どおり ④ 路体(築堤)盛土 <table><thead><tr><th>施工幅員</th><th>施工数量</th><th>障害の有無</th><th>作業日当り 標準作業量</th></tr></thead><tbody><tr><td>2.5m未満</td><td>—</td><td>—</td><td>50 m3/日</td></tr><tr><td>2.5m以上4.0m未満</td><td>—</td><td>—</td><td>86 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="4">4.0m以上</td><td rowspan="2">10,00020,000m3 未満</td><td>無し</td><td>370350 m3/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>190180 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="2">10,00020,000m3 以上</td><td>無し</td><td>540 m3/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>310 m3/日</td></tr></tbody></table> (注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し・締固め作業の一層の仕上り厚は30cm以下とする。 記載の修正						設 定 内 容						土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	D/D区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量	現場制約 あり	人力	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	有り	0.3km 以下	20 m3/日	0.5km 以下	18 m3/日	1.0km 以下	17 m3/日	1.5km 以下	14 m3/日	2.0km 以下	13 m3/日	2.5km 以下	11 m3/日	3.5km 以下	10 m3/日	4.5km 以下	9 m3/日	6.0km 以下	8 m3/日	8.0km 以下	7 m3/日	10.5km 以下	6 m3/日	14.5km 以下	4 m3/日	23.0km 以下	3 m3/日	60.0km 以下	2 m3/日	作業区分	敷均し作業内容	障害の有無	作業日当り 標準作業量	残土受入れ地での処 理	—	—	434m3/日	敷均し (ルーズ)	標準	無し	430m3/日	有り	380m3/日	標準以外	無し	550m3/日	有り	480m3/日	施工幅員	施工数量	障害の有無	作業日当り 標準作業量	2.5m未満	—	—	50 m3/日	2.5m以上4.0m未満	—	—	86 m3/日	4.0m以上	10,000m3 未満	無し	370 m3/日	有り	190 m3/日	10,000m3 以上	無し	540 m3/日	有り	310 m3/日	施工幅員	施工数量	障害の有無	作業日当り 標準作業量	2.5m未満	—	—	50 m3/日	2.5m以上4.0m未満	—	—	86 m3/日	4.0m以上	10,00020,000m3 未満	無し	370350 m3/日	有り	190180 m3/日	10,00020,000m3 以上	無し	540 m3/日	有り	310 m3/日	
設 定 内 容																																																																																																																			
土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	D/D区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量																																																																																																														
現場制約 あり	人力	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	有り	0.3km 以下	20 m3/日																																																																																																														
				0.5km 以下	18 m3/日																																																																																																														
				1.0km 以下	17 m3/日																																																																																																														
				1.5km 以下	14 m3/日																																																																																																														
				2.0km 以下	13 m3/日																																																																																																														
				2.5km 以下	11 m3/日																																																																																																														
				3.5km 以下	10 m3/日																																																																																																														
				4.5km 以下	9 m3/日																																																																																																														
				6.0km 以下	8 m3/日																																																																																																														
				8.0km 以下	7 m3/日																																																																																																														
				10.5km 以下	6 m3/日																																																																																																														
				14.5km 以下	4 m3/日																																																																																																														
				23.0km 以下	3 m3/日																																																																																																														
				60.0km 以下	2 m3/日																																																																																																														
作業区分				敷均し作業内容	障害の有無	作業日当り 標準作業量																																																																																																													
残土受入れ地での処 理	—			—	434m3/日																																																																																																														
敷均し (ルーズ)	標準			無し	430m3/日																																																																																																														
				有り	380m3/日																																																																																																														
	標準以外			無し	550m3/日																																																																																																														
				有り	480m3/日																																																																																																														
施工幅員	施工数量		障害の有無	作業日当り 標準作業量																																																																																																															
2.5m未満	—		—	50 m3/日																																																																																																															
2.5m以上4.0m未満	—	—	86 m3/日																																																																																																																
4.0m以上	10,000m3 未満	無し	370 m3/日																																																																																																																
		有り	190 m3/日																																																																																																																
	10,000m3 以上	無し	540 m3/日																																																																																																																
		有り	310 m3/日																																																																																																																
施工幅員	施工数量	障害の有無	作業日当り 標準作業量																																																																																																																
2.5m未満	—	—	50 m3/日																																																																																																																
2.5m以上4.0m未満	—	—	86 m3/日																																																																																																																
4.0m以上	10,00020,000m3 未満	無し	370350 m3/日																																																																																																																
		有り	190180 m3/日																																																																																																																
	10,00020,000m3 以上	無し	540 m3/日																																																																																																																
		有り	310 m3/日																																																																																																																
I-14-④-13																																																																																																																			
積算上の注意事項								(控え頁) 5／56																																																																																																											

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																							
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																																																					
<table><tr><td rowspan="2">工 種 名</td><td colspan="5">設 定 内 容</td></tr><tr><td colspan="5">土工</td></tr><tr><td rowspan="15"></td><td rowspan="10">⑤ 路床盛土</td><td colspan="2">施工幅員</td><td>施工数量</td><td>障害の有無</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2">2.5m未満</td><td>—</td><td>—</td><td>43 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">2.5m以上4.0m未満</td><td>—</td><td>—</td><td>78 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="4">4.0m以上</td><td rowspan="2">10,000m3未満</td><td>無し</td><td>280 m3/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>140 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="2">10,000m3以上</td><td>無し</td><td>420 m3/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>140 m3/日</td></tr><tr><td colspan="5">(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し・締固め作業の一層の仕上り厚は20cm以下とする。</td></tr><tr><td rowspan="4">⑥ 押土（ルーズ）</td><td colspan="2">土質</td><td colspan="3">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2">土砂</td><td colspan="3">540 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">岩塊・玉石</td><td colspan="3">350 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">破碎岩</td><td colspan="3">350 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="10">⑦ 横込（ルーズ）</td><td colspan="2">土質</td><td colspan="2">作業内容</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="6">土砂</td><td colspan="2">土量50,000m3未満</td><td colspan="2">310 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">土量50,000m3以上</td><td colspan="2">520 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">平均施工幅1m以上2m未満</td><td colspan="2">160 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">1箇所100m3以下（標準）</td><td colspan="2">42 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">1箇所100m3以下（標準以外）</td><td colspan="2">22 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="4">岩塊・玉石、 破碎岩</td><td colspan="2">土量50,000m3未満</td><td colspan="2">260 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">土量50,000m3以上</td><td colspan="2">440 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">平均施工幅1m以上2m未満</td><td colspan="2">130 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="8">⑧ 人力横込</td><td colspan="2">土質</td><td colspan="3">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2">土砂</td><td colspan="3">7.1 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">岩塊・玉石</td><td colspan="3">5.3 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">軟岩</td><td colspan="3">5.6 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">中硬岩</td><td colspan="3">5.0 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">硬岩</td><td colspan="3">4.5 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">アスファルト塊</td><td colspan="3">5.6 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">コンクリート塊</td><td colspan="3">5.0 m3/日</td></tr><tr><td colspan="5">(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</td></tr><tr><td rowspan="4">⑨ 転石破碎</td><td colspan="2">火薬使用の有無</td><td colspan="3">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2">有り</td><td colspan="3">33 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">無し</td><td colspan="3">34 m3/日</td></tr><tr><td colspan="5">(注) 上表の火薬使用無しは、大型ブレーカによる転石破碎である。</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容					土工						⑤ 路床盛土	施工幅員		施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量	2.5m未満		—	—	43 m3/日	2.5m以上4.0m未満		—	—	78 m3/日	4.0m以上	10,000m3未満	無し	280 m3/日	有り	140 m3/日	10,000m3以上	無し	420 m3/日	有り	140 m3/日	(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し・締固め作業の一層の仕上り厚は20cm以下とする。					⑥ 押土（ルーズ）	土質		作業日当り標準作業量			土砂		540 m3/日			岩塊・玉石		350 m3/日			破碎岩		350 m3/日			⑦ 横込（ルーズ）	土質		作業内容		作業日当り標準作業量	土砂	土量50,000m3未満		310 m3/日		土量50,000m3以上		520 m3/日		平均施工幅1m以上2m未満		160 m3/日		1箇所100m3以下（標準）		42 m3/日		1箇所100m3以下（標準以外）		22 m3/日		岩塊・玉石、 破碎岩	土量50,000m3未満		260 m3/日		土量50,000m3以上		440 m3/日		平均施工幅1m以上2m未満		130 m3/日		⑧ 人力横込	土質		作業日当り標準作業量			土砂		7.1 m3/日			岩塊・玉石		5.3 m3/日			軟岩		5.6 m3/日			中硬岩		5.0 m3/日			硬岩		4.5 m3/日			アスファルト塊		5.6 m3/日			コンクリート塊		5.0 m3/日			(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。					⑨ 転石破碎	火薬使用の有無		作業日当り標準作業量			有り		33 m3/日			無し		34 m3/日			(注) 上表の火薬使用無しは、大型ブレーカによる転石破碎である。					→ 現行どおり		⑤ 路床盛土	<table><tr><td>施工幅員</td><td>施工数量</td><td>障害の有無</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>2.5m未満</td><td>—</td><td>—</td><td>43 m3/日</td></tr><tr><td>2.5m以上4.0m未満</td><td>—</td><td>—</td><td>78 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="4">4.0m以上</td><td rowspan="2">40,00020,000m3未満</td><td>無し</td><td>280260 m3/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>140 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="2">40,00020,000m3以上</td><td>無し</td><td>420 m3/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>140 m3/日</td></tr></table> (注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し・締固め作業の一層の仕上り厚は20cm以下とする。	施工幅員	施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量	2.5m未満	—	—	43 m3/日	2.5m以上4.0m未満	—	—	78 m3/日	4.0m以上	40,00020,000m3未満	無し	280260 m3/日	有り	140 m3/日	40,00020,000m3以上	無し	420 m3/日	有り	140 m3/日	記載の修正
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																																										
	土工																																																																																																																																																																																																										
	⑤ 路床盛土	施工幅員		施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																					
		2.5m未満		—	—	43 m3/日																																																																																																																																																																																																					
		2.5m以上4.0m未満		—	—	78 m3/日																																																																																																																																																																																																					
		4.0m以上	10,000m3未満	無し	280 m3/日																																																																																																																																																																																																						
				有り	140 m3/日																																																																																																																																																																																																						
			10,000m3以上	無し	420 m3/日																																																																																																																																																																																																						
				有り	140 m3/日																																																																																																																																																																																																						
		(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し・締固め作業の一層の仕上り厚は20cm以下とする。																																																																																																																																																																																																									
		⑥ 押土（ルーズ）	土質		作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																						
			土砂		540 m3/日																																																																																																																																																																																																						
	岩塊・玉石		350 m3/日																																																																																																																																																																																																								
	破碎岩		350 m3/日																																																																																																																																																																																																								
	⑦ 横込（ルーズ）	土質		作業内容		作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																					
		土砂	土量50,000m3未満		310 m3/日																																																																																																																																																																																																						
			土量50,000m3以上		520 m3/日																																																																																																																																																																																																						
平均施工幅1m以上2m未満			160 m3/日																																																																																																																																																																																																								
1箇所100m3以下（標準）			42 m3/日																																																																																																																																																																																																								
1箇所100m3以下（標準以外）			22 m3/日																																																																																																																																																																																																								
岩塊・玉石、 破碎岩			土量50,000m3未満		260 m3/日																																																																																																																																																																																																						
		土量50,000m3以上		440 m3/日																																																																																																																																																																																																							
		平均施工幅1m以上2m未満		130 m3/日																																																																																																																																																																																																							
		⑧ 人力横込	土質		作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																						
土砂			7.1 m3/日																																																																																																																																																																																																								
岩塊・玉石			5.3 m3/日																																																																																																																																																																																																								
軟岩			5.6 m3/日																																																																																																																																																																																																								
中硬岩			5.0 m3/日																																																																																																																																																																																																								
硬岩			4.5 m3/日																																																																																																																																																																																																								
アスファルト塊			5.6 m3/日																																																																																																																																																																																																								
コンクリート塊			5.0 m3/日																																																																																																																																																																																																								
(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。																																																																																																																																																																																																											
⑨ 転石破碎	火薬使用の有無		作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																								
	有り		33 m3/日																																																																																																																																																																																																								
	無し		34 m3/日																																																																																																																																																																																																								
	(注) 上表の火薬使用無しは、大型ブレーカによる転石破碎である。																																																																																																																																																																																																										
施工幅員	施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																								
2.5m未満	—	—	43 m3/日																																																																																																																																																																																																								
2.5m以上4.0m未満	—	—	78 m3/日																																																																																																																																																																																																								
4.0m以上	40,00020,000m3未満	無し	280260 m3/日																																																																																																																																																																																																								
		有り	140 m3/日																																																																																																																																																																																																								
	40,00020,000m3以上	無し	420 m3/日																																																																																																																																																																																																								
		有り	140 m3/日																																																																																																																																																																																																								
I-14-④-14																																																																																																																																																																																																											
積算上の注意事項						(控え頁) 6／56																																																																																																																																																																																																					

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																				
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																																		
工 種 名 土工 (I C T) ① 掘削 (I C T) ※ [I C T 建機使用割合 100%] <table><tr><th>土質</th><th>施工方法</th><th>障害の有無</th><th>施工数量</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="10">土砂</td><td rowspan="10">オープンカット</td><td rowspan="5">無し</td><td>5,000m3未満</td><td>250 m3/日</td></tr><tr><td>5,000m3以上 10,000m3未満</td><td>290 m3/日</td></tr><tr><td>10,000m3以上 50,000m3未満</td><td>350 m3/日</td></tr><tr><td>50,000m3以上</td><td>550 m3/日</td></tr><tr><td>5,000m3未満</td><td>150 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="5">有り</td><td>5,000m3以上 10,000m3未満</td><td>180 m3/日</td></tr><tr><td>10,000m3以上 50,000m3未満</td><td>230 m3/日</td></tr><tr><td>50,000m3以上</td><td>352 m3/日</td></tr><tr><td>片切掘削</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>242 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="10">岩塊・玉石</td><td rowspan="10">オープンカット</td><td rowspan="4">無し</td><td>5,000m3未満</td><td>190 m3/日</td></tr><tr><td>5,000m3以上 10,000m3未満</td><td>220 m3/日</td></tr><tr><td>10,000m3以上 50,000m3未満</td><td>270 m3/日</td></tr><tr><td>50,000m3以上</td><td>451 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="6">有り</td><td>5,000m3未満</td><td>120 m3/日</td></tr><tr><td>5,000m3以上 10,000m3未満</td><td>140 m3/日</td></tr><tr><td>10,000m3以上 50,000m3未満</td><td>170 m3/日</td></tr><tr><td>50,000m3以上</td><td>286 m3/日</td></tr><tr><td>② 路体 (築堤) 盛土 (I C T)</td><td></td></tr><tr><td>作業形態</td><td>施工数量</td><td>障害の有無</td><td>作業日当り標準作業量</td><td>I C T 標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="4">敷均し+締固め</td><td>10,000m3未満</td><td>無し</td><td>550 m3/日</td><td>550 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="3">10,000m3以上</td><td>有り</td><td>280 m3/日</td><td>280 m3/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>690 m3/日</td><td>690 m3/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>400 m3/日</td><td>430 m3/日</td></tr></table> (注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し作業の仕上り厚さは0.2～0.3mとする。 3. 保守点検費を算出する場合に限り、上表の「 I C T 標準作業量」を適用すること。 ③ 路床盛土 (I C T) <table><tr><th>施工数量</th><th>障害の有無</th><th>作業日当り標準作業量</th><th>I C T 標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">10,000m3未満</td><td>無し</td><td>430 m3/日</td><td>430 m3/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>140 m3/日</td><td>220 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="2">10,000m3以上</td><td>無し</td><td>500 m3/日</td><td>540 m3/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>140 m3/日</td><td>320 m3/日</td></tr></table> (注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し作業の仕上り厚さは0.2～0.3mとする。 3. 保守点検費を算出する場合に限り、上表の「 I C T 標準作業量」を適用すること。				土質	施工方法	障害の有無	施工数量	作業日当り標準作業量	土砂	オープンカット	無し	5,000m3未満	250 m3/日	5,000m3以上 10,000m3未満	290 m3/日	10,000m3以上 50,000m3未満	350 m3/日	50,000m3以上	550 m3/日	5,000m3未満	150 m3/日	有り	5,000m3以上 10,000m3未満	180 m3/日	10,000m3以上 50,000m3未満	230 m3/日	50,000m3以上	352 m3/日	片切掘削	—	—	242 m3/日	岩塊・玉石	オープンカット	無し	5,000m3未満	190 m3/日	5,000m3以上 10,000m3未満	220 m3/日	10,000m3以上 50,000m3未満	270 m3/日	50,000m3以上	451 m3/日	有り	5,000m3未満	120 m3/日	5,000m3以上 10,000m3未満	140 m3/日	10,000m3以上 50,000m3未満	170 m3/日	50,000m3以上	286 m3/日	② 路体 (築堤) 盛土 (I C T)		作業形態	施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量	I C T 標準作業量	敷均し+締固め	10,000m3未満	無し	550 m3/日	550 m3/日	10,000m3以上	有り	280 m3/日	280 m3/日	無し	690 m3/日	690 m3/日	有り	400 m3/日	430 m3/日	施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量	I C T 標準作業量	10,000m3未満	無し	430 m3/日	430 m3/日	有り	140 m3/日	220 m3/日	10,000m3以上	無し	500 m3/日	540 m3/日	有り	140 m3/日	320 m3/日	工 種 名 土工 (I C T) ① 掘削 (I C T) ※ [I C T 建機使用割合 100%] <table><tr><th>土質</th><th>施工方法</th><th>障害の有無</th><th>施工数量</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="10">土砂</td><td rowspan="10">オープンカット</td><td rowspan="4">無し</td><td>5,000m3未満</td><td>250 m3/日</td></tr><tr><td>5,000m3以上 10,000m3未満</td><td>290 m3/日</td></tr><tr><td>10,000m3以上 50,000m3未満</td><td>350 m3/日</td></tr><tr><td>50,000m3以上</td><td>550-110 m3/</td></tr><tr><td rowspan="6">有り</td><td>5,000m3未満</td><td>150 m3/日</td></tr><tr><td>5,000m3以上 10,000m3未満</td><td>180 m3/日</td></tr><tr><td>10,000m3以上 50,000m3未満</td><td>230 m3/日</td></tr><tr><td>50,000m3以上</td><td>352270 m3/</td></tr><tr><td>片切掘削</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>242 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="10">岩塊・玉石</td><td rowspan="10">オープンカット</td><td rowspan="4">無し</td><td>5,000m3未満</td><td>190 m3/日</td></tr><tr><td>5,000m3以上 10,000m3未満</td><td>220 m3/日</td></tr><tr><td>10,000m3以上 50,000m3未満</td><td>270 m3/日</td></tr><tr><td>50,000m3以上</td><td>451-340 m3/</td></tr><tr><td rowspan="6">有り</td><td>5,000m3未満</td><td>120 m3/日</td></tr><tr><td>5,000m3以上 10,000m3未満</td><td>140 m3/日</td></tr><tr><td>10,000m3以上 50,000m3未満</td><td>170 m3/日</td></tr><tr><td>50,000m3以上</td><td>286220 m3/</td></tr><tr><td>② 路体 (築堤) 盛土 (I C T)</td><td></td></tr><tr><td>作業形態</td><td>施工数量</td><td>障害の有無</td><td>作業日当り標準作業量</td><td>I C T 標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="4">敷均し+締固め</td><td>10,00020,000m3未満</td><td>無し</td><td>550 m3/日</td><td>550 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="3">10,00020,000m3以上</td><td>有り</td><td>280 m3/日</td><td>280 m3/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>690 m3/日</td><td>690 m3/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>400 m3/日</td><td>430 m3/日</td></tr></table> (注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し作業の仕上り厚さは0.2～0.3mとする。 3. 保守点検費を算出する場合に限り、上表の「 I C T 標準作業量」を適用すること。 ③ 路床盛土 (I C T) <table><tr><th>施工数量</th><th>障害の有無</th><th>作業日当り標準作業量</th><th>I C T 標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">10,00020,000m3未満</td><td>無し</td><td>430 m3/日</td><td>430 m3/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>140 m3/日</td><td>220 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="2">10,00020,000m3以上</td><td>無し</td><td>500 m3/日</td><td>540 m3/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>140 m3/日</td><td>320 m3/日</td></tr></table> (注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し作業の仕上り厚さは0.2～0.3mとする。 3. 保守点検費を算出する場合に限り、上表の「 I C T 標準作業量」を適用すること。		土質	施工方法	障害の有無	施工数量	作業日当り標準作業量	土砂	オープンカット	無し	5,000m3未満	250 m3/日	5,000m3以上 10,000m3未満	290 m3/日	10,000m3以上 50,000m3未満	350 m3/日	50,000m3以上	550 -110 m3/	有り	5,000m3未満	150 m3/日	5,000m3以上 10,000m3未満	180 m3/日	10,000m3以上 50,000m3未満	230 m3/日	50,000m3以上	352 270 m3/	片切掘削	—	—	242 m3/日	岩塊・玉石	オープンカット	無し	5,000m3未満	190 m3/日	5,000m3以上 10,000m3未満	220 m3/日	10,000m3以上 50,000m3未満	270 m3/日	50,000m3以上	451 -340 m3/	有り	5,000m3未満	120 m3/日	5,000m3以上 10,000m3未満	140 m3/日	10,000m3以上 50,000m3未満	170 m3/日	50,000m3以上	286 220 m3/	② 路体 (築堤) 盛土 (I C T)		作業形態	施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量	I C T 標準作業量	敷均し+締固め	10,000 20,000m3未満	無し	550 m3/日	550 m3/日	10,000 20,000m3以上	有り	280 m3/日	280 m3/日	無し	690 m3/日	690 m3/日	有り	400 m3/日	430 m3/日	施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量	I C T 標準作業量	10,000 20,000m3未満	無し	430 m3/日	430 m3/日	有り	140 m3/日	220 m3/日	10,000 20,000m3以上	無し	500 m3/日	540 m3/日	有り	140 m3/日	320 m3/日	記載の修正
土質	施工方法	障害の有無	施工数量	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																				
土砂	オープンカット	無し	5,000m3未満	250 m3/日																																																																																																																																																																																				
			5,000m3以上 10,000m3未満	290 m3/日																																																																																																																																																																																				
			10,000m3以上 50,000m3未満	350 m3/日																																																																																																																																																																																				
			50,000m3以上	550 m3/日																																																																																																																																																																																				
			5,000m3未満	150 m3/日																																																																																																																																																																																				
		有り	5,000m3以上 10,000m3未満	180 m3/日																																																																																																																																																																																				
			10,000m3以上 50,000m3未満	230 m3/日																																																																																																																																																																																				
			50,000m3以上	352 m3/日																																																																																																																																																																																				
			片切掘削	—																																																																																																																																																																																				
			—	242 m3/日																																																																																																																																																																																				
岩塊・玉石	オープンカット	無し	5,000m3未満	190 m3/日																																																																																																																																																																																				
			5,000m3以上 10,000m3未満	220 m3/日																																																																																																																																																																																				
			10,000m3以上 50,000m3未満	270 m3/日																																																																																																																																																																																				
			50,000m3以上	451 m3/日																																																																																																																																																																																				
		有り	5,000m3未満	120 m3/日																																																																																																																																																																																				
			5,000m3以上 10,000m3未満	140 m3/日																																																																																																																																																																																				
			10,000m3以上 50,000m3未満	170 m3/日																																																																																																																																																																																				
			50,000m3以上	286 m3/日																																																																																																																																																																																				
			② 路体 (築堤) 盛土 (I C T)																																																																																																																																																																																					
			作業形態	施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量	I C T 標準作業量																																																																																																																																																																																	
敷均し+締固め	10,000m3未満	無し	550 m3/日	550 m3/日																																																																																																																																																																																				
	10,000m3以上	有り	280 m3/日	280 m3/日																																																																																																																																																																																				
		無し	690 m3/日	690 m3/日																																																																																																																																																																																				
		有り	400 m3/日	430 m3/日																																																																																																																																																																																				
施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量	I C T 標準作業量																																																																																																																																																																																					
10,000m3未満	無し	430 m3/日	430 m3/日																																																																																																																																																																																					
	有り	140 m3/日	220 m3/日																																																																																																																																																																																					
10,000m3以上	無し	500 m3/日	540 m3/日																																																																																																																																																																																					
	有り	140 m3/日	320 m3/日																																																																																																																																																																																					
土質	施工方法	障害の有無	施工数量	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																				
土砂	オープンカット	無し	5,000m3未満	250 m3/日																																																																																																																																																																																				
			5,000m3以上 10,000m3未満	290 m3/日																																																																																																																																																																																				
			10,000m3以上 50,000m3未満	350 m3/日																																																																																																																																																																																				
			50,000m3以上	550 -110 m3/																																																																																																																																																																																				
		有り	5,000m3未満	150 m3/日																																																																																																																																																																																				
			5,000m3以上 10,000m3未満	180 m3/日																																																																																																																																																																																				
			10,000m3以上 50,000m3未満	230 m3/日																																																																																																																																																																																				
			50,000m3以上	352 270 m3/																																																																																																																																																																																				
			片切掘削	—																																																																																																																																																																																				
			—	242 m3/日																																																																																																																																																																																				
岩塊・玉石	オープンカット	無し	5,000m3未満	190 m3/日																																																																																																																																																																																				
			5,000m3以上 10,000m3未満	220 m3/日																																																																																																																																																																																				
			10,000m3以上 50,000m3未満	270 m3/日																																																																																																																																																																																				
			50,000m3以上	451 -340 m3/																																																																																																																																																																																				
		有り	5,000m3未満	120 m3/日																																																																																																																																																																																				
			5,000m3以上 10,000m3未満	140 m3/日																																																																																																																																																																																				
			10,000m3以上 50,000m3未満	170 m3/日																																																																																																																																																																																				
			50,000m3以上	286 220 m3/																																																																																																																																																																																				
			② 路体 (築堤) 盛土 (I C T)																																																																																																																																																																																					
			作業形態	施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量	I C T 標準作業量																																																																																																																																																																																	
敷均し+締固め	10,000 20,000m3未満	無し	550 m3/日	550 m3/日																																																																																																																																																																																				
	10,000 20,000m3以上	有り	280 m3/日	280 m3/日																																																																																																																																																																																				
		無し	690 m3/日	690 m3/日																																																																																																																																																																																				
		有り	400 m3/日	430 m3/日																																																																																																																																																																																				
施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量	I C T 標準作業量																																																																																																																																																																																					
10,000 20,000m3未満	無し	430 m3/日	430 m3/日																																																																																																																																																																																					
	有り	140 m3/日	220 m3/日																																																																																																																																																																																					
10,000 20,000m3以上	無し	500 m3/日	540 m3/日																																																																																																																																																																																					
	有り	140 m3/日	320 m3/日																																																																																																																																																																																					
I -14-④-15																																																																																																																																																																																								
積算上の注意事項						(控え頁) 7／56																																																																																																																																																																																		

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正			改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																
現 行					改 正				備 考																																																																																																																																																																																																												
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="4">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="4">床掘工</td><td colspan="4">② 掘削補助機械搬入搬出作業</td></tr><tr><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">3.3 回/日</td></tr><tr><td colspan="4">③ 基面整正</td></tr><tr><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">50 m2/日</td></tr><tr><td colspan="5">(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</td><td colspan="4" rowspan="4">現行どおり</td></tr><tr><td colspan="4">④ 舗装版破砕積込（小規模土工）</td></tr><tr><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">23 m2/日</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td rowspan="12">床掘工 （I C T）</td><td colspan="4">① 床掘り（I C T）</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>土質</td><td>施工方法</td><td>土留方式の種類</td><td>障害の有無</td><td colspan="3">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="8">土砂</td><td rowspan="8">標準</td><td rowspan="2">無し</td><td>有り</td><td colspan="3">196 m3/日</td></tr><tr><td>無し</td><td colspan="3">240 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="2">自立式</td><td>有り</td><td colspan="3">196 m3/日</td></tr><tr><td>無し</td><td colspan="3">240 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="2">グラントアンカー式</td><td>有り</td><td colspan="3">196 m3/日</td></tr><tr><td>無し</td><td colspan="3">240 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="2">切梁腹起式</td><td>有り</td><td colspan="3">196 m3/日</td></tr><tr><td>無し</td><td colspan="3">240 m3/日</td></tr><tr><td colspan="5">埋戻工</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="5">① 埋戻し</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">② 施工方法</td><td>土質</td><td>締固めの有無</td><td colspan="3">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2">最小埋戻幅4m以上</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="3">270 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">最大埋戻幅4m以上</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="3">96 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">最大埋戻幅1m以上4m未満</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="3">61 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">最大埋戻幅1m未満</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="3">33 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">上記以外（小規模）</td><td>土砂</td><td>—</td><td colspan="3">40 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="4">現場制約あり</td><td rowspan="2">土砂</td><td>有り</td><td colspan="3">3.7 m3/日</td></tr><tr><td>無し</td><td colspan="3">4.2 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="2">岩塊・玉石</td><td>有り</td><td colspan="3">3.5 m3/日</td></tr><tr><td>無し</td><td colspan="3">3.8 m3/日</td></tr><tr><td colspan="5">(注)「現場制約あり」の作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="5">② タンバ締固め</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td><td colspan="3">36 m3/日</td><td colspan="3"></td></tr></table>					工 種 名	設 定 内 容				床掘工	② 掘削補助機械搬入搬出作業				作業日当り標準作業量		3.3 回/日		③ 基面整正				作業日当り標準作業量		50 m2/日		(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。					現行どおり				④ 舗装版破砕積込（小規模土工）				作業日当り標準作業量		23 m2/日						床掘工 （I C T）	① 床掘り（I C T）								土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無	作業日当り標準作業量			土砂	標準	無し	有り	196 m3/日			無し	240 m3/日			自立式	有り	196 m3/日			無し	240 m3/日			グラントアンカー式	有り	196 m3/日			無し	240 m3/日			切梁腹起式	有り	196 m3/日			無し	240 m3/日			埋戻工									① 埋戻し									② 施工方法		土質	締固めの有無	作業日当り標準作業量			最小埋戻幅4m以上		—	—	270 m3/日			最大埋戻幅4m以上		—	—	96 m3/日			最大埋戻幅1m以上4m未満		—	—	61 m3/日			最大埋戻幅1m未満		—	—	33 m3/日			上記以外（小規模）		土砂	—	40 m3/日			現場制約あり		土砂	有り	3.7 m3/日			無し	4.2 m3/日			岩塊・玉石	有り	3.5 m3/日			無し	3.8 m3/日			(注)「現場制約あり」の作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。									② タンバ締固め									作業日当り標準作業量		36 m3/日											記載の修正
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																																																				
床掘工	② 掘削補助機械搬入搬出作業																																																																																																																																																																																																																				
	作業日当り標準作業量		3.3 回/日																																																																																																																																																																																																																		
	③ 基面整正																																																																																																																																																																																																																				
	作業日当り標準作業量		50 m2/日																																																																																																																																																																																																																		
(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。					現行どおり																																																																																																																																																																																																																
④ 舗装版破砕積込（小規模土工）																																																																																																																																																																																																																					
作業日当り標準作業量		23 m2/日																																																																																																																																																																																																																			
床掘工 （I C T）	① 床掘り（I C T）																																																																																																																																																																																																																				
	土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																
	土砂	標準	無し	有り	196 m3/日																																																																																																																																																																																																																
				無し	240 m3/日																																																																																																																																																																																																																
			自立式	有り	196 m3/日																																																																																																																																																																																																																
				無し	240 m3/日																																																																																																																																																																																																																
			グラントアンカー式	有り	196 m3/日																																																																																																																																																																																																																
				無し	240 m3/日																																																																																																																																																																																																																
			切梁腹起式	有り	196 m3/日																																																																																																																																																																																																																
				無し	240 m3/日																																																																																																																																																																																																																
	埋戻工																																																																																																																																																																																																																				
	① 埋戻し																																																																																																																																																																																																																				
② 施工方法		土質	締固めの有無	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																	
最小埋戻幅4m以上		—	—	270 m3/日																																																																																																																																																																																																																	
最大埋戻幅4m以上		—	—	96 m3/日																																																																																																																																																																																																																	
最大埋戻幅1m以上4m未満		—	—	61 m3/日																																																																																																																																																																																																																	
最大埋戻幅1m未満		—	—	33 m3/日																																																																																																																																																																																																																	
上記以外（小規模）		土砂	—	40 m3/日																																																																																																																																																																																																																	
現場制約あり		土砂	有り	3.7 m3/日																																																																																																																																																																																																																	
			無し	4.2 m3/日																																																																																																																																																																																																																	
		岩塊・玉石	有り	3.5 m3/日																																																																																																																																																																																																																	
			無し	3.8 m3/日																																																																																																																																																																																																																	
(注)「現場制約あり」の作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。																																																																																																																																																																																																																					
② タンバ締固め																																																																																																																																																																																																																					
作業日当り標準作業量		36 m3/日																																																																																																																																																																																																																			
<table><tr><td rowspan="12">埋戻工</td><td colspan="4">① 埋戻し</td></tr><tr><td colspan="2">② 施工方法</td><td>土質</td><td>締固めの有無</td><td colspan="3">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2">最小埋戻幅4m以上</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="3">270 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">最大埋戻幅4m以上</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="3">96 89 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">最大埋戻幅1m以上4m未満</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="3">61 53 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">最大埋戻幅1m未満</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="3">33 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">上記以外（小規模）</td><td>土砂</td><td>—</td><td colspan="3">40 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="4">現場制約あり</td><td rowspan="2">土砂</td><td>有り</td><td colspan="3">3.7 m3/日</td></tr><tr><td>無し</td><td colspan="3">4.2 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="2">岩塊・玉石</td><td>有り</td><td colspan="3">3.5 m3/日</td></tr><tr><td>無し</td><td colspan="3">3.8 m3/日</td></tr><tr><td colspan="5">(注)「現場制約あり」の作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</td></tr><tr><td colspan="5">② タンバ締固め</td></tr><tr><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td><td colspan="3">36 33m3/日</td><td colspan="3"></td></tr></table>					埋戻工	① 埋戻し				② 施工方法		土質	締固めの有無	作業日当り標準作業量			最小埋戻幅4m以上		—	—	270 m3/日			最大埋戻幅4m以上		—	—	96 89 m3/日			最大埋戻幅1m以上4m未満		—	—	61 53 m3/日			最大埋戻幅1m未満		—	—	33 m3/日			上記以外（小規模）		土砂	—	40 m3/日			現場制約あり		土砂	有り	3.7 m3/日			無し	4.2 m3/日			岩塊・玉石	有り	3.5 m3/日			無し	3.8 m3/日			(注)「現場制約あり」の作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。					② タンバ締固め					作業日当り標準作業量		36 33m3/日																																																																																																																																	
埋戻工	① 埋戻し																																																																																																																																																																																																																				
	② 施工方法		土質	締固めの有無		作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																															
	最小埋戻幅4m以上		—	—		270 m3/日																																																																																																																																																																																																															
	最大埋戻幅4m以上		—	—		96 89 m3/日																																																																																																																																																																																																															
	最大埋戻幅1m以上4m未満		—	—		61 53 m3/日																																																																																																																																																																																																															
	最大埋戻幅1m未満		—	—		33 m3/日																																																																																																																																																																																																															
	上記以外（小規模）		土砂	—		40 m3/日																																																																																																																																																																																																															
	現場制約あり		土砂	有り		3.7 m3/日																																																																																																																																																																																																															
				無し		4.2 m3/日																																																																																																																																																																																																															
			岩塊・玉石	有り		3.5 m3/日																																																																																																																																																																																																															
				無し		3.8 m3/日																																																																																																																																																																																																															
	(注)「現場制約あり」の作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。																																																																																																																																																																																																																				
② タンバ締固め																																																																																																																																																																																																																					
作業日当り標準作業量		36 33m3/日																																																																																																																																																																																																																			
I-14-④-17																																																																																																																																																																																																																					
積算上の注意事項									(控え頁) 8／56																																																																																																																																																																																																												

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																		
現 行				改 正		備 考																																																
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="3">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="14">人力運搬工</td><td rowspan="14">① 人力運搬</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2">土砂、岩塊・玉石</td></tr><tr><td>換算距離</td><td>人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)</td><td>人力運搬 (運搬～取卸し)</td></tr><tr><td colspan="2">普通作業員</td></tr><tr><td>20m以下</td><td>5.0 m3/日</td><td>20 m3/日</td></tr><tr><td>40m以下</td><td>4.3 m3/日</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td>60m以下</td><td>3.7 m3/日</td><td>7.7 m3/日</td></tr><tr><td>80m以下</td><td>3.2 m3/日</td><td>6.3 m3/日</td></tr><tr><td>100m以下</td><td>2.9 m3/日</td><td>5.0 m3/日</td></tr><tr><td>120m以下</td><td>2.5 m3/日</td><td>4.3 m3/日</td></tr><tr><td>140m以下</td><td>2.3 m3/日</td><td>3.7 m3/日</td></tr><tr><td>160m以下</td><td>2.2 m3/日</td><td>3.2 m3/日</td></tr><tr><td>180m以下</td><td>2.0 m3/日</td><td>2.9 m3/日</td></tr><tr><td>200m以下</td><td>1.9 m3/日</td><td>2.6 m3/日</td></tr><tr><td colspan="3">(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容			人力運搬工	① 人力運搬	作業日当り標準作業量		土砂、岩塊・玉石		換算距離	人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	人力運搬 (運搬～取卸し)	普通作業員		20m以下	5.0 m3/日	20 m3/日	40m以下	4.3 m3/日	11 m3/日	60m以下	3.7 m3/日	7.7 m3/日	80m以下	3.2 m3/日	6.3 m3/日	100m以下	2.9 m3/日	5.0 m3/日	120m以下	2.5 m3/日	4.3 m3/日	140m以下	2.3 m3/日	3.7 m3/日	160m以下	2.2 m3/日	3.2 m3/日	180m以下	2.0 m3/日	2.9 m3/日	200m以下	1.9 m3/日	2.6 m3/日	(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。			現行どおり		
工 種 名	設 定 内 容																																																					
人力運搬工	① 人力運搬	作業日当り標準作業量																																																				
		土砂、岩塊・玉石																																																				
		換算距離	人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	人力運搬 (運搬～取卸し)																																																		
		普通作業員																																																				
		20m以下	5.0 m3/日	20 m3/日																																																		
		40m以下	4.3 m3/日	11 m3/日																																																		
		60m以下	3.7 m3/日	7.7 m3/日																																																		
		80m以下	3.2 m3/日	6.3 m3/日																																																		
		100m以下	2.9 m3/日	5.0 m3/日																																																		
		120m以下	2.5 m3/日	4.3 m3/日																																																		
		140m以下	2.3 m3/日	3.7 m3/日																																																		
		160m以下	2.2 m3/日	3.2 m3/日																																																		
		180m以下	2.0 m3/日	2.9 m3/日																																																		
		200m以下	1.9 m3/日	2.6 m3/日																																																		
(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。																																																						
安定処理工																																																						
① 安定処理 (スタビライザ)																																																						
<table><tr><th>混合回数</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>1 回</td><td>736 m2/日</td></tr><tr><td>2 回</td><td>643 m2/日</td></tr></table> (注) 1. 固化材散布、混合、敷均し、締固めをすべて含んだ標準施工量である。 2. 上表には、100m程度の仮置場～現場までの小運搬及び現場内小運搬が含まれている。				混合回数	作業日当り標準作業量	1 回	736 m2/日	2 回	643 m2/日	→		記載の修正																																										
混合回数	作業日当り標準作業量																																																					
1 回	736 m2/日																																																					
2 回	643 m2/日																																																					
② 安定処理 (バックホウ)																																																						
<table><tr><th>施工箇所</th><th>混合深さ</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">路床</td><td>1m 以下</td><td>172170 m2/日</td></tr><tr><td>1m 以下</td><td>127121 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">構造物基礎</td><td>1m を超え 2m 以下</td><td>74 m2/日</td></tr></table> (注) 1. 固化材散布、混合、敷均し、締固めをすべて含んだ標準施工量である。 2. 上表には、50m程度の現場内小運搬 (固化材の荷卸を含む) が含まれている。				施工箇所	混合深さ	作業日当り標準作業量	路床	1m 以下	172 170 m2/日	1m 以下	127 121 m2/日	構造物基礎	1m を超え 2m 以下	74 m2/日																																								
施工箇所	混合深さ	作業日当り標準作業量																																																				
路床	1m 以下	172 170 m2/日																																																				
	1m 以下	127 121 m2/日																																																				
構造物基礎	1m を超え 2m 以下	74 m2/日																																																				
	<table><tr><td rowspan="3">安定処理工 (自走式土質改良工)</td><td rowspan="3">① 自走式土質改良機設置・撤去工</td><td>作業区分</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>設置</td><td>2.6 回/日</td></tr><tr><td>撤去</td><td>3.7 回/日</td></tr></table>				安定処理工 (自走式土質改良工)	① 自走式土質改良機設置・撤去工	作業区分	作業日当り標準作業量	設置	2.6 回/日	撤去	3.7 回/日	現行どおり																																									
安定処理工 (自走式土質改良工)	① 自走式土質改良機設置・撤去工	作業区分	作業日当り標準作業量																																																			
		設置	2.6 回/日																																																			
		撤去	3.7 回/日																																																			
② 安定処理工 (自走式土質改良工) … 該当工種の基準内に記載。																																																						
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		該当工種の基準内に記載。																																																				
I-14-④-18																																																						
積算上の注意事項						(控え頁) 9/56																																																

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																															
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																																													
<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="5">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="12">場所打擁壁工（１）</td><td colspan="5">① 場所打擁壁</td></tr><tr><td colspan="2">区 分</td><td colspan="3">作業日当り標準作業量（m3／日）</td></tr><tr><td rowspan="3">小型擁壁</td><td>0.5m以上 0.6m未満</td><td colspan="3">1.2</td></tr><tr><td>0.6m以上 0.8m未満</td><td colspan="3">1.5</td></tr><tr><td>0.8m以上 1.0m以下</td><td colspan="3">1.6</td></tr><tr><td rowspan="2">重力式擁壁</td><td>1m超え 2 m未満</td><td colspan="3">5.7</td></tr><tr><td>2 m以上 5 m以下</td><td colspan="3">7.8（7.5）</td></tr><tr><td>もたれ式擁壁</td><td>3 mから 8 mまで</td><td colspan="3">6.3（6.3）</td></tr><tr><td>逆Ｔ型擁壁</td><td>3 mから 10mまで</td><td colspan="3">5.2（5.0）</td></tr><tr><td>Ｌ型擁壁</td><td>3 mから 7 mまで</td><td colspan="3">4.2（4.0）</td></tr><tr><td colspan="5">（注） １． 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。</td></tr><tr><td colspan="5">・ 基礎材敷均し・転圧</td></tr><tr><td colspan="5">・ 均し型枠製作設置・撤去・均しコンクリート打設・養生</td></tr><tr><td colspan="5">・ コンクリート打設・養生</td></tr><tr><td colspan="5">・ 型枠製作・設置、撤去</td></tr><tr><td colspan="5">・ 鉄筋加工・組立</td></tr><tr><td colspan="5">・ 足場設置・撤去</td></tr><tr><td colspan="5">・ 目地材設置</td></tr><tr><td colspan="5">・ 水抜きパイプ設置</td></tr><tr><td colspan="5">・ 吸出し防止材設置</td></tr><tr><td colspan="5">２． 上表の作業日当り標準作業量は、基礎材、均しコンクリート、足場の施工の有無、足場形式（枠組足場、単管足場、手摺先行型枠組足場）、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材の施工の有無にかかわらず適用出来る。</td></tr><tr><td colspan="5">なお、手摺先行型枠組足場を使用する場合は、（ ）書きの数値を適用する。</td></tr><tr><td colspan="5">３． コンクリート養生は、散水、保温を問わず適用出来る。</td></tr><tr><td colspan="5">４． 上表の作業日当り標準作業量は、擁壁本体コンクリート換算値である。</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容					場所打擁壁工（１）	① 場所打擁壁					区 分		作業日当り標準作業量（m3／日）			小型擁壁	0.5m以上 0.6m未満	1.2			0.6m以上 0.8m未満	1.5			0.8m以上 1.0m以下	1.6			重力式擁壁	1m超え 2 m未満	5.7			2 m以上 5 m以下	7.8（7.5）			もたれ式擁壁	3 mから 8 mまで	6.3（6.3）			逆Ｔ型擁壁	3 mから 10mまで	5.2（5.0）			Ｌ型擁壁	3 mから 7 mまで	4.2（4.0）			（注） １． 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。					・ 基礎材敷均し・転圧					・ 均し型枠製作設置・撤去・均しコンクリート打設・養生					・ コンクリート打設・養生					・ 型枠製作・設置、撤去					・ 鉄筋加工・組立					・ 足場設置・撤去					・ 目地材設置					・ 水抜きパイプ設置					・ 吸出し防止材設置					２． 上表の作業日当り標準作業量は、基礎材、均しコンクリート、足場の施工の有無、足場形式（枠組足場、単管足場、手摺先行型枠組足場）、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材の施工の有無にかかわらず適用出来る。					なお、手摺先行型枠組足場を使用する場合は、（ ）書きの数値を適用する。					３． コンクリート養生は、散水、保温を問わず適用出来る。					４． 上表の作業日当り標準作業量は、擁壁本体コンクリート換算値である。					→		<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="5">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="12">場所打擁壁工（１）</td><td colspan="5">① 場所打擁壁</td></tr><tr><td colspan="2">区 分</td><td colspan="3">作業日当り標準作業量（m3／日）</td></tr><tr><td rowspan="3">小型擁壁</td><td>0.5m以上 0.6m未満</td><td colspan="3">1.2</td></tr><tr><td>0.6m以上 0.8m未満</td><td colspan="3">1.5</td></tr><tr><td>0.8m以上 1.0m以下</td><td colspan="3">1.6</td></tr><tr><td rowspan="2">重力式擁壁</td><td>1m超え 2 m未満</td><td colspan="3">5.74.5</td></tr><tr><td>2 m以上 5 m以下</td><td colspan="3">7.8（7.5）6.3</td></tr><tr><td>もたれ式擁壁</td><td>3 mから 8 mまで</td><td colspan="3">6.3（6.3）</td></tr><tr><td>逆Ｔ型擁壁</td><td>3 mから 10mまで</td><td colspan="3">5.2（5.0）</td></tr><tr><td>Ｌ型擁壁</td><td>3 mから 7 mまで</td><td colspan="3">4.2（4.0）</td></tr><tr><td colspan="5">（注） １． 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。</td></tr><tr><td colspan="5">・ 基礎材敷均し・転圧</td></tr><tr><td colspan="5">・ 均し型枠製作設置・撤去・均しコンクリート打設・養生</td></tr><tr><td colspan="5">・ コンクリート打設・養生</td></tr><tr><td colspan="5">・ 型枠製作・設置、撤去</td></tr><tr><td colspan="5">・ 鉄筋加工・組立</td></tr><tr><td colspan="5">・ 足場設置・撤去</td></tr><tr><td colspan="5">・ 目地材設置</td></tr><tr><td colspan="5">・ 水抜きパイプ設置</td></tr><tr><td colspan="5">・ 吸出し防止材設置</td></tr><tr><td colspan="5">２． 上表の作業日当り標準作業量は、基礎材、均しコンクリート、足場の施工の有無、足場形式（枠組足場、単管足場、手摺先行型枠組足場）、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材の施工の有無にかかわらず適用出来る。</td></tr><tr><td colspan="5">なお、手摺先行型枠組足場を使用する場合は、（ ）書きの数値を適用する。</td></tr><tr><td colspan="5">３． コンクリート養生は、散水、保温を問わず適用出来る。</td></tr><tr><td colspan="5">４． 上表の作業日当り標準作業量は、擁壁本体コンクリート換算値である。</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容					場所打擁壁工（１）	① 場所打擁壁					区 分		作業日当り標準作業量（m3／日）			小型擁壁	0.5m以上 0.6m未満	1.2			0.6m以上 0.8m未満	1.5			0.8m以上 1.0m以下	1.6			重力式擁壁	1m超え 2 m未満	5.7 4.5			2 m以上 5 m以下	7.8（7.5） 6.3			もたれ式擁壁	3 mから 8 mまで	6.3（6.3）			逆Ｔ型擁壁	3 mから 10mまで	5.2（5.0）			Ｌ型擁壁	3 mから 7 mまで	4.2（4.0）			（注） １． 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。					・ 基礎材敷均し・転圧					・ 均し型枠製作設置・撤去・均しコンクリート打設・養生					・ コンクリート打設・養生					・ 型枠製作・設置、撤去					・ 鉄筋加工・組立					・ 足場設置・撤去					・ 目地材設置					・ 水抜きパイプ設置					・ 吸出し防止材設置					２． 上表の作業日当り標準作業量は、基礎材、均しコンクリート、足場の施工の有無、足場形式（枠組足場、単管足場、手摺先行型枠組足場）、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材の施工の有無にかかわらず適用出来る。					なお、手摺先行型枠組足場を使用する場合は、（ ）書きの数値を適用する。					３． コンクリート養生は、散水、保温を問わず適用出来る。					４． 上表の作業日当り標準作業量は、擁壁本体コンクリート換算値である。					記載の修正	
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																																																																																																		
場所打擁壁工（１）	① 場所打擁壁																																																																																																																																																																																																																																																																		
	区 分		作業日当り標準作業量（m3／日）																																																																																																																																																																																																																																																																
	小型擁壁	0.5m以上 0.6m未満	1.2																																																																																																																																																																																																																																																																
		0.6m以上 0.8m未満	1.5																																																																																																																																																																																																																																																																
		0.8m以上 1.0m以下	1.6																																																																																																																																																																																																																																																																
	重力式擁壁	1m超え 2 m未満	5.7																																																																																																																																																																																																																																																																
		2 m以上 5 m以下	7.8（7.5）																																																																																																																																																																																																																																																																
	もたれ式擁壁	3 mから 8 mまで	6.3（6.3）																																																																																																																																																																																																																																																																
	逆Ｔ型擁壁	3 mから 10mまで	5.2（5.0）																																																																																																																																																																																																																																																																
	Ｌ型擁壁	3 mから 7 mまで	4.2（4.0）																																																																																																																																																																																																																																																																
	（注） １． 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。																																																																																																																																																																																																																																																																		
	・ 基礎材敷均し・転圧																																																																																																																																																																																																																																																																		
・ 均し型枠製作設置・撤去・均しコンクリート打設・養生																																																																																																																																																																																																																																																																			
・ コンクリート打設・養生																																																																																																																																																																																																																																																																			
・ 型枠製作・設置、撤去																																																																																																																																																																																																																																																																			
・ 鉄筋加工・組立																																																																																																																																																																																																																																																																			
・ 足場設置・撤去																																																																																																																																																																																																																																																																			
・ 目地材設置																																																																																																																																																																																																																																																																			
・ 水抜きパイプ設置																																																																																																																																																																																																																																																																			
・ 吸出し防止材設置																																																																																																																																																																																																																																																																			
２． 上表の作業日当り標準作業量は、基礎材、均しコンクリート、足場の施工の有無、足場形式（枠組足場、単管足場、手摺先行型枠組足場）、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材の施工の有無にかかわらず適用出来る。																																																																																																																																																																																																																																																																			
なお、手摺先行型枠組足場を使用する場合は、（ ）書きの数値を適用する。																																																																																																																																																																																																																																																																			
３． コンクリート養生は、散水、保温を問わず適用出来る。																																																																																																																																																																																																																																																																			
４． 上表の作業日当り標準作業量は、擁壁本体コンクリート換算値である。																																																																																																																																																																																																																																																																			
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																																																																																																		
場所打擁壁工（１）	① 場所打擁壁																																																																																																																																																																																																																																																																		
	区 分		作業日当り標準作業量（m3／日）																																																																																																																																																																																																																																																																
	小型擁壁	0.5m以上 0.6m未満	1.2																																																																																																																																																																																																																																																																
		0.6m以上 0.8m未満	1.5																																																																																																																																																																																																																																																																
		0.8m以上 1.0m以下	1.6																																																																																																																																																																																																																																																																
	重力式擁壁	1m超え 2 m未満	5.7 4.5																																																																																																																																																																																																																																																																
		2 m以上 5 m以下	7.8（7.5） 6.3																																																																																																																																																																																																																																																																
	もたれ式擁壁	3 mから 8 mまで	6.3（6.3）																																																																																																																																																																																																																																																																
	逆Ｔ型擁壁	3 mから 10mまで	5.2（5.0）																																																																																																																																																																																																																																																																
	Ｌ型擁壁	3 mから 7 mまで	4.2（4.0）																																																																																																																																																																																																																																																																
	（注） １． 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。																																																																																																																																																																																																																																																																		
	・ 基礎材敷均し・転圧																																																																																																																																																																																																																																																																		
・ 均し型枠製作設置・撤去・均しコンクリート打設・養生																																																																																																																																																																																																																																																																			
・ コンクリート打設・養生																																																																																																																																																																																																																																																																			
・ 型枠製作・設置、撤去																																																																																																																																																																																																																																																																			
・ 鉄筋加工・組立																																																																																																																																																																																																																																																																			
・ 足場設置・撤去																																																																																																																																																																																																																																																																			
・ 目地材設置																																																																																																																																																																																																																																																																			
・ 水抜きパイプ設置																																																																																																																																																																																																																																																																			
・ 吸出し防止材設置																																																																																																																																																																																																																																																																			
２． 上表の作業日当り標準作業量は、基礎材、均しコンクリート、足場の施工の有無、足場形式（枠組足場、単管足場、手摺先行型枠組足場）、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材の施工の有無にかかわらず適用出来る。																																																																																																																																																																																																																																																																			
なお、手摺先行型枠組足場を使用する場合は、（ ）書きの数値を適用する。																																																																																																																																																																																																																																																																			
３． コンクリート養生は、散水、保温を問わず適用出来る。																																																																																																																																																																																																																																																																			
４． 上表の作業日当り標準作業量は、擁壁本体コンクリート換算値である。																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table><tr><td rowspan="2">場所打擁壁工（２）</td><td colspan="5">① コンクリート（場所打擁壁）</td></tr><tr><td>作 業 種 別</td><td colspan="4">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2">コンクリートポンプ車打設</td><td colspan="4">80 m3／日</td></tr></table>				場所打擁壁工（２）	① コンクリート（場所打擁壁）					作 業 種 別	作業日当り標準作業量				コンクリートポンプ車打設		80 m3／日				} 現行どおり																																																																																																																																																																																																																																														
場所打擁壁工（２）	① コンクリート（場所打擁壁）																																																																																																																																																																																																																																																																		
	作 業 種 別	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																																																																	
コンクリートポンプ車打設		80 m3／日																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table><tr><td colspan="6">① プレキャスト擁壁設置</td></tr><tr><td>プレキャスト擁壁 高さ（m）</td><td>0.5 以上 1.0 以下</td><td>1.0 を超え 2.0 以下</td><td>2.0 を超え 3.5 以下</td><td>3.5 を超え 5.0 以下</td><td></td></tr><tr><td>作業日当り 標準作業量</td><td>33 m／日</td><td>26 m／日</td><td>22 m／日</td><td>17 m／日</td><td></td></tr></table> （注）運搬距離 10m程度までの現場内小運搬を含んでいるが、床掘り、埋戻し、雑工種（基礎砕石、均しコンクリート）、残土処理は含まない。				① プレキャスト擁壁設置						プレキャスト擁壁 高さ（m）	0.5 以上 1.0 以下	1.0 を超え 2.0 以下	2.0 を超え 3.5 以下	3.5 を超え 5.0 以下		作業日当り 標準作業量	33 m／日	26 m／日	22 m／日	17 m／日																																																																																																																																																																																																																																															
① プレキャスト擁壁設置																																																																																																																																																																																																																																																																			
プレキャスト擁壁 高さ（m）	0.5 以上 1.0 以下	1.0 を超え 2.0 以下	2.0 を超え 3.5 以下	3.5 を超え 5.0 以下																																																																																																																																																																																																																																																															
作業日当り 標準作業量	33 m／日	26 m／日	22 m／日	17 m／日																																																																																																																																																																																																																																																															
I -14-④-24																																																																																																																																																																																																																																																																			
積算上の注意事項						（控え頁） 10／56																																																																																																																																																																																																																																																													

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正		改 正 現 行																								
現 行			改 正	備 考																							
工 種 名 補強盛土工 設 定 内 容 ① 壁面材組立・設置 <table><tr><td>壁 面 材 種 類</td><td>作業日当り標準作業量</td><td>算出面積</td></tr><tr><td>鋼製枠タイプ</td><td>59 m2/日</td><td>直面積</td></tr></table> ② ジオテキスタイル敷設 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>120 m2/日</td></tr></table> (注) 1. 敷設面積には、壁面補強材の面積も含み、巻込み部の面積は含まないものとする。 2. ジオテキスタイルの敷設面積の算出については、次式の通りとする。 ジオテキスタイル敷設面積 (m2) =a1 +a2 +a3 … a1,a2,a3…：補強盛土工1段当り敷設面積 (m2) (参考図参照) ③ まき出し・敷均し、締固め <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>95 m3/日</td></tr></table> (注) 1. 上表は、補強盛土工1段当りのまき出し厚さ及び締固め回数に関係なく適用出来る。 2. 水平排水材、層厚管理材の有無にかかわらず適用出来る。 [参考図] 補強盛土工標準断面図  現行どおり 構造物補修工 (断面修復工 (左官工法)) ①鉄筋ケレン・防錆処理を含む <table><tr><td>数 量</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>1 構造物当り修復延べ体積</td><td>0.1m³未満の場合 0.020 m³/日</td></tr><tr><td></td><td>0.1m³以上の場合 0.069 m³/日</td></tr></table> ②鉄筋ケレン・防錆処理を含まない <table><tr><td>数 量</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>1 構造物当り修復延べ体積</td><td>0.1m³未満の場合 0.024 m³/日</td></tr><tr><td></td><td>0.1m³以上の場合 0.081 m³/日</td></tr></table> I-14-④-26			壁 面 材 種 類	作業日当り標準作業量	算出面積	鋼製枠タイプ	59 m2/日	直面積	作業日当り標準作業量	120 m2/日	作業日当り標準作業量	95 m3/日	数 量	作業日当り標準作業量	1 構造物当り修復延べ体積	0.1m³未満の場合 0.020 m³/日		0.1m³以上の場合 0.069 m³/日	数 量	作業日当り標準作業量	1 構造物当り修復延べ体積	0.1m³未満の場合 0.024 m³/日		0.1m³以上の場合 0.081 m³/日	記載の修正		
壁 面 材 種 類	作業日当り標準作業量	算出面積																									
鋼製枠タイプ	59 m2/日	直面積																									
作業日当り標準作業量	120 m2/日																										
作業日当り標準作業量	95 m3/日																										
数 量	作業日当り標準作業量																										
1 構造物当り修復延べ体積	0.1m³未満の場合 0.020 m³/日																										
	0.1m³以上の場合 0.069 m³/日																										
数 量	作業日当り標準作業量																										
1 構造物当り修復延べ体積	0.1m³未満の場合 0.024 m³/日																										
	0.1m³以上の場合 0.081 m³/日																										
積算上の注意事項				(控え頁) 11／56																							

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																										
現 行				改 正		備 考																																																																																								
薬液注入工 ① 二重管ストレーナ工法（単相） …… 該当工種の計算式（1日当り施工本数）を参照。 施工条件の例 セット数：4セット 削 孔 工：9.5m 土 被 り：7.0m 注 入 量：800ℓ 土 質：砂質土 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>12 本／日</td></tr></table> ② 二重管ストレーナ工法（複相） …… 該当工種の計算式（1日当り施工本数）を参照。 施工条件の例 セット数：4セット 削 孔 工：11.0m 土 被 り：7.0m 注 入 量：一次注入・・・800ℓ 二次注入・・・1,200ℓ 土 質：砂質土 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>7 本／日</td></tr></table> ③ 二重管ダブルバックカー工法 …… 該当工種の計算式（1日当り施工本数）を参照。 施工条件の例 セット数：2セット（削孔） 4セット（一次・二次注入） 削 孔 工：16.5m 土 被 り：6.0m 注 入 量：一次注入・・・530ℓ 二次注入・・・3,300ℓ 土 質：砂質土 <table><tr><td>作 業 名</td><td>削 孔</td><td>一次注入</td><td>二次注入</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>5 本／日</td><td>20 本／日</td><td>4 本／日</td></tr></table> （注）上表の作業日当り標準作業量は、機械準備・移動から引抜き・器具洗浄までの作業である。 ④ 注入設備据付・解体 <table><tr><td>注入方式</td><td>セット数</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">二重管ストレーナ工法</td><td>2セット</td><td>0.45 現場／日</td></tr><tr><td>4セット</td><td>0.34 現場／日</td></tr><tr><td rowspan="2">二重管ダブルバックカー工法（削孔）</td><td>1セット</td><td>0.67 現場／日</td></tr><tr><td>2セット</td><td>0.67 現場／日</td></tr><tr><td>二重管ダブルバックカー工法（注入）</td><td>4セット</td><td>0.31 現場／日</td></tr></table> ⑤ 注入設備移設 <table><tr><td>注入方式</td><td>セット数</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">二重管ストレーナ工法</td><td>2セット</td><td>0.73 回／日</td></tr><tr><td>4セット</td><td>0.50 回／日</td></tr><tr><td rowspan="2">二重管ダブルバックカー工法（削孔）</td><td>1セット</td><td>1.0 回／日</td></tr><tr><td>2セット</td><td>1.0 回／日</td></tr><tr><td>二重管ダブルバックカー工法（注入）</td><td>4セット</td><td>0.48 回／日</td></tr></table>				作業日当り標準作業量	12 本／日	作業日当り標準作業量	7 本／日	作 業 名	削 孔	一次注入	二次注入	作業日当り標準作業量	5 本／日	20 本／日	4 本／日	注入方式	セット数	作業日当り標準作業量	二重管ストレーナ工法	2セット	0.45 現場／日	4セット	0.34 現場／日	二重管ダブルバックカー工法（削孔）	1セット	0.67 現場／日	2セット	0.67 現場／日	二重管ダブルバックカー工法（注入）	4セット	0.31 現場／日	注入方式	セット数	作業日当り標準作業量	二重管ストレーナ工法	2セット	0.73 回／日	4セット	0.50 回／日	二重管ダブルバックカー工法（削孔）	1セット	1.0 回／日	2セット	1.0 回／日	二重管ダブルバックカー工法（注入）	4セット	0.48 回／日	薬液注入工 ① 二重管ストレーナ工法（単相） …… 該当工種の計算式（1日当り施工本数）を参照。 施工条件の例 セット数：4セット 削 孔 工：9.5m 土 被 り：7.0m 注 入 量：800ℓ 土 質：砂質土 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>12 本／日</td></tr></table> ② 二重管ストレーナ工法（複相） …… 該当工種の計算式（1日当り施工本数）を参照。 施工条件の例 セット数：4セット 削 孔 工：11.0m 土 被 り：7.0m 注 入 量：一次注入・・・800ℓ 二次注入・・・1,200ℓ 土 質：砂質土 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>7 本／日</td></tr></table> ③ 二重管ダブルバックカー工法 …… 該当工種の計算式（1日当り施工本数）を参照。 施工条件の例 セット数：2セット（削孔） 4セット（一次・二次注入） 削 孔 工：16.5m 土 被 り：6.0m 注 入 量：一次注入・・・530ℓ 二次注入・・・3,300ℓ 土 質：砂質土 <table><tr><td>作 業 名</td><td>削 孔</td><td>一次注入</td><td>二次注入</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>5 本／日</td><td>20 本／日</td><td>4 本／日</td></tr></table> （注）上表の作業日当り標準作業量は、機械準備・移動から引抜き・器具洗浄までの作業である。 ④ ③ 注入設備据付・解体 <table><tr><td>注入方式</td><td>セット数</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">二重管ストレーナ工法</td><td>2セット</td><td>0.45 現場／日</td></tr><tr><td>4セット</td><td>0.34 現場／日</td></tr><tr><td rowspan="2">二重管ダブルバックカー工法（削孔）</td><td>1セット</td><td>0.67 現場／日</td></tr><tr><td>2セット</td><td>0.67 現場／日</td></tr><tr><td>二重管ダブルバックカー工法（注入）</td><td>4セット</td><td>0.31 現場／日</td></tr></table> ⑤ ④ 注入設備移設 <table><tr><td>注入方式</td><td>セット数</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">二重管ストレーナ工法</td><td>2セット</td><td>0.73 回／日</td></tr><tr><td>4セット</td><td>0.50 回／日</td></tr><tr><td rowspan="2">二重管ダブルバックカー工法（削孔）</td><td>1セット</td><td>1.0 回／日</td></tr><tr><td>2セット</td><td>1.0 回／日</td></tr><tr><td>二重管ダブルバックカー工法（注入）</td><td>4セット</td><td>0.48 回／日</td></tr></table>		作業日当り標準作業量	12 本／日	作業日当り標準作業量	7 本／日	作 業 名	削 孔	一次注入	二次注入	作業日当り標準作業量	5 本／日	20 本／日	4 本／日	注入方式	セット数	作業日当り標準作業量	二重管ストレーナ工法	2セット	0.45 現場／日	4セット	0.34 現場／日	二重管ダブルバックカー工法（削孔）	1セット	0.67 現場／日	2セット	0.67 現場／日	二重管ダブルバックカー工法（注入）	4セット	0.31 現場／日	注入方式	セット数	作業日当り標準作業量	二重管ストレーナ工法	2セット	0.73 回／日	4セット	0.50 回／日	二重管ダブルバックカー工法（削孔）	1セット	1.0 回／日	2セット	1.0 回／日	二重管ダブルバックカー工法（注入）	4セット	0.48 回／日	記載の削除
作業日当り標準作業量	12 本／日																																																																																													
作業日当り標準作業量	7 本／日																																																																																													
作 業 名	削 孔	一次注入	二次注入																																																																																											
作業日当り標準作業量	5 本／日	20 本／日	4 本／日																																																																																											
注入方式	セット数	作業日当り標準作業量																																																																																												
二重管ストレーナ工法	2セット	0.45 現場／日																																																																																												
	4セット	0.34 現場／日																																																																																												
二重管ダブルバックカー工法（削孔）	1セット	0.67 現場／日																																																																																												
	2セット	0.67 現場／日																																																																																												
二重管ダブルバックカー工法（注入）	4セット	0.31 現場／日																																																																																												
注入方式	セット数	作業日当り標準作業量																																																																																												
二重管ストレーナ工法	2セット	0.73 回／日																																																																																												
	4セット	0.50 回／日																																																																																												
二重管ダブルバックカー工法（削孔）	1セット	1.0 回／日																																																																																												
	2セット	1.0 回／日																																																																																												
二重管ダブルバックカー工法（注入）	4セット	0.48 回／日																																																																																												
作業日当り標準作業量	12 本／日																																																																																													
作業日当り標準作業量	7 本／日																																																																																													
作 業 名	削 孔	一次注入	二次注入																																																																																											
作業日当り標準作業量	5 本／日	20 本／日	4 本／日																																																																																											
注入方式	セット数	作業日当り標準作業量																																																																																												
二重管ストレーナ工法	2セット	0.45 現場／日																																																																																												
	4セット	0.34 現場／日																																																																																												
二重管ダブルバックカー工法（削孔）	1セット	0.67 現場／日																																																																																												
	2セット	0.67 現場／日																																																																																												
二重管ダブルバックカー工法（注入）	4セット	0.31 現場／日																																																																																												
注入方式	セット数	作業日当り標準作業量																																																																																												
二重管ストレーナ工法	2セット	0.73 回／日																																																																																												
	4セット	0.50 回／日																																																																																												
二重管ダブルバックカー工法（削孔）	1セット	1.0 回／日																																																																																												
	2セット	1.0 回／日																																																																																												
二重管ダブルバックカー工法（注入）	4セット	0.48 回／日																																																																																												
I-14-④-35																																																																																														
積算上の注意事項						（控え頁） 12／56																																																																																								

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正					改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																																												
現 行						改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																										
工 種 名 アンカー工 (ロータリーバーカッ ション式) ① 削孔 (アンカー) <table><thead><tr><th rowspan="2">方式</th><th rowspan="2">足場の 有無</th><th rowspan="2">呼び径</th><th colspan="4">作業日当り標準作業量 (m/日)</th></tr><tr><th>粘性土 砂質土</th><th>4質土</th><th>玉石 混り土</th><th>軟岩</th><th>硬岩</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="6">単管</td><td rowspan="3">有り (スレッド'型)</td><td>90mm</td><td>48</td><td>32</td><td>22</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>115mm</td><td>33</td><td>26</td><td>18</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>135mm</td><td>26</td><td>22</td><td>15</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="3">無し (コア'型)</td><td>90mm</td><td>53</td><td>36</td><td>24</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>115mm</td><td>37</td><td>29</td><td>20</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>135mm</td><td>29</td><td>24</td><td>17</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="8">二重管</td><td rowspan="4">有り (スレッド'型)</td><td>90mm</td><td>45</td><td>30</td><td>21</td><td>26</td><td>20</td></tr><tr><td>115mm</td><td>28</td><td>23</td><td>16</td><td>20</td><td>16</td></tr><tr><td>135mm</td><td>22</td><td>18</td><td>14</td><td>15</td><td>13</td></tr><tr><td>146mm</td><td>19</td><td>16</td><td>12</td><td>14</td><td>10</td></tr><tr><td rowspan="4">無し (コア'型)</td><td>90mm</td><td>50</td><td>33</td><td>24</td><td>29</td><td>22</td></tr><tr><td>115mm</td><td>31</td><td>26</td><td>18</td><td>22</td><td>18</td></tr><tr><td>135mm</td><td>24</td><td>20</td><td>15</td><td>17</td><td>14</td></tr><tr><td>146mm</td><td>21</td><td>18</td><td>14</td><td>15</td><td>11</td></tr></tbody></table> (注) 1. 上表の作業日当り標準作業量は、ボーリングマシンの横移動を含む。 2. 硬岩は、コンクリートを含む。 3. 転石等土質条件が上表区分に適用しないと判断される場合は、別途検討する。 4. 泥水処理が必要な場合は、別途計上する。 ② アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー) <table><thead><tr><th rowspan="2">防食方式</th><th rowspan="2">アンカー 鋼材種類</th><th rowspan="2">削孔長</th><th rowspan="2">設計荷重</th><th colspan="2">作業日当り標準作業量 (本/日)</th></tr><tr><th>頭部処理 有り</th><th>頭部処理 無し</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="12">二重防食</td><td rowspan="6">PC 鋼線 より線</td><td rowspan="3">10m 以内</td><td>f<400kN</td><td>3.1</td><td>3.4</td></tr><tr><td>400≦f<1300kN</td><td>2.5</td><td>2.8</td></tr><tr><td>1300≦f<2000kN</td><td>2.2</td><td>2.4</td></tr><tr><td rowspan="3">10m を超える</td><td>f<400kN</td><td>2.7</td><td>2.9</td></tr><tr><td>400≦f<1300kN</td><td>2.5</td><td>2.8</td></tr><tr><td>1300≦f<2000kN</td><td>2.2</td><td>2.4</td></tr><tr><td rowspan="6">PC 鋼線 より線 (工場組立)</td><td rowspan="3">—</td><td>f<400kN</td><td>6.4</td><td>8.3</td></tr><tr><td>400≦f<1300kN</td><td>5.8</td><td>7.1</td></tr><tr><td>1300≦f<2000kN</td><td>4.3</td><td>5.1</td></tr><tr><td rowspan="6">複合 PC 鋼線 より線束</td><td rowspan="3">10m 以内</td><td>f<400kN</td><td>5.0</td><td>6.0</td></tr><tr><td>400≦f<1300kN</td><td>4.3</td><td>5.0</td></tr><tr><td>1300≦f<2000kN</td><td>3.3</td><td>3.8</td></tr><tr><td rowspan="3">10m を超える</td><td>f<400kN</td><td>4.6</td><td>5.5</td></tr><tr><td>400≦f<1300kN</td><td>4.1</td><td>4.7</td></tr><tr><td>1300≦f<2000kN</td><td>3.2</td><td>3.6</td></tr></tbody></table> I-14-④-36						方式	足場の 有無	呼び径	作業日当り標準作業量 (m/日)				粘性土 砂質土	4質土	玉石 混り土	軟岩	硬岩	単管	有り (スレッド'型)	90mm	48	32	22	—	—	115mm	33	26	18	—	—	135mm	26	22	15	—	—	無し (コア'型)	90mm	53	36	24	—	—	115mm	37	29	20	—	—	135mm	29	24	17	—	—	二重管	有り (スレッド'型)	90mm	45	30	21	26	20	115mm	28	23	16	20	16	135mm	22	18	14	15	13	146mm	19	16	12	14	10	無し (コア'型)	90mm	50	33	24	29	22	115mm	31	26	18	22	18	135mm	24	20	15	17	14	146mm	21	18	14	15	11	防食方式	アンカー 鋼材種類	削孔長	設計荷重	作業日当り標準作業量 (本/日)		頭部処理 有り	頭部処理 無し	二重防食	PC 鋼線 より線	10m 以内	f<400kN	3.1	3.4	400≦f<1300kN	2.5	2.8	1300≦f<2000kN	2.2	2.4	10m を超える	f<400kN	2.7	2.9	400≦f<1300kN	2.5	2.8	1300≦f<2000kN	2.2	2.4	PC 鋼線 より線 (工場組立)	—	f<400kN	6.4	8.3	400≦f<1300kN	5.8	7.1	1300≦f<2000kN	4.3	5.1	複合 PC 鋼線 より線束	10m 以内	f<400kN	5.0	6.0	400≦f<1300kN	4.3	5.0	1300≦f<2000kN	3.3	3.8	10m を超える	f<400kN	4.6	5.5	400≦f<1300kN	4.1	4.7	1300≦f<2000kN	3.2	3.6	① 削孔 (アンカー) <table><thead><tr><th rowspan="2">方式</th><th rowspan="2">足場の 有無</th><th rowspan="2">呼び径</th><th colspan="4">作業日当り標準作業量 (m/日)</th></tr><tr><th>粘性土 砂質土</th><th>4質土</th><th>玉石 混り土</th><th>軟岩</th><th>硬岩</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="6">単管</td><td rowspan="3">有り (スレッド'型)</td><td>90mm</td><td>48</td><td>32</td><td>22</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>115mm</td><td>33</td><td>26</td><td>18</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>135mm</td><td>26</td><td>22</td><td>15</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="3">無し (コア'型)</td><td>90mm</td><td>53</td><td>36</td><td>24</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>115mm</td><td>37</td><td>29</td><td>20</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>135mm</td><td>29</td><td>24</td><td>17</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="8">二重管</td><td rowspan="4">有り (スレッド'型)</td><td>90mm</td><td>45</td><td>30</td><td>21</td><td>26</td><td>20</td></tr><tr><td>115mm</td><td>28</td><td>23</td><td>16</td><td>20</td><td>16</td></tr><tr><td>135mm</td><td>22</td><td>18</td><td>14</td><td>15</td><td>13</td></tr><tr><td>146mm</td><td>19</td><td>16</td><td>12</td><td>14</td><td>10</td></tr><tr><td rowspan="4">無し (コア'型)</td><td>90mm</td><td>50</td><td>33</td><td>24</td><td>29</td><td>22</td></tr><tr><td>115mm</td><td>31</td><td>26</td><td>18</td><td>22</td><td>18</td></tr><tr><td>135mm</td><td>24</td><td>20</td><td>15</td><td>17</td><td>14</td></tr><tr><td>146mm</td><td>21</td><td>18</td><td>14</td><td>15</td><td>11</td></tr></tbody></table> (注) 1. 上表の作業日当り標準作業量は、ボーリングマシンの横移動を含む。 2. 硬岩は、コンクリートを含む。 3. 転石等土質条件が上表区分に適用しないと判断される場合は、別途検討する。 4. 泥水処理が必要な場合は、別途計上する。		方式	足場の 有無	呼び径	作業日当り標準作業量 (m/日)				粘性土 砂質土	4質土	玉石 混り土	軟岩	硬岩	単管	有り (スレッド'型)	90mm	48	32	22	—	—	115mm	33	26	18	—	—	135mm	26	22	15	—	—	無し (コア'型)	90mm	53	36	24	—	—	115mm	37	29	20	—	—	135mm	29	24	17	—	—	二重管	有り (スレッド'型)	90mm	45	30	21	26	20	115mm	28	23	16	20	16	135mm	22	18	14	15	13	146mm	19	16	12	14	10	無し (コア'型)	90mm	50	33	24	29	22	115mm	31	26	18	22	18	135mm	24	20	15	17	14	146mm	21	18	14	15	11	記載の削除
									方式	足場の 有無	呼び径	作業日当り標準作業量 (m/日)																																																																																																																																																																																																																																																																						
粘性土 砂質土	4質土	玉石 混り土	軟岩	硬岩																																																																																																																																																																																																																																																																														
単管	有り (スレッド'型)	90mm	48	32	22	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																											
		115mm	33	26	18	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																											
		135mm	26	22	15	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																											
	無し (コア'型)	90mm	53	36	24	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																											
		115mm	37	29	20	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																											
		135mm	29	24	17	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																											
二重管	有り (スレッド'型)	90mm	45	30	21	26	20																																																																																																																																																																																																																																																																											
		115mm	28	23	16	20	16																																																																																																																																																																																																																																																																											
		135mm	22	18	14	15	13																																																																																																																																																																																																																																																																											
		146mm	19	16	12	14	10																																																																																																																																																																																																																																																																											
	無し (コア'型)	90mm	50	33	24	29	22																																																																																																																																																																																																																																																																											
		115mm	31	26	18	22	18																																																																																																																																																																																																																																																																											
		135mm	24	20	15	17	14																																																																																																																																																																																																																																																																											
		146mm	21	18	14	15	11																																																																																																																																																																																																																																																																											
防食方式	アンカー 鋼材種類	削孔長	設計荷重	作業日当り標準作業量 (本/日)																																																																																																																																																																																																																																																																														
				頭部処理 有り	頭部処理 無し																																																																																																																																																																																																																																																																													
二重防食	PC 鋼線 より線	10m 以内	f<400kN	3.1	3.4																																																																																																																																																																																																																																																																													
			400≦f<1300kN	2.5	2.8																																																																																																																																																																																																																																																																													
			1300≦f<2000kN	2.2	2.4																																																																																																																																																																																																																																																																													
		10m を超える	f<400kN	2.7	2.9																																																																																																																																																																																																																																																																													
			400≦f<1300kN	2.5	2.8																																																																																																																																																																																																																																																																													
			1300≦f<2000kN	2.2	2.4																																																																																																																																																																																																																																																																													
	PC 鋼線 より線 (工場組立)	—	f<400kN	6.4	8.3																																																																																																																																																																																																																																																																													
			400≦f<1300kN	5.8	7.1																																																																																																																																																																																																																																																																													
			1300≦f<2000kN	4.3	5.1																																																																																																																																																																																																																																																																													
		複合 PC 鋼線 より線束	10m 以内	f<400kN	5.0	6.0																																																																																																																																																																																																																																																																												
				400≦f<1300kN	4.3	5.0																																																																																																																																																																																																																																																																												
				1300≦f<2000kN	3.3	3.8																																																																																																																																																																																																																																																																												
10m を超える	f<400kN		4.6	5.5																																																																																																																																																																																																																																																																														
	400≦f<1300kN		4.1	4.7																																																																																																																																																																																																																																																																														
	1300≦f<2000kN		3.2	3.6																																																																																																																																																																																																																																																																														
方式	足場の 有無	呼び径	作業日当り標準作業量 (m/日)																																																																																																																																																																																																																																																																															
			粘性土 砂質土	4質土	玉石 混り土	軟岩	硬岩																																																																																																																																																																																																																																																																											
単管	有り (スレッド'型)	90mm	48	32	22	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																											
		115mm	33	26	18	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																											
		135mm	26	22	15	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																											
	無し (コア'型)	90mm	53	36	24	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																											
		115mm	37	29	20	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																											
		135mm	29	24	17	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																											
二重管	有り (スレッド'型)	90mm	45	30	21	26	20																																																																																																																																																																																																																																																																											
		115mm	28	23	16	20	16																																																																																																																																																																																																																																																																											
		135mm	22	18	14	15	13																																																																																																																																																																																																																																																																											
		146mm	19	16	12	14	10																																																																																																																																																																																																																																																																											
	無し (コア'型)	90mm	50	33	24	29	22																																																																																																																																																																																																																																																																											
		115mm	31	26	18	22	18																																																																																																																																																																																																																																																																											
		135mm	24	20	15	17	14																																																																																																																																																																																																																																																																											
		146mm	21	18	14	15	11																																																																																																																																																																																																																																																																											
現行どおり																																																																																																																																																																																																																																																																																		
積算上の注意事項	(控え頁) 13／56																																																																																																																																																																																																																																																																																	

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																
現 行				改 正			備 考																																																																																																																													
<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="3">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="10">発泡スチロールを用いた超軽量盛土工</td><td colspan="3">① 発泡スチロール設置及び壁面材設置</td></tr><tr><td colspan="2">作 業 名</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2">発泡スチロール設置</td><td>42 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">壁 面 材 設 置</td><td>65 m2／日</td></tr><tr><td colspan="3">(注) 1. 発泡スチロール設置には発泡スチロールブロックの緊結金具設置作業及び現場での発泡スチロールの加工作業を含む</td></tr><tr><td colspan="3">2. 壁面材設置には壁面材の金具による固定作業及び壁面材頂部に取付ける天端日隠しプレート の取付け作業を含む。</td></tr><tr><td colspan="3">② コンクリート床版</td></tr><tr><td colspan="2">作 業 名</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2">コンクリートポンプ車打設</td><td>29 m3／日</td></tr><tr><td colspan="3">③ 支柱設置</td></tr><tr><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td><td>18 本／日</td></tr><tr><td colspan="3">④ 裏込砕石（軽量盛土）</td></tr><tr><td colspan="2">付帯工の割合</td><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">付帯工無し</td><td>38 m3／日</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">0.1 以下</td><td>33 m3／日</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">0.1 を超え 0.2 以下</td><td>27 m3／日</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">0.2 を超え 0.3 以下</td><td>22 m3／日</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">0.3 を超え 0.4 以下</td><td>19 m3／日</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">0.4 を超え 0.5 以下</td><td>17 m3／日</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">0.5 を超え 0.6 以下</td><td>15 m3／日</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">0.6 を超え 0.7 以下</td><td>13 m3／日</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">0.7 を超え 0.8 以下</td><td>12 m3／日</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">0.8 を超え 0.9 以下</td><td>11 m3／日</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">0.9 を超え 1.0 以下</td><td>10 m3／日</td><td colspan="4"></td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容			発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	① 発泡スチロール設置及び壁面材設置			作 業 名		作業日当り標準作業量	発泡スチロール設置		42 m3／日	壁 面 材 設 置		65 m2／日	(注) 1. 発泡スチロール設置には発泡スチロールブロックの緊結金具設置作業及び現場での発泡スチロールの加工作業を含む			2. 壁面材設置には壁面材の金具による固定作業及び壁面材頂部に取付ける天端日隠しプレート の取付け作業を含む。			② コンクリート床版			作 業 名		作業日当り標準作業量	コンクリートポンプ車打設		29 m3／日	③ 支柱設置			作業日当り標準作業量		18 本／日	④ 裏込砕石（軽量盛土）			付帯工の割合		作業日当り標準作業量					付帯工無し		38 m3／日					0.1 以下		33 m3／日					0.1 を超え 0.2 以下		27 m3／日					0.2 を超え 0.3 以下		22 m3／日					0.3 を超え 0.4 以下		19 m3／日					0.4 を超え 0.5 以下		17 m3／日					0.5 を超え 0.6 以下		15 m3／日					0.6 を超え 0.7 以下		13 m3／日					0.7 を超え 0.8 以下		12 m3／日					0.8 を超え 0.9 以下		11 m3／日					0.9 を超え 1.0 以下		10 m3／日					現行どおり			
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																			
発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	① 発泡スチロール設置及び壁面材設置																																																																																																																																			
	作 業 名		作業日当り標準作業量																																																																																																																																	
	発泡スチロール設置		42 m3／日																																																																																																																																	
	壁 面 材 設 置		65 m2／日																																																																																																																																	
	(注) 1. 発泡スチロール設置には発泡スチロールブロックの緊結金具設置作業及び現場での発泡スチロールの加工作業を含む																																																																																																																																			
	2. 壁面材設置には壁面材の金具による固定作業及び壁面材頂部に取付ける天端日隠しプレート の取付け作業を含む。																																																																																																																																			
	② コンクリート床版																																																																																																																																			
	作 業 名		作業日当り標準作業量																																																																																																																																	
	コンクリートポンプ車打設		29 m3／日																																																																																																																																	
	③ 支柱設置																																																																																																																																			
作業日当り標準作業量		18 本／日																																																																																																																																		
④ 裏込砕石（軽量盛土）																																																																																																																																				
付帯工の割合		作業日当り標準作業量																																																																																																																																		
付帯工無し		38 m3／日																																																																																																																																		
0.1 以下		33 m3／日																																																																																																																																		
0.1 を超え 0.2 以下		27 m3／日																																																																																																																																		
0.2 を超え 0.3 以下		22 m3／日																																																																																																																																		
0.3 を超え 0.4 以下		19 m3／日																																																																																																																																		
0.4 を超え 0.5 以下		17 m3／日																																																																																																																																		
0.5 を超え 0.6 以下		15 m3／日																																																																																																																																		
0.6 を超え 0.7 以下		13 m3／日																																																																																																																																		
0.7 を超え 0.8 以下		12 m3／日																																																																																																																																		
0.8 を超え 0.9 以下		11 m3／日																																																																																																																																		
0.9 を超え 1.0 以下		10 m3／日																																																																																																																																		
現場取卸費				① 現場取卸 費 工			記載の修正																																																																																																																													
作業名			作業日当り標準作業量	作業名		作業日当り標準作業量																																																																																																																														
現場取卸（鋼桁）			141 t／日	現場取卸（鋼桁）		141 136 t／日																																																																																																																														
現場取卸（PC 桁）			11 本／日	現場取卸（PC 桁）		11 本／日																																																																																																																														
現場取卸（鋼管桁）			244 t／日	現場取卸（鋼管桁）		244 111 t／日																																																																																																																														
骨材再生工（自走式）				現行どおり																																																																																																																																
I-14-④-44																																																																																																																																				
積算上の注意事項							（控え頁） 14／56																																																																																																																													

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正					改 正 現 行			
現 行						改 正		備 考	
穀運搬	設 定 内 容					現行どおり			
	穀発生作業	積込工法区分	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量				
				0.5km 以下	63 m3/日				
				1.0km 以下	48 m3/日				
				1.5km 以下	42 m3/日				
				2.0km 以下	36 m3/日				
				2.5km 以下	32 m3/日				
				3.5km 以下	29 m3/日				
				4.5km 以下	23 m3/日				
				6.0km 以下	20 m3/日				
				7.0km 以下	18 m3/日				
				8.5km 以下	16 m3/日				
				9.0km 以下	14 m3/日				
				10.5km 以下	13 m3/日				
				13.5km 以下	11 m3/日				
				18.0km 以下	9 m3/日				
				27.5km 以下	7 m3/日				
				60.0km 以下	5 m3/日				
				有り	0.5km 以下				59 m3/日
					1.0km 以下				48 m3/日
					1.5km 以下				42 m3/日
					2.0km 以下				36 m3/日
					2.5km 以下				30 m3/日
					3.5km 以下				27 m3/日
					4.0km 以下				23 m3/日
					5.0km 以下				22 m3/日
					6.0km 以下				18 m3/日
					7.0km 以下				16 m3/日
					8.0km 以下				14 m3/日
					9.0km 以下				13 m3/日
					12.0km 以下				11 m3/日
					16.0km 以下				9 m3/日
					23.0km 以下				7 m3/日
43.0km 以下	5 m3/日								
60.0km 以下	4 m3/日								
吹付法面 とりこわし (モルタル)						機械積込			
現行なし						排水材設置工			
						① 排水材設置工			
						作業日当り標準作業量			
						107 m/日			
						</			

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																							
現 行				改 正			備 考																																																																																																				
<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="3">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="5">鋼管・既製コンクリート杭打工（バイルハンマ工）</td><td>① 鋼管・既製コンクリート杭打工 … 該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>② 鋼管杭杭頭処理溶接工</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>鋼管杭板厚</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>8～10mm</td><td colspan="2">26 m／日</td></tr><tr><td>12mm</td><td colspan="2">15 m／日</td></tr><tr><td>14mm・16mm</td><td colspan="2">8.9 m／日</td></tr><tr><td>鋼管・既製コンクリート杭打工（中掘工）</td><td colspan="3">該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。</td></tr><tr><td>鋼管・既製コンクリート杭打工（回転杭工）</td><td colspan="3">該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。</td></tr><tr><td>鋼管ソイルセメント杭工</td><td colspan="3">該当工種の計算式（1本当り施工時間）を参照。</td></tr><tr><td rowspan="5">場所打杭工（全回転式オールケーシング工）</td><td>① 基礎杭工 … 該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>② 杭頭処理</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>設計杭径(mm)</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>1,000</td><td colspan="2">6.3 本／日</td></tr><tr><td>1,100</td><td colspan="2">5.9 本／日</td></tr><tr><td>1,200</td><td colspan="2">5.6 本／日</td></tr><tr><td>1,500</td><td colspan="2">4.3 本／日</td></tr><tr><td>2,000</td><td colspan="2">3.2 本／日</td></tr><tr><td>場所打杭工（リバースサーキュレーション工）</td><td colspan="3">該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。</td></tr><tr><td>場所打杭工（アースオーガ工、硬質地盤用アースオーガ工）</td><td colspan="3">該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。</td></tr><tr><td rowspan="5">場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）</td><td>① 場所打杭工（大口径ボーリングマシン工） … 該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>② やぐら設置・撤去</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>施工方法</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン使用</td><td colspan="2">1.0 回／日</td></tr><tr><td>索道使用</td><td colspan="2">0.67 回／日</td></tr><tr><td rowspan="5">場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）</td><td>① 場所打杭工（ダウンザホールハンマ工） … 該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>② やぐら設置・撤去</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>施工方法</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン使用</td><td colspan="2">1.0 回／日</td></tr><tr><td>索道使用</td><td colspan="2">0.67 回／日</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容			鋼管・既製コンクリート杭打工（バイルハンマ工）	① 鋼管・既製コンクリート杭打工 … 該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。			② 鋼管杭杭頭処理溶接工			鋼管杭板厚	作業日当り標準作業量		8～10mm	26 m／日		12mm	15 m／日		14mm・16mm	8.9 m／日		鋼管・既製コンクリート杭打工（中掘工）	該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。			鋼管・既製コンクリート杭打工（回転杭工）	該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。			鋼管ソイルセメント杭工	該当工種の計算式（1本当り施工時間）を参照。			場所打杭工（全回転式オールケーシング工）	① 基礎杭工 … 該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。			② 杭頭処理			設計杭径(mm)	作業日当り標準作業量		1,000	6.3 本／日		1,100	5.9 本／日		1,200	5.6 本／日		1,500	4.3 本／日		2,000	3.2 本／日		場所打杭工（リバースサーキュレーション工）	該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。			場所打杭工（アースオーガ工、硬質地盤用アースオーガ工）	該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。			場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）	① 場所打杭工（大口径ボーリングマシン工） … 該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。			② やぐら設置・撤去			施工方法	作業日当り標準作業量		ラフテレーンクレーン使用	1.0 回／日		索道使用	0.67 回／日		場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	① 場所打杭工（ダウンザホールハンマ工） … 該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。			② やぐら設置・撤去			施工方法	作業日当り標準作業量		ラフテレーンクレーン使用	1.0 回／日		索道使用	0.67 回／日		現行どおり 場所打杭工（リバースサーキュレーション工） 該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。 現行どおり			歩掛の廃止
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																										
鋼管・既製コンクリート杭打工（バイルハンマ工）	① 鋼管・既製コンクリート杭打工 … 該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。																																																																																																										
	② 鋼管杭杭頭処理溶接工																																																																																																										
	鋼管杭板厚	作業日当り標準作業量																																																																																																									
	8～10mm	26 m／日																																																																																																									
	12mm	15 m／日																																																																																																									
14mm・16mm	8.9 m／日																																																																																																										
鋼管・既製コンクリート杭打工（中掘工）	該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。																																																																																																										
鋼管・既製コンクリート杭打工（回転杭工）	該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。																																																																																																										
鋼管ソイルセメント杭工	該当工種の計算式（1本当り施工時間）を参照。																																																																																																										
場所打杭工（全回転式オールケーシング工）	① 基礎杭工 … 該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。																																																																																																										
	② 杭頭処理																																																																																																										
	設計杭径(mm)	作業日当り標準作業量																																																																																																									
	1,000	6.3 本／日																																																																																																									
	1,100	5.9 本／日																																																																																																									
1,200	5.6 本／日																																																																																																										
1,500	4.3 本／日																																																																																																										
2,000	3.2 本／日																																																																																																										
場所打杭工（リバースサーキュレーション工）	該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。																																																																																																										
場所打杭工（アースオーガ工、硬質地盤用アースオーガ工）	該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。																																																																																																										
場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）	① 場所打杭工（大口径ボーリングマシン工） … 該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。																																																																																																										
	② やぐら設置・撤去																																																																																																										
	施工方法	作業日当り標準作業量																																																																																																									
	ラフテレーンクレーン使用	1.0 回／日																																																																																																									
	索道使用	0.67 回／日																																																																																																									
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	① 場所打杭工（ダウンザホールハンマ工） … 該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。																																																																																																										
	② やぐら設置・撤去																																																																																																										
	施工方法	作業日当り標準作業量																																																																																																									
	ラフテレーンクレーン使用	1.0 回／日																																																																																																									
	索道使用	0.67 回／日																																																																																																									
I-14-④-51																																																																																																											
積算上の注意事項							（控え頁） 16／56																																																																																																				

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																					
現 行			改 正	備 考																																																																																																																																				
<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="3">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="4">深礎工</td><td colspan="3">① 掘削土留 …… 該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。</td></tr><tr><td colspan="3">② グラウト注入工</td></tr><tr><td colspan="3"><table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">19 m3/日</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="3">③ 掘削作業設備組立・解体（C工法のみ）</td></tr><tr><td></td><td><table><tr><td>杭径（m）</td><td>作業日当り標準作業量</td><td>備考</td></tr><tr><td>1.5以上2.5未満</td><td>1.4 本/日</td><td rowspan="3">本：深礎杭1本当り</td></tr><tr><td>2.5以上3.0未満</td><td>1.0 本/日</td></tr><tr><td>3.0以上4.5以下</td><td>0.77 本/日</td></tr></table></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>コンクリート工（深礎工）</td><td colspan="3">①コンクリート打設（深礎工）</td></tr><tr><td></td><td><table><tr><td>打 設 方 法</td><td>設計日打設量区分</td><td>作業日当り標準設備量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td>10m3以上100m3未満</td><td>69 m3/日</td><td></td></tr><tr><td>ポ ン プ 車 打 設</td><td>100m3以上300m3未満</td><td>280 m3/日</td><td></td></tr><tr><td>人 力 打 設</td><td>—</td><td>4 m3/日</td><td></td></tr><tr><td>バックホウ（クレーン機能付）打設</td><td>—</td><td>8 m3/日</td><td></td></tr></table></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td colspan="3">（注）養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。</td></tr><tr><td>ニューマチックケーソン工</td><td colspan="3">① 刃口金物取付 …… 現場条件により設定</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">② 機械掘削 …… 該当工種の計算式（1本当り掘削量）を参照。</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">③ 水荷重（ポンプによる注排水）作業</td></tr><tr><td></td><td><table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>50 t/日</td></tr></table></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td colspan="3">（注）作業日当り標準作業量は、特殊作業員1名の場合。</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">④ ブローパイプバルブ調整</td></tr><tr><td></td><td><table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>0.16 基/日</td></tr></table></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td colspan="3">（注）作業日当り標準作業量は、潜かん工1名の場合。</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">⑤ 仮設備の組立・解体 …… 該当工種の基準内に記載。</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">⑥ 送気配管設備組立・解体</td></tr><tr><td></td><td><table><tr><td>管径</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>100mm</td><td>67 m/日</td></tr><tr><td>150mm</td><td>63 m/日</td></tr></table></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td colspan="3">⑦ 職業設備組立・解体（1職業・177t（77t））</td></tr><tr><td></td><td><table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>1.0 日/1職業・177t（77t）</td></tr></table></td><td colspan="2"></td></tr></table>			工 種 名	設 定 内 容			深礎工	① 掘削土留 …… 該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。			② グラウト注入工			<table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">19 m3/日</td></tr></table>			作業日当り標準作業量	19 m3/日		③ 掘削作業設備組立・解体（C工法のみ）				<table><tr><td>杭径（m）</td><td>作業日当り標準作業量</td><td>備考</td></tr><tr><td>1.5以上2.5未満</td><td>1.4 本/日</td><td rowspan="3">本：深礎杭1本当り</td></tr><tr><td>2.5以上3.0未満</td><td>1.0 本/日</td></tr><tr><td>3.0以上4.5以下</td><td>0.77 本/日</td></tr></table>	杭径（m）	作業日当り標準作業量	備考	1.5以上2.5未満	1.4 本/日	本：深礎杭1本当り	2.5以上3.0未満	1.0 本/日	3.0以上4.5以下	0.77 本/日			コンクリート工（深礎工）	①コンクリート打設（深礎工）				<table><tr><td>打 設 方 法</td><td>設計日打設量区分</td><td>作業日当り標準設備量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td>10m3以上100m3未満</td><td>69 m3/日</td><td></td></tr><tr><td>ポ ン プ 車 打 設</td><td>100m3以上300m3未満</td><td>280 m3/日</td><td></td></tr><tr><td>人 力 打 設</td><td>—</td><td>4 m3/日</td><td></td></tr><tr><td>バックホウ（クレーン機能付）打設</td><td>—</td><td>8 m3/日</td><td></td></tr></table>	打 設 方 法	設計日打設量区分	作業日当り標準設備量	摘 要	コ ン ク リ ー ト	10m3以上100m3未満	69 m3/日		ポ ン プ 車 打 設	100m3以上300m3未満	280 m3/日		人 力 打 設	—	4 m3/日		バックホウ（クレーン機能付）打設	—	8 m3/日					（注）養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。			ニューマチックケーソン工	① 刃口金物取付 …… 現場条件により設定				② 機械掘削 …… 該当工種の計算式（1本当り掘削量）を参照。				③ 水荷重（ポンプによる注排水）作業				<table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>50 t/日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	50 t/日				（注）作業日当り標準作業量は、特殊作業員1名の場合。				④ ブローパイプバルブ調整				<table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>0.16 基/日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	0.16 基/日				（注）作業日当り標準作業量は、潜かん工1名の場合。				⑤ 仮設備の組立・解体 …… 該当工種の基準内に記載。				⑥ 送気配管設備組立・解体				<table><tr><td>管径</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>100mm</td><td>67 m/日</td></tr><tr><td>150mm</td><td>63 m/日</td></tr></table>	管径	作業日当り標準作業量	100mm	67 m/日	150mm	63 m/日				⑦ 職業設備組立・解体（1職業・177t（77t））				<table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>1.0 日/1職業・177t（77t）</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	1.0 日/1職業・177t（77t）			I-14-④-52		現行どおり	記載の修正
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																							
深礎工	① 掘削土留 …… 該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。																																																																																																																																							
	② グラウト注入工																																																																																																																																							
	<table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">19 m3/日</td></tr></table>			作業日当り標準作業量	19 m3/日																																																																																																																																			
	作業日当り標準作業量	19 m3/日																																																																																																																																						
③ 掘削作業設備組立・解体（C工法のみ）																																																																																																																																								
	<table><tr><td>杭径（m）</td><td>作業日当り標準作業量</td><td>備考</td></tr><tr><td>1.5以上2.5未満</td><td>1.4 本/日</td><td rowspan="3">本：深礎杭1本当り</td></tr><tr><td>2.5以上3.0未満</td><td>1.0 本/日</td></tr><tr><td>3.0以上4.5以下</td><td>0.77 本/日</td></tr></table>	杭径（m）	作業日当り標準作業量	備考	1.5以上2.5未満	1.4 本/日	本：深礎杭1本当り	2.5以上3.0未満	1.0 本/日	3.0以上4.5以下	0.77 本/日																																																																																																																													
杭径（m）	作業日当り標準作業量	備考																																																																																																																																						
1.5以上2.5未満	1.4 本/日	本：深礎杭1本当り																																																																																																																																						
2.5以上3.0未満	1.0 本/日																																																																																																																																							
3.0以上4.5以下	0.77 本/日																																																																																																																																							
コンクリート工（深礎工）	①コンクリート打設（深礎工）																																																																																																																																							
	<table><tr><td>打 設 方 法</td><td>設計日打設量区分</td><td>作業日当り標準設備量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td>10m3以上100m3未満</td><td>69 m3/日</td><td></td></tr><tr><td>ポ ン プ 車 打 設</td><td>100m3以上300m3未満</td><td>280 m3/日</td><td></td></tr><tr><td>人 力 打 設</td><td>—</td><td>4 m3/日</td><td></td></tr><tr><td>バックホウ（クレーン機能付）打設</td><td>—</td><td>8 m3/日</td><td></td></tr></table>	打 設 方 法	設計日打設量区分	作業日当り標準設備量	摘 要	コ ン ク リ ー ト	10m3以上100m3未満	69 m3/日		ポ ン プ 車 打 設	100m3以上300m3未満	280 m3/日		人 力 打 設	—	4 m3/日		バックホウ（クレーン機能付）打設	—	8 m3/日																																																																																																																				
打 設 方 法	設計日打設量区分	作業日当り標準設備量	摘 要																																																																																																																																					
コ ン ク リ ー ト	10m3以上100m3未満	69 m3/日																																																																																																																																						
ポ ン プ 車 打 設	100m3以上300m3未満	280 m3/日																																																																																																																																						
人 力 打 設	—	4 m3/日																																																																																																																																						
バックホウ（クレーン機能付）打設	—	8 m3/日																																																																																																																																						
	（注）養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。																																																																																																																																							
ニューマチックケーソン工	① 刃口金物取付 …… 現場条件により設定																																																																																																																																							
	② 機械掘削 …… 該当工種の計算式（1本当り掘削量）を参照。																																																																																																																																							
	③ 水荷重（ポンプによる注排水）作業																																																																																																																																							
	<table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>50 t/日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	50 t/日																																																																																																																																					
作業日当り標準作業量	50 t/日																																																																																																																																							
	（注）作業日当り標準作業量は、特殊作業員1名の場合。																																																																																																																																							
	④ ブローパイプバルブ調整																																																																																																																																							
	<table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>0.16 基/日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	0.16 基/日																																																																																																																																					
作業日当り標準作業量	0.16 基/日																																																																																																																																							
	（注）作業日当り標準作業量は、潜かん工1名の場合。																																																																																																																																							
	⑤ 仮設備の組立・解体 …… 該当工種の基準内に記載。																																																																																																																																							
	⑥ 送気配管設備組立・解体																																																																																																																																							
	<table><tr><td>管径</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>100mm</td><td>67 m/日</td></tr><tr><td>150mm</td><td>63 m/日</td></tr></table>	管径	作業日当り標準作業量	100mm	67 m/日	150mm	63 m/日																																																																																																																																	
管径	作業日当り標準作業量																																																																																																																																							
100mm	67 m/日																																																																																																																																							
150mm	63 m/日																																																																																																																																							
	⑦ 職業設備組立・解体（1職業・177t（77t））																																																																																																																																							
	<table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>1.0 日/1職業・177t（77t）</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	1.0 日/1職業・177t（77t）																																																																																																																																					
作業日当り標準作業量	1.0 日/1職業・177t（77t）																																																																																																																																							
積算上の注意事項				（控え頁） 17／56																																																																																																																																				

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																		
現 行			改 正			備 考																																
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="2">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="3">基礎工 (鋼管矢板基礎工)</td><td colspan="2">① 鋼管矢板打込工（打撃工法）・・・ 該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。</td></tr><tr><td colspan="2">② 鋼管矢板打込工（中掘工法）・・・ 該当工種の計算式（1本当り施工時間）を参照。</td></tr><tr><td colspan="2">③ 鋼管内掘削工，鋼管内コンクリート打設工，継手管内排土工， 継手管内モルタル注入工，継手管内止水材注入工，井筒内掘削工，底面均し（敷砂）工 底盤コンクリート打設工，井筒内支保設置・撤去工，井筒内支保間詰コンクリート工 コネクタ取付工（鉄筋スタッド方式・プレートブラケット方式）， 鋼管矢板切断・撤去工・・・ 該当工種の基準内に記載。</td></tr><tr><td rowspan="5">既製コンクリート杭カットオフ工</td><td colspan="2">① 既製コンクリート杭カットオフ工</td></tr><tr><td>杭径</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>φ 300～450mm</td><td>5.9 本／日</td></tr><tr><td>φ 500～600mm</td><td>3.4 本／日</td></tr><tr><td>φ 700～800mm</td><td>2.4 本／日</td></tr></table>			工 種 名	設 定 内 容		基礎工 (鋼管矢板基礎工)	① 鋼管矢板打込工（打撃工法）・・・ 該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。		② 鋼管矢板打込工（中掘工法）・・・ 該当工種の計算式（1本当り施工時間）を参照。		③ 鋼管内掘削工，鋼管内コンクリート打設工，継手管内排土工， 継手管内モルタル注入工，継手管内止水材注入工，井筒内掘削工，底面均し（敷砂）工 底盤コンクリート打設工，井筒内支保設置・撤去工，井筒内支保間詰コンクリート工 コネクタ取付工（鉄筋スタッド方式・プレートブラケット方式）， 鋼管矢板切断・撤去工・・・ 該当工種の基準内に記載。		既製コンクリート杭カットオフ工	① 既製コンクリート杭カットオフ工		杭径	作業日当り標準作業量	φ 300～450mm	5.9 本／日	φ 500～600mm	3.4 本／日	φ 700～800mm	2.4 本／日	現行どおり <table><tr><td rowspan="5">既製コンクリート杭カットオフ工 杭頭処理工</td><td colspan="2">① 既製コンクリート杭カットオフ工</td></tr><tr><td>杭径</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>φ 300～450mm</td><td>5.9 本／日</td></tr><tr><td>φ 500～600mm</td><td>3.4 本／日</td></tr><tr><td>φ 700～800mm</td><td>2.4 本／日</td></tr></table>			既製コンクリート杭カットオフ工 杭頭処理工	① 既製コンクリート杭カットオフ工		杭径	作業日当り標準作業量	φ 300～450mm	5.9 本／日	φ 500～600mm	3.4 本／日	φ 700～800mm	2.4 本／日	記載の修正
工 種 名	設 定 内 容																																					
基礎工 (鋼管矢板基礎工)	① 鋼管矢板打込工（打撃工法）・・・ 該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。																																					
	② 鋼管矢板打込工（中掘工法）・・・ 該当工種の計算式（1本当り施工時間）を参照。																																					
	③ 鋼管内掘削工，鋼管内コンクリート打設工，継手管内排土工， 継手管内モルタル注入工，継手管内止水材注入工，井筒内掘削工，底面均し（敷砂）工 底盤コンクリート打設工，井筒内支保設置・撤去工，井筒内支保間詰コンクリート工 コネクタ取付工（鉄筋スタッド方式・プレートブラケット方式）， 鋼管矢板切断・撤去工・・・ 該当工種の基準内に記載。																																					
既製コンクリート杭カットオフ工	① 既製コンクリート杭カットオフ工																																					
	杭径	作業日当り標準作業量																																				
	φ 300～450mm	5.9 本／日																																				
	φ 500～600mm	3.4 本／日																																				
	φ 700～800mm	2.4 本／日																																				
既製コンクリート杭カットオフ工 杭頭処理工	① 既製コンクリート杭カットオフ工																																					
	杭径	作業日当り標準作業量																																				
	φ 300～450mm	5.9 本／日																																				
	φ 500～600mm	3.4 本／日																																				
	φ 700～800mm	2.4 本／日																																				
I-14-④-53																																						
積算上の注意事項						(控え頁) 18／56																																

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																											
現 行				改 正				備 考																																																																																																																							
<table><tr><td rowspan="13">工 種 名 泥水運搬工</td><td colspan="5">設 定 内 容</td></tr><tr><td colspan="5">① 汚泥吸排車運転</td></tr><tr><td>DID区間の有無</td><td>運搬距離</td><td colspan="3">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="5">無し</td><td>2.0km 以下</td><td colspan="3">45 m3／日</td></tr><tr><td>6.3km 以下</td><td colspan="3">38 m3／日</td></tr><tr><td>14.8km 以下</td><td colspan="3">31 m3／日</td></tr><tr><td>25.7km 以下</td><td colspan="3">23 m3／日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td colspan="3">15 m3／日</td></tr><tr><td rowspan="5">有り</td><td>1.9km 以下</td><td colspan="3">45 m3／日</td></tr><tr><td>5.9km 以下</td><td colspan="3">38 m3／日</td></tr><tr><td>13.1km 以下</td><td colspan="3">31 m3／日</td></tr><tr><td>22.6km 以下</td><td colspan="3">23 m3／日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td colspan="3">15 m3／日</td></tr></table>				工 種 名 泥水運搬工	設 定 内 容					① 汚泥吸排車運転					DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量			無し	2.0km 以下	45 m3／日			6.3km 以下	38 m3／日			14.8km 以下	31 m3／日			25.7km 以下	23 m3／日			60.0km 以下	15 m3／日			有り	1.9km 以下	45 m3／日			5.9km 以下	38 m3／日			13.1km 以下	31 m3／日			22.6km 以下	23 m3／日			60.0km 以下	15 m3／日			<table><tr><td rowspan="13">泥水運搬工</td><td colspan="5">① 汚泥吸排車運転</td></tr><tr><td>DID区間の有無</td><td>運搬距離</td><td colspan="3">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="5">無し</td><td>2.0km 以下</td><td colspan="3">45 m3／日</td></tr><tr><td>6.3km 以下</td><td colspan="3">38 m3／日</td></tr><tr><td>14.8km 以下</td><td colspan="3">31 m3／日</td></tr><tr><td>25.7km 以下</td><td colspan="3">23 m3／日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td colspan="3">15 m3／日</td></tr><tr><td rowspan="5">有り</td><td>1.9km 以下</td><td colspan="3">45 m3／日</td></tr><tr><td>5.9km 以下</td><td colspan="3">38 m3／日</td></tr><tr><td>13.1km 以下</td><td colspan="3">31 m3／日</td></tr><tr><td>22.6km 以下</td><td colspan="3">23 m3／日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td colspan="3">15 m3／日</td></tr><tr><td colspan="5">該当工種の基準内に記載。</td></tr></table>				泥水運搬工	① 汚泥吸排車運転					DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量			無し	2.0km 以下	45 m3／日			6.3km 以下	38 m3／日			14.8km 以下	31 m3／日			25.7km 以下	23 m3／日			60.0km 以下	15 m3／日			有り	1.9km 以下	45 m3／日			5.9km 以下	38 m3／日			13.1km 以下	31 m3／日			22.6km 以下	23 m3／日			60.0km 以下	15 m3／日			該当工種の基準内に記載。					記載の削除			
工 種 名 泥水運搬工	設 定 内 容																																																																																																																														
	① 汚泥吸排車運転																																																																																																																														
	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																																																																																												
	無し	2.0km 以下	45 m3／日																																																																																																																												
		6.3km 以下	38 m3／日																																																																																																																												
		14.8km 以下	31 m3／日																																																																																																																												
		25.7km 以下	23 m3／日																																																																																																																												
		60.0km 以下	15 m3／日																																																																																																																												
	有り	1.9km 以下	45 m3／日																																																																																																																												
		5.9km 以下	38 m3／日																																																																																																																												
		13.1km 以下	31 m3／日																																																																																																																												
		22.6km 以下	23 m3／日																																																																																																																												
		60.0km 以下	15 m3／日																																																																																																																												
泥水運搬工	① 汚泥吸排車運転																																																																																																																														
	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																																																																																												
	無し	2.0km 以下	45 m3／日																																																																																																																												
		6.3km 以下	38 m3／日																																																																																																																												
		14.8km 以下	31 m3／日																																																																																																																												
		25.7km 以下	23 m3／日																																																																																																																												
		60.0km 以下	15 m3／日																																																																																																																												
	有り	1.9km 以下	45 m3／日																																																																																																																												
		5.9km 以下	38 m3／日																																																																																																																												
		13.1km 以下	31 m3／日																																																																																																																												
		22.6km 以下	23 m3／日																																																																																																																												
		60.0km 以下	15 m3／日																																																																																																																												
	該当工種の基準内に記載。																																																																																																																														
<table><tr><td rowspan="13">コンクリート工</td><td colspan="5">① コンクリート</td></tr><tr><td>構 造 物 区 分</td><td>打 設 方 法</td><td>設計日打設量区分</td><td>作業日当り標準作業量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td rowspan="3">無筋・鉄筋構造物</td><td>コンクリート</td><td>10m3以上100m3未満</td><td>69 m3／日</td><td></td></tr><tr><td>ポンプ車打設</td><td>100m3以上500m3未満</td><td>280 m3／日</td><td></td></tr><tr><td>人 力 打 設</td><td>—</td><td>4 m3／日</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">小 型 構 造 物</td><td>クレーン車打設</td><td>—</td><td>6 m3／日</td><td></td></tr><tr><td>人 力 打 設</td><td>—</td><td>5 m3／日</td><td></td></tr><tr><td>バックホウ（クレーン機能付）打 設</td><td>—</td><td>8 m3／日</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">（注）養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。</td></tr><tr><td colspan="5">② モルタル練</td></tr><tr><td colspan="2">混合比</td><td colspan="3">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2">1：3</td><td colspan="3">1.4 m3／日</td></tr></table>				コンクリート工	① コンクリート					構 造 物 区 分	打 設 方 法	設計日打設量区分	作業日当り標準作業量	摘 要	無筋・鉄筋構造物	コンクリート	10m3以上100m3未満	69 m3／日		ポンプ車打設	100m3以上500m3未満	280 m3／日		人 力 打 設	—	4 m3／日		小 型 構 造 物	クレーン車打設	—	6 m3／日		人 力 打 設	—	5 m3／日		バックホウ（クレーン機能付）打 設	—	8 m3／日		（注）養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。					② モルタル練					混合比		作業日当り標準作業量			1：3		1.4 m3／日			<table><tr><td rowspan="13">型枠工</td><td colspan="5">① 型枠</td></tr><tr><td>作 業 名</td><td>対 象 構 造 物</td><td>作業日当り標準作業量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td rowspan="2">型枠の製作・設置・撤去</td><td>鉄筋・無筋構造物</td><td>38 m2／日</td><td></td></tr><tr><td>小 型 構 造 物</td><td>15 m2／日</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">② 撤去しない埋設型枠</td></tr><tr><td colspan="2">施工区分</td><td colspan="3">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2">床版部</td><td colspan="3">100 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">支承部・連結部</td><td colspan="3">50 m2／日</td></tr></table>				型枠工	① 型枠					作 業 名	対 象 構 造 物	作業日当り標準作業量	摘 要	型枠の製作・設置・撤去	鉄筋・無筋構造物	38 m2／日		小 型 構 造 物	15 m2／日		② 撤去しない埋設型枠					施工区分		作業日当り標準作業量			床版部		100 m2／日			支承部・連結部		50 m2／日			現行どおり																									
コンクリート工	① コンクリート																																																																																																																														
	構 造 物 区 分	打 設 方 法	設計日打設量区分		作業日当り標準作業量	摘 要																																																																																																																									
	無筋・鉄筋構造物	コンクリート	10m3以上100m3未満		69 m3／日																																																																																																																										
		ポンプ車打設	100m3以上500m3未満		280 m3／日																																																																																																																										
		人 力 打 設	—		4 m3／日																																																																																																																										
	小 型 構 造 物	クレーン車打設	—		6 m3／日																																																																																																																										
		人 力 打 設	—		5 m3／日																																																																																																																										
		バックホウ（クレーン機能付）打 設	—		8 m3／日																																																																																																																										
	（注）養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。																																																																																																																														
	② モルタル練																																																																																																																														
	混合比		作業日当り標準作業量																																																																																																																												
	1：3		1.4 m3／日																																																																																																																												
	型枠工	① 型枠																																																																																																																													
作 業 名		対 象 構 造 物	作業日当り標準作業量	摘 要																																																																																																																											
型枠の製作・設置・撤去		鉄筋・無筋構造物	38 m2／日																																																																																																																												
		小 型 構 造 物	15 m2／日																																																																																																																												
② 撤去しない埋設型枠																																																																																																																															
施工区分		作業日当り標準作業量																																																																																																																													
床版部		100 m2／日																																																																																																																													
支承部・連結部		50 m2／日																																																																																																																													
<table><tr><td rowspan="2">型枠工（省力化構造）</td><td colspan="4">① 型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="3">31 m2／日</td></tr></table>				型枠工（省力化構造）	① 型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕				作業日当り標準作業量	31 m2／日																																																																																																																					
型枠工（省力化構造）		① 型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕																																																																																																																													
		作業日当り標準作業量	31 m2／日																																																																																																																												
I-14-④-54																																																																																																																															
積算上の注意事項								（控え頁） 19／56																																																																																																																							

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																																								
現 行		改 正	備 考																																																																																																							
<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="3">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="12">仮橋・仮栈橋工</td><td colspan="4">① 仮橋・仮栈橋工 設置・撤去</td></tr><tr><td rowspan="2">工 程</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td><td rowspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>設 置</td><td>撤 去</td></tr><tr><td>上 部</td><td>13 t／日</td><td>17 t／日</td><td>主桁、横桁の質量</td></tr><tr><td>覆 工 板</td><td>109 m2／日</td><td>185 m2／日</td><td>覆工板の面積</td></tr><tr><td>高欄(ガードレール型)</td><td>24 m／日</td><td>40 m／日</td><td>高欄の延長</td></tr><tr><td>高欄(単管パイプ型)</td><td>41 m／日</td><td>78 m／日</td><td>〃</td></tr><tr><td>橋 脚</td><td>8 t／日</td><td>10 t／日</td><td>注) 2</td></tr><tr><td>杭 橋 脚</td><td>7 t／日</td><td>12 t／日</td><td>注) 3</td></tr><tr><td>導 枠</td><td colspan="2">28 本／日 (設置・撤去)</td><td>本：杭橋脚打込 1 本当り</td></tr><tr><td colspan="4">(注) 1. 覆工板は、路面のすり付作業を含まない。 2. 橋脚、枕、ブラケット、つなぎ材等の質量 3. 枕、ブラケット、つなぎ材等の質量</td></tr><tr><td colspan="4">② 杭橋脚打込み・引抜き … 該当工種の基準内に記載。</td></tr><tr><td>汚濁防止フェンス工</td><td colspan="3">① 汚濁防止フェンス工</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>作 業 区 分</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>汚濁防止フェンス設置</td><td>77m／日</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>汚濁防止フェンス撤去</td><td>111m／日</td></tr><tr><td>仮囲い設置撤去工</td><td colspan="3">該当工種の基準内に記載。</td></tr><tr><td rowspan="6">雪寒仮囲い工</td><td colspan="3">① 雪寒仮囲い工</td></tr><tr><td rowspan="2">タイプ</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2">設置・撤去</td></tr><tr><td>P タイプ</td><td>－</td><td>91 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">W・PWタイプ</td><td>枠組足場部</td><td>45 m2／日</td></tr><tr><td>枠組足場以外</td><td>91 m2／日</td></tr><tr><td colspan="3">② 除雪工</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>作業日当り標準作業量</td><td>24 m3／日</td></tr><tr><td colspan="4">(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</td></tr><tr><td>切土及び発破防護柵工</td><td colspan="3">該当工種の基準内に記載。</td></tr></table> I-14-④-58		工 種 名	設 定 内 容			仮橋・仮栈橋工	① 仮橋・仮栈橋工 設置・撤去				工 程	作業日当り標準作業量		摘 要	設 置	撤 去	上 部	13 t／日	17 t／日	主桁、横桁の質量	覆 工 板	109 m2／日	185 m2／日	覆工板の面積	高欄(ガードレール型)	24 m／日	40 m／日	高欄の延長	高欄(単管パイプ型)	41 m／日	78 m／日	〃	橋 脚	8 t／日	10 t／日	注) 2	杭 橋 脚	7 t／日	12 t／日	注) 3	導 枠	28 本／日 (設置・撤去)		本：杭橋脚打込 1 本当り	(注) 1. 覆工板は、路面のすり付作業を含まない。 2. 橋脚、枕、ブラケット、つなぎ材等の質量 3. 枕、ブラケット、つなぎ材等の質量				② 杭橋脚打込み・引抜き … 該当工種の基準内に記載。				汚濁防止フェンス工	① 汚濁防止フェンス工					作 業 区 分	作業日当り標準作業量			汚濁防止フェンス設置	77m／日			汚濁防止フェンス撤去	111m／日	仮囲い設置撤去工	該当工種の基準内に記載。			雪寒仮囲い工	① 雪寒仮囲い工			タイプ	作業日当り標準作業量		設置・撤去		P タイプ	－	91 m2／日	W・PWタイプ	枠組足場部	45 m2／日	枠組足場以外	91 m2／日	② 除雪工					作業日当り標準作業量	24 m3／日	(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。				切土及び発破防護柵工	該当工種の基準内に記載。			現行どおり 現行どおり (注) 1. 覆工板は、路面のすり付作業を含まない。 2. 対象重量は、橋脚、枕、ブラケット、つなぎ材等の質量で、高力ボルトの質量は含まない。 3. 対象重量は、枕、ブラケット、つなぎ材等の質量で、高力ボルト及び杭の質量は含まない。	記載の修正
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																									
仮橋・仮栈橋工	① 仮橋・仮栈橋工 設置・撤去																																																																																																									
	工 程	作業日当り標準作業量		摘 要																																																																																																						
		設 置	撤 去																																																																																																							
	上 部	13 t／日	17 t／日	主桁、横桁の質量																																																																																																						
	覆 工 板	109 m2／日	185 m2／日	覆工板の面積																																																																																																						
	高欄(ガードレール型)	24 m／日	40 m／日	高欄の延長																																																																																																						
	高欄(単管パイプ型)	41 m／日	78 m／日	〃																																																																																																						
	橋 脚	8 t／日	10 t／日	注) 2																																																																																																						
	杭 橋 脚	7 t／日	12 t／日	注) 3																																																																																																						
	導 枠	28 本／日 (設置・撤去)		本：杭橋脚打込 1 本当り																																																																																																						
	(注) 1. 覆工板は、路面のすり付作業を含まない。 2. 橋脚、枕、ブラケット、つなぎ材等の質量 3. 枕、ブラケット、つなぎ材等の質量																																																																																																									
	② 杭橋脚打込み・引抜き … 該当工種の基準内に記載。																																																																																																									
汚濁防止フェンス工	① 汚濁防止フェンス工																																																																																																									
		作 業 区 分	作業日当り標準作業量																																																																																																							
		汚濁防止フェンス設置	77m／日																																																																																																							
		汚濁防止フェンス撤去	111m／日																																																																																																							
仮囲い設置撤去工	該当工種の基準内に記載。																																																																																																									
雪寒仮囲い工	① 雪寒仮囲い工																																																																																																									
	タイプ	作業日当り標準作業量																																																																																																								
		設置・撤去																																																																																																								
	P タイプ	－	91 m2／日																																																																																																							
	W・PWタイプ	枠組足場部	45 m2／日																																																																																																							
		枠組足場以外	91 m2／日																																																																																																							
② 除雪工																																																																																																										
		作業日当り標準作業量	24 m3／日																																																																																																							
(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。																																																																																																										
切土及び発破防護柵工	該当工種の基準内に記載。																																																																																																									
積算上の注意事項			(控え頁) 20／56																																																																																																							

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一 部 改 正			改 正 現 行																						
現 行				改 正				備 考																			
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="3">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="5">濁水処理工 (一般土木工事)</td><td colspan="3">① 濁水処理設備設置撤去</td></tr><tr><td rowspan="2">濁水処理設備能力</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>設置</td><td>撤去</td></tr><tr><td>30～60m3/h</td><td>0.33 箇所／日</td><td>0.50 箇所／日</td></tr><tr><td>100m3/h</td><td>0.25 箇所／日</td><td>0.33 箇所／日</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容			濁水処理工 (一般土木工事)	① 濁水処理設備設置撤去			濁水処理設備能力	作業日当り標準作業量		設置	撤去	30～60m3/h	0.33 箇所／日	0.50 箇所／日	100m3/h	0.25 箇所／日	0.33 箇所／日	現行どおり (注) 1. 目地, 水抜きパイプの設置作業を含む。 2. 法面清掃, ラス張工は含まない。				記載の修正
工 種 名	設 定 内 容																										
濁水処理工 (一般土木工事)	① 濁水処理設備設置撤去																										
	濁水処理設備能力	作業日当り標準作業量																									
		設置	撤去																								
	30～60m3/h	0.33 箇所／日	0.50 箇所／日																								
	100m3/h	0.25 箇所／日	0.33 箇所／日																								
I-14-④-59																											
積算上の注意事項		(控え頁) 21／56																									

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由

一部改正

現 行

改 正

備 考

現 行

工 種 名	設 定 内 容			
消波工	① 捨石工（捨石均し） …… 該当工種の基準内に記載。			
	② ブロック製作（型枠工）			
	区 分	作業日当り標準作業量		摘 要
		組 立	脱 型	
	11.0 tを超え 25.0 t以下	164 m2／日	193 m2／日	
25.0 tを超え 50.0 t以下	230 m2／日	270 m2／日		
③ ブロック製作（コンクリート工）				
区 分	作業日当り標準作業量		摘 要	
11.0 tを超え 25.0 t以下	83 m3／日		クレーン打設	
25.0 tを超え 50.0 t以下	125 m3／日			
④ ブロック横取り …… 該当工種の基準内に記載。				
⑤ ブロック積込・運搬・据付 …… 該当工種の基準内に記載。				
浸漬工（ポンプ浸漬船）	① 浸漬・排土日数 …… 現場条件により設定			
	② 排砂管及び受枠設置・撤去、排砂管及びフロート設置・撤去 …… 該当工種の基準内に記載。			
浸漬工（バックホウ浸漬船）	現場条件により設定			
浸漬工（バックホウ浸漬船）（ICT）	現場条件により設定			
軟弱地盤上における柔構造樋門・樋管工	① 軟弱地盤上における柔構造樋門・樋管工			
	作 業 種 別	作業日当り標準作業量		
	ブロック組立工	3.3 ブロック／日		
	P Cケーブル組立工	10 ケーブル／日		
	グラウト工	333 m／日		

→

現行どおり

改 正

現 行

備 考

改 正

工 種 名	設 定 内 容			
消波工	① 捨石工（捨石均し） …… 該当工種の基準内に記載。			
	② ブロック製作（型枠工）			
	区 分	作業日当り標準作業量		摘 要
		組 立	脱 型	
	11.0 tを超え 25.0 t以下	164 m2／日	193 m2／日	
25.0 tを超え 50.0 t以下	230 m2／日	270 m2／日		
③ ブロック製作（コンクリート工）				
区 分	作業日当り標準作業量		摘 要	
11.0 tを超え 25.0 t以下	83 m3／日		クレーン打設	
25.0 tを超え 50.0 t以下	125 m3／日			
④ ブロック横取り …… 該当工種の基準内に記載。				
⑤ ブロック積込・運搬・据付 …… 該当工種の基準内に記載。				
浸漬工（ポンプ浸漬船）	① 浸漬・排土日数 …… 現場条件により設定			
	② 排砂管及び受枠設置・撤去、排砂管及びフロート設置・撤去 …… 該当工種の基準内に記載。			

記載の修正

歩掛の廃止

積算上の注意事項

(控え頁)

22／56

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正			改 正 現 行																																														
現 行					改 正			備 考																																											
<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="4">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="9">堤防芝養生工</td><td colspan="4">① 堤防芝養生工</td></tr><tr><td colspan="2">作業種別</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2">抜根+集草+積込運搬</td><td colspan="2">934 m2/日</td></tr><tr><td colspan="2">抜根+集草</td><td colspan="2">1,290 m2/日</td></tr><tr><td colspan="2">抜 根</td><td colspan="2">1,880 m2/日</td></tr><tr><td colspan="2">集 草</td><td colspan="2">4,110 m2/日</td></tr><tr><td colspan="2">積込運搬</td><td colspan="2">3,380 m2/日</td></tr><tr><td colspan="2">施 肥</td><td colspan="2">13,600 m2/日</td></tr><tr><td colspan="4">(注) 集草、積込運搬は、必要な工種のみ計上する。</td></tr></table>					工 種 名	設 定 内 容				堤防芝養生工	① 堤防芝養生工				作業種別		作業日当り標準作業量		抜根+集草+積込運搬		934 m2/日		抜根+集草		1,290 m2/日		抜 根		1,880 m2/日		集 草		4,110 m2/日		積込運搬		3,380 m2/日		施 肥		13,600 m2/日		(注) 集草、積込運搬は、必要な工種のみ計上する。				現行どおり				記載の修正
工 種 名	設 定 内 容																																																		
堤防芝養生工	① 堤防芝養生工																																																		
	作業種別		作業日当り標準作業量																																																
	抜根+集草+積込運搬		934 m2/日																																																
	抜根+集草		1,290 m2/日																																																
	抜 根		1,880 m2/日																																																
	集 草		4,110 m2/日																																																
	積込運搬		3,380 m2/日																																																
	施 肥		13,600 m2/日																																																
	(注) 集草、積込運搬は、必要な工種のみ計上する。																																																		
<table><tr><td>伐木除根工</td><td colspan="4">① 伐木除根工</td></tr><tr><td rowspan="15"></td><td colspan="2">作 業 名</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="3">伐 木 作 業</td><td>粗</td><td colspan="2">2,105 m2/日</td></tr><tr><td>中</td><td colspan="2">768 m2/日</td></tr><tr><td>密</td><td colspan="2">433 m2/日</td></tr><tr><td colspan="2">伐 竹 作 業</td><td colspan="2">439 m2/日</td></tr><tr><td colspan="2">除 根 作 業</td><td colspan="2">1,160 m2/日</td></tr><tr><td colspan="2">整 地 作 業</td><td colspan="2">880 m2/日</td></tr><tr><td colspan="2">集積作業 (人力施工)</td><td colspan="2">1,180 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">集積作業 (機械施工)</td><td>除根有</td><td colspan="2">720 m2/日</td></tr><tr><td>除根無</td><td colspan="2">940 m2/日</td></tr><tr><td colspan="2">積 込 み(人力施工)</td><td colspan="2">21,300 m2/日</td></tr></table>					伐木除根工	① 伐木除根 工					作 業 名		作業日当り標準作業量		伐 木 作 業	粗	2,105 m2/日		中	768 m2/日		密	433 m2/日		伐 竹 作 業		439 m2/日		除 根 作 業		1,160 m2/日		整 地 作 業		880 m2/日		集積作業 (人力施工)		1,180 m2/日		集積作業 (機械施工)	除根有	720 m2/日		除根無	940 m2/日		積 込 み(人力施工)		21,300 m2/日	
伐木除根工	① 伐木除根 工																																																		
	作 業 名		作業日当り標準作業量																																																
	伐 木 作 業	粗	2,105 m2/日																																																
		中	768 m2/日																																																
		密	433 m2/日																																																
	伐 竹 作 業		439 m2/日																																																
	除 根 作 業		1,160 m2/日																																																
	整 地 作 業		880 m2/日																																																
	集積作業 (人力施工)		1,180 m2/日																																																
	集積作業 (機械施工)	除根有	720 m2/日																																																
		除根無	940 m2/日																																																
	積 込 み(人力施工)		21,300 m2/日																																																

I-14-④-76

| 積算上の注意事項 | | (控え頁) 23/56 | | | | | |

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正				改 正 現 行																																																																																																																																																																									
現 行						改 正				備 考																																																																																																																																																																					
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="5">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="2">伐木除根工</td><td colspan="5">② 運搬（伐木除根）人力施工</td></tr><tr><th>積込条件</th><th>除根作業の有無</th><th>D/D区間の有無</th><th>運搬距離</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="26">人力施工</td><td rowspan="27">-</td><td rowspan="12">無し</td><td rowspan="12">無し</td><td>1.0km 以下</td><td>4,917 m2/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>4,538 m2/日</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>4,214 m2/日</td></tr><tr><td>5.5km 以下</td><td>3,933 m2/日</td></tr><tr><td>7.5km 以下</td><td>3,471 m2/日</td></tr><tr><td>9.5km 以下</td><td>3,278 m2/日</td></tr><tr><td>12.0km 以下</td><td>2,950 m2/日</td></tr><tr><td>15.0km 以下</td><td>2,682 m2/日</td></tr><tr><td>19.0km 以下</td><td>2,458 m2/日</td></tr><tr><td>24.0km 以下</td><td>2,269 m2/日</td></tr><tr><td>31.0km 以下</td><td>2,034 m2/日</td></tr><tr><td>49.0km 以下</td><td>1,844 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="14">有り</td><td rowspan="14">有り</td><td>60.0km 以下</td><td>1,686 m2/日</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>4,917 m2/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>4,538 m2/日</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>4,214 m2/日</td></tr><tr><td>5.5km 以下</td><td>3,933 m2/日</td></tr><tr><td>7.5km 以下</td><td>3,471 m2/日</td></tr><tr><td>9.5km 以下</td><td>3,278 m2/日</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>2,950 m2/日</td></tr><tr><td>14.5km 以下</td><td>2,682 m2/日</td></tr><tr><td>18.0km 以下</td><td>2,458 m2/日</td></tr><tr><td>22.0km 以下</td><td>2,269 m2/日</td></tr><tr><td>27.5km 以下</td><td>2,034 m2/日</td></tr><tr><td>34.5km 以下</td><td>1,844 m2/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>1,686 m2/日</td></tr><tr><td colspan="6">(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。</td></tr></table>						工 種 名	設 定 内 容					伐木除根工	② 運搬（伐木除根）人力施工					積込条件	除根作業の有無	D/D区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	人力施工	-	無し	無し	1.0km 以下	4,917 m2/日	2.5km 以下	4,538 m2/日	4.0km 以下	4,214 m2/日	5.5km 以下	3,933 m2/日	7.5km 以下	3,471 m2/日	9.5km 以下	3,278 m2/日	12.0km 以下	2,950 m2/日	15.0km 以下	2,682 m2/日	19.0km 以下	2,458 m2/日	24.0km 以下	2,269 m2/日	31.0km 以下	2,034 m2/日	49.0km 以下	1,844 m2/日	有り	有り	60.0km 以下	1,686 m2/日	1.0km 以下	4,917 m2/日	2.5km 以下	4,538 m2/日	4.0km 以下	4,214 m2/日	5.5km 以下	3,933 m2/日	7.5km 以下	3,471 m2/日	9.5km 以下	3,278 m2/日	11.5km 以下	2,950 m2/日	14.5km 以下	2,682 m2/日	18.0km 以下	2,458 m2/日	22.0km 以下	2,269 m2/日	27.5km 以下	2,034 m2/日	34.5km 以下	1,844 m2/日	60.0km 以下	1,686 m2/日	(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。						<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="5">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="2">伐木除根工</td><td colspan="5">② 運搬（伐木除根）人力施工</td></tr><tr><th>積込条件</th><th>除根作業の有無</th><th>D/D区間の有無</th><th>運搬距離</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="26">人力施工</td><td rowspan="27">-</td><td rowspan="12">無し</td><td rowspan="12">無し</td><td>1.0km 以下</td><td>4,917 m2/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>4,538 m2/日</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>4,214 m2/日</td></tr><tr><td>5.5km 以下</td><td>3,933 m2/日</td></tr><tr><td>7.5km 以下</td><td>3,471 m2/日</td></tr><tr><td>9.5km 以下</td><td>3,278 m2/日</td></tr><tr><td>12.0km 以下</td><td>2,950 m2/日</td></tr><tr><td>15.0km 以下</td><td>2,682 m2/日</td></tr><tr><td>19.0km 以下</td><td>2,458 m2/日</td></tr><tr><td>24.0km 以下</td><td>2,269 m2/日</td></tr><tr><td>31.0km 以下</td><td>2,034 m2/日</td></tr><tr><td>49.0km 以下</td><td>1,844 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="14">有り</td><td rowspan="14">有り</td><td>60.0km 以下</td><td>1,686 m2/日</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>4,917 m2/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>4,538 m2/日</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>4,214 m2/日</td></tr><tr><td>5.5km 以下</td><td>3,933 m2/日</td></tr><tr><td>7.5km 以下</td><td>3,471 m2/日</td></tr><tr><td>9.5km 以下</td><td>3,278 m2/日</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>2,950 m2/日</td></tr><tr><td>14.5km 以下</td><td>2,682 m2/日</td></tr><tr><td>18.0km 以下</td><td>2,458 m2/日</td></tr><tr><td>22.0km 以下</td><td>2,269 m2/日</td></tr><tr><td>27.5km 以下</td><td>2,034 m2/日</td></tr><tr><td>34.5km 以下</td><td>1,844 m2/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>1,686 m2/日</td></tr><tr><td colspan="6">(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。</td></tr></table>						工 種 名	設 定 内 容					伐木除根工	② 運搬（伐木除根）人力施工					積込条件	除根作業の有無	D/D区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	人力施工	-	無し	無し	1.0km 以下	4,917 m2/日	2.5km 以下	4,538 m2/日	4.0km 以下	4,214 m2/日	5.5km 以下	3,933 m2/日	7.5km 以下	3,471 m2/日	9.5km 以下	3,278 m2/日	12.0km 以下	2,950 m2/日	15.0km 以下	2,682 m2/日	19.0km 以下	2,458 m2/日	24.0km 以下	2,269 m2/日	31.0km 以下	2,034 m2/日	49.0km 以下	1,844 m2/日	有り	有り	60.0km 以下	1,686 m2/日	1.0km 以下	4,917 m2/日	2.5km 以下	4,538 m2/日	4.0km 以下	4,214 m2/日	5.5km 以下	3,933 m2/日	7.5km 以下	3,471 m2/日	9.5km 以下	3,278 m2/日	11.5km 以下	2,950 m2/日	14.5km 以下	2,682 m2/日	18.0km 以下	2,458 m2/日	22.0km 以下	2,269 m2/日	27.5km 以下	2,034 m2/日	34.5km 以下	1,844 m2/日	60.0km 以下	1,686 m2/日	(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。						記載の修正	
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																														
伐木除根工	② 運搬（伐木除根）人力施工																																																																																																																																																																														
	積込条件	除根作業の有無	D/D区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																										
人力施工	-	無し	無し	1.0km 以下	4,917 m2/日																																																																																																																																																																										
				2.5km 以下	4,538 m2/日																																																																																																																																																																										
				4.0km 以下	4,214 m2/日																																																																																																																																																																										
				5.5km 以下	3,933 m2/日																																																																																																																																																																										
				7.5km 以下	3,471 m2/日																																																																																																																																																																										
				9.5km 以下	3,278 m2/日																																																																																																																																																																										
				12.0km 以下	2,950 m2/日																																																																																																																																																																										
				15.0km 以下	2,682 m2/日																																																																																																																																																																										
				19.0km 以下	2,458 m2/日																																																																																																																																																																										
				24.0km 以下	2,269 m2/日																																																																																																																																																																										
				31.0km 以下	2,034 m2/日																																																																																																																																																																										
				49.0km 以下	1,844 m2/日																																																																																																																																																																										
		有り	有り	60.0km 以下	1,686 m2/日																																																																																																																																																																										
				1.0km 以下	4,917 m2/日																																																																																																																																																																										
				2.5km 以下	4,538 m2/日																																																																																																																																																																										
				4.0km 以下	4,214 m2/日																																																																																																																																																																										
				5.5km 以下	3,933 m2/日																																																																																																																																																																										
				7.5km 以下	3,471 m2/日																																																																																																																																																																										
				9.5km 以下	3,278 m2/日																																																																																																																																																																										
				11.5km 以下	2,950 m2/日																																																																																																																																																																										
				14.5km 以下	2,682 m2/日																																																																																																																																																																										
				18.0km 以下	2,458 m2/日																																																																																																																																																																										
				22.0km 以下	2,269 m2/日																																																																																																																																																																										
				27.5km 以下	2,034 m2/日																																																																																																																																																																										
				34.5km 以下	1,844 m2/日																																																																																																																																																																										
				60.0km 以下	1,686 m2/日																																																																																																																																																																										
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。																																																																																																																																																																															
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																														
伐木除根工	② 運搬（伐木除根）人力施工																																																																																																																																																																														
	積込条件	除根作業の有無	D/D区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																										
人力施工	-	無し	無し	1.0km 以下	4,917 m2/日																																																																																																																																																																										
				2.5km 以下	4,538 m2/日																																																																																																																																																																										
				4.0km 以下	4,214 m2/日																																																																																																																																																																										
				5.5km 以下	3,933 m2/日																																																																																																																																																																										
				7.5km 以下	3,471 m2/日																																																																																																																																																																										
				9.5km 以下	3,278 m2/日																																																																																																																																																																										
				12.0km 以下	2,950 m2/日																																																																																																																																																																										
				15.0km 以下	2,682 m2/日																																																																																																																																																																										
				19.0km 以下	2,458 m2/日																																																																																																																																																																										
				24.0km 以下	2,269 m2/日																																																																																																																																																																										
				31.0km 以下	2,034 m2/日																																																																																																																																																																										
				49.0km 以下	1,844 m2/日																																																																																																																																																																										
		有り	有り	60.0km 以下	1,686 m2/日																																																																																																																																																																										
				1.0km 以下	4,917 m2/日																																																																																																																																																																										
				2.5km 以下	4,538 m2/日																																																																																																																																																																										
				4.0km 以下	4,214 m2/日																																																																																																																																																																										
				5.5km 以下	3,933 m2/日																																																																																																																																																																										
				7.5km 以下	3,471 m2/日																																																																																																																																																																										
				9.5km 以下	3,278 m2/日																																																																																																																																																																										
				11.5km 以下	2,950 m2/日																																																																																																																																																																										
				14.5km 以下	2,682 m2/日																																																																																																																																																																										
				18.0km 以下	2,458 m2/日																																																																																																																																																																										
				22.0km 以下	2,269 m2/日																																																																																																																																																																										
				27.5km 以下	2,034 m2/日																																																																																																																																																																										
				34.5km 以下	1,844 m2/日																																																																																																																																																																										
				60.0km 以下	1,686 m2/日																																																																																																																																																																										
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。																																																																																																																																																																															

I-14-④-77

積算上の注意事項		(控え頁) 24／56	
----------	--	----------------	--

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																													
現 行	改 正	備 考																																																																													
前頁から移動	<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="5">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="28">伐木除根工</td><td colspan="5">② 運搬（伐木除根）人力施工</td></tr><tr><th>積込条件</th><th>除根作業の有無</th><th>D1D区間の有無</th><th>運搬距離</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="28">人力施工</td><td rowspan="28">-</td><td rowspan="10">無し</td><td>1.0km 以下</td><td>20 m3/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>19 m3/日</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>17 m3/日</td></tr><tr><td>4.5km 以下</td><td>16 m3/日</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>15 m3/日</td></tr><tr><td>8.0km 以下</td><td>14 m3/日</td></tr><tr><td>10.0km 以下</td><td>13 m3/日</td></tr><tr><td>12.5km 以下</td><td>12 m3/日</td></tr><tr><td>15.5km 以下</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td>19.5km 以下</td><td>9.7 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="18">有り</td><td>24.5km 以下</td><td>8.8 m3/日</td></tr><tr><td>32.0km 以下</td><td>8.1 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>7.3 m3/日</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>20 m3/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>19 m3/日</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>17 m3/日</td></tr><tr><td>4.5km 以下</td><td>16 m3/日</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>15 m3/日</td></tr><tr><td>8.0km 以下</td><td>13 m3/日</td></tr><tr><td>10.0km 以下</td><td>12 m3/日</td></tr><tr><td>12.5km 以下</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td>15.5km 以下</td><td>10 m3/日</td></tr><tr><td>19.0km 以下</td><td>9.2 m3/日</td></tr><tr><td>23.0km 以下</td><td>8.4 m3/日</td></tr><tr><td>28.0km 以下</td><td>7.7 m3/日</td></tr><tr><td>35.0km 以下</td><td>7 m3/日</td></tr><tr><td>47.0km 以下</td><td>6.4 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>5.8 m3/日</td></tr></table> (注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。	工 種 名	設 定 内 容					伐木除根工	② 運搬（伐木除根）人力施工					積込条件	除根作業の有無	D1D区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	人力施工	-	無し	1.0km 以下	20 m3/日	2.0km 以下	19 m3/日	3.0km 以下	17 m3/日	4.5km 以下	16 m3/日	6.0km 以下	15 m3/日	8.0km 以下	14 m3/日	10.0km 以下	13 m3/日	12.5km 以下	12 m3/日	15.5km 以下	11 m3/日	19.5km 以下	9.7 m3/日	有り	24.5km 以下	8.8 m3/日	32.0km 以下	8.1 m3/日	60.0km 以下	7.3 m3/日	1.0km 以下	20 m3/日	2.0km 以下	19 m3/日	3.0km 以下	17 m3/日	4.5km 以下	16 m3/日	6.0km 以下	15 m3/日	8.0km 以下	13 m3/日	10.0km 以下	12 m3/日	12.5km 以下	11 m3/日	15.5km 以下	10 m3/日	19.0km 以下	9.2 m3/日	23.0km 以下	8.4 m3/日	28.0km 以下	7.7 m3/日	35.0km 以下	7 m3/日	47.0km 以下	6.4 m3/日	60.0km 以下	5.8 m3/日	記載の修正
工 種 名	設 定 内 容																																																																														
伐木除根工	② 運搬（伐木除根）人力施工																																																																														
	積込条件	除根作業の有無	D1D区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																																										
	人力施工	-	無し	1.0km 以下	20 m3/日																																																																										
				2.0km 以下	19 m3/日																																																																										
				3.0km 以下	17 m3/日																																																																										
				4.5km 以下	16 m3/日																																																																										
				6.0km 以下	15 m3/日																																																																										
				8.0km 以下	14 m3/日																																																																										
				10.0km 以下	13 m3/日																																																																										
				12.5km 以下	12 m3/日																																																																										
				15.5km 以下	11 m3/日																																																																										
				19.5km 以下	9.7 m3/日																																																																										
			有り	24.5km 以下	8.8 m3/日																																																																										
				32.0km 以下	8.1 m3/日																																																																										
				60.0km 以下	7.3 m3/日																																																																										
				1.0km 以下	20 m3/日																																																																										
				2.0km 以下	19 m3/日																																																																										
				3.0km 以下	17 m3/日																																																																										
				4.5km 以下	16 m3/日																																																																										
				6.0km 以下	15 m3/日																																																																										
				8.0km 以下	13 m3/日																																																																										
				10.0km 以下	12 m3/日																																																																										
				12.5km 以下	11 m3/日																																																																										
				15.5km 以下	10 m3/日																																																																										
				19.0km 以下	9.2 m3/日																																																																										
				23.0km 以下	8.4 m3/日																																																																										
				28.0km 以下	7.7 m3/日																																																																										
				35.0km 以下	7 m3/日																																																																										
47.0km 以下				6.4 m3/日																																																																											
60.0km 以下				5.8 m3/日																																																																											
I-14-④-77																																																																															
積算上の注意事項			(控え頁) 25／56																																																																												

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行						
現 行				改 正				備 考		
工 種 名		設 定 内 容			工 種 名		設 定 内 容			記載の修正
伐木除根工		⑨ 運搬（伐木除根）機械施工			伐木除根工		⑨ 運搬（伐木除根）機械施工			
		積込条件	除根作業の有無	DID 区間の有無	連搬距離	作業日当り標準作業量				
		機械施工	有り	無し	0.5km 以下	5,364 m2/日				
					1.0km 以下	4,538 m2/日				
					1.5km 以下	4,214 m2/日				
					2.0km 以下	3,933 m2/日				
					2.5km 以下	3,471 m2/日				
					3.0km 以下	3,278 m2/日				
					3.5km 以下	3,105 m2/日				
					4.0km 以下	2,950 m2/日				
					4.5km 以下	2,810 m2/日				
					5.5km 以下	2,565 m2/日				
					6.5km 以下	2,360 m2/日				
					7.5km 以下	2,185 m2/日				
					8.5km 以下	1,967 m2/日				
					10.0km 以下	1,844 m2/日				
					11.5km 以下	1,686 m2/日				
					13.5km 以下	1,553 m2/日				
					15.5km 以下	1,405 m2/日				
					18.0km 以下	1,311 m2/日				
					21.0km 以下	1,204 m2/日				
					25.0km 以下	1,093 m2/日				
		30.5km 以下	1,000 m2/日							
		41.5km 以下	908 m2/日							
		60.0km 以下	831 m2/日							
		機械施工	有り	有り	0.5km 以下	5,364 m2/日				
					1.0km 以下	4,538 m2/日				
					1.5km 以下	4,214 m2/日				
					2.0km 以下	3,688 m2/日				
					2.5km 以下	3,471 m2/日				
					3.0km 以下	3,278 m2/日				
					3.5km 以下	3,105 m2/日				
					4.0km 以下	2,810 m2/日				
					4.5km 以下	2,682 m2/日				
					5.0km 以下	2,565 m2/日				
					6.0km 以下	2,360 m2/日				
					7.0km 以下	2,185 m2/日				
					8.0km 以下	2,034 m2/日				
					9.5km 以下	1,844 m2/日				
					11.0km 以下	1,686 m2/日				
					12.5km 以下	1,513 m2/日				
					14.0km 以下	1,405 m2/日				
					16.0km 以下	1,311 m2/日				
					18.5km 以下	1,204 m2/日				
					21.0km 以下	1,093 m2/日				
		25.0km 以下	1,017 m2/日							
		29.0km 以下	908 m2/日							
		60.0km 以下	831 m2/日							
		(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。								
		I -14-④-78								
積算上の注意事項									(控え頁)	
									26／56	

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																												
現 行		改 正				備 考																																																																																																										
前頁から移動		<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="5">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="2">伐木除根工</td><td colspan="5">③ 運搬（伐木除根）機械施工</td></tr><tr><th>積込条件</th><th>除根作業の有無</th><th>D/D区間の有無</th><th>運搬距離</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="26">機械施工</td><td rowspan="26"></td><td rowspan="26">有り</td><td rowspan="17">無し</td><td>0.5km 以下</td><td>116 m³/日</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>105 m³/日</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>97 m³/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>91 m³/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>84 m³/日</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>80 m³/日</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>75 m³/日</td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>68 m³/日</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>61 m³/日</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>59 m³/日</td></tr><tr><td>8.5km 以下</td><td>54 m³/日</td></tr><tr><td>10.0km 以下</td><td>49 m³/日</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>42 m³/日</td></tr><tr><td>13.5km 以下</td><td>39 m³/日</td></tr><tr><td>16.0km 以下</td><td>37 m³/日</td></tr><tr><td>19.0km 以下</td><td>33 m³/日</td></tr><tr><td>22.5km 以下</td><td>31 m³/日</td></tr><tr><td>27.0km 以下</td><td>28 m³/日</td></tr><tr><td>34.5km 以下</td><td>26 m³/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>24 m³/日</td></tr><tr><td rowspan="9">有り</td><td>0.5km 以下</td><td>116 m³/日</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>105 m³/日</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>97 m³/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>89 m³/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>83 m³/日</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>79 m³/日</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>74 m³/日</td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>66 m³/日</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>60 m³/日</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>54 m³/日</td></tr><tr><td>8.5km 以下</td><td>49 m³/日</td></tr><tr><td>10.0km 以下</td><td>45 m³/日</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>42 m³/日</td></tr><tr><td>13.5km 以下</td><td>39 m³/日</td></tr><tr><td>15.5km 以下</td><td>35 m³/日</td></tr><tr><td>18.0km 以下</td><td>33 m³/日</td></tr><tr><td>21.0km 以下</td><td>30 m³/日</td></tr><tr><td>24.5km 以下</td><td>27 m³/日</td></tr><tr><td>29.0km 以下</td><td>25 m³/日</td></tr><tr><td>34.5km 以下</td><td>22 m³/日</td></tr><tr><td>43.5km 以下</td><td>20 m³/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>18 m³/日</td></tr></table> （注）ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。				工 種 名	設 定 内 容					伐木除根工	③ 運搬（伐木除根）機械施工					積込条件	除根作業の有無	D/D区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	機械施工		有り	無し	0.5km 以下	116 m ³ /日	1.0km 以下	105 m ³ /日	1.5km 以下	97 m ³ /日	2.0km 以下	91 m ³ /日	2.5km 以下	84 m ³ /日	3.0km 以下	80 m ³ /日	4.0km 以下	75 m ³ /日	5.0km 以下	68 m ³ /日	6.0km 以下	61 m ³ /日	7.0km 以下	59 m ³ /日	8.5km 以下	54 m ³ /日	10.0km 以下	49 m ³ /日	11.5km 以下	42 m ³ /日	13.5km 以下	39 m ³ /日	16.0km 以下	37 m ³ /日	19.0km 以下	33 m ³ /日	22.5km 以下	31 m ³ /日	27.0km 以下	28 m ³ /日	34.5km 以下	26 m ³ /日	60.0km 以下	24 m ³ /日	有り	0.5km 以下	116 m ³ /日	1.0km 以下	105 m ³ /日	1.5km 以下	97 m ³ /日	2.0km 以下	89 m ³ /日	2.5km 以下	83 m ³ /日	3.0km 以下	79 m ³ /日	4.0km 以下	74 m ³ /日	5.0km 以下	66 m ³ /日	6.0km 以下	60 m ³ /日	7.0km 以下	54 m ³ /日	8.5km 以下	49 m ³ /日	10.0km 以下	45 m ³ /日	11.5km 以下	42 m ³ /日	13.5km 以下	39 m ³ /日	15.5km 以下	35 m ³ /日	18.0km 以下	33 m ³ /日	21.0km 以下	30 m ³ /日	24.5km 以下	27 m ³ /日	29.0km 以下	25 m ³ /日	34.5km 以下	22 m ³ /日	43.5km 以下	20 m ³ /日	60.0km 以下	18 m ³ /日	記載の修正
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																															
伐木除根工	③ 運搬（伐木除根）機械施工																																																																																																															
	積込条件	除根作業の有無	D/D区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																																																																											
機械施工		有り	無し	0.5km 以下	116 m ³ /日																																																																																																											
				1.0km 以下	105 m ³ /日																																																																																																											
				1.5km 以下	97 m ³ /日																																																																																																											
				2.0km 以下	91 m ³ /日																																																																																																											
				2.5km 以下	84 m ³ /日																																																																																																											
				3.0km 以下	80 m ³ /日																																																																																																											
				4.0km 以下	75 m ³ /日																																																																																																											
				5.0km 以下	68 m ³ /日																																																																																																											
				6.0km 以下	61 m ³ /日																																																																																																											
				7.0km 以下	59 m ³ /日																																																																																																											
				8.5km 以下	54 m ³ /日																																																																																																											
				10.0km 以下	49 m ³ /日																																																																																																											
				11.5km 以下	42 m ³ /日																																																																																																											
				13.5km 以下	39 m ³ /日																																																																																																											
				16.0km 以下	37 m ³ /日																																																																																																											
				19.0km 以下	33 m ³ /日																																																																																																											
				22.5km 以下	31 m ³ /日																																																																																																											
			27.0km 以下	28 m ³ /日																																																																																																												
			34.5km 以下	26 m ³ /日																																																																																																												
			60.0km 以下	24 m ³ /日																																																																																																												
			有り	0.5km 以下	116 m ³ /日																																																																																																											
				1.0km 以下	105 m ³ /日																																																																																																											
				1.5km 以下	97 m ³ /日																																																																																																											
				2.0km 以下	89 m ³ /日																																																																																																											
				2.5km 以下	83 m ³ /日																																																																																																											
				3.0km 以下	79 m ³ /日																																																																																																											
4.0km 以下	74 m ³ /日																																																																																																															
5.0km 以下	66 m ³ /日																																																																																																															
6.0km 以下	60 m ³ /日																																																																																																															
7.0km 以下	54 m ³ /日																																																																																																															
8.5km 以下	49 m ³ /日																																																																																																															
10.0km 以下	45 m ³ /日																																																																																																															
11.5km 以下	42 m ³ /日																																																																																																															
13.5km 以下	39 m ³ /日																																																																																																															
15.5km 以下	35 m ³ /日																																																																																																															
18.0km 以下	33 m ³ /日																																																																																																															
21.0km 以下	30 m ³ /日																																																																																																															
24.5km 以下	27 m ³ /日																																																																																																															
29.0km 以下	25 m ³ /日																																																																																																															
34.5km 以下	22 m ³ /日																																																																																																															
43.5km 以下	20 m ³ /日																																																																																																															
60.0km 以下	18 m ³ /日																																																																																																															
I-14-④-78																																																																																																																
積算上の注意事項						（控え頁） 27／56																																																																																																										

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正		改 正 現 行		
現 行			改 正		備 考
工 種 名			設 定 内 容		
伐木除根工					

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正		改 正 現 行																																																																																																																	
現 行		改 正		備 考																																																																																																																
前頁から移動		<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="5">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="24">伐木除根工</td><td rowspan="24">積込条件</td><td rowspan="24">除根作業の有無</td><td rowspan="24">DID 区間の有無</td><td>運搬距離</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>0.5km 以下</td><td>159 m³/日</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>140 m³/日</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>128 m³/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>116 m³/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>105 m³/日</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>98 m³/日</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>91 m³/日</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>86 m³/日</td></tr><tr><td>4.5km 以下</td><td>81 m³/日</td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>77 m³/日</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>72 m³/日</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>66 m³/日</td></tr><tr><td>8.0km 以下</td><td>60 m³/日</td></tr><tr><td>9.0km 以下</td><td>54 m³/日</td></tr><tr><td>10.5km 以下</td><td>49 m³/日</td></tr><tr><td>12.0km 以下</td><td>45 m³/日</td></tr><tr><td>14.0km 以下</td><td>42 m³/日</td></tr><tr><td>16.0km 以下</td><td>39 m³/日</td></tr><tr><td>18.5km 以下</td><td>37 m³/日</td></tr><tr><td>21.5km 以下</td><td>33 m³/日</td></tr><tr><td>25.5km 以下</td><td>31 m³/日</td></tr><tr><td>31.5km 以下</td><td>28 m³/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>26 m³/日</td></tr><tr><td rowspan="24">機械施工</td><td rowspan="24"></td><td rowspan="24">無し</td><td rowspan="24">有り</td><td>0.5km 以下</td><td>159 m³/日</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>140 m³/日</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>126 m³/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>113 m³/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>104 m³/日</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>97 m³/日</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>89 m³/日</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>83 m³/日</td></tr><tr><td>4.5km 以下</td><td>79 m³/日</td></tr><tr><td>5.5km 以下</td><td>74 m³/日</td></tr><tr><td>6.5km 以下</td><td>66 m³/日</td></tr><tr><td>7.5km 以下</td><td>60 m³/日</td></tr><tr><td>8.5km 以下</td><td>54 m³/日</td></tr><tr><td>10.0km 以下</td><td>49 m³/日</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>45 m³/日</td></tr><tr><td>13.0km 以下</td><td>42 m³/日</td></tr><tr><td>15.0km 以下</td><td>39 m³/日</td></tr><tr><td>17.0km 以下</td><td>35 m³/日</td></tr><tr><td>19.5km 以下</td><td>33 m³/日</td></tr><tr><td>22.5km 以下</td><td>30 m³/日</td></tr><tr><td>26.0km 以下</td><td>27 m³/日</td></tr><tr><td>30.0km 以下</td><td>25 m³/日</td></tr><tr><td>36.0km 以下</td><td>23 m³/日</td></tr><tr><td>45.5km 以下</td><td>21 m³/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>19 m³/日</td></tr></table> (注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。		工 種 名	設 定 内 容					伐木除根工	積込条件	除根作業の有無	DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	0.5km 以下	159 m ³ /日	1.0km 以下	140 m ³ /日	1.5km 以下	128 m ³ /日	2.0km 以下	116 m ³ /日	2.5km 以下	105 m ³ /日	3.0km 以下	98 m ³ /日	3.5km 以下	91 m ³ /日	4.0km 以下	86 m ³ /日	4.5km 以下	81 m ³ /日	5.0km 以下	77 m ³ /日	6.0km 以下	72 m ³ /日	7.0km 以下	66 m ³ /日	8.0km 以下	60 m ³ /日	9.0km 以下	54 m ³ /日	10.5km 以下	49 m ³ /日	12.0km 以下	45 m ³ /日	14.0km 以下	42 m ³ /日	16.0km 以下	39 m ³ /日	18.5km 以下	37 m ³ /日	21.5km 以下	33 m ³ /日	25.5km 以下	31 m ³ /日	31.5km 以下	28 m ³ /日	60.0km 以下	26 m ³ /日	機械施工		無し	有り	0.5km 以下	159 m ³ /日	1.0km 以下	140 m ³ /日	1.5km 以下	126 m ³ /日	2.0km 以下	113 m ³ /日	2.5km 以下	104 m ³ /日	3.0km 以下	97 m ³ /日	3.5km 以下	89 m ³ /日	4.0km 以下	83 m ³ /日	4.5km 以下	79 m ³ /日	5.5km 以下	74 m ³ /日	6.5km 以下	66 m ³ /日	7.5km 以下	60 m ³ /日	8.5km 以下	54 m ³ /日	10.0km 以下	49 m ³ /日	11.5km 以下	45 m ³ /日	13.0km 以下	42 m ³ /日	15.0km 以下	39 m ³ /日	17.0km 以下	35 m ³ /日	19.5km 以下	33 m ³ /日	22.5km 以下	30 m ³ /日	26.0km 以下	27 m ³ /日	30.0km 以下	25 m ³ /日	36.0km 以下	23 m ³ /日	45.5km 以下	21 m ³ /日	60.0km 以下	19 m ³ /日	記載の修正
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																			
伐木除根工	積込条件	除根作業の有無	DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																																																																															
				0.5km 以下	159 m ³ /日																																																																																																															
				1.0km 以下	140 m ³ /日																																																																																																															
				1.5km 以下	128 m ³ /日																																																																																																															
				2.0km 以下	116 m ³ /日																																																																																																															
				2.5km 以下	105 m ³ /日																																																																																																															
				3.0km 以下	98 m ³ /日																																																																																																															
				3.5km 以下	91 m ³ /日																																																																																																															
				4.0km 以下	86 m ³ /日																																																																																																															
				4.5km 以下	81 m ³ /日																																																																																																															
				5.0km 以下	77 m ³ /日																																																																																																															
				6.0km 以下	72 m ³ /日																																																																																																															
				7.0km 以下	66 m ³ /日																																																																																																															
				8.0km 以下	60 m ³ /日																																																																																																															
				9.0km 以下	54 m ³ /日																																																																																																															
				10.5km 以下	49 m ³ /日																																																																																																															
				12.0km 以下	45 m ³ /日																																																																																																															
				14.0km 以下	42 m ³ /日																																																																																																															
				16.0km 以下	39 m ³ /日																																																																																																															
				18.5km 以下	37 m ³ /日																																																																																																															
				21.5km 以下	33 m ³ /日																																																																																																															
				25.5km 以下	31 m ³ /日																																																																																																															
				31.5km 以下	28 m ³ /日																																																																																																															
				60.0km 以下	26 m ³ /日																																																																																																															
機械施工		無し	有り	0.5km 以下	159 m ³ /日																																																																																																															
				1.0km 以下	140 m ³ /日																																																																																																															
				1.5km 以下	126 m ³ /日																																																																																																															
				2.0km 以下	113 m ³ /日																																																																																																															
				2.5km 以下	104 m ³ /日																																																																																																															
				3.0km 以下	97 m ³ /日																																																																																																															
				3.5km 以下	89 m ³ /日																																																																																																															
				4.0km 以下	83 m ³ /日																																																																																																															
				4.5km 以下	79 m ³ /日																																																																																																															
				5.5km 以下	74 m ³ /日																																																																																																															
				6.5km 以下	66 m ³ /日																																																																																																															
				7.5km 以下	60 m ³ /日																																																																																																															
				8.5km 以下	54 m ³ /日																																																																																																															
				10.0km 以下	49 m ³ /日																																																																																																															
				11.5km 以下	45 m ³ /日																																																																																																															
				13.0km 以下	42 m ³ /日																																																																																																															
				15.0km 以下	39 m ³ /日																																																																																																															
				17.0km 以下	35 m ³ /日																																																																																																															
				19.5km 以下	33 m ³ /日																																																																																																															
				22.5km 以下	30 m ³ /日																																																																																																															
				26.0km 以下	27 m ³ /日																																																																																																															
				30.0km 以下	25 m ³ /日																																																																																																															
				36.0km 以下	23 m ³ /日																																																																																																															
				45.5km 以下	21 m ³ /日																																																																																																															
60.0km 以下	19 m ³ /日																																																																																																																			
I-14-④-79																																																																																																																				
積算上の注意事項				(控え頁) 29／56																																																																																																																

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正				改 正 現 行																																																																																																								
現 行		改 正				備 考																																																																																																							
<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="4">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="12">伐木除根工</td><td colspan="4">④ 伐木・伐竹(複合)</td></tr><tr><td>樹木・竹の区分 樹木密集度</td><td>除根作業 の有無</td><td>集積積込み 作業の区分</td><td>作業日当り 標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">伐木 (粗)</td><td>有り</td><td rowspan="2">機械施工</td><td>259 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>650 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">伐木 (中)</td><td>有り</td><td rowspan="2">機械施工</td><td>730 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>213 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">伐木 (密)</td><td>有り</td><td rowspan="2">機械施工</td><td>423 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>455 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">伐竹</td><td>有り</td><td rowspan="2">機械施工</td><td>176 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>296 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>有り</td><td rowspan="2">機械施工</td><td>312 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>455 m2/日</td></tr><tr><td colspan="5">I-14-④-80</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容				伐木除根工	④ 伐木・伐竹(複合)				樹木・竹の区分 樹木密集度	除根作業 の有無	集積積込み 作業の区分	作業日当り 標準作業量	伐木 (粗)	有り	機械施工	259 m2/日	無し	650 m2/日	伐木 (中)	有り	機械施工	730 m2/日	無し	213 m2/日	伐木 (密)	有り	機械施工	423 m2/日	無し	455 m2/日	伐竹	有り	機械施工	176 m2/日	無し	296 m2/日		有り	機械施工	312 m2/日	無し	455 m2/日	I-14-④-80					<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="4">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="15">伐木除根工</td><td colspan="4">④ 伐木・伐竹(複合)</td></tr><tr><td>樹木・竹の区分 樹木密集度</td><td>除根作業 の有無</td><td>集積積込み 作業の区分</td><td>作業日当り 標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">伐木 (人力施工:粗)</td><td>有り</td><td rowspan="2">機械施工</td><td>259247 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>650 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">伐木 (人力施工:中)</td><td>有り</td><td rowspan="2">機械施工</td><td>213205 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>423 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">伐木 (人力施工:密)</td><td>有り</td><td rowspan="2">機械施工</td><td>423410 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>455 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">伐木 (機械施工)</td><td>有り</td><td rowspan="2">機械施工</td><td>176170 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>296 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">伐竹</td><td>有り</td><td rowspan="2">機械施工</td><td>312 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>250 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>有り</td><td rowspan="2">機械施工</td><td>666666 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>477171 m2/日</td></tr><tr><td colspan="5">記載の修正</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容				伐木除根工	④ 伐木・伐竹(複合)				樹木・竹の区分 樹木密集度	除根作業 の有無	集積積込み 作業の区分	作業日当り 標準作業量	伐木 (人力施工:粗)	有り	機械施工	259 247 m2/日	無し	650 m2/日	伐木 (人力施工:中)	有り	機械施工	213 205 m2/日	無し	423 m2/日	伐木 (人力施工:密)	有り	機械施工	423 410 m2/日	無し	455 m2/日	伐木 (機械施工)	有り	機械施工	176 170 m2/日	無し	296 m2/日	伐竹	有り	機械施工	312 m2/日	無し	250 m2/日		有り	機械施工	666 666 m2/日	無し	477171 m2/日	記載の修正				
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																												
伐木除根工	④ 伐木・伐竹(複合)																																																																																																												
	樹木・竹の区分 樹木密集度	除根作業 の有無	集積積込み 作業の区分	作業日当り 標準作業量																																																																																																									
	伐木 (粗)	有り	機械施工	259 m2/日																																																																																																									
		無し		650 m2/日																																																																																																									
	伐木 (中)	有り	機械施工	730 m2/日																																																																																																									
		無し		213 m2/日																																																																																																									
	伐木 (密)	有り	機械施工	423 m2/日																																																																																																									
		無し		455 m2/日																																																																																																									
	伐竹	有り	機械施工	176 m2/日																																																																																																									
		無し		296 m2/日																																																																																																									
		有り	機械施工	312 m2/日																																																																																																									
		無し		455 m2/日																																																																																																									
I-14-④-80																																																																																																													
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																												
伐木除根工	④ 伐木・伐竹(複合)																																																																																																												
	樹木・竹の区分 樹木密集度	除根作業 の有無	集積積込み 作業の区分	作業日当り 標準作業量																																																																																																									
	伐木 (人力施工:粗)	有り	機械施工	259 247 m2/日																																																																																																									
		無し		650 m2/日																																																																																																									
	伐木 (人力施工:中)	有り	機械施工	213 205 m2/日																																																																																																									
		無し		423 m2/日																																																																																																									
	伐木 (人力施工:密)	有り	機械施工	423 410 m2/日																																																																																																									
		無し		455 m2/日																																																																																																									
	伐木 (機械施工)	有り	機械施工	176 170 m2/日																																																																																																									
		無し		296 m2/日																																																																																																									
	伐竹	有り	機械施工	312 m2/日																																																																																																									
		無し		250 m2/日																																																																																																									
		有り	機械施工	666 666 m2/日																																																																																																									
		無し		477171 m2/日																																																																																																									
	記載の修正																																																																																																												
積算上の注意事項	(控え頁) 30/56																																																																																																												

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																											
現 行				改 正				備 考																																																																							
<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="3">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="10">かごマット工（スロープ型）</td><td colspan="3">① かごマット工（スロープ型）</td></tr><tr><td colspan="2">作 業 名</td><td>作業日当り標準作業量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td rowspan="2">かごマット</td><td>厚さ 30cm</td><td>42 m2/日</td><td></td></tr><tr><td>厚さ 50 cm</td><td>35 m2/日</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、法面整形（床拵え含む）、吸出し防止材設置、かご組立・据付け、補強材設置撤去、詰石、蓋設置の作業を含む。</td></tr><tr><td colspan="3">2. 各作業間の重複は考慮していない。</td></tr><tr><td colspan="3">(参考) 各作業単独の場合の作業量</td></tr><tr><td colspan="2">作 業 名</td><td>作業日当り標準作業量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td colspan="2">法面整形</td><td>478 m2/日</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">吸出し防止材設置</td><td>418 m2/日</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">かご組立・据付け</td><td>厚さ 30cm</td><td>328 m2/日</td><td></td></tr><tr><td>厚さ 50 cm</td><td>190 m2/日</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">補強材設置撤去</td><td>165 m2/日</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">詰石</td><td>厚さ 30cm</td><td>150 m2/日</td><td></td></tr><tr><td>厚さ 50 cm</td><td>108 m2/日</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">蓋設置</td><td>289 m2/日</td><td></td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容			かごマット工（スロープ型）	① かごマット工（スロープ型）			作 業 名		作業日当り標準作業量	摘 要	かごマット	厚さ 30cm	42 m2/日		厚さ 50 cm	35 m2/日		(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、法面整形（床拵え含む）、吸出し防止材設置、かご組立・据付け、補強材設置撤去、詰石、蓋設置の作業を含む。			2. 各作業間の重複は考慮していない。			(参考) 各作業単独の場合の作業量			作 業 名		作業日当り標準作業量	摘 要	法面整形		478 m2/日		吸出し防止材設置		418 m2/日		かご組立・据付け	厚さ 30cm	328 m2/日		厚さ 50 cm	190 m2/日		補強材設置撤去		165 m2/日		詰石	厚さ 30cm	150 m2/日		厚さ 50 cm	108 m2/日		蓋設置		289 m2/日		現行どおり → ① かごマット工（多段積型） <table><tr><td colspan="2">作 業 名</td><td>作業日当り標準作業量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>かごマット</td><td>多段積型</td><td>21 m2/日</td><td></td></tr></table> (注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、かご組立・据付、詰石、吸出し防止材設置、補強材設置・撤去、法面整形・床拵えの他、蓋設置を含む。 2. 各作業間の重複は考慮していない。 現行どおり				作 業 名		作業日当り標準作業量	摘 要	かごマット	多段積型	21 m2/日		記載の修正	
工 種 名	設 定 内 容																																																																														
かごマット工（スロープ型）	① かごマット工（スロープ型）																																																																														
	作 業 名		作業日当り標準作業量	摘 要																																																																											
	かごマット	厚さ 30cm	42 m2/日																																																																												
		厚さ 50 cm	35 m2/日																																																																												
	(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、法面整形（床拵え含む）、吸出し防止材設置、かご組立・据付け、補強材設置撤去、詰石、蓋設置の作業を含む。																																																																														
	2. 各作業間の重複は考慮していない。																																																																														
	(参考) 各作業単独の場合の作業量																																																																														
	作 業 名		作業日当り標準作業量	摘 要																																																																											
	法面整形		478 m2/日																																																																												
	吸出し防止材設置		418 m2/日																																																																												
かご組立・据付け	厚さ 30cm	328 m2/日																																																																													
	厚さ 50 cm	190 m2/日																																																																													
補強材設置撤去		165 m2/日																																																																													
詰石	厚さ 30cm	150 m2/日																																																																													
	厚さ 50 cm	108 m2/日																																																																													
蓋設置		289 m2/日																																																																													
作 業 名		作業日当り標準作業量	摘 要																																																																												
かごマット	多段積型	21 m2/日																																																																													
I-14-④-92																																																																															
積算上の注意事項				(控え頁) 31／56																																																																											

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																					
現 行				改 正			備 考																																																																		
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="2">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="26">笠コンクリート ブロック据付工</td><td colspan="2">① 笠コンクリートブロック</td></tr><tr><td>中詰コナート型枠の 有無</td><td>中詰コナート100㎡ 当り 設計量</td><td>作業日当り 標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="8">無し</td><td>11㎥ 以上 16㎥ 未満</td><td>25 ㎡/日</td></tr><tr><td>16㎥ 以上 23㎥ 未満</td><td>24 ㎡/日</td></tr><tr><td>23㎥ 以上 31㎥ 未満</td><td>23 ㎡/日</td></tr><tr><td>31㎥ 以上 39㎥ 未満</td><td>21 ㎡/日</td></tr><tr><td>39㎥ 以上 47㎥ 未満</td><td>20 ㎡/日</td></tr><tr><td>47㎥ 以上 56㎥ 未満</td><td>19 ㎡/日</td></tr><tr><td>56㎥ 以上 65㎥ 未満</td><td>18 ㎡/日</td></tr><tr><td>65㎥ 以上 75㎥ 未満</td><td>17 ㎡/日</td></tr><tr><td rowspan="8">有り</td><td>75㎥ 以上 85㎥ 未満</td><td>16 ㎡/日</td></tr><tr><td>85㎥ 以上 96㎥ 未満</td><td>15 ㎡/日</td></tr><tr><td>11㎥ 以上 16㎥ 未満</td><td>16 ㎡/日</td></tr><tr><td>16㎥ 以上 23㎥ 未満</td><td>15 ㎡/日</td></tr><tr><td>23㎥ 以上 31㎥ 未満</td><td>15 ㎡/日</td></tr><tr><td>31㎥ 以上 39㎥ 未満</td><td>14 ㎡/日</td></tr><tr><td>39㎥ 以上 47㎥ 未満</td><td>14 ㎡/日</td></tr><tr><td>47㎥ 以上 56㎥ 未満</td><td>13 ㎡/日</td></tr><tr><td rowspan="6">(参考) 各作業単独の場合の作業量</td><td>56㎥ 以上 65㎥ 未満</td><td>13 ㎡/日</td></tr><tr><td>65㎥ 以上 75㎥ 未満</td><td>12 ㎡/日</td></tr><tr><td>75㎥ 以上 85㎥ 未満</td><td>12 ㎡/日</td></tr><tr><td>85㎥ 以上 96㎥ 未満</td><td>11 ㎡/日</td></tr><tr><td>作 業 名</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>高さ調整金具取付</td><td>107 ㎡/日</td></tr><tr><td>笠コンクリートブロック据付</td><td>56 ㎡/日</td></tr><tr><td>ブロック連結</td><td>122 ㎡/日</td></tr><tr><td>中詰コンクリート工</td><td>30 ㎥/日</td></tr><tr><td>型枠設置</td><td>67 ㎡/日</td></tr><tr><td>型枠撤去</td><td>111 ㎡/日</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容		笠コンクリート ブロック据付工	① 笠コンクリートブロック		中詰コナート型枠の 有無	中詰コナート100㎡ 当り 設計量	作業日当り 標準作業量	無し	11㎥ 以上 16㎥ 未満	25 ㎡/日	16㎥ 以上 23㎥ 未満	24 ㎡/日	23㎥ 以上 31㎥ 未満	23 ㎡/日	31㎥ 以上 39㎥ 未満	21 ㎡/日	39㎥ 以上 47㎥ 未満	20 ㎡/日	47㎥ 以上 56㎥ 未満	19 ㎡/日	56㎥ 以上 65㎥ 未満	18 ㎡/日	65㎥ 以上 75㎥ 未満	17 ㎡/日	有り	75㎥ 以上 85㎥ 未満	16 ㎡/日	85㎥ 以上 96㎥ 未満	15 ㎡/日	11㎥ 以上 16㎥ 未満	16 ㎡/日	16㎥ 以上 23㎥ 未満	15 ㎡/日	23㎥ 以上 31㎥ 未満	15 ㎡/日	31㎥ 以上 39㎥ 未満	14 ㎡/日	39㎥ 以上 47㎥ 未満	14 ㎡/日	47㎥ 以上 56㎥ 未満	13 ㎡/日	(参考) 各作業単独の場合の作業量	56㎥ 以上 65㎥ 未満	13 ㎡/日	65㎥ 以上 75㎥ 未満	12 ㎡/日	75㎥ 以上 85㎥ 未満	12 ㎡/日	85㎥ 以上 96㎥ 未満	11 ㎡/日	作 業 名	作業日当り標準作業量	高さ調整金具取付	107 ㎡/日	笠コンクリートブロック据付	56 ㎡/日	ブロック連結	122 ㎡/日	中詰コンクリート工	30 ㎥/日	型枠設置	67 ㎡/日	型枠撤去	111 ㎡/日	現行どおり			記載の修正
				工 種 名	設 定 内 容																																																																				
笠コンクリート ブロック据付工	① 笠コンクリートブロック																																																																								
	中詰コナート型枠の 有無	中詰コナート100㎡ 当り 設計量	作業日当り 標準作業量																																																																						
	無し	11㎥ 以上 16㎥ 未満	25 ㎡/日																																																																						
		16㎥ 以上 23㎥ 未満	24 ㎡/日																																																																						
		23㎥ 以上 31㎥ 未満	23 ㎡/日																																																																						
		31㎥ 以上 39㎥ 未満	21 ㎡/日																																																																						
		39㎥ 以上 47㎥ 未満	20 ㎡/日																																																																						
		47㎥ 以上 56㎥ 未満	19 ㎡/日																																																																						
		56㎥ 以上 65㎥ 未満	18 ㎡/日																																																																						
		65㎥ 以上 75㎥ 未満	17 ㎡/日																																																																						
	有り	75㎥ 以上 85㎥ 未満	16 ㎡/日																																																																						
		85㎥ 以上 96㎥ 未満	15 ㎡/日																																																																						
		11㎥ 以上 16㎥ 未満	16 ㎡/日																																																																						
		16㎥ 以上 23㎥ 未満	15 ㎡/日																																																																						
		23㎥ 以上 31㎥ 未満	15 ㎡/日																																																																						
		31㎥ 以上 39㎥ 未満	14 ㎡/日																																																																						
		39㎥ 以上 47㎥ 未満	14 ㎡/日																																																																						
		47㎥ 以上 56㎥ 未満	13 ㎡/日																																																																						
	(参考) 各作業単独の場合の作業量	56㎥ 以上 65㎥ 未満	13 ㎡/日																																																																						
		65㎥ 以上 75㎥ 未満	12 ㎡/日																																																																						
		75㎥ 以上 85㎥ 未満	12 ㎡/日																																																																						
		85㎥ 以上 96㎥ 未満	11 ㎡/日																																																																						
		作 業 名	作業日当り標準作業量																																																																						
		高さ調整金具取付	107 ㎡/日																																																																						
	笠コンクリートブロック据付	56 ㎡/日																																																																							
	ブロック連結	122 ㎡/日																																																																							
中詰コンクリート工	30 ㎥/日																																																																								
型枠設置	67 ㎡/日																																																																								
型枠撤去	111 ㎡/日																																																																								
I-14-④-93																																																																									
グラウトホール工				① グラウトホール 沈下板設置・グラウト管設置																																																																					
作業日当り標準作業量 5 組/日 (注) 作業日当り標準作業量は、特殊作業員1名の場合。				作業日当り標準作業量 54.8 基組/日 (注) 作業日当り標準作業量は、特殊作業員1名の場合。																																																																					
連節ブロックの水中 吊落し工				② 均しコンクリート箱抜用型枠設置撤去・間詰コンクリート打設																																																																					
作業日当り標準作業量 187 ㎡2/日				作業日当り標準作業量 9.1 基組/日																																																																					
積算上の注意事項				現行どおり			(控え頁) 32/56																																																																		

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																										
現 行				改 正				備 考																																																																																																																						
<table><tr><td colspan="2">工 種 名</td><td colspan="2">設 定 内 容</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="10">コンクリート工（砂防工）</td><td colspan="2">① コンクリート工（砂防工）</td></tr><tr><td colspan="2"><table><tr><td colspan="2">作 業 名</td><td>作 業 日 当 り 標 準 作 業 量</td></tr><tr><td rowspan="4">コン ク リ ー ト 打 設 （一般部）</td><td>日打設量 10m3 未満</td><td>7 m3／日</td></tr><tr><td>日打設量 10m3 以上 30m3 未満</td><td>21 m3／日</td></tr><tr><td>日打設量 30m3 以上 80m3 未満</td><td>52 m3／日</td></tr><tr><td>日打設量 80m3 以上 140m3 未満</td><td>91 m3／日</td></tr><tr><td>コン ク リ ー ト 打 設 （堤冠）</td><td>ガラリシツ 20(m3/7'ロツク)未満</td><td>17 m3／日</td></tr><tr><td>富配合 30(m3/7'ロツク)未満</td><td>33 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">型 枠 設 置 ・ 撤 去 ・ ケ レ ン は く 雕 削 塗 布</td><td>24 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">足 場 上</td><td>100 m／日</td></tr><tr><td colspan="2">止 水 板 設 置</td><td>33 m／日</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="10">コンクリート工（ケーブルクレーン打設）</td><td colspan="2">① コンクリート投入 …… 該当工種の計算式（1時間当り投入量）を参照。</td></tr><tr><td colspan="2">② コンクリート工（ケーブルクレーン打設）</td></tr><tr><td colspan="2"><table><tr><td colspan="2">作 業 名</td><td>作 業 日 当 り 標 準 作 業 量</td></tr><tr><td colspan="2">型 枠 工</td><td>50 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">コンクリート養生</td><td>77 m3／日</td></tr><tr><td rowspan="3">堤冠コンクリート締固め</td><td>鉄材 3(m3/7'ロツク)未満</td><td>3 m3／日</td></tr><tr><td>ガラリシツ 20(m3/7'ロツク)未満</td><td>17 m3／日</td></tr><tr><td>富配合 30(m3/7'ロツク)未満</td><td>33 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">堤冠コンクリート養生</td><td>11 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">岩盤清掃</td><td>100 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">チッピング</td><td>100 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="3">(注)「コンクリート養生」「堤冠コンクリート養生」の作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="2">① 残存型枠工</td></tr><tr><td colspan="2"><table><tr><td>作 業 名</td><td>対象構造物</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">残存型枠の加工・設置</td><td>残存型枠</td><td>65 m2／日</td></tr><tr><td>残存化粧型枠</td><td>59 m2／日</td></tr></table></td></tr></table>				工 種 名		設 定 内 容		コンクリート工（砂防工）		① コンクリート工（砂防工）		<table><tr><td colspan="2">作 業 名</td><td>作 業 日 当 り 標 準 作 業 量</td></tr><tr><td rowspan="4">コン ク リ ー ト 打 設 （一般部）</td><td>日打設量 10m3 未満</td><td>7 m3／日</td></tr><tr><td>日打設量 10m3 以上 30m3 未満</td><td>21 m3／日</td></tr><tr><td>日打設量 30m3 以上 80m3 未満</td><td>52 m3／日</td></tr><tr><td>日打設量 80m3 以上 140m3 未満</td><td>91 m3／日</td></tr><tr><td>コン ク リ ー ト 打 設 （堤冠）</td><td>ガラリシツ 20(m3/7'ロツク)未満</td><td>17 m3／日</td></tr><tr><td>富配合 30(m3/7'ロツク)未満</td><td>33 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">型 枠 設 置 ・ 撤 去 ・ ケ レ ン は く 雕 削 塗 布</td><td>24 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">足 場 上</td><td>100 m／日</td></tr><tr><td colspan="2">止 水 板 設 置</td><td>33 m／日</td></tr></table>		作 業 名		作 業 日 当 り 標 準 作 業 量	コン ク リ ー ト 打 設 （一般部）	日打設量 10m3 未満	7 m3／日	日打設量 10m3 以上 30m3 未満	21 m3／日	日打設量 30m3 以上 80m3 未満	52 m3／日	日打設量 80m3 以上 140m3 未満	91 m3／日	コン ク リ ー ト 打 設 （堤冠）	ガラリシツ 20(m3/7'ロツク)未満	17 m3／日	富配合 30(m3/7'ロツク)未満	33 m3／日	型 枠 設 置 ・ 撤 去 ・ ケ レ ン は く 雕 削 塗 布		24 m2／日	足 場 上		100 m／日	止 水 板 設 置		33 m／日	コンクリート工（ケーブルクレーン打設）		① コンクリート投入 …… 該当工種の計算式（1時間当り投入量）を参照。		② コンクリート工（ケーブルクレーン打設）		<table><tr><td colspan="2">作 業 名</td><td>作 業 日 当 り 標 準 作 業 量</td></tr><tr><td colspan="2">型 枠 工</td><td>50 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">コンクリート養生</td><td>77 m3／日</td></tr><tr><td rowspan="3">堤冠コンクリート締固め</td><td>鉄材 3(m3/7'ロツク)未満</td><td>3 m3／日</td></tr><tr><td>ガラリシツ 20(m3/7'ロツク)未満</td><td>17 m3／日</td></tr><tr><td>富配合 30(m3/7'ロツク)未満</td><td>33 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">堤冠コンクリート養生</td><td>11 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">岩盤清掃</td><td>100 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">チッピング</td><td>100 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="3">(注)「コンクリート養生」「堤冠コンクリート養生」の作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。</td></tr></table>		作 業 名		作 業 日 当 り 標 準 作 業 量	型 枠 工		50 m2／日	コンクリート養生		77 m3／日	堤冠コンクリート締固め	鉄材 3(m3/7'ロツク)未満	3 m3／日	ガラリシツ 20(m3/7'ロツク)未満	17 m3／日	富配合 30(m3/7'ロツク)未満	33 m3／日	堤冠コンクリート養生		11 m3／日	岩盤清掃		100 m2／日	チッピング		100 m2／日	(注)「コンクリート養生」「堤冠コンクリート養生」の作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。		① 残存型枠工		<table><tr><td>作 業 名</td><td>対象構造物</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">残存型枠の加工・設置</td><td>残存型枠</td><td>65 m2／日</td></tr><tr><td>残存化粧型枠</td><td>59 m2／日</td></tr></table>		作 業 名	対象構造物	作業日当り標準作業量	残存型枠の加工・設置	残存型枠	65 m2／日	残存化粧型枠	59 m2／日	<table><tr><td colspan="2">コンクリート工（砂防工）</td><td colspan="2">① コンクリート工（砂防工）</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="5">コン ク リ ー ト 打 設 （一般部）</td><td colspan="2">作 業 名 作 業 日 当 り 標 準 作 業 量</td></tr><tr><td colspan="2">1 日 当 り 打 設 量 10m3 未 満 7 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">1 日 当 り 日 打 設 量 10m3 以 上 30m3 未 満 21 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">1 日 当 り 日 打 設 量 30m3 以 上 80m3 未 満 52 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">1 日 当 り 日 打 設 量 80m3 以 上 140m3 未 満 91 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">コン ク リ ー ト 打 設 （堤冠）</td><td>ガラリシツ 20(m3/7'ロツク)未 満 17 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>富 配 合 30(m3/7'ロツク)未 満 33 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">木 製 型 枠 設 置 ・ 撤 去 ・ ケ レ ン は く 雕 削 塗 布</td><td colspan="2">24 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">足 場 工</td><td colspan="2">100 m／日</td></tr><tr><td colspan="2">止 水 板 設 置</td><td colspan="2">33 m／日</td></tr></table>				コンクリート工（砂防工）		① コンクリート工（砂防工）		コン ク リ ー ト 打 設 （一般部）		作 業 名 作 業 日 当 り 標 準 作 業 量		1 日 当 り 打 設 量 10m3 未 満 7 m3／日		1 日 当 り 日 打 設 量 10m3 以 上 30m3 未 満 21 m3／日		1 日 当 り 日 打 設 量 30m3 以 上 80m3 未 満 52 m3／日		1 日 当 り 日 打 設 量 80m3 以 上 140m3 未 満 91 m3／日		コン ク リ ー ト 打 設 （堤冠）		ガラリシツ 20(m3/7'ロツク)未 満 17 m3／日			富 配 合 30(m3/7'ロツク)未 満 33 m3／日	木 製 型 枠 設 置 ・ 撤 去 ・ ケ レ ン は く 雕 削 塗 布		24 m2／日		足 場 工		100 m／日		止 水 板 設 置		33 m／日		記載の修正	
工 種 名		設 定 内 容																																																																																																																												
コンクリート工（砂防工）		① コンクリート工（砂防工）																																																																																																																												
		<table><tr><td colspan="2">作 業 名</td><td>作 業 日 当 り 標 準 作 業 量</td></tr><tr><td rowspan="4">コン ク リ ー ト 打 設 （一般部）</td><td>日打設量 10m3 未満</td><td>7 m3／日</td></tr><tr><td>日打設量 10m3 以上 30m3 未満</td><td>21 m3／日</td></tr><tr><td>日打設量 30m3 以上 80m3 未満</td><td>52 m3／日</td></tr><tr><td>日打設量 80m3 以上 140m3 未満</td><td>91 m3／日</td></tr><tr><td>コン ク リ ー ト 打 設 （堤冠）</td><td>ガラリシツ 20(m3/7'ロツク)未満</td><td>17 m3／日</td></tr><tr><td>富配合 30(m3/7'ロツク)未満</td><td>33 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">型 枠 設 置 ・ 撤 去 ・ ケ レ ン は く 雕 削 塗 布</td><td>24 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">足 場 上</td><td>100 m／日</td></tr><tr><td colspan="2">止 水 板 設 置</td><td>33 m／日</td></tr></table>		作 業 名		作 業 日 当 り 標 準 作 業 量	コン ク リ ー ト 打 設 （一般部）			日打設量 10m3 未満	7 m3／日	日打設量 10m3 以上 30m3 未満	21 m3／日	日打設量 30m3 以上 80m3 未満	52 m3／日	日打設量 80m3 以上 140m3 未満		91 m3／日	コン ク リ ー ト 打 設 （堤冠）	ガラリシツ 20(m3/7'ロツク)未満	17 m3／日	富配合 30(m3/7'ロツク)未満	33 m3／日	型 枠 設 置 ・ 撤 去 ・ ケ レ ン は く 雕 削 塗 布		24 m2／日	足 場 上		100 m／日	止 水 板 設 置		33 m／日																																																																																														
		作 業 名		作 業 日 当 り 標 準 作 業 量																																																																																																																										
		コン ク リ ー ト 打 設 （一般部）	日打設量 10m3 未満	7 m3／日																																																																																																																										
			日打設量 10m3 以上 30m3 未満	21 m3／日																																																																																																																										
			日打設量 30m3 以上 80m3 未満	52 m3／日																																																																																																																										
			日打設量 80m3 以上 140m3 未満	91 m3／日																																																																																																																										
		コン ク リ ー ト 打 設 （堤冠）	ガラリシツ 20(m3/7'ロツク)未満	17 m3／日																																																																																																																										
		富配合 30(m3/7'ロツク)未満	33 m3／日																																																																																																																											
		型 枠 設 置 ・ 撤 去 ・ ケ レ ン は く 雕 削 塗 布		24 m2／日																																																																																																																										
足 場 上		100 m／日																																																																																																																												
止 水 板 設 置		33 m／日																																																																																																																												
コンクリート工（ケーブルクレーン打設）		① コンクリート投入 …… 該当工種の計算式（1時間当り投入量）を参照。																																																																																																																												
		② コンクリート工（ケーブルクレーン打設）																																																																																																																												
		<table><tr><td colspan="2">作 業 名</td><td>作 業 日 当 り 標 準 作 業 量</td></tr><tr><td colspan="2">型 枠 工</td><td>50 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">コンクリート養生</td><td>77 m3／日</td></tr><tr><td rowspan="3">堤冠コンクリート締固め</td><td>鉄材 3(m3/7'ロツク)未満</td><td>3 m3／日</td></tr><tr><td>ガラリシツ 20(m3/7'ロツク)未満</td><td>17 m3／日</td></tr><tr><td>富配合 30(m3/7'ロツク)未満</td><td>33 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">堤冠コンクリート養生</td><td>11 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">岩盤清掃</td><td>100 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">チッピング</td><td>100 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="3">(注)「コンクリート養生」「堤冠コンクリート養生」の作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。</td></tr></table>		作 業 名		作 業 日 当 り 標 準 作 業 量	型 枠 工		50 m2／日	コンクリート養生		77 m3／日	堤冠コンクリート締固め	鉄材 3(m3/7'ロツク)未満	3 m3／日	ガラリシツ 20(m3/7'ロツク)未満	17 m3／日	富配合 30(m3/7'ロツク)未満	33 m3／日	堤冠コンクリート養生		11 m3／日	岩盤清掃		100 m2／日	チッピング		100 m2／日	(注)「コンクリート養生」「堤冠コンクリート養生」の作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。																																																																																																	
		作 業 名		作 業 日 当 り 標 準 作 業 量																																																																																																																										
		型 枠 工		50 m2／日																																																																																																																										
		コンクリート養生		77 m3／日																																																																																																																										
		堤冠コンクリート締固め	鉄材 3(m3/7'ロツク)未満	3 m3／日																																																																																																																										
			ガラリシツ 20(m3/7'ロツク)未満	17 m3／日																																																																																																																										
			富配合 30(m3/7'ロツク)未満	33 m3／日																																																																																																																										
		堤冠コンクリート養生		11 m3／日																																																																																																																										
岩盤清掃		100 m2／日																																																																																																																												
チッピング		100 m2／日																																																																																																																												
(注)「コンクリート養生」「堤冠コンクリート養生」の作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。																																																																																																																														
		① 残存型枠工																																																																																																																												
		<table><tr><td>作 業 名</td><td>対象構造物</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">残存型枠の加工・設置</td><td>残存型枠</td><td>65 m2／日</td></tr><tr><td>残存化粧型枠</td><td>59 m2／日</td></tr></table>		作 業 名	対象構造物	作業日当り標準作業量	残存型枠の加工・設置	残存型枠	65 m2／日	残存化粧型枠	59 m2／日																																																																																																																			
作 業 名	対象構造物	作業日当り標準作業量																																																																																																																												
残存型枠の加工・設置	残存型枠	65 m2／日																																																																																																																												
	残存化粧型枠	59 m2／日																																																																																																																												
コンクリート工（砂防工）		① コンクリート工（砂防工）																																																																																																																												
コン ク リ ー ト 打 設 （一般部）		作 業 名 作 業 日 当 り 標 準 作 業 量																																																																																																																												
		1 日 当 り 打 設 量 10m3 未 満 7 m3／日																																																																																																																												
		1 日 当 り 日 打 設 量 10m3 以 上 30m3 未 満 21 m3／日																																																																																																																												
		1 日 当 り 日 打 設 量 30m3 以 上 80m3 未 満 52 m3／日																																																																																																																												
		1 日 当 り 日 打 設 量 80m3 以 上 140m3 未 満 91 m3／日																																																																																																																												
コン ク リ ー ト 打 設 （堤冠）		ガラリシツ 20(m3/7'ロツク)未 満 17 m3／日																																																																																																																												
		富 配 合 30(m3/7'ロツク)未 満 33 m3／日																																																																																																																												
木 製 型 枠 設 置 ・ 撤 去 ・ ケ レ ン は く 雕 削 塗 布		24 m2／日																																																																																																																												
足 場 工		100 m／日																																																																																																																												
止 水 板 設 置		33 m／日																																																																																																																												
I-14-④-96				現行どおり																																																																																																																										
				① 残存型枠工																																																																																																																										
				<table><tr><td>作 業 名</td><td>対象構造物</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">残存型枠の加工、 組 立・設置</td><td>残存型枠</td><td>65 m2／日</td></tr><tr><td>残存化粧型枠</td><td>59 m2／日</td></tr></table>				作 業 名	対象構造物	作業日当り標準作業量	残存型枠の加工、 組 立 ・設置	残存型枠	65 m2／日	残存化粧型枠	59 m2／日																																																																																																															
作 業 名	対象構造物	作業日当り標準作業量																																																																																																																												
残存型枠の加工、 組 立 ・設置	残存型枠	65 m2／日																																																																																																																												
	残存化粧型枠	59 m2／日																																																																																																																												

 | || 積算上の注意事項 | | (控え頁) 33／56 | | | | | |

積算上の注意事項

（控え頁）

33／56

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一 部 改 正	改 正	現 行	備 考																																									
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="2">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="2">養生工（練炭）</td><td colspan="2">① 養生工（練炭）<table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>25 m3／日</td></tr></table> （注）作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</td></tr><tr><td>砂防土砂仮締切・砂防大型土のう仮締切</td><td colspan="2">該当工種の基準内に記載。</td></tr><tr><td>砂防コンクリート締切</td><td colspan="2">搬運搬、コンクリート工、型枠工、構造物とりこわし工（市場単価）の作業日当り標準作業量を参照。</td></tr><tr><td rowspan="3">鋼製砂防工</td><td colspan="2">① 組立・据付工 …… 該当工種の計算式（1日当り組立・据付質量）を参照。 ② 本締め工、アンカー工 …… 該当工種の計算式（1日当り施工量）を参照。 ③ 現場塗装工（はけ塗り）<table><tr><th>作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>鋼管フレーム型砂防堰堤</td><td>29 m2／日</td></tr></table> （注）作業日当り標準作業量は、塗装工1名の場合。</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容		養生工（練炭）	① 養生工（練炭） <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>25 m3／日</td></tr></table> （注）作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。		作業日当り標準作業量	25 m3／日	砂防土砂仮締切・砂防大型土のう仮締切	該当工種の基準内に記載。		砂防コンクリート締切	搬運搬、コンクリート工、型枠工、構造物とりこわし工（市場単価）の作業日当り標準作業量を参照。		鋼製砂防工	① 組立・据付工 …… 該当工種の計算式（1日当り組立・据付質量）を参照。 ② 本締め工、アンカー工 …… 該当工種の計算式（1日当り施工量）を参照。 ③ 現場塗装工（はけ塗り） <table><tr><th>作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>鋼管フレーム型砂防堰堤</td><td>29 m2／日</td></tr></table> （注）作業日当り標準作業量は、塗装工1名の場合。		作 業 名	作業日当り標準作業量	鋼管フレーム型砂防堰堤	29 m2／日	→ 砂防コンクリート 仮締切 搬運搬、コンクリート工、型枠工、構造物とりこわし工（市場単価）の 作業日当り標準作業量を参照。<table><tr><th colspan="2">作 業 名</th><th>作業日当り標準 作業量</th></tr><tr><td colspan="2">木製型枠設置・撤去・ケレンはく離剤塗布</td><td>24 m²／日</td></tr><tr><td colspan="2">足 場 工</td><td>100 m／日</td></tr><tr><td rowspan="5">コンクリート打設</td><td>1日当り打設量 10m³未満</td><td>7 m³／日</td></tr><tr><td>1日当り打設量 10m³以上 30m³未満</td><td>21 m³／日</td></tr><tr><td>1日当り打設量 30m³以上 80m³未満</td><td>52 m³／日</td></tr><tr><td>1日当り打設量 80m³以上 140m³未満</td><td>91 m³／日</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		作 業 名		作業日当り標準 作業量	木製型枠設置・撤去・ケレンはく離剤塗布		24 m ² ／日	足 場 工		100 m／日	コンクリート打設	1日当り打設量 10m ³ 未満	7 m ³ ／日	1日当り打設量 10m ³ 以上 30m ³ 未満	21 m ³ ／日	1日当り打設量 30m ³ 以上 80m ³ 未満	52 m ³ ／日	1日当り打設量 80m ³ 以上 140m ³ 未満	91 m ³ ／日			記載の修正
		工 種 名	設 定 内 容																																										
養生工（練炭）	① 養生工（練炭） <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>25 m3／日</td></tr></table> （注）作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。		作業日当り標準作業量	25 m3／日																																									
	作業日当り標準作業量	25 m3／日																																											
砂防土砂仮締切・砂防大型土のう仮締切	該当工種の基準内に記載。																																												
砂防コンクリート締切	搬運搬、コンクリート工、型枠工、構造物とりこわし工（市場単価）の作業日当り標準作業量を参照。																																												
鋼製砂防工	① 組立・据付工 …… 該当工種の計算式（1日当り組立・据付質量）を参照。 ② 本締め工、アンカー工 …… 該当工種の計算式（1日当り施工量）を参照。 ③ 現場塗装工（はけ塗り） <table><tr><th>作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>鋼管フレーム型砂防堰堤</td><td>29 m2／日</td></tr></table> （注）作業日当り標準作業量は、塗装工1名の場合。		作 業 名	作業日当り標準作業量	鋼管フレーム型砂防堰堤	29 m2／日																																							
	作 業 名	作業日当り標準作業量																																											
	鋼管フレーム型砂防堰堤	29 m2／日																																											
作 業 名		作業日当り標準 作業量																																											
木製型枠設置・撤去・ケレンはく離剤塗布		24 m ² ／日																																											
足 場 工		100 m／日																																											
コンクリート打設	1日当り打設量 10m ³ 未満	7 m ³ ／日																																											
	1日当り打設量 10m ³ 以上 30m ³ 未満	21 m ³ ／日																																											
	1日当り打設量 30m ³ 以上 80m ³ 未満	52 m ³ ／日																																											
	1日当り打設量 80m ³ 以上 140m ³ 未満	91 m ³ ／日																																											
I-14-④-97																																													
積算上の注意事項				（控え頁） 34／56																																									

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																					
現 行				改 正				備 考																																																																	
<table><tr><th colspan="2">工 種 名</th><th colspan="2">設 定 内 容</th></tr><tr><td colspan="2" rowspan="10">地すべり防止工 (山腹水路工)</td><td colspan="2">① 山腹U形側溝, 山腹コルゲートフリューム掘付, 山腹U形側溝明暗渠, 山腹コルゲートフリューム明暗渠, 山腹暗渠工 …… 該当工種の基準内に記載。</td></tr><tr><td colspan="2">② 集水樹, プレキャスト集水樹</td></tr><tr><td rowspan="6">集水樹工</td><td rowspan="3">集水樹</td><td>内空積もしくは製品質量</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>0.4m3 以下</td><td>1.7 基/日</td></tr><tr><td>0.4 を超え 0.8m3 以下</td><td>1.4 基/日</td></tr><tr><td>0.8 を超え 1.0m3 以下</td><td>1.1 基/日</td></tr><tr><td rowspan="3">プレキャスト 集水樹</td><td>150 を超え 500 kg以下</td><td>2.8 基/日</td></tr><tr><td>500 を超え 1,000 kg以下</td><td>2.3 基/日</td></tr><tr><td>1,000 を超え 1,500 kg以下</td><td>1.9 基/日</td></tr><tr><td></td><td>1,500 を超え 1,700 kg以下</td><td>1.8 基/日</td></tr><tr><td colspan="2">(注) 集水樹の作業日当り標準作業量には床掘り (仕上げ含む), 基礎, 型枠, コン クリート打設, 埋戻しまでの一連作業を含む。ただし, 養生に要する日数は含まな い。</td></tr></table>				工 種 名		設 定 内 容		地すべり防止工 (山腹水路工)		① 山腹U形側溝, 山腹コルゲートフリューム掘付, 山腹U形側溝明暗渠, 山腹コルゲートフリューム明暗渠, 山腹暗渠工 …… 該当工種の基準内に記載。		② 集水樹, プレキャスト集水樹		集水樹工	集水樹	内空積もしくは製品質量	作業日当り標準作業量	0.4m3 以下	1.7 基/日	0.4 を超え 0.8m3 以下	1.4 基/日	0.8 を超え 1.0m3 以下	1.1 基/日	プレキャスト 集水樹	150 を超え 500 kg以下	2.8 基/日	500 を超え 1,000 kg以下	2.3 基/日	1,000 を超え 1,500 kg以下	1.9 基/日		1,500 を超え 1,700 kg以下	1.8 基/日	(注) 集水樹の作業日当り標準作業量には床掘り (仕上げ含む), 基礎, 型枠, コン クリート打設, 埋戻しまでの一連作業を含む。ただし, 養生に要する日数は含まな い。		<table><tr><th colspan="2">工 種 名</th><th colspan="2">設 定 内 容</th></tr><tr><td colspan="2" rowspan="10">地すべり防止工 (山腹水路工)</td><td colspan="2">① 山腹U形側溝, 山腹コルゲートフリューム掘付, 山腹U形側溝明暗渠, 山腹コルゲートフリューム明暗渠, 山腹暗渠工 …… 該当工種の基準内に記載。</td></tr><tr><td colspan="2">② 集水樹, プレキャスト集水樹</td></tr><tr><td rowspan="6">集水樹工</td><td rowspan="3">集水樹</td><td>内空積もしくは製品質量</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>0.4m3 以下</td><td>1.7 基/日</td></tr><tr><td>0.4 を超え 0.8m3 以下</td><td>1.4 基/日</td></tr><tr><td>0.8 を超え 1.0m3 以下</td><td>1.1 基/日</td></tr><tr><td rowspan="3">プレキャスト 集水樹</td><td>150 を超え 500 kg以下</td><td>2.8 基/日</td></tr><tr><td>500 を超え 1,000 kg以下</td><td>2.3 基/日</td></tr><tr><td>1,000 を超え 1,500 kg以下</td><td>1.9 基/日</td></tr><tr><td></td><td>1,500 を超え 1,700 kg以下</td><td>1.8 基/日</td></tr><tr><td colspan="2">(注) 1. 集水樹の作業日当り標準作業量には床掘り (仕上げ含む), 基礎, 型枠, コ ンクリート打設, 埋戻しまでの一連作業を含む。ただし, 養生に要する日 数は含まない。 2. プレキャスト集水樹の作業日当り標準作業量には床掘り (仕上げ含む), 基 礎, 集水樹掘付, 埋戻しまでの一連作業を含む。</td></tr></table>				工 種 名		設 定 内 容		地すべり防止工 (山腹水路工)		① 山腹U形側溝, 山腹コルゲートフリューム掘付, 山腹U形側溝明暗渠, 山腹コルゲートフリューム明暗渠, 山腹暗渠工 …… 該当工種の基準内に記載。		② 集水樹, プレキャスト集水樹		集水樹工	集水樹	内空積もしくは製品質量	作業日当り標準作業量	0.4m3 以下	1.7 基/日	0.4 を超え 0.8m3 以下	1.4 基/日	0.8 を超え 1.0m3 以下	1.1 基/日	プレキャスト 集水樹	150 を超え 500 kg以下	2.8 基/日	500 を超え 1,000 kg以下	2.3 基/日	1,000 を超え 1,500 kg以下	1.9 基/日		1,500 を超え 1,700 kg以下	1.8 基/日	(注) 1. 集水樹の作業日当り標準作業量には床掘り (仕上げ含む), 基礎, 型枠, コ ンクリート打設, 埋戻しまでの一連作業を含む。ただし, 養生に要する日 数は含まない。 2. プレキャスト集水樹の作業日当り標準作業量には床掘り (仕上げ含む), 基 礎, 集水樹掘付, 埋戻しまでの一連作業を含む。		記載の修正	
工 種 名		設 定 内 容																																																																							
地すべり防止工 (山腹水路工)		① 山腹U形側溝, 山腹コルゲートフリューム掘付, 山腹U形側溝明暗渠, 山腹コルゲートフリューム明暗渠, 山腹暗渠工 …… 該当工種の基準内に記載。																																																																							
		② 集水樹, プレキャスト集水樹																																																																							
		集水樹工	集水樹	内空積もしくは製品質量	作業日当り標準作業量																																																																				
				0.4m3 以下	1.7 基/日																																																																				
				0.4 を超え 0.8m3 以下	1.4 基/日																																																																				
			0.8 を超え 1.0m3 以下	1.1 基/日																																																																					
			プレキャスト 集水樹	150 を超え 500 kg以下	2.8 基/日																																																																				
				500 を超え 1,000 kg以下	2.3 基/日																																																																				
		1,000 を超え 1,500 kg以下		1.9 基/日																																																																					
			1,500 を超え 1,700 kg以下	1.8 基/日																																																																					
(注) 集水樹の作業日当り標準作業量には床掘り (仕上げ含む), 基礎, 型枠, コン クリート打設, 埋戻しまでの一連作業を含む。ただし, 養生に要する日数は含まな い。																																																																									
工 種 名		設 定 内 容																																																																							
地すべり防止工 (山腹水路工)		① 山腹U形側溝, 山腹コルゲートフリューム掘付, 山腹U形側溝明暗渠, 山腹コルゲートフリューム明暗渠, 山腹暗渠工 …… 該当工種の基準内に記載。																																																																							
		② 集水樹, プレキャスト集水樹																																																																							
		集水樹工	集水樹	内空積もしくは製品質量	作業日当り標準作業量																																																																				
				0.4m3 以下	1.7 基/日																																																																				
				0.4 を超え 0.8m3 以下	1.4 基/日																																																																				
			0.8 を超え 1.0m3 以下	1.1 基/日																																																																					
			プレキャスト 集水樹	150 を超え 500 kg以下	2.8 基/日																																																																				
				500 を超え 1,000 kg以下	2.3 基/日																																																																				
		1,000 を超え 1,500 kg以下		1.9 基/日																																																																					
			1,500 を超え 1,700 kg以下	1.8 基/日																																																																					
(注) 1. 集水樹の作業日当り標準作業量には床掘り (仕上げ含む), 基礎, 型枠, コ ンクリート打設, 埋戻しまでの一連作業を含む。ただし, 養生に要する日 数は含まない。 2. プレキャスト集水樹の作業日当り標準作業量には床掘り (仕上げ含む), 基 礎, 集水樹掘付, 埋戻しまでの一連作業を含む。																																																																									
<table><tr><td rowspan="10">地すべり防止工 (かご工)</td><td colspan="2">① かご工</td></tr><tr><td rowspan="2">かご種類</td><td>かご寸法 (cm)</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">じゃかご</td><td>φ 45</td><td>25 m/日</td></tr><tr><td>φ 60</td><td>14 m/日</td></tr><tr><td rowspan="6">ふとんかご</td><td>高さ 40×幅 120</td><td>9 m/日</td></tr><tr><td>高さ 50×幅 120</td><td>7 m/日</td></tr><tr><td>高さ 60×幅 120</td><td>6 m/日</td></tr><tr><td>高さ 100×幅 120</td><td>4 m/日</td></tr><tr><td>高さ 50×幅 200</td><td>4 m/日</td></tr><tr><td>高さ 100×幅 200</td><td>2 m/日</td></tr><tr><td colspan="2">② 止杭工</td></tr><tr><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td><td>17 本/日</td></tr><tr><td colspan="2">(注) 作業日当り標準作業量は, 普通作業員 1 名の場合。</td></tr></table>				地すべり防止工 (かご工)	① かご工		かご種類	かご寸法 (cm)	作業日当り標準作業量	じゃかご	φ 45	25 m/日	φ 60	14 m/日	ふとんかご	高さ 40×幅 120	9 m/日	高さ 50×幅 120	7 m/日	高さ 60×幅 120	6 m/日	高さ 100×幅 120	4 m/日	高さ 50×幅 200	4 m/日	高さ 100×幅 200	2 m/日	② 止杭工		作業日当り標準作業量		17 本/日	(注) 作業日当り標準作業量は, 普通作業員 1 名の場合。		現行どおり																																						
地すべり防止工 (かご工)	① かご工																																																																								
	かご種類	かご寸法 (cm)	作業日当り標準作業量																																																																						
		じゃかご	φ 45		25 m/日																																																																				
	φ 60		14 m/日																																																																						
	ふとんかご	高さ 40×幅 120	9 m/日																																																																						
		高さ 50×幅 120	7 m/日																																																																						
		高さ 60×幅 120	6 m/日																																																																						
		高さ 100×幅 120	4 m/日																																																																						
		高さ 50×幅 200	4 m/日																																																																						
		高さ 100×幅 200	2 m/日																																																																						
② 止杭工																																																																									
作業日当り標準作業量		17 本/日																																																																							
(注) 作業日当り標準作業量は, 普通作業員 1 名の場合。																																																																									
<table><tr><td rowspan="2">集排水ボーリング孔 洗浄工</td><td colspan="2">① 洗浄工 …… 該当工種の基準内に記載。</td></tr><tr><td colspan="2">② 集水井内足場設置・撤去</td></tr><tr><td></td><td>作業日当り標準作業量</td><td>2.5 回/日</td></tr></table>				集排水ボーリング孔 洗浄工	① 洗浄工 …… 該当工種の基準内に記載。		② 集水井内足場設置・撤去			作業日当り標準作業量	2.5 回/日																																																														
集排水ボーリング孔 洗浄工	① 洗浄工 …… 該当工種の基準内に記載。																																																																								
	② 集水井内足場設置・撤去																																																																								
	作業日当り標準作業量	2.5 回/日																																																																							
I-14-④-100																																																																									
積算上の注意事項		(控え頁) 35/56																																																																							

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																					
現 行		改 正	備 考																																																				
<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="5">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="12">アスファルト舗装工</td><td colspan="5">① 舗設工</td></tr><tr><td colspan="5">(1日・1層当り)</td></tr><tr><td>施工区分</td><td>平均幅員</td><td>1層当り仕上り 平均厚さ</td><td>単 位</td><td>作業日当り 標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="4">基層(車道・路肩部) 中間層(車道・路肩部) 表層(車道・路肩部)</td><td rowspan="2">1.4m未満</td><td>50mm以下</td><td rowspan="4">m2</td><td>250 m2/日・層</td></tr><tr><td>50mmを超え 70mm以下</td><td>230 m2/日・層</td></tr><tr><td rowspan="2">1.4m以上 3.0m以下</td><td rowspan="2">70mm以下</td><td>1,300 m2/日・層</td></tr><tr><td>2,300 m2/日・層</td></tr><tr><td rowspan="4">3.0m超</td><td rowspan="2">50mm以下</td><td rowspan="4">m2</td><td>250 m2/日・層</td></tr><tr><td>50mmを超え 70mm以下</td><td>230 m2/日・層</td></tr><tr><td rowspan="2">1.4m以上</td><td rowspan="2">70mm以下</td><td>940 m2/日・層</td></tr><tr><td colspan="5">② アスカーブ</td></tr><tr><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td><td colspan="3">260 m/日</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容					アスファルト舗装工	① 舗設工					(1日・1層当り)					施工区分	平均幅員	1層当り仕上り 平均厚さ	単 位	作業日当り 標準作業量	基層(車道・路肩部) 中間層(車道・路肩部) 表層(車道・路肩部)	1.4m未満	50mm以下	m2	250 m2/日・層	50mmを超え 70mm以下	230 m2/日・層	1.4m以上 3.0m以下	70mm以下	1,300 m2/日・層	2,300 m2/日・層	3.0m超	50mm以下	m2	250 m2/日・層	50mmを超え 70mm以下	230 m2/日・層	1.4m以上	70mm以下	940 m2/日・層	② アスカーブ					作業日当り標準作業量		260 m/日			現行どおり	記載の修正
工 種 名	設 定 内 容																																																						
アスファルト舗装工	① 舗設工																																																						
	(1日・1層当り)																																																						
	施工区分	平均幅員	1層当り仕上り 平均厚さ	単 位	作業日当り 標準作業量																																																		
	基層(車道・路肩部) 中間層(車道・路肩部) 表層(車道・路肩部)	1.4m未満	50mm以下	m2	250 m2/日・層																																																		
			50mmを超え 70mm以下		230 m2/日・層																																																		
		1.4m以上 3.0m以下	70mm以下		1,300 m2/日・層																																																		
					2,300 m2/日・層																																																		
	3.0m超	50mm以下	m2	250 m2/日・層																																																			
				50mmを超え 70mm以下	230 m2/日・層																																																		
		1.4m以上		70mm以下	940 m2/日・層																																																		
					② アスカーブ																																																		
	作業日当り標準作業量		260 m/日																																																				
<table><tr><td>半たわみ性(コンボジット)舗装工</td><td colspan="5">① セメントミルク浸透</td></tr><tr><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td><td colspan="3">1,050 m2/日</td></tr></table>		半たわみ性(コンボジット)舗装工	① セメントミルク浸透					作業日当り標準作業量		1,050 m2/日																																													
半たわみ性(コンボジット)舗装工	① セメントミルク浸透																																																						
作業日当り標準作業量		1,050 m2/日																																																					
排水性アスファルト舗装工	① 排水性舗装・表層(車道・路肩部)	<table><tr><td colspan="3">(1日・1層当り)</td></tr><tr><td>平均施工幅員</td><td>導水パイプの設置</td><td>作業日当り 標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">1.4m未満</td><td>有り</td><td>170 m2/日・層</td></tr><tr><td>無し</td><td>190 m2/日・層</td></tr><tr><td rowspan="2">2.4m 以上</td><td>有り</td><td>1,500 m2/日・層</td></tr><tr><td>無し</td><td>1,700 m2/日・層</td></tr></table>		(1日・1層当り)			平均施工幅員	導水パイプの設置	作業日当り 標準作業量	1.4m未満	有り	170 m2/日・層	無し	190 m2/日・層	2.4m 以上	有り	1,500 m2/日・層	無し	1,700 m2/日・層																																				
(1日・1層当り)																																																							
平均施工幅員	導水パイプの設置	作業日当り 標準作業量																																																					
1.4m未満	有り	170 m2/日・層																																																					
	無し	190 m2/日・層																																																					
2.4m 以上	有り	1,500 m2/日・層																																																					
	無し	1,700 m2/日・層																																																					
I-14-④-102		排水性アスファルト舗装工																																																					
		① 排水性舗装・表層(車道・路肩部)	(1日・1層当り)																																																				
		<table><tr><td>平均施工幅員</td><td>導水パイプの設置</td><td>作業日当り 標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">1.4m未満</td><td>有り</td><td>170 m2/日・層</td></tr><tr><td>無し</td><td>190 m2/日・層</td></tr><tr><td rowspan="2">2.4m 以上</td><td>有り</td><td>1,500 m2/日・層</td></tr><tr><td>無し</td><td>1,700 m2/日・層</td></tr></table>	平均施工幅員	導水パイプの設置	作業日当り 標準作業量	1.4m未満	有り	170 m2/日・層	無し	190 m2/日・層	2.4m 以上	有り	1,500 m2/日・層	無し	1,700 m2/日・層																																								
平均施工幅員	導水パイプの設置	作業日当り 標準作業量																																																					
1.4m未満	有り	170 m2/日・層																																																					
	無し	190 m2/日・層																																																					
2.4m 以上	有り	1,500 m2/日・層																																																					
	無し	1,700 m2/日・層																																																					
積算上の注意事項		(控え頁) 36/56																																																					

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																															
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="3">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="10">透水性アスファルト舗装工</td><td colspan="3">① フィルター層</td></tr><tr><td colspan="3">(1日・1層当り)</td></tr><tr><td>作 業 名</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>フィルター材の敷均し及び締固め</td><td colspan="2">280 m2/日・層</td></tr><tr><td colspan="3">② 透水性アスファルト舗装</td></tr><tr><td colspan="3">(1日・1層当り)</td></tr><tr><td>平均施工幅員</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>1.4m未満</td><td colspan="2">200 m2/日・層</td></tr><tr><td>1.4m以上2.4m未満</td><td colspan="2">600 m2/日・層</td></tr><tr><td>2.4m以上</td><td colspan="2">620 m2/日・層</td></tr><tr><td>グースアスファルト舗装工</td><td colspan="3">該当工種の基準内に記載。</td></tr><tr><td>コンクリート舗装工</td><td colspan="3">① コンクリート舗装工</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>作 業 種 別</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="4">機械舗設</td><td>1 車</td><td colspan="2">111 m2/日</td></tr><tr><td>2 車</td><td colspan="2">152 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">人力舗設</td><td>舗設厚 20 cm以上</td><td>47 m2/日</td></tr><tr><td>舗設厚 20 cm未満</td><td>69 m2/日</td></tr><tr><td>連続鉄筋コンクリート舗装工</td><td colspan="3">① 連続鉄筋コンクリート舗装工</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">146 m2/日</td></tr><tr><td colspan="5">(注) 作業日当り標準作業量は、目地切り・清掃の有無にかかわらず適用できる。</td></tr><tr><td>路掛版</td><td colspan="3">① 路掛版</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>鉄筋量</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>0.08t/m3以上0.10t/m3未満</td><td colspan="2">11 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>0.10t/m3以上0.14t/m3未満</td><td colspan="2">10 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>0.14t/m3以上0.18t/m3未満</td><td colspan="2">9 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>0.18t/m3以上0.24t/m3未満</td><td colspan="2">8 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>0.24t/m3以上0.30t/m3未満</td><td colspan="2">7 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>0.30t/m3以上0.34t/m3未満</td><td colspan="2">6 m3/日</td></tr><tr><td colspan="5">(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材の作業を含む。</td></tr><tr><td colspan="5">2. 各作業間の重複作業は考慮していない。</td></tr><tr><td colspan="5">(参考) 各作業単独の場合の作業量</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>作 業 名</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>目地板設置</td><td colspan="2">14 m2/日</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>鉄筋加工・組立</td><td colspan="2">3.5 t/日</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>型枠設置</td><td colspan="2">38 m2/日</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>コンクリート打設</td><td colspan="2">69 m3/日</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容			透水性アスファルト舗装工	① フィルター層			(1日・1層当り)			作 業 名	作業日当り標準作業量		フィルター材の敷均し及び締固め	280 m2/日・層		② 透水性アスファルト舗装			(1日・1層当り)			平均施工幅員	作業日当り標準作業量		1.4m未満	200 m2/日・層		1.4m以上2.4m未満	600 m2/日・層		2.4m以上	620 m2/日・層		グースアスファルト舗装工	該当工種の基準内に記載。			コンクリート舗装工	① コンクリート舗装工					作 業 種 別	作業日当り標準作業量		機械舗設	1 車	111 m2/日		2 車	152 m2/日		人力舗設	舗設厚 20 cm以上	47 m2/日	舗設厚 20 cm未満	69 m2/日	連続鉄筋コンクリート舗装工	① 連続鉄筋コンクリート舗装工					作業日当り標準作業量	146 m2/日		(注) 作業日当り標準作業量は、目地切り・清掃の有無にかかわらず適用できる。					路掛版	① 路掛版					鉄筋量	作業日当り標準作業量				0.08t/m3以上0.10t/m3未満	11 m3/日				0.10t/m3以上0.14t/m3未満	10 m3/日				0.14t/m3以上0.18t/m3未満	9 m3/日				0.18t/m3以上0.24t/m3未満	8 m3/日				0.24t/m3以上0.30t/m3未満	7 m3/日				0.30t/m3以上0.34t/m3未満	6 m3/日		(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材の作業を含む。					2. 各作業間の重複作業は考慮していない。					(参考) 各作業単独の場合の作業量							作 業 名	作業日当り標準作業量				目地板設置	14 m2/日				鉄筋加工・組立	3.5 t/日				型枠設置	38 m2/日				コンクリート打設	69 m3/日		現行どおり → ① コンクリート舗装工 <table><tr><td colspan="2">作 業 種 別</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">機械舗設</td><td>1 車線施工</td><td>111 m2/日</td></tr><tr><td>2 車線同時施工</td><td>152 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">人力舗設</td><td>平均舗設厚 20 cm以上</td><td>47 m2/日</td></tr><tr><td>平均舗設厚 20 cm未満</td><td>69 m2/日</td></tr></table> 現行どおり → 路掛版設置工 ① 路掛版設置 <table><tr><td colspan="2">鉄筋量</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2">0.08t/m3以上0.10t/m3未満</td><td>11 5.1m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">0.10t/m3以上0.140.16t/m3未満</td><td>10 4.1m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">0.140.16t/m3以上0.180.24t/m3未満</td><td>9 3.6m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">0.180.24t/m3以上0.240.30t/m3未満</td><td>8 2.5m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">0.240.30t/m3以上0.300.36t/m3未満</td><td>7 1.4m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">0.30t/m3以上0.34t/m3未満</td><td>6 m3/日</td></tr></table> (注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材の作業を含む。 2. 各作業間の重複作業は考慮していない。 (参考) 各作業単独の場合の作業量 <table><tr><td colspan="2">作 業 名</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2">目地板設置</td><td>14 m2/日</td></tr><tr><td colspan="2">鉄筋加工・組立</td><td>3.5 t/日</td></tr><tr><td colspan="2">型枠設置</td><td>38 m2/日</td></tr><tr><td colspan="2">コンクリート打設</td><td>69 m3/日</td></tr></table>				作 業 種 別		作業日当り標準作業量	機械舗設	1 車線施工	111 m2/日	2 車線同時施工	152 m2/日	人力舗設	平均舗設厚 20 cm以上	47 m2/日	平均舗設厚 20 cm未満	69 m2/日	鉄筋量		作業日当り標準作業量	0.08t/m3以上0.10t/m3未満		11 5.1m3/日	0.10t/m3以上 0.14 0.16t/m3未満		10 4.1m3/日	0.14 0.16t/m3以上 0.18 0.24t/m3未満		9 3.6m3/日	0.18 0.24t/m3以上 0.24 0.30t/m3未満		8 2.5m3/日	0.24 0.30t/m3以上 0.30 0.36t/m3未満		7 1.4m3/日	0.30t/m3以上0.34t/m3未満		6 m3/日	作 業 名		作業日当り標準作業量	目地板設置		14 m2/日	鉄筋加工・組立		3.5 t/日	型枠設置		38 m2/日	コンクリート打設		69 m3/日	記載の修正	
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																																																		
透水性アスファルト舗装工	① フィルター層																																																																																																																																																																																																																		
	(1日・1層当り)																																																																																																																																																																																																																		
	作 業 名	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																	
	フィルター材の敷均し及び締固め	280 m2/日・層																																																																																																																																																																																																																	
	② 透水性アスファルト舗装																																																																																																																																																																																																																		
	(1日・1層当り)																																																																																																																																																																																																																		
	平均施工幅員	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																	
	1.4m未満	200 m2/日・層																																																																																																																																																																																																																	
	1.4m以上2.4m未満	600 m2/日・層																																																																																																																																																																																																																	
	2.4m以上	620 m2/日・層																																																																																																																																																																																																																	
グースアスファルト舗装工	該当工種の基準内に記載。																																																																																																																																																																																																																		
コンクリート舗装工	① コンクリート舗装工																																																																																																																																																																																																																		
		作 業 種 別	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																
機械舗設	1 車	111 m2/日																																																																																																																																																																																																																	
	2 車	152 m2/日																																																																																																																																																																																																																	
	人力舗設	舗設厚 20 cm以上	47 m2/日																																																																																																																																																																																																																
		舗設厚 20 cm未満	69 m2/日																																																																																																																																																																																																																
連続鉄筋コンクリート舗装工	① 連続鉄筋コンクリート舗装工																																																																																																																																																																																																																		
		作業日当り標準作業量	146 m2/日																																																																																																																																																																																																																
(注) 作業日当り標準作業量は、目地切り・清掃の有無にかかわらず適用できる。																																																																																																																																																																																																																			
路掛版	① 路掛版																																																																																																																																																																																																																		
		鉄筋量	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																
		0.08t/m3以上0.10t/m3未満	11 m3/日																																																																																																																																																																																																																
		0.10t/m3以上0.14t/m3未満	10 m3/日																																																																																																																																																																																																																
		0.14t/m3以上0.18t/m3未満	9 m3/日																																																																																																																																																																																																																
		0.18t/m3以上0.24t/m3未満	8 m3/日																																																																																																																																																																																																																
		0.24t/m3以上0.30t/m3未満	7 m3/日																																																																																																																																																																																																																
		0.30t/m3以上0.34t/m3未満	6 m3/日																																																																																																																																																																																																																
(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材の作業を含む。																																																																																																																																																																																																																			
2. 各作業間の重複作業は考慮していない。																																																																																																																																																																																																																			
(参考) 各作業単独の場合の作業量																																																																																																																																																																																																																			
		作 業 名	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																
		目地板設置	14 m2/日																																																																																																																																																																																																																
		鉄筋加工・組立	3.5 t/日																																																																																																																																																																																																																
		型枠設置	38 m2/日																																																																																																																																																																																																																
		コンクリート打設	69 m3/日																																																																																																																																																																																																																
作 業 種 別		作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																	
機械舗設	1 車線施工	111 m2/日																																																																																																																																																																																																																	
	2 車線同時施工	152 m2/日																																																																																																																																																																																																																	
人力舗設	平均舗設厚 20 cm以上	47 m2/日																																																																																																																																																																																																																	
	平均舗設厚 20 cm未満	69 m2/日																																																																																																																																																																																																																	
鉄筋量		作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																	
0.08t/m3以上0.10t/m3未満		11 5.1m3/日																																																																																																																																																																																																																	
0.10t/m3以上 0.14 0.16t/m3未満		10 4.1m3/日																																																																																																																																																																																																																	
0.14 0.16t/m3以上 0.18 0.24t/m3未満		9 3.6m3/日																																																																																																																																																																																																																	
0.18 0.24t/m3以上 0.24 0.30t/m3未満		8 2.5m3/日																																																																																																																																																																																																																	
0.24 0.30t/m3以上 0.30 0.36t/m3未満		7 1.4m3/日																																																																																																																																																																																																																	
0.30t/m3以上0.34t/m3未満		6 m3/日																																																																																																																																																																																																																	
作 業 名		作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																	
目地板設置		14 m2/日																																																																																																																																																																																																																	
鉄筋加工・組立		3.5 t/日																																																																																																																																																																																																																	
型枠設置		38 m2/日																																																																																																																																																																																																																	
コンクリート打設		69 m3/日																																																																																																																																																																																																																	
I-14-④-103																																																																																																																																																																																																																			
積算上の注意事項				(控え頁) 37／56																																																																																																																																																																																																															

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正			改 正 現 行																																																																																												
現 行				改 正	備 考																																																																																											
<table><tr><td rowspan="13">工 種 名 ガードケーブル設置工</td><td colspan="4">① ガードケーブル設置工</td></tr><tr><td colspan="2">作 業 種 別</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">端末支柱</td><td rowspan="2">建込み</td><td>標準型</td><td>5 本/日</td></tr><tr><td>耐雪型</td><td>5 本/日</td></tr><tr><td rowspan="3">中間支柱</td><td rowspan="2">機械打込</td><td>標準型</td><td>44 本/日</td></tr><tr><td>耐雪型</td><td>37 本/日</td></tr><tr><td>コンクリート建込</td><td>25 本/日</td><td></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="5">ケーブル張</td><td>A種</td><td>164 m/日</td></tr><tr><td>B種</td><td>205 m/日</td></tr><tr><td>C種</td><td>273 m/日</td></tr><tr><td>S種</td><td>137 m/日</td></tr><tr><td>A m種</td><td>102 m/日</td></tr><tr><td>B m種</td><td>137 m/日</td><td></td></tr></table>				工 種 名 ガードケーブル設置工	① ガードケーブル設置工				作 業 種 別		作業日当り標準作業量		端末支柱	建込み	標準型	5 本/日	耐雪型	5 本/日	中間支柱	機械打込	標準型	44 本/日	耐雪型	37 本/日	コンクリート建込	25 本/日		ケーブル張		A種	164 m/日	B種	205 m/日	C種	273 m/日	S種	137 m/日	A m種	102 m/日	B m種	137 m/日		→		<table><tr><td rowspan="13">ガードケーブル設置工</td><td colspan="4">① ガードケーブル設置工</td></tr><tr><td colspan="2">作 業 種 別</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">端末支柱</td><td rowspan="2">建込み</td><td>標準型</td><td>5 本/日</td></tr><tr><td>耐雪型</td><td>5 本/日</td></tr><tr><td rowspan="3">中間支柱</td><td rowspan="2">機械打込 土中建込 (機械施工)</td><td>標準型</td><td>44 本/日</td></tr><tr><td>耐雪型</td><td>37 本/日</td></tr><tr><td>コンクリート建込</td><td>25 本/日</td><td></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="5">ケーブル張</td><td>A種</td><td>164 m/日</td></tr><tr><td>B種</td><td>205 m/日</td></tr><tr><td>C種</td><td>273 m/日</td></tr><tr><td>S種</td><td>137 m/日</td></tr><tr><td>A m種</td><td>102 m/日</td></tr><tr><td>B m種</td><td>137 m/日</td><td></td></tr></table>	ガードケーブル設置工	① ガードケーブル設置工				作 業 種 別		作業日当り標準作業量		端末支柱	建込み	標準型	5 本/日	耐雪型	5 本/日	中間支柱	機械打込 土中建込 (機械施工)	標準型	44 本/日	耐雪型	37 本/日	コンクリート建込	25 本/日		ケーブル張		A種	164 m/日	B種	205 m/日	C種	273 m/日	S種	137 m/日	A m種	102 m/日	B m種	137 m/日		記載の修正											
工 種 名 ガードケーブル設置工	① ガードケーブル設置工																																																																																															
	作 業 種 別		作業日当り標準作業量																																																																																													
	端末支柱	建込み	標準型		5 本/日																																																																																											
			耐雪型		5 本/日																																																																																											
	中間支柱	機械打込	標準型		44 本/日																																																																																											
			耐雪型		37 本/日																																																																																											
		コンクリート建込	25 本/日																																																																																													
	ケーブル張		A種		164 m/日																																																																																											
			B種		205 m/日																																																																																											
			C種		273 m/日																																																																																											
			S種		137 m/日																																																																																											
			A m種		102 m/日																																																																																											
	B m種	137 m/日																																																																																														
ガードケーブル設置工	① ガードケーブル設置工																																																																																															
	作 業 種 別		作業日当り標準作業量																																																																																													
	端末支柱	建込み	標準型	5 本/日																																																																																												
			耐雪型	5 本/日																																																																																												
	中間支柱	機械打込 土中建込 (機械施工)	標準型	44 本/日																																																																																												
			耐雪型	37 本/日																																																																																												
		コンクリート建込	25 本/日																																																																																													
	ケーブル張		A種	164 m/日																																																																																												
			B種	205 m/日																																																																																												
			C種	273 m/日																																																																																												
			S種	137 m/日																																																																																												
			A m種	102 m/日																																																																																												
	B m種	137 m/日																																																																																														
<table><tr><td colspan="5">ワイヤロープ設置工</td></tr><tr><td colspan="5">該当工種の基準内に記載。</td></tr><tr><td rowspan="13">立入り防止柵工</td><td colspan="4">① 基礎ブロック、鋼管基礎</td></tr><tr><td rowspan="2">基礎種別</td><td rowspan="2">種別</td><td rowspan="2">支柱柵高 ・門柱高</td><td rowspan="2">基礎碎石</td><td rowspan="2">作業日当り 標準作業量</td></tr><tr></tr><tr><td rowspan="2">基礎ブロック</td><td>金網柵</td><td>－</td><td>無し</td><td>22 基/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>21 基/日</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">門扉</td><td rowspan="2">－</td><td>無し</td><td>21 基/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>20 基/日</td></tr><tr><td rowspan="2">鋼管基礎</td><td rowspan="2">－</td><td>2m 以下</td><td></td><td>32 基/日</td></tr><tr><td>2m を超え 2.5m 以下</td><td></td><td>45 基/日</td></tr><tr><td colspan="5">② 金網・支柱(立入防止柵)</td></tr><tr><td rowspan="2">基礎種別</td><td rowspan="2">支柱柵高</td><td rowspan="2">支柱間隔</td><td colspan="2">作業日当り 標準作業量</td></tr><tr></tr><tr><td rowspan="2">基礎ブロック</td><td rowspan="2">－</td><td>1.5m</td><td>28 m/日</td></tr><tr><td>2m</td><td>30 m/日</td></tr><tr><td rowspan="4">鋼管基礎</td><td rowspan="2">2m 以下</td><td>1.5m</td><td>28 m/日</td></tr><tr><td>2m</td><td>30 m/日</td></tr><tr><td rowspan="2">2m を超え 2.5m 以下</td><td>1.5m</td><td>25 m/日</td></tr><tr><td>2m</td><td>27 m/日</td></tr><tr><td colspan="5">③ 支柱(立入防止柵)</td></tr><tr><td rowspan="2">基礎種別</td><td rowspan="2">支柱柵高</td><td colspan="3">作業日当り 標準作業量</td></tr><tr></tr><tr><td rowspan="2">基礎ブロック</td><td>－</td><td colspan="3">74 本/日</td></tr><tr><td>2m 以下</td><td colspan="3">74 本/日</td></tr><tr><td rowspan="2">鋼管基礎</td><td rowspan="2">2m を超え 2.5m 以下</td><td colspan="3">70 本/日</td></tr></table>				ワイヤロープ設置工					該当工種の基準内に記載。					立入り防止柵工	① 基礎ブロック、鋼管基礎				基礎種別	種別	支柱柵高 ・門柱高	基礎碎石	作業日当り 標準作業量	基礎ブロック	金網柵	－	無し	22 基/日	有り	21 基/日		門扉	－	無し	21 基/日	有り	20 基/日	鋼管基礎	－	2m 以下		32 基/日	2m を超え 2.5m 以下		45 基/日	② 金網・支柱(立入防止柵)					基礎種別	支柱柵高	支柱間隔	作業日当り 標準作業量		基礎ブロック	－	1.5m	28 m/日	2m	30 m/日	鋼管基礎	2m 以下	1.5m	28 m/日	2m	30 m/日	2m を超え 2.5m 以下	1.5m	25 m/日	2m	27 m/日	③ 支柱(立入防止柵)					基礎種別	支柱柵高	作業日当り 標準作業量			基礎ブロック	－	74 本/日			2m 以下	74 本/日			鋼管基礎	2m を超え 2.5m 以下	70 本/日		
ワイヤロープ設置工																																																																																																
該当工種の基準内に記載。																																																																																																
立入り防止柵工	① 基礎ブロック、鋼管基礎																																																																																															
	基礎種別	種別	支柱柵高 ・門柱高	基礎碎石	作業日当り 標準作業量																																																																																											
	基礎ブロック	金網柵	－	無し	22 基/日																																																																																											
		有り	21 基/日																																																																																													
		門扉	－	無し	21 基/日																																																																																											
				有り	20 基/日																																																																																											
	鋼管基礎	－	2m 以下		32 基/日																																																																																											
			2m を超え 2.5m 以下		45 基/日																																																																																											
	② 金網・支柱(立入防止柵)																																																																																															
	基礎種別	支柱柵高	支柱間隔	作業日当り 標準作業量																																																																																												
	基礎ブロック	－	1.5m	28 m/日																																																																																												
2m			30 m/日																																																																																													
鋼管基礎	2m 以下	1.5m	28 m/日																																																																																													
		2m	30 m/日																																																																																													
	2m を超え 2.5m 以下	1.5m	25 m/日																																																																																													
		2m	27 m/日																																																																																													
③ 支柱(立入防止柵)																																																																																																
基礎種別	支柱柵高	作業日当り 標準作業量																																																																																														
基礎ブロック	－	74 本/日																																																																																														
	2m 以下	74 本/日																																																																																														
鋼管基礎	2m を超え 2.5m 以下	70 本/日																																																																																														
		I-14-④-104																																																																																														
積算上の注意事項					(控え頁) 38／56																																																																																											

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																															
現 行				改 正				備 考																																											
<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="3">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="4">落下物等防止柵設置工</td><td colspan="3">① 落下物等防止柵設置工</td></tr><tr><td colspan="2">アンカーボルト設置</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>有り</td><td colspan="2">27 m/日</td></tr><tr><td>無し</td><td colspan="2">32 m/日</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容			落下物等防止柵設置工	① 落下物等防止柵設置工			アンカーボルト設置		作業日当り標準作業量	有り	27 m/日		無し	32 m/日		現行どおり				記載の修正																										
工 種 名	設 定 内 容																																																		
落下物等防止柵設置工	① 落下物等防止柵設置工																																																		
	アンカーボルト設置		作業日当り標準作業量																																																
	有り	27 m/日																																																	
	無し	32 m/日																																																	
しゃ音壁設置工																																																			
① 支柱アンカー																																																			
<table><tr><td>形 式</td><td>支柱間隔</td><td>設置高さ</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="4">A 型 (埋設アンカー方式)</td><td rowspan="2">2 m</td><td>4 m以下</td><td>475 m/日</td></tr><tr><td>4 m超え 8 m以下</td><td>150 m/日</td></tr><tr><td rowspan="2">4 m</td><td>4 m以下</td><td>981 m/日</td></tr><tr><td>4 m超え 8 m以下</td><td>297 m/日</td></tr><tr><td rowspan="2">B 型 (穿孔アンカー方式)</td><td>2 m</td><td>4 m以下</td><td>22 m/日</td></tr><tr><td>4 m</td><td>4 m以下</td><td>50 m/日</td></tr></table>				形 式	支柱間隔	設置高さ	作業日当り標準作業量	A 型 (埋設アンカー方式)	2 m	4 m以下	475 m/日	4 m超え 8 m以下	150 m/日	4 m	4 m以下	981 m/日	4 m超え 8 m以下	297 m/日	B 型 (穿孔アンカー方式)	2 m	4 m以下	22 m/日	4 m	4 m以下	50 m/日																										
形 式	支柱間隔	設置高さ	作業日当り標準作業量																																																
A 型 (埋設アンカー方式)	2 m	4 m以下	475 m/日																																																
		4 m超え 8 m以下	150 m/日																																																
	4 m	4 m以下	981 m/日																																																
		4 m超え 8 m以下	297 m/日																																																
B 型 (穿孔アンカー方式)	2 m	4 m以下	22 m/日																																																
	4 m	4 m以下	50 m/日																																																
② 支柱立込				② 支柱 立込 達																																															
<table><tr><td>形 式</td><td>支柱間隔</td><td>設置高さ</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="4">A 型 (埋設アンカー方式)</td><td rowspan="2">2 m</td><td>4 m以下</td><td>72 m/日</td></tr><tr><td>4 m超え 8 m以下</td><td>28 m/日</td></tr><tr><td rowspan="2">4 m</td><td>4 m以下</td><td>148 m/日</td></tr><tr><td>4 m超え 8 m以下</td><td>55 m/日</td></tr><tr><td rowspan="2">B 型 (穿孔アンカー方式)</td><td>2 m</td><td>4 m以下</td><td>39 m/日</td></tr><tr><td>4 m</td><td>4 m以下</td><td>78 m/日</td></tr></table>				形 式	支柱間隔	設置高さ	作業日当り標準作業量	A 型 (埋設アンカー方式)	2 m	4 m以下	72 m/日	4 m超え 8 m以下	28 m/日	4 m	4 m以下	148 m/日	4 m超え 8 m以下	55 m/日	B 型 (穿孔アンカー方式)	2 m	4 m以下	39 m/日	4 m	4 m以下	78 m/日	<table><tr><td>形 式</td><td>支柱間隔</td><td>設置高さ</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="4">A 型 (埋設アンカー方式)</td><td rowspan="2">2 m</td><td>4 m以下</td><td>72 m/日</td></tr><tr><td>4 m超え 8 m以下</td><td>28 m/日</td></tr><tr><td rowspan="2">4 m</td><td>4 m以下</td><td>148 m/日</td></tr><tr><td>4 m超え 8 m以下</td><td>55 m/日</td></tr><tr><td rowspan="2">B 型 (穿孔アンカー方式)</td><td>2 m</td><td>4 m以下</td><td>39 m/日</td></tr><tr><td>4 m</td><td>4 m以下</td><td>78 m/日</td></tr></table>				形 式	支柱間隔	設置高さ	作業日当り標準作業量	A 型 (埋設アンカー方式)	2 m	4 m以下	72 m/日	4 m超え 8 m以下	28 m/日	4 m	4 m以下	148 m/日	4 m超え 8 m以下	55 m/日	B 型 (穿孔アンカー方式)	2 m	4 m以下	39 m/日	4 m	4 m以下	78 m/日
形 式	支柱間隔	設置高さ	作業日当り標準作業量																																																
A 型 (埋設アンカー方式)	2 m	4 m以下	72 m/日																																																
		4 m超え 8 m以下	28 m/日																																																
	4 m	4 m以下	148 m/日																																																
		4 m超え 8 m以下	55 m/日																																																
B 型 (穿孔アンカー方式)	2 m	4 m以下	39 m/日																																																
	4 m	4 m以下	78 m/日																																																
形 式	支柱間隔	設置高さ	作業日当り標準作業量																																																
A 型 (埋設アンカー方式)	2 m	4 m以下	72 m/日																																																
		4 m超え 8 m以下	28 m/日																																																
	4 m	4 m以下	148 m/日																																																
		4 m超え 8 m以下	55 m/日																																																
B 型 (穿孔アンカー方式)	2 m	4 m以下	39 m/日																																																
	4 m	4 m以下	78 m/日																																																
③ 上留板取付				現行どおり																																															
<table><tr><td>設置高さ</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>4 m以下</td><td>78 m2/日</td></tr><tr><td>4 m超え 8 m以下</td><td>53 m2/日</td></tr></table>										設置高さ	作業日当り標準作業量	4 m以下	78 m2/日	4 m超え 8 m以下	53 m2/日																																				
設置高さ	作業日当り標準作業量																																																		
4 m以下	78 m2/日																																																		
4 m超え 8 m以下	53 m2/日																																																		
④ しゃ音板・透光板取付																																																			
<table><tr><td>作 業 名</td><td>設置高さ</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">しゃ音板取付</td><td>4 m以下</td><td>175 m2/日</td></tr><tr><td>4 m超え 8 m以下</td><td>144 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">透光板取付</td><td>4 m以下</td><td>199 m2/日</td></tr><tr><td>4 m超え 8 m以下</td><td>173 m2/日</td></tr></table>				作 業 名	設置高さ	作業日当り標準作業量	しゃ音板取付	4 m以下	175 m2/日	4 m超え 8 m以下	144 m2/日	透光板取付	4 m以下	199 m2/日	4 m超え 8 m以下	173 m2/日																																			
作 業 名	設置高さ	作業日当り標準作業量																																																	
しゃ音板取付	4 m以下	175 m2/日																																																	
	4 m超え 8 m以下	144 m2/日																																																	
透光板取付	4 m以下	199 m2/日																																																	
	4 m超え 8 m以下	173 m2/日																																																	
⑤ 笠板取付				現行どおり																																															
<table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>2,000 m/日</td></tr></table>										作業日当り標準作業量	2,000 m/日																																								
作業日当り標準作業量	2,000 m/日																																																		
⑥ 外装板取付																																																			
<table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>152 m2/日</td></tr></table>				作業日当り標準作業量	152 m2/日																																														
作業日当り標準作業量	152 m2/日																																																		
⑦ 水切版取付				⑦ 水切 版 板取付																																															
<table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>254 m/日</td></tr></table>				作業日当り標準作業量	254 m/日	<table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>254 m/日</td></tr></table>				作業日当り標準作業量	254 m/日																																								
作業日当り標準作業量	254 m/日																																																		
作業日当り標準作業量	254 m/日																																																		
I-14-(4)-107																																																			
積算上の注意事項								(控え頁) 39／56																																											

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																												
現 行				改 正		備 考																																																										
<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="5">設 定 内 容</td></tr><tr><td>道路植栽工（客土工）（上層 30 cm）</td><td colspan="5">①道路植栽工（客土工）（上層 30 cm） <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="4">4.5 m3／日</td></tr></table> （注）作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。</td></tr><tr><td>路面切削工</td><td colspan="5">① 路面切削 <table><tr><td rowspan="2">施工区分</td><td colspan="3">全面切削</td><td rowspan="2">帯状切削</td></tr><tr><td>4,000m2以下</td><td>4,000m2を超え</td><td></td></tr><tr><td>平均切削深さ (H)</td><td colspan="2">6cm以下</td><td>6cmを超え 12cm以下</td><td>3cm以下</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量 (m2／日)</td><td>1,400</td><td>1,800</td><td>1,340</td><td>1,800</td></tr></table> (注) 1. 作業日当り標準作業量には、路面切削機等の施工箇所間及び機械待避場所と施工箇所間の自走による移動を含むが、運搬車両による移動は別途考慮する。 2. 全面切削の施工区分は、1 工事の切削面積のうち全面切削に係る施工面積を対象とする。 3. 上表には、清掃作業を含む。 4. 平均切削深さは、次式による。 $H = \frac{A_v}{W} \times 100$$H \quad : \text{1 現場の平均切削深さ (cm)}$$A_v \quad : \text{1 現場の平均切削断面積 (m2)}$$W \quad : \text{平均切削幅員 (m)}$ なお、帯状切削の場合は、W = 2 m とする。 5. 帯状切削とは、不陸部の切削幅が路面切削機の切削幅より狭い場合をいう。 6. 帯状切削の施工面積は、次式による。 延べ施工面積＝切削機の作業幅（2 m）×延べ施工延長</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容					道路植栽工（客土工）（上層 30 cm）	①道路植栽工（客土工）（上層 30 cm） <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="4">4.5 m3／日</td></tr></table> （注）作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。					作業日当り標準作業量	4.5 m3／日				路面切削工	① 路面切削 <table><tr><td rowspan="2">施工区分</td><td colspan="3">全面切削</td><td rowspan="2">帯状切削</td></tr><tr><td>4,000m2以下</td><td>4,000m2を超え</td><td></td></tr><tr><td>平均切削深さ (H)</td><td colspan="2">6cm以下</td><td>6cmを超え 12cm以下</td><td>3cm以下</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量 (m2／日)</td><td>1,400</td><td>1,800</td><td>1,340</td><td>1,800</td></tr></table> (注) 1. 作業日当り標準作業量には、路面切削機等の施工箇所間及び機械待避場所と施工箇所間の自走による移動を含むが、運搬車両による移動は別途考慮する。 2. 全面切削の施工区分は、1 工事の切削面積のうち全面切削に係る施工面積を対象とする。 3. 上表には、清掃作業を含む。 4. 平均切削深さは、次式による。 $H = \frac{A_v}{W} \times 100$ $H \quad : \text{1 現場の平均切削深さ (cm)}$ $A_v \quad : \text{1 現場の平均切削断面積 (m2)}$ $W \quad : \text{平均切削幅員 (m)}$ なお、帯状切削の場合は、W = 2 m とする。 5. 帯状切削とは、不陸部の切削幅が路面切削機の切削幅より狭い場合をいう。 6. 帯状切削の施工面積は、次式による。 延べ施工面積＝切削機の作業幅（2 m）×延べ施工延長					施工区分	全面切削			帯状切削	4,000m2以下	4,000m2を超え		平均切削深さ (H)	6cm以下		6cmを超え 12cm以下	3cm以下	作業日当り標準作業量 (m2／日)	1,400	1,800	1,340	1,800	<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="5">設 定 内 容</td></tr><tr><td>道路植栽工（客土工）（上層 30 cm）</td><td colspan="5">①道路植栽工（客土工）（上層 30 cm） <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="4">4.5 m3／日</td></tr></table> （注）作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容					道路植栽工（客土工）（上層 30 cm）	①道路植栽工（客土工）（上層 30 cm） <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="4">4.5 m3／日</td></tr></table> （注）作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。					作業日当り標準作業量	4.5 m3／日				記載の修正
工 種 名	設 定 内 容																																																															
道路植栽工（客土工）（上層 30 cm）	①道路植栽工（客土工）（上層 30 cm） <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="4">4.5 m3／日</td></tr></table> （注）作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。					作業日当り標準作業量	4.5 m3／日																																																									
作業日当り標準作業量	4.5 m3／日																																																															
路面切削工	① 路面切削 <table><tr><td rowspan="2">施工区分</td><td colspan="3">全面切削</td><td rowspan="2">帯状切削</td></tr><tr><td>4,000m2以下</td><td>4,000m2を超え</td><td></td></tr><tr><td>平均切削深さ (H)</td><td colspan="2">6cm以下</td><td>6cmを超え 12cm以下</td><td>3cm以下</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量 (m2／日)</td><td>1,400</td><td>1,800</td><td>1,340</td><td>1,800</td></tr></table> (注) 1. 作業日当り標準作業量には、路面切削機等の施工箇所間及び機械待避場所と施工箇所間の自走による移動を含むが、運搬車両による移動は別途考慮する。 2. 全面切削の施工区分は、1 工事の切削面積のうち全面切削に係る施工面積を対象とする。 3. 上表には、清掃作業を含む。 4. 平均切削深さは、次式による。 $H = \frac{A_v}{W} \times 100$ $H \quad : \text{1 現場の平均切削深さ (cm)}$ $A_v \quad : \text{1 現場の平均切削断面積 (m2)}$ $W \quad : \text{平均切削幅員 (m)}$ なお、帯状切削の場合は、W = 2 m とする。 5. 帯状切削とは、不陸部の切削幅が路面切削機の切削幅より狭い場合をいう。 6. 帯状切削の施工面積は、次式による。 延べ施工面積＝切削機の作業幅（2 m）×延べ施工延長					施工区分	全面切削			帯状切削	4,000m2以下	4,000m2を超え		平均切削深さ (H)	6cm以下		6cmを超え 12cm以下	3cm以下	作業日当り標準作業量 (m2／日)	1,400	1,800	1,340	1,800																																									
施工区分	全面切削			帯状切削																																																												
	4,000m2以下	4,000m2を超え																																																														
平均切削深さ (H)	6cm以下		6cmを超え 12cm以下	3cm以下																																																												
作業日当り標準作業量 (m2／日)	1,400	1,800	1,340	1,800																																																												
工 種 名	設 定 内 容																																																															
道路植栽工（客土工）（上層 30 cm）	①道路植栽工（客土工）（上層 30 cm） <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="4">4.5 m3／日</td></tr></table> （注）作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。					作業日当り標準作業量	4.5 m3／日																																																									
作業日当り標準作業量	4.5 m3／日																																																															
現行どおり																																																																

I-14-④-111

積算上の注意事項		(控え頁) 40／56
----------	--	----------------

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改正理由

一部改正

改正
現行

現行

工種名

舗装版破砕工

① 舗装版破砕（障害無し）

(1) アスファルト舗装版

障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	作業日当り標準作業量		
			直接掘削・積込作業	舗装版破砕作業	掘削・積込作業
無し	不要	15cm以下	510 m2/日	—	—
		15cmを超え40cm以下	—	310 m2/日	370 m2/日
	必要	15cm以下	—	260 m2/日	490 m2/日
		15cmを超え35cm以下	—	180 m2/日	370 m2/日

(2) コンクリート舗装版

騒音振動対策	舗装版厚	作業日当り標準作業量		
		直接掘削・積込作業	舗装版破砕作業	掘削・積込作業
不要	15cm以下	510 m2/日	—	—
	15cmを超え35cm以下	—	230 m2/日	260 m2/日
必要	15cm以下	—	190 m2/日	320 m2/日
	15cmを超え35cm以下	—	150 m2/日	260 m2/日

(3) コンクリート+アスファルト（カバー）舗装版

Co+As（カバー）舗装によるアスファルト舗装版厚	作業日当り標準作業量	
	舗装版破砕作業	掘削・積込作業
15cm以下	230 m2/日	170 m2/日
15cmを超え22.5cm以下	230 m2/日	150 m2/日

② 舗装版破砕（障害有り）

(1) アスファルト舗装版

舗装版厚	作業日当り標準作業量
舗装版厚 4cm 以下	35 m2/日
舗装版厚 4cm を超え 10cm 以下	21 m2/日
舗装版厚 10cm を超え 15cm 以下	16 m2/日
舗装版厚 15cm を超え 30cm 以下	8.8 m2/日

（注）上表は、積込の有無にかかわらず適用出来る。

改正

① 舗装版破砕（障害無し）

(1) アスファルト舗装版

障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	作業日当り標準作業量		
			直接掘削・積込作業	舗装版破砕作業	掘削・積込作業
無し	不要	15cm以下	510 484 m2/日	—	—
		15cmを超え40cm以下	—	310 288 m2/日	370 354 m2/日
	必要	15cm以下	—	260 m2/日	490 470 m2/日
		15cmを超え35cm以下	—	180 m2/日	370 354 m2/日

(2) コンクリート舗装版

騒音振動対策	舗装版厚	作業日当り標準作業量		
		直接掘削・積込作業	舗装版破砕作業	掘削・積込作業
不要	15cm以下	510 484 m2/日	—	—
	15cmを超え35cm以下	—	230 m2/日	260 242 m2/日
必要	15cm以下	—	190 m2/日	320 m2/日
	15cmを超え35cm以下	—	150 m2/日	260 242 m2/日

記載の修正

積算上の注意事項

（控え頁）

41／56

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正				改 正 現 行																																																																																																															
現 行						改 正				備 考																																																																																																											
工 種 名 舗装版切斷工 ① 舗装版切斷 (1) アスファルト舗装版 <table><tr><td>アスファルト舗装版厚</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>15cm以下</td><td>230 m／日</td></tr><tr><td>15cmを超え30cm以下</td><td>130 m／日</td></tr><tr><td>30cmを超え40cm以下</td><td>80 m／日</td></tr></table> (2) コンクリート舗装版、コンクリート+アスファルト（カバー）舗装版 <table><tr><td>コンクリート舗装版厚</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>15cm以下</td><td>150 m／日</td></tr><tr><td>15cmを超え30cm以下</td><td>70 m／日</td></tr></table> (注) コンクリート+アスファルト（カバー）舗装版の場合、舗装版厚はコンクリート舗装版のみの厚さである。 道路打換え工 ① 道路打換え工 作業日当り標準作業量（総施工量 1,000 m2 未満） (m2／日) <table><tr><td colspan="2">全体掘削厚</td><td colspan="2">40 cm 以下</td><td>40 cmを超え 80 cm以下</td><td>80 cmを超え 120 cm以下</td></tr><tr><td colspan="2">復旧層数</td><td>2 層</td><td>3 層以上 5 層以下</td><td>4 層以上 6 層以下</td><td>5, 6 層</td></tr><tr><td rowspan="3">歩 排 区 分</td><td>コンクリート圧砕装置 15 cm以下</td><td rowspan="3">250</td><td rowspan="2">200</td><td rowspan="3">160</td><td rowspan="3">140</td></tr><tr><td>コンクリート圧砕装置・大 型ブレイカ 15 cm を超え 30 cm以下</td></tr><tr><td>コンクリート圧砕装置・大 型ブレイカ 30 cm を超え 40 cm以下</td><td>190</td></tr></table> (m2／日) <table><tr><td colspan="2">復旧層数</td><td>2 層</td><td>3 層以上 4 層以下</td><td>5 層</td></tr><tr><td rowspan="2">歩 排 区 分</td><td>バックホウによる直接掘削積込・掘削 全体厚 40 cm以下</td><td>360</td><td>270</td><td>220</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">復旧層数</td><td>2 層</td><td>3 層以上 4 層以下</td><td>5 層以上 6 層以下</td></tr><tr><td rowspan="2">歩 排 区 分</td><td>バックホウによる直接掘削積込・掘削 全体厚 40 cmを超え 80 cm以下</td><td>260</td><td>210</td><td>170</td></tr><tr><td>バックホウによる直接掘削積込・掘削 全体厚 80 cmを超え 120 cm以下</td><td>200</td><td>170</td><td>140</td></tr></table> 作業日当り標準作業量（総施工量 1,000 m2 以上） (m2／日) <table><tr><td colspan="2">全体掘削厚</td><td colspan="2">40 cm 以下</td><td>40 cmを超え 80 cm以下</td><td>80 cmを超え 120 cm以下</td></tr><tr><td colspan="2">復旧層数</td><td>2 層</td><td>3 層以上 5 層以下</td><td>4 層以上 6 層以下</td><td>5, 6 層</td></tr><tr><td rowspan="4">歩 排 区 分</td><td>コンクリート圧砕装置 15 cm以下</td><td rowspan="4">260</td><td>220</td><td>180</td><td rowspan="4">150</td></tr><tr><td>コンクリート圧砕装置・大 型ブレイカ 15 cm を超え 30 cm以下</td><td>210</td><td rowspan="2">170</td></tr><tr><td>コンクリート圧砕装置・大 型ブレイカ 30 cm を超え 40 cm以下</td><td>200</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. 復旧層数は、即日復旧を行う（路床～表層まで）の全層数とする。 2. 作業量は、とりこわし～復旧までの作業量とする。 I-14-④-115						アスファルト舗装版厚	作業日当り標準作業量	15cm以下	230 m／日	15cmを超え30cm以下	130 m／日	30cmを超え40cm以下	80 m／日	コンクリート舗装版厚	作業日当り標準作業量	15cm以下	150 m／日	15cmを超え30cm以下	70 m／日	全体掘削厚		40 cm 以下		40 cmを超え 80 cm以下	80 cmを超え 120 cm以下	復旧層数		2 層	3 層以上 5 層以下	4 層以上 6 層以下	5, 6 層	歩 排 区 分	コンクリート圧砕装置 15 cm以下	250	200	160	140	コンクリート圧砕装置・大 型ブレイカ 15 cm を超え 30 cm以下	コンクリート圧砕装置・大 型ブレイカ 30 cm を超え 40 cm以下	190	復旧層数		2 層	3 層以上 4 層以下	5 層	歩 排 区 分	バックホウによる直接掘削積込・掘削 全体厚 40 cm以下	360	270	220					復旧層数		2 層	3 層以上 4 層以下	5 層以上 6 層以下	歩 排 区 分	バックホウによる直接掘削積込・掘削 全体厚 40 cmを超え 80 cm以下	260	210	170	バックホウによる直接掘削積込・掘削 全体厚 80 cmを超え 120 cm以下	200	170	140	全体掘削厚		40 cm 以下		40 cmを超え 80 cm以下	80 cmを超え 120 cm以下	復旧層数		2 層	3 層以上 5 層以下	4 層以上 6 層以下	5, 6 層	歩 排 区 分	コンクリート圧砕装置 15 cm以下	260	220	180	150	コンクリート圧砕装置・大 型ブレイカ 15 cm を超え 30 cm以下	210	170	コンクリート圧砕装置・大 型ブレイカ 30 cm を超え 40 cm以下	200					① 舗装版切斷 (1) アスファルト舗装版 <table><tr><td>アスファルト舗装版厚</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>15cm以下</td><td>230203 m／日</td></tr><tr><td>15cmを超え30cm以下</td><td>130127 m／日</td></tr><tr><td>30cmを超え40cm以下</td><td>80 m／日</td></tr></table> (2) コンクリート舗装版、コンクリート+アスファルト（カバー）舗装版 <table><tr><td>コンクリート舗装版厚</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>15cm以下</td><td>150129 m／日</td></tr><tr><td>15cmを超え30cm以下</td><td>7067 m／日</td></tr></table> (注) コンクリート+アスファルト（カバー）舗装版の場合、舗装版厚はコンクリート舗装版のみの厚さである。 現行どおり						アスファルト舗装版厚	作業日当り標準作業量	15cm以下	230 203 m／日	15cmを超え30cm以下	130 127 m／日	30cmを超え40cm以下	80 m／日	コンクリート舗装版厚	作業日当り標準作業量	15cm以下	150 129 m／日	15cmを超え30cm以下	70 67 m／日	記載の修正	
						アスファルト舗装版厚	作業日当り標準作業量																																																																																																														
15cm以下	230 m／日																																																																																																																				
15cmを超え30cm以下	130 m／日																																																																																																																				
30cmを超え40cm以下	80 m／日																																																																																																																				
コンクリート舗装版厚	作業日当り標準作業量																																																																																																																				
15cm以下	150 m／日																																																																																																																				
15cmを超え30cm以下	70 m／日																																																																																																																				
全体掘削厚		40 cm 以下		40 cmを超え 80 cm以下	80 cmを超え 120 cm以下																																																																																																																
復旧層数		2 層	3 層以上 5 層以下	4 層以上 6 層以下	5, 6 層																																																																																																																
歩 排 区 分	コンクリート圧砕装置 15 cm以下	250	200	160	140																																																																																																																
	コンクリート圧砕装置・大 型ブレイカ 15 cm を超え 30 cm以下																																																																																																																				
	コンクリート圧砕装置・大 型ブレイカ 30 cm を超え 40 cm以下		190																																																																																																																		
復旧層数		2 層	3 層以上 4 層以下	5 層																																																																																																																	
歩 排 区 分	バックホウによる直接掘削積込・掘削 全体厚 40 cm以下	360	270	220																																																																																																																	
復旧層数		2 層	3 層以上 4 層以下	5 層以上 6 層以下																																																																																																																	
歩 排 区 分	バックホウによる直接掘削積込・掘削 全体厚 40 cmを超え 80 cm以下	260	210	170																																																																																																																	
	バックホウによる直接掘削積込・掘削 全体厚 80 cmを超え 120 cm以下	200	170	140																																																																																																																	
全体掘削厚		40 cm 以下		40 cmを超え 80 cm以下	80 cmを超え 120 cm以下																																																																																																																
復旧層数		2 層	3 層以上 5 層以下	4 層以上 6 層以下	5, 6 層																																																																																																																
歩 排 区 分	コンクリート圧砕装置 15 cm以下	260	220	180	150																																																																																																																
	コンクリート圧砕装置・大 型ブレイカ 15 cm を超え 30 cm以下		210	170																																																																																																																	
	コンクリート圧砕装置・大 型ブレイカ 30 cm を超え 40 cm以下		200																																																																																																																		
アスファルト舗装版厚	作業日当り標準作業量																																																																																																																				
15cm以下	230 203 m／日																																																																																																																				
15cmを超え30cm以下	130 127 m／日																																																																																																																				
30cmを超え40cm以下	80 m／日																																																																																																																				
コンクリート舗装版厚	作業日当り標準作業量																																																																																																																				
15cm以下	150 129 m／日																																																																																																																				
15cmを超え30cm以下	70 67 m／日																																																																																																																				
積算上の注意事項						(控え頁) 42／56																																																																																																															

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一 部 改 正		改 正 現 行																																																			
現 行				改 正			備 考																																																
工 種 名 管渠清掃工，側溝清掃工及び集水樹清掃工（組合せ作業） ① 管渠清掃工（機械清掃）清掃作業 <table><tr><th>堆積率</th><th>管 径</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="3">50%未満</td><td>φ 200 mm以上 φ 400 mm未満</td><td>245 m／日</td></tr><tr><td>φ 400 mm以上 φ 800 mm未満</td><td>135 m／日</td></tr><tr><td>φ 800 mm以上 φ 1,000 mm以下</td><td>88 m／日</td></tr><tr><td rowspan="3">50%以上</td><td>φ 200 mm以上 φ 400 mm未満</td><td>163 m／日</td></tr><tr><td>φ 400 mm以上 φ 800 mm未満</td><td>103 m／日</td></tr><tr><td>φ 800 mm以上 φ 1,000 mm以下</td><td>63 m／日</td></tr></table> (注) 排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7 h とする。 ② 管渠清掃工（機械清掃）移動 <table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><td>201 km／日</td></tr></table> (注) 排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7 h とする。 ③ 側溝清掃工（機械清掃の組合せ作業）清掃作業 <table><tr><th>堆積率</th><th>側溝断面積</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">50%未満</td><td>0.125m² 未満</td><td>181 m／日</td></tr><tr><td>0.125m² 以上 0.5m² 未満</td><td>119 m／日</td></tr><tr><td rowspan="2">50%以上</td><td>0.125m² 未満</td><td>132 m／日</td></tr><tr><td>0.125m² 以上 0.5m² 未満</td><td>81 m／日</td></tr></table> (注) 排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7 h とする。 ④ 側溝清掃工（機械清掃の組合せ作業）移動 <table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><td>201 km／日</td></tr></table> (注) 排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7 h とする。 ⑤ 集水樹清掃工（機械清掃の組合せ作業）清掃作業 <table><tr><th>側溝断面積</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>0.125m² 未満</td><td>132 個／日</td></tr><tr><td>0.125m² 以上 0.5m² 未満</td><td>56 個／日</td></tr></table> (注) 排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7 h とする。 ⑥ 集水樹清掃工（機械清掃の組合せ作業）移動 <table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><td>201 km／日</td></tr></table> (注) 排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7 h とする。				堆積率	管 径	作業日当り標準作業量	50%未満	φ 200 mm以上 φ 400 mm未満	245 m／日	φ 400 mm以上 φ 800 mm未満	135 m／日	φ 800 mm以上 φ 1,000 mm以下	88 m／日	50%以上	φ 200 mm以上 φ 400 mm未満	163 m／日	φ 400 mm以上 φ 800 mm未満	103 m／日	φ 800 mm以上 φ 1,000 mm以下	63 m／日	作業日当り標準作業量	201 km／日	堆積率	側溝断面積	作業日当り標準作業量	50%未満	0.125m ² 未満	181 m／日	0.125m ² 以上 0.5m ² 未満	119 m／日	50%以上	0.125m ² 未満	132 m／日	0.125m ² 以上 0.5m ² 未満	81 m／日	作業日当り標準作業量	201 km／日	側溝断面積	作業日当り標準作業量	0.125m ² 未満	132 個／日	0.125m ² 以上 0.5m ² 未満	56 個／日	作業日当り標準作業量	201 km／日	現行どおり ⑤ 集水樹清掃工（機械清掃の組合せ作業）清掃作業 <table><tr><th>側溝断面積 泥土堆積厚</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>25cm 0.125m² 未満</td><td>134 432 個／日</td></tr><tr><td>25cm 0.125m² 以上 0.5m² 未満</td><td>60 56 個／日</td></tr></table> (注) 排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7 h とする。 現行どおり			側溝断面積 泥土堆積厚	作業日当り標準作業量	25cm 0.125m ² 未満	134 432 個／日	25cm 0.125m ² 以上 0.5m ² 未満	60 56 個／日	記載の修正
				堆積率	管 径	作業日当り標準作業量																																																	
				50%未満	φ 200 mm以上 φ 400 mm未満	245 m／日																																																	
					φ 400 mm以上 φ 800 mm未満	135 m／日																																																	
					φ 800 mm以上 φ 1,000 mm以下	88 m／日																																																	
				50%以上	φ 200 mm以上 φ 400 mm未満	163 m／日																																																	
					φ 400 mm以上 φ 800 mm未満	103 m／日																																																	
					φ 800 mm以上 φ 1,000 mm以下	63 m／日																																																	
				作業日当り標準作業量	201 km／日																																																		
				堆積率	側溝断面積	作業日当り標準作業量																																																	
50%未満	0.125m ² 未満	181 m／日																																																					
	0.125m ² 以上 0.5m ² 未満	119 m／日																																																					
50%以上	0.125m ² 未満	132 m／日																																																					
	0.125m ² 以上 0.5m ² 未満	81 m／日																																																					
作業日当り標準作業量	201 km／日																																																						
側溝断面積	作業日当り標準作業量																																																						
0.125m ² 未満	132 個／日																																																						
0.125m ² 以上 0.5m ² 未満	56 個／日																																																						
作業日当り標準作業量	201 km／日																																																						
側溝断面積 泥土堆積厚	作業日当り標準作業量																																																						
25cm 0.125m ² 未満	134 432 個／日																																																						
25cm 0.125m ² 以上 0.5m ² 未満	60 56 個／日																																																						
I-14-④-126																																																							
積算上の注意事項																																																							

(控え頁)	
44／56	

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一 部 改 正		改 正 現 行																												
現 行				改 正				備 考																								
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="2">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="5">側溝清掃工（単独作業）</td><td colspan="2">① 側溝清掃（単独作業）清掃作業 …… 該当工種の計算式を参照。</td></tr><tr><td colspan="2">② 側溝清掃（単独作業）移動</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>195 km／日</td></tr><tr><td colspan="2">（注）排水管清掃車の運転日当り運転時間は、6.5h とする。</td></tr><tr><td colspan="2">③ 側溝蓋設置・撤去</td></tr><tr><td></td><td>側溝蓋質量</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td></td><td>40kg 以上 80kg 以下</td><td>333 枚／日</td></tr><tr><td></td><td>80kg を超え 120kg 以下</td><td>250 枚／日</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容		側溝清掃工（単独作業）	① 側溝清掃（単独作業）清掃作業 …… 該当工種の計算式を参照。		② 側溝清掃（単独作業）移動		作業日当り標準作業量	195 km／日	（注）排水管清掃車の運転日当り運転時間は、6.5h とする。		③ 側溝蓋設置・撤去			側溝蓋質量	作業日当り標準作業量		40kg 以上 80kg 以下	333 枚／日		80kg を超え 120kg 以下	250 枚／日	現行どおり				記載の修正	
工 種 名	設 定 内 容																															
側溝清掃工（単独作業）	① 側溝清掃（単独作業）清掃作業 …… 該当工種の計算式を参照。																															
	② 側溝清掃（単独作業）移動																															
	作業日当り標準作業量	195 km／日																														
	（注）排水管清掃車の運転日当り運転時間は、6.5h とする。																															
	③ 側溝蓋設置・撤去																															
	側溝蓋質量	作業日当り標準作業量																														
	40kg 以上 80kg 以下	333 枚／日																														
	80kg を超え 120kg 以下	250 枚／日																														
側溝清掃工（人力清掃工）																																
① 側溝清掃（人力清掃工）																																
	側溝蓋規格	作業日当り標準作業量																														
	無蓋	63 m／日																														
	有蓋 コンクリート蓋	26 m／日																														
	有蓋 鋼蓋（ボルト締無）	23 m／日																														
	有蓋 鋼蓋（ボルト締有）	15 m／日																														
				（注）作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。																												
集水溝清掃工（単独作業）				該当工種の計算式を参照。																												
集水溝清掃工（人力清掃工）				①集水溝清掃工(人力清掃工)																												
	蓋の有無及び土砂厚	作業日当り標準作業量																														
	有蓋 25cm 未満	13 箇所／日																														
	有蓋 25cm 以上	9.9 箇所／日																														
	無蓋 25cm 未満	23 箇所／日																														
	無蓋 25cm 以上	12 箇所／日																														
				（注）作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。																												
トンネル清掃工				該当工種の計算式を参照。																												
トンネル照明器具清掃工				① トンネル照明器具清掃工																												
	作 業 種 別		作業日当り標準作業量		作 業 種 別		作業日当り標準作業量																									
	機械施工	表面清掃	2,600 m／日		機械施工	表面清掃	2,600 m／日																									
		表面清掃	111 灯／日			表面清掃	117 灯／日																									
	人力施工	表面及び内面清掃	55 灯／日		人力施工	表面及び内面清掃	60 灯／日																									
				（注）機械施工の施工単位は、トンネル延長とする。																												
トンネル漏水対策工				① 面導水																												
	作業日当り標準作業量	34 m ² ／日			現行どおり																											
	② 線導水																															
	作業日当り標準作業量	10 m／日																														

I-14-④-127

 | | | | | || 積算上の注意事項 | | | | | | | | (控え頁) 45／56 | |

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正		改 正 現 行																										
現 行		改 正		備 考																									
<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="2">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="2">アスファルト舗装版 削孔工</td><td>① アスファルト舗装版削孔</td><td></td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>19 孔／日</td></tr><tr><td rowspan="4">横断歩道橋補修工</td><td>① 横断歩道橋補修工</td><td></td></tr><tr><td>作業名</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>既設舗装はぎ取り</td><td>40 m2／日</td></tr><tr><td>ノンスリップ撤去</td><td>277 m／日</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容		アスファルト舗装版 削孔工	① アスファルト舗装版削孔		作業日当り標準作業量	19 孔／日	横断歩道橋補修工	① 横断歩道橋補修工		作業名	作業日当り標準作業量	既設舗装はぎ取り	40 m2／日	ノンスリップ撤去	277 m／日	<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="2">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="2">アスファルト舗装版 削孔工（アスファルト 舗装版）</td><td>① アスファルト舗装版削孔</td><td></td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>39 49 孔／日</td></tr></table> 現行どおり		工 種 名	設 定 内 容		アスファルト 舗装版 削孔工（ アスファルト 舗装版）	① アスファルト舗装版削孔		作業日当り標準作業量	39 49 孔／日	記載の修正
工 種 名	設 定 内 容																												
アスファルト舗装版 削孔工	① アスファルト舗装版削孔																												
	作業日当り標準作業量	19 孔／日																											
横断歩道橋補修工	① 横断歩道橋補修工																												
	作業名	作業日当り標準作業量																											
	既設舗装はぎ取り	40 m2／日																											
	ノンスリップ撤去	277 m／日																											
工 種 名	設 定 内 容																												
アスファルト 舗装版 削孔工（ アスファルト 舗装版）	① アスファルト舗装版削孔																												
	作業日当り標準作業量	39 49 孔／日																											
I-14-④-129																													
積算上の注意事項				(控え頁) 46／56																									

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																						
現 行				改 正				備 考																																																		
<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="3">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="15">共同溝工（１） （構造物単位）</td><td rowspan="5">① 共同溝工（１層１連 土被り：1.5＜DH≦3.0）適用歩掛</td><td>歩掛区分</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>①</td><td>3.6 m3／日</td></tr><tr><td>②</td><td>3.8 m3／日</td></tr><tr><td>③</td><td>3.2 m3／日</td></tr><tr><td>④</td><td>3.3 m3／日</td></tr><tr><td rowspan="3">② 共同溝工（１層２連 土被り：1.5＜DH≦3.0）適用歩掛</td><td>歩掛区分</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>③</td><td>3.9 m3／日</td></tr><tr><td>④</td><td>4.0 m3／日</td></tr><tr><td rowspan="7">③ 共同溝工（１層２連 土被り：3.0＜DH≦5.0）適用歩掛</td><td>歩掛区分</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>⑤</td><td>4.7 m3／日</td></tr><tr><td>⑥</td><td>4.8 m3／日</td></tr><tr><td>⑦</td><td>4.5 m3／日</td></tr><tr><td>⑧</td><td>4.5 m3／日</td></tr><tr><td colspan="3">(注) １．上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 なお、鉄筋工及び防水工・防水層保護工については、別途計上する。 ・基礎砕石工 敷均し・転圧 ・型枠工（均しコンクリート） 製作・設置・撤去 ・コンクリート工（均しコンクリート） 打設・養生 ・型枠工（歩床部コンクリート） 製作・設置・撤去 ・コンクリート工（歩床部コンクリート） 打設・養生 ・型枠工（躯体部コンクリート）製作・設置・撤去 ・コンクリート工（躯体部コンクリート） 打設・養生 ・足場・支保工 設置・撤去 ・伸縮継手 目地・止水板設置</td></tr><tr><td colspan="3">２．上表の作業日当り標準作業量は、作業の重複を考慮した１スパンでの値であり、工程の算出にあたっては、施工場所、スパン数を考慮して決定するものとする。</td></tr><tr><td colspan="3">３．作業日当り標準作業量は、基礎砕石工（基礎砕石）、コンクリート工（均しコンクリート・歩床部コンクリート）、伸縮継手（目地・止水板）、足場の施工の有無にかかわらず適用出来る。</td></tr><tr><td colspan="3">４．コンクリート養生は、散水、給熱を問わず適用する。</td></tr><tr><td colspan="3">５．上表の作業日当り標準作業量は、本体コンクリート（躯体部）換算値である。</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容			共同溝工（１） （構造物単位）	① 共同溝工（１層１連 土被り：1.5＜DH≦3.0）適用歩掛	歩掛区分	作業日当り標準作業量	①	3.6 m3／日	②	3.8 m3／日	③	3.2 m3／日	④	3.3 m3／日	② 共同溝工（１層２連 土被り：1.5＜DH≦3.0）適用歩掛	歩掛区分	作業日当り標準作業量	③	3.9 m3／日	④	4.0 m3／日	③ 共同溝工（１層２連 土被り：3.0＜DH≦5.0）適用歩掛	歩掛区分	作業日当り標準作業量	⑤	4.7 m3／日	⑥	4.8 m3／日	⑦	4.5 m3／日	⑧	4.5 m3／日	(注) １．上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 なお、鉄筋工及び防水工・防水層保護工については、別途計上する。 ・基礎砕石工 敷均し・転圧 ・型枠工（均しコンクリート） 製作・設置・撤去 ・コンクリート工（均しコンクリート） 打設・養生 ・型枠工（歩床部コンクリート） 製作・設置・撤去 ・コンクリート工（歩床部コンクリート） 打設・養生 ・型枠工（躯体部コンクリート）製作・設置・撤去 ・コンクリート工（躯体部コンクリート） 打設・養生 ・足場・支保工 設置・撤去 ・伸縮継手 目地・止水板設置			２．上表の作業日当り標準作業量は、作業の重複を考慮した１スパンでの値であり、工程の算出にあたっては、施工場所、スパン数を考慮して決定するものとする。			３．作業日当り標準作業量は、基礎砕石工（基礎砕石）、コンクリート工（均しコンクリート・歩床部コンクリート）、伸縮継手（目地・止水板）、足場の施工の有無にかかわらず適用出来る。			４．コンクリート養生は、散水、給熱を問わず適用する。			５．上表の作業日当り標準作業量は、本体コンクリート（躯体部）換算値である。			現行どおり					
工 種 名	設 定 内 容																																																									
共同溝工（１） （構造物単位）	① 共同溝工（１層１連 土被り：1.5＜DH≦3.0）適用歩掛	歩掛区分	作業日当り標準作業量																																																							
		①	3.6 m3／日																																																							
		②	3.8 m3／日																																																							
		③	3.2 m3／日																																																							
		④	3.3 m3／日																																																							
	② 共同溝工（１層２連 土被り：1.5＜DH≦3.0）適用歩掛	歩掛区分	作業日当り標準作業量																																																							
		③	3.9 m3／日																																																							
		④	4.0 m3／日																																																							
	③ 共同溝工（１層２連 土被り：3.0＜DH≦5.0）適用歩掛	歩掛区分	作業日当り標準作業量																																																							
		⑤	4.7 m3／日																																																							
		⑥	4.8 m3／日																																																							
		⑦	4.5 m3／日																																																							
		⑧	4.5 m3／日																																																							
		(注) １．上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 なお、鉄筋工及び防水工・防水層保護工については、別途計上する。 ・基礎砕石工 敷均し・転圧 ・型枠工（均しコンクリート） 製作・設置・撤去 ・コンクリート工（均しコンクリート） 打設・養生 ・型枠工（歩床部コンクリート） 製作・設置・撤去 ・コンクリート工（歩床部コンクリート） 打設・養生 ・型枠工（躯体部コンクリート）製作・設置・撤去 ・コンクリート工（躯体部コンクリート） 打設・養生 ・足場・支保工 設置・撤去 ・伸縮継手 目地・止水板設置																																																								
		２．上表の作業日当り標準作業量は、作業の重複を考慮した１スパンでの値であり、工程の算出にあたっては、施工場所、スパン数を考慮して決定するものとする。																																																								
３．作業日当り標準作業量は、基礎砕石工（基礎砕石）、コンクリート工（均しコンクリート・歩床部コンクリート）、伸縮継手（目地・止水板）、足場の施工の有無にかかわらず適用出来る。																																																										
４．コンクリート養生は、散水、給熱を問わず適用する。																																																										
５．上表の作業日当り標準作業量は、本体コンクリート（躯体部）換算値である。																																																										
I-14-④-130				(注) １．上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 なお、鉄筋工及び防水工・防水層保護工については、別途計上する。 ・基礎砕石工 敷均し・転圧 ・型枠工（均しコンクリート） 製作・設置・撤去 ・コンクリート工（均しコンクリート） 打設・養生 ・型枠工（歩床部コンクリート） 製作・設置・撤去 ・コンクリート工（歩床部コンクリート） 打設・養生 ・型枠工（躯体部コンクリート）製作・設置・撤去 ・コンクリート工（躯体部コンクリート） 打設・養生 ・足場・支保工 設置・撤去 ・伸縮継手 目地・止水板設置				記載の修正																																																		
２．上表の作業日当り標準作業量は、作業の重複を考慮した１スパンでの値であり、工程の算出にあたっては、施工場所、スパン数を考慮して決定するものとする。																																																										
３．作業日当り標準作業量は、基礎砕石工（基礎砕石）、コンクリート工（均しコンクリート・歩床部コンクリート）、伸縮継手（目地・止水板）、足場の施工の有無にかかわらず適用出来る。																																																										
４．コンクリート養生は、散水、給熱を問わず適用する。																																																										
５．上表の作業日当り標準作業量は、本体コンクリート（躯体部）換算値である。																																																										
6. 上表の歩掛区分は、該当工種に記載。																																																										
積算上の注意事項								(控え頁) 47／56																																																		